

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QTD	PREÇO UNIT	VALOR TOTAL	(%)
01	COMPLEMENTAÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRA - SE				195.819,60	100,00
01.01	ELEVAÇÃO DE GESSO				126.568,33	64,62
01.01.001	Parede com placas de gesso acartonado (drywall), para uso interno, com duas faces simples e estrutura metálica com guias duplas, com vãos. af_06/2017_ps	m2	432,52	217,33	93.999,57	47,99
01.01.002	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de coralgesso ou similar	m2	865,04	18,15	15.700,48	8,02
01.01.003	Emassamento de superfície, com aplicação de 02 demãos de massa corrida - R1	m2	865,04	19,50	16.868,28	8,61
01.02	FORRO DE GESSO				55.461,48	28,33
01.02.001	Forro de gesso acartonado, cor branca, placa 1243 x 618mm, marca GYPSUM, modelo gessolyne ou similar, instalado	m2	235,77	99,64	23.492,12	12,00
01.02.002	Forro acústico em placas de fibra mineral c/perfil "T" em aço, marca "SONEX" ou similar, instalado	m2	289,08	110,59	31.969,36	16,33
01.03	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS				10.666,78	5,45
01.03.001	Ponto de tomada 3p para ar condicionado até 3000 va, com eletroduto de pvc rígido embutido Ø 3/4", incluindo conjunto astop/30a-220v, inclusive aterramento	pt	29,00	367,82	10.666,78	5,45
01.04	DRENAGEM				3.123,01	1,60
01.04.001	Tubo, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em dreno de ar-condicionado - fornecimento e instalação. af_08/2022	m	130,50	18,26	2.382,93	1,22
01.04.002	Joelho 90 graus, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em dreno de ar-condicionado - fornecimento e instalação. af_08/2022	un	58,00	7,50	435,00	0,22
01.04.003	Te, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em dreno de ar-condicionado - fornecimento e instalação. af_08/2022	un	29,00	10,52	305,08	0,16
Importa o presente orçamento em :		VALOR TOTAL DO EMPREENDIMENTO =====>>				195.819,60
(cento e noventa e cinco mil, oitocentos e dezenove reais e sessenta centavos)						