



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROponente / Tomador PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRA	APELIDO DO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO DE RUAS			
LOCALIDADE SINAPI ARACAJU	DATA BASE 11-22 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE PAVIMENTAÇÃO DE RUAS	MUNICÍPIO / UF CARIRA	BDI 1 20,09%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
PAVIMENTAÇÃO DE RUAS									168.086,22	
1.			PAVIMENTAÇÃO					-	164.983,69	
1.1.			MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO					-	1.701,44	
1.1.1.	SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,00	20,29	BDI 1	24,37	73,11	RA
1.1.2.	ORSE	13168	Transportes de máquinas e equipamentos por caminhão munc	km	113,00	12,00	BDI 1	14,41	1.628,33	RA
1.2.			EQUIPE DIRIGENTE					-	3.619,83	
1.2.1.	SINAPI	90777	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	17,40	102,43	BDI 1	123,01	2.140,37	RA
1.2.2.	SINAPI	90780	MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	21,76	56,62	BDI 1	67,99	1.479,46	RA
1.3.			SERVIÇOS DO EMPREENDIMENTO					-	9.078,61	
1.3.1.	ORSE	51	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022	m2	6,00	372,02	BDI 1	446,76	2.680,56	RA
1.3.2.	ORSE	6096	Ligação Predial de Água em Mureta de Concreto, Provisória ou Definitiva, com Fornecimento de Material, inclusive Mureta e Hidrômetro, Rede DN 50mm - Rev 03_10/2022	UN	1,00	553,20	BDI 1	664,34	664,34	RA
1.3.3.	ORSE	5088	Barracão para Obras de Médio Porte Reaproveitamento 2 vezes	m2	15,00	246,94	BDI 1	296,55	4.448,25	RA
1.3.4.	ORSE-I	10389	Aluguel de banheiro químico, com 03 limpezas semanais	mês	2,00	535,21	BDI 1	642,73	1.285,46	RA
1.4.			SERVIÇOS PRELIMINARES					-	3.733,73	
1.4.1.	ORSE	2605	Locação de serviços de pavimentação	m2	1.996,65	1,44	BDI 1	1,73	3.454,20	RA
1.4.2.	SINAPI	100575	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019	M2	1.996,65	0,12	BDI 1	0,14	279,53	RA
1.5.			PAVIMENTAÇÃO					-	145.545,20	
1.5.1.	ORSE	4555	Meio-fio pré moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	m	623,92	36,28	BDI 1	43,57	27.184,19	RA
1.5.2.	SINAPI	101169	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	M2	1.570,78	45,60	BDI 1	54,76	86.015,91	RA
-	SINAPI	87477	(Código não identificado nas referências)	-	93,59	-	BDI 1	-	-	RA
1.5.3.	SINAPI	94319	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILLO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	M3	49,02	90,13	BDI 1	108,24	5.305,92	RA
1.5.4.	SINAPI	94991	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	M3	16,35	628,82	BDI 1	755,15	12.346,70	RA
1.5.5.	ORSE	9417	Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, na cor natural, p/deficientes visuais, dimensões 30x30cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base	m2	105,19	87,48	BDI 1	105,05	11.050,21	RA
1.5.6.	ORSE	2180	Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço t4, esp. média = 2,5cm	m2	105,19	24,47	BDI 1	29,39	3.091,53	RA
1.5.7.	ORSE	4960	Meio-fio granítico, rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	m	12,48	36,75	BDI 1	44,13	550,74	RA
-	ORSE	16	Demolição manual de piso cimentado sobre lastro de concreto - Rev 01	m2	-	22,69	BDI 1	27,25	-	RA
1.6.			DIVERSOS					-	1.304,88	
1.6.1.	SINAPI	102491	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	M2	24,00	18,19	BDI 1	21,84	524,16	RA
1.6.2.	ORSE	6191	Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos)	m²	1.323,26	0,49	BDI 1	0,59	780,72	RA
2.			SINALIZAÇÃO VERTICAL E HORIZONTAL					-	3.102,53	

RECURSO
↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROponente / Tomador PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRA	APELIDO DO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO DE RUAS			
LOCALIDADE SINAPI ARACAJU	DATA BASE 11-22 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE PAVIMENTAÇÃO DE RUAS	MUNICÍPIO / UF CARIRA	BDI 1 20,09%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
PAVIMENTAÇÃO DE RUAS									168.086,22	
2.1.			SINALIZAÇÃO					-	3.102,53	
2.1.1.	SINAPI	102498	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF 05/2021	M	623,92	1,47	BDI 1	1,77	1.104,34	RA
2.1.2.	JH	0001	Sinalização permanente, vertical, com placa octogonal de aço, padrão dner, l argura=0,35m, com poste de madeira 3,50m fixado com base de concreto	UN	1,00	262,56	BDI 1	315,31	315,31	RA
2.1.3.	JH	0002	Placa circular padrão dner diâmetro 0,35m	UN	4,00	259,59	BDI 1	311,74	1.246,96	RA
2.1.4.	ORSE-I	1770	Placa 20x45cm em chapa esmaltada para identificação de logradouros	un	4,00	90,75	BDI 1	108,98	435,92	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

CARIRA
Local
terça-feira, 21 de março de 2023
Data

Responsável Técnico
Nome: HANS PEREIRA DA COSTA
CREA/CAU: 270893330-2
ART/RRT: 0