

J H SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E ENGENHARIA LTDA
RUA DOS LAGOS 267 BELA VISTA CARIRA-SE CNPJ :
41.398.210/0001-67

OBRA DE CONCLUSÃO DA PRAÇA ESCOLA TOBIAS BARRETO POVOADO DESCOBERTO

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento: 00063
BDI: 22,88%
Ref : Novembro/2022-1Moeda : R\$

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QTD	PREÇO UNIT	VALOR TOTAL	(%)
01	OBRA DE CONCLUSÃO DA PRAÇA ESCOLA TOBIAS BARRETO POVOADO DESCOBERTO				120.894,88	100,00
01.01	PAISAGISMO				15.158,54	12,54
01.01.001	Gramma esmeralda em mudas, fornecimento e plantio	m2	124,00	31,31	3.882,44	3,21
01.01.002	Plantio de árvore ornamental com altura de muda maior que 2,00 m e menor ou igual a 4,00 m. af_05/2018	un	14,00	247,49	3.464,86	2,87
01.01.003	Planta - Margaridinha (sanvitalia procumbens) - muda, fornecimento e plantio	un	18,00	14,34	258,12	0,21
01.01.004	Planta - Palmeira Imperial h=1,00m (fornecimento e plantio)	un	8,00	944,14	7.553,12	6,25
01.02	INTALAÇÕES ELETRICAS				54.765,49	45,30
01.02.001	Caixa para medição direta padrão energisa (1.00 x 0.60 x 0.20 m) em chapa de alumíniode 2mm	un	1,00	3.903,89	3.903,89	3,23
01.02.002	Cabo de cobre isolado pvc rígido unipolar seção 6mm², 450/ 750v / 70°C	m	120,00	13,79	1.654,80	1,37
01.02.003	Luminária para iluminação pública 04 pétalas c/lâmpada vapor de sódio 400w, c/ acessórios, incluindo poste circular de concreto 9/200	un	5,00	9.841,36	49.206,80	40,70
01.03	OUTROS				19.816,21	16,40
01.03.001	Marco inaugural em concreto aparente 1.16 x 1.50m com tubos de aço galvanizado de 1 1/2"	Un	1,00	1.623,83	1.623,83	1,34
01.03.002	Brinquedo em madeira roliça para parque com duas escorregadeira de madeira conforme projeto	un	1,00	9.811,97	9.811,97	8,12
01.03.003	Balanço 3 lugares em aço industrial ou madeira, Sergipark ou similar	un	1,00	3.477,50	3.477,50	2,88
01.03.004	Gangorra com 3 pranchas em aço industrial ou madeira (Sergipark ou similar)	un	1,00	4.902,91	4.902,91	4,06
01.04	PINTURA				24.552,55	20,30
01.04.001	Pintura de piso para execução de faixa de pedestres, com 02 demãos de tinta à base de resina acrílica - R1	m2	12,00	26,49	317,88	0,26
01.04.002	Pintura de meio fio (caiação)	m	145,00	4,51	653,95	0,54
01.04.003	Pintura de piso com tinta acrílica, aplicação manual, 2 demãos, incluso fundo preparador. af_05/2021	m2	918,00	22,35	20.517,30	16,97
01.04.004	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de verniz poliuretano sobre superfícies de madeira	m2	180,52	16,97	3.063,42	2,53
01.05	RECUPERAÇÃO DOS BANCOS				1.778,09	1,47
01.05.001	Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=9cm, com argamassa t5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta=1cm - Rev.09	m2	19,20	51,93	997,06	0,82
01.05.002	Concreto simples fabricado na obra, fck=13,5 mpa, lançado e adensado	m3	1,19	656,33	781,03	0,65
01.06	LIMPEZA DA OBRA				4.824,00	3,99
01.06.001	Limpeza geral	m2	1.800,00	2,68	4.824,00	3,99
Importa o presente orçamento em : (cento e vinte mil, oitocentos e noventa e quatro reais e oitenta e oito centavos)					VALOR TOTAL DO EMPREENDIMENTO =====>>	120.894,88