

ITEM	SERVIÇO	DESCRIÇÃO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	%
01		OBRA DE CONCLUSÃO DA PRAÇA ESCOLA TOBIAS BARRETO POVOADO DESCOBERTO				98.383,77	100,00
01.01		PAISAGISMO				12.336,04	12,54
01.01.001	2395 /ORSE	Gramma esmeralda em mudas, fornecimento e plantio	m2	124,00	25,48	3.159,52	3,21
01.01.002	98511 /SINAPI	Plantio de árvore ornamental com altura de muda maior qu e 2,00 m e menor ou igual a 4,00 m. af_05/2018	un	14,00	201,41	2.819,74	2,87
01.01.003	11803 /ORSE	Planta - Margaridinha (sanvitalia procumbens) - muda, fo rneçamento e plantio	un	18,00	11,67	210,06	0,21
01.01.004	9260 /ORSE	Planta - Palmeira Imperial h=1,00m (fornecimento e plant io)	un	8,00	768,34	6.146,72	6,25
01.02		INTALAÇÕES ELETRICAS				44.567,99	45,30
01.02.001	3840 /ORSE	Caixa para medição direta padrão energisa (1.00 x 0.60 x 0.20 m) em chapa de alumíniode 2mm	un	1,00	3.176,99	3.176,99	3,23
01.02.002	0402 /ORSE	Cabo de cobre isolado pvc rígido unipolar seção 6mm², 450/ 750v / 70°C	m	120,00	11,22	1.346,40	1,37
01.02.003	12204 /ORSE	Luminária para iluminação pública 04 pétalas c/lâmpada v apor de sódio 400w, c/ acessórios, incluindo poste circu lar de concreto 9/200	un	5,00	8.008,92	40.044,60	40,70
01.03		OUTROS				16.126,48	16,40
01.03.001	4107 /ORSE	Marcos inaugural em concreto aparente 1.16 x 1.50m com tu bos de aço galvanizado de 1 1/2"	Un	1,00	1.321,48	1.321,48	1,34
01.03.002	7783 /ORSE	Brinquedo em madeira roliça para parque com duas escore gadeira de madeira conforme projeto	un	1,00	7.985,00	7.985,00	8,12
01.03.003	2406 /ORSE	Balanço 3 lugares em aço industrial ou madeira, Sergipar k ou similar	un	1,00	2.830,00	2.830,00	2,88
01.03.004	2440 /ORSE	Gangorra com 3 pranchas em aço industrial ou madeira (Se rgipark ou similar)	un	1,00	3.990,00	3.990,00	4,06
01.04		PINTURA				19.982,27	20,30
01.04.001	11690 /ORSE	Pintura de piso para execução de faixa de pedestres, com 02 demãos de tinta à base de resina acrílica - R1	m2	12,00	21,56	258,72	0,26
01.04.002	12467 /ORSE	Pintura de meio fio (caiação)	m	145,00	3,67	532,15	0,54
01.04.003	02491 /SINAPI	Pintura de piso com tinta acrílica, aplicação manual, 2 demãos, incluso fundo preparador. af_05/2021	m2	918,00	18,19	16.698,42	16,97
01.04.004	2328 /ORSE	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de vern iz poliuretano sobre superfícies de madeira	m2	180,52	13,81	2.492,98	2,53
01.05		RECUPERAÇÃO DOS BANCOS				1.446,99	1,47
01.05.001	0151 /ORSE	Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=9cm, com argamassa t5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta=1cm - Re v.09	m2	19,20	42,26	811,39	0,82
01.05.002	0095 /ORSE	Concreto simples fabricado na obra, fck=13,5 mpa, lançad o e adensado	m3	1,19	534,12	635,60	0,65
01.06		LIMPEZA DA OBRA				3.924,00	3,99
01.06.001	2450 /ORSE	Limpeza geral	m2	1.800,00	2,18	3.924,00	3,99
Importa o presente orçamento em : (noventa e oito mil, trezentos e oitenta e três reais e setenta e sete centavos)			CUSTO TOTAL DO EMPREENDIMENTO =====>>				98.383,77