

Nº OPERAÇÃO 1040756-78	Nº SICONV 845309	PROPONENTE / TOMADOR MUNICÍPIO DE CARIRA	APELIDO DO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE RUAS DO MUNICÍPIO			
LOCALIDADE SINAPI ARACAJU	DATA BASE 04-21 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE RUAS DA SEDE E NO ASSENTAMENTO	MUNICÍPIO / UF CARIRA	BDI 1 20,09%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE RUAS DA SEDE E NO ASSENTAMENTO MANOEL MARTINS									227.659,92	
2.			RUA JOSÉ NUNES DA SILVA					-	42.337,72	
2.1.			SERVIÇOS GERAIS DO EMPREENDIMENTO					-	-	
-	ORSE	51	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada	m2	-	345,62	BDI 1	415,06	-	RA
-	ORSE	6096	Ligação Predial de Água em Mureta de Concreto, Provisória ou Definitiva, com Fornecimento de Material, inclusive Mureta e Hidrômetro, Rede DN 50mm	UN	-	494,20	BDI 1	593,48	-	RA
-	ORSE	5088	Barracão para Obras de Médio Porte Reaproveitamento 2 vezes	m2	-	210,12	BDI 1	252,33	-	RA
2.2.			SERVIÇOS PRELIMINARES					-	234,91	
2.2.0.1.	SINAPI	99064	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018	M	559,32	0,27	BDI 1	0,32	178,98	RA
2.2.0.2.	SINAPI	100575	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019	M2	559,32	0,08	BDI 1	0,10	55,93	RA
2.3.			PAVIMENTAÇÃO					-	41.724,40	
2.3.0.1.	SINAPI	94263	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_06/2016	M	122,78	24,52	BDI 1	29,45	3.615,87	RA
2.3.0.2.	SINAPI	101169	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	M2	336,05	67,33	BDI 1	80,86	27.173,00	RA
2.3.0.3.	SINAPI	101169	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	M2	36,83	67,33	BDI 1	80,86	2.978,07	RA
2.3.0.4.	SINAPI	94319	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILLO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	M3	29,22	40,46	BDI 1	48,59	1.419,80	RA
2.3.0.5.	ORSE	4889	Passeio em concreto simples c/ cimentado e=5cm	m2	171,89	30,52	BDI 1	36,65	6.299,77	RA
2.3.0.6.	ORSE	9417	Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, na cor natural, p/deficientesvisuais, dimensões 30x30cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusiva regularização de base	m2	2,40	82,54	BDI 1	99,12	237,89	RA
2.4.			SINALIZAÇÃO					-	66,76	
2.4.0.1.	ORSE	2555	Placa 20x35 em chapa esmaltada para identificação de logradouros	un	1,00	55,59	BDI 1	66,76	66,76	RA
2.5.			DIVERSOS					-	311,65	
2.5.0.1.	ORSE	6191	Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos)	m²	372,88	0,41	BDI 1	0,49	182,71	RA
2.5.0.2.	SINAPI	83693	CAIACAO EM MEIO FIO	M2	30,70	3,50	BDI 1	4,20	128,94	RA
3.			AVENIDA 13 DE MAIO					-	47.060,32	
3.1.			SERVIÇOS PRELIMINARES					-	255,90	
3.1.0.1.	SINAPI	99064	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018	M	609,29	0,27	BDI 1	0,32	194,97	RA
3.1.0.2.	SINAPI	100575	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019	M2	609,29	0,08	BDI 1	0,10	60,93	RA
3.2.			PAVIMENTAÇÃO					-	46.093,22	
3.2.0.1.	SINAPI	94263	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_06/2016	M	136,92	24,52	BDI 1	29,45	4.032,29	RA
3.2.0.2.	SINAPI	101169	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	M2	369,68	67,33	BDI 1	80,86	29.892,32	RA
3.2.0.3.	SINAPI	101169	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	M2	41,08	67,33	BDI 1	80,86	3.321,73	RA

Nº OPERAÇÃO 1040756-78	Nº SICONV 845309	PROPONENTE / TOMADOR MUNICÍPIO DE CARIRA	APELIDO DO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE RUAS DO MUNICÍPIO			
LOCALIDADE SINAPI ARACAJU	DATA BASE 04-21 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE RUAS DA SEDE E NO ASSENTAMENTO	MUNICÍPIO / UF CARIRA	BDI 1 20,09%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE RUAS DA SEDE E NO ASSENTAMENTO MANOEL MARTINS									227.659,92	
3.2.0.4.	SINAPI	94319	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	M3	32,59	40,46	BDI 1	48,59	1.583,55	RA
3.2.0.5.	ORSE	4889	Passeio em concreto simples c/ cimentado e=5cm	m2	191,69	30,52	BDI 1	36,65	7.025,44	RA
3.2.0.6.	ORSE	9417	Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, na cor natural, p/deficientesvisuais, dimensões 30x30cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base	m2	2,40	82,54	BDI 1	99,12	237,89	RA
3.3.			SINALIZAÇÃO					-	366,16	
3.3.0.1.	HANS	0001	Sinalização permanente, vertical, com placa octogonal de aço, padrão dner, l argura=0,35m, com poste de madeira 3,50m fixado com base de concreto 40x40x50	UN	1,00	249,31	BDI 1	299,40	299,40	RA
3.3.0.2.	ORSE	2555	Placa 20x35 em chapa esmaltada para identificação de logradouros	un	1,00	55,59	BDI 1	66,76	66,76	RA
3.4.			DIVERSOS					-	345,04	
3.4.0.1.	ORSE	6191	Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos)	m²	410,76	0,41	BDI 1	0,49	201,27	RA
3.4.0.2.	SINAPI	83693	CAIACAO EM MEIO FIO	M2	34,23	3,50	BDI 1	4,20	143,77	RA
4.			RUA SANTO INACIO					-	38.068,93	
4.1.			SERVIÇOS PRELIMINARES					-	206,38	
4.1.0.1.	SINAPI	99064	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018	M	491,37	0,27	BDI 1	0,32	157,24	RA
4.1.0.2.	SINAPI	100575	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019	M2	491,37	0,08	BDI 1	0,10	49,14	RA
4.2.			PAVIMENTAÇÃO					-	37.218,11	
4.2.0.1.	SINAPI	94263	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_06/2016	M	110,42	24,52	BDI 1	29,45	3.251,87	RA
4.2.0.2.	SINAPI	101169	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	M2	298,13	67,33	BDI 1	80,86	24.106,79	RA
4.2.0.3.	SINAPI	101169	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	M2	33,13	67,33	BDI 1	80,86	2.678,89	RA
4.2.0.4.	SINAPI	94319	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	M3	26,28	40,46	BDI 1	48,59	1.276,95	RA
4.2.0.5.	ORSE	4889	Passeio em concreto simples c/ cimentado e=5cm	m2	154,59	30,52	BDI 1	36,65	5.665,72	RA
4.2.0.6.	ORSE	9417	Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, na cor natural, p/deficientesvisuais, dimensões 30x30cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base	m2	2,40	82,54	BDI 1	99,12	237,89	RA
4.3.			SINALIZAÇÃO					-	366,16	
4.3.0.1.	HANS	0001	Sinalização permanente, vertical, com placa octogonal de aço, padrão dner, l argura=0,35m, com poste de madeira 3,50m fixado com base de concreto 40x40x50	UN	1,00	249,31	BDI 1	299,40	299,40	RA
4.3.0.2.	ORSE	2555	Placa 20x35 em chapa esmaltada para identificação de logradouros	un	1,00	55,59	BDI 1	66,76	66,76	RA
4.4.			DIVERSOS					-	278,28	
4.4.0.1.	ORSE	6191	Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos)	m²	331,26	0,41	BDI 1	0,49	162,32	RA
4.4.0.2.	SINAPI	83693	CAIACAO EM MEIO FIO	M2	27,61	3,50	BDI 1	4,20	115,96	RA
5.			TRAVESSA ALRINIO DE CARVALHO					-	82.661,69	
5.1.			SERVIÇOS PRELIMINARES					-	457,91	

RECURSO
↓

Nº OPERAÇÃO 1040756-78	Nº SICONV 845309	PROPONENTE / TOMADOR MUNICÍPIO DE CARIRA	APELIDO DO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE RUAS DO MUNICÍPIO			
LOCALIDADE SINAPI ARACAJU	DATA BASE 04-21 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE RUAS DA SEDE E NO ASSENTAMENTO	MUNICÍPIO / UF CARIRA	BDI 1 20,09%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE RUAS DA SEDE E NO ASSENTAMENTO MANOEL MARTINS									227.659,92	
5.1.0.1.	SINAPI	99064	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018	M	1.090,25	0,27	BDI 1	0,32	348,88	RA
5.1.0.2.	SINAPI	100575	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019	M2	1.090,25	0,08	BDI 1	0,10	109,03	RA
5.2.			PAVIMENTAÇÃO					-	81.234,92	
5.2.0.1.	SINAPI	94263	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_06/2016	M	231,00	24,52	BDI 1	29,45	6.802,95	RA
5.2.0.2.	SINAPI	101169	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	M2	665,70	67,33	BDI 1	80,86	53.828,50	RA
5.2.0.3.	SINAPI	101169	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	M2	69,30	67,33	BDI 1	80,86	5.603,60	RA
5.2.0.4.	SINAPI	94319	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	M3	54,98	40,46	BDI 1	48,59	2.671,48	RA
5.2.0.5.	ORSE	4889	Passeio em concreto simples c/ cimentado e=5cm	m2	323,40	30,52	BDI 1	36,65	11.852,61	RA
5.2.0.6.	ORSE	9417	Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, na cor natural, p/deficientesvisuais, dimensões 30x30cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base	m2	4,80	82,54	BDI 1	99,12	475,78	RA
5.3.			SINALIZAÇÃO					-	366,16	
5.3.0.1.	HANS	0001	Sinalização permanente, vertical, com placa octogonal de aço, padrão dner, l argura=0,35m, com poste de madeira 3,50m fixado com base de concreto 40x40x50	UN	1,00	249,31	BDI 1	299,40	299,40	RA
5.3.0.2.	ORSE	2555	Placa 20x35 em chapa esmaltada para identificação de logradouros	un	1,00	55,59	BDI 1	66,76	66,76	RA
5.4.			DIVERSOS					-	602,70	
5.4.0.1.	ORSE	6191	Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos)	m²	735,00	0,41	BDI 1	0,49	360,15	RA
5.4.0.2.	SINAPI	83693	CAIACAO EM MEIO FIO	M2	57,75	3,50	BDI 1	4,20	242,55	RA
6.			RUA C					-	16.542,95	
6.1.			SERVIÇOS PRELIMINARES					-	-	
-	SINAPI	99064	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018	M	-	0,27	BDI 1	0,32	-	RA
-	SINAPI	100575	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019	M2	-	0,08	BDI 1	0,10	-	RA
6.2.			PAVIMENTAÇÃO					-	15.615,45	
6.2.0.1.	SINAPI	94263	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_06/2016	M	6,00	24,52	BDI 1	29,45	176,70	RA
6.2.0.2.	SINAPI	101169	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	M2	23,40	67,33	BDI 1	80,86	1.892,12	RA
6.2.0.3.	SINAPI	101169	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	M2	3,60	67,33	BDI 1	80,86	291,10	RA
6.2.0.4.	SINAPI	94319	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	M3	55,12	40,46	BDI 1	48,59	2.678,28	RA
6.2.0.5.	ORSE	4889	Passeio em concreto simples c/ cimentado e=5cm	m2	275,62	30,52	BDI 1	36,65	10.101,47	RA
6.2.0.6.	ORSE	9417	Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, na cor natural, p/deficientesvisuais, dimensões 30x30cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base	m2	4,80	82,54	BDI 1	99,12	475,78	RA

RECURSO
↓

Nº OPERAÇÃO 1040756-78	Nº SICONV 845309	PROponente / TOMADOR MUNICÍPIO DE CARIRA	APELIDO DO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE RUAS DO MUNICÍPIO			
LOCALIDADE SINAPI ARACAJU	DATA BASE 04-21 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE RUAS DA SEDE E NO ASSENTAMENTO	MUNICÍPIO / UF CARIRA	BDI 1 20,09%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE RUAS DA SEDE E NO ASSENTAMENTO MANOEL MARTINS									227.659,92	
6.3.			SINALIZAÇÃO					-	366,16	
6.3.0.1.	HANS	0001	Sinalização permanente, vertical, com placa octogonal de aço, padrão dner, l argura=0,35m, com poste de madeira 3,50m fixado com base de concreto 40x40x50	UN	1,00	249,31	BDI 1	299,40	299,40	RA
6.3.0.2.	ORSE	2555	Placa 20x35 em chapa esmaltada para identificação de logradouros	un	1,00	55,59	BDI 1	66,76	66,76	RA
6.4.			DIVERSOS					-	561,34	
6.4.0.1.	ORSE	6191	Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos)	m²	593,33	0,41	BDI 1	0,49	290,73	RA
6.4.0.2.	SINAPI	83693	CAIACAO EM MEIO FIO	M2	64,43	3,50	BDI 1	4,20	270,61	RA
7.			RUA D					-	988,31	
7.1.			TRECHO 01					-	486,15	
7.1.1.			SERVIÇOS PRELIMINARES					-	-	
-	SINAPI	99064	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018	M	-	0,27	BDI 1	0,32	-	RA
-	SINAPI	100575	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019	M2	-	0,08	BDI 1	0,10	-	RA
7.1.2.			PAVIMENTAÇÃO					-	-	
-	SINAPI	94263	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_06/2016	M	-	24,52	BDI 1	29,45	-	RA
-	SINAPI	101169	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	M2	-	67,33	BDI 1	80,86	-	RA
-	SINAPI	101169	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	M2	-	67,33	BDI 1	80,86	-	RA
-	SINAPI	94319	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	M3	-	40,46	BDI 1	48,59	-	RA
-	ORSE	4889	Passeio em concreto simples c/ cimentado e=5cm	m2	-	30,52	BDI 1	36,65	-	RA
-	ORSE	9417	Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, na cor natural, p/deficientesvisuais, dimensões 30x30cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base	m2	-	82,54	BDI 1	99,12	-	RA
7.1.3.			SINALIZAÇÃO					-	366,16	
7.1.3.1.	HANS	0001	Sinalização permanente, vertical, com placa octogonal de aço, padrão dner, l argura=0,35m, com poste de madeira 3,50m fixado com base de concreto 40x40x50	UN	1,00	249,31	BDI 1	299,40	299,40	RA
7.1.3.2.	ORSE	2555	Placa 20x35 em chapa esmaltada para identificação de logradouros	un	1,00	55,59	BDI 1	66,76	66,76	RA
7.1.4.			DIVERSOS					-	119,99	
-	ORSE	6191	Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos)	m²	-	0,41	BDI 1	0,49	-	RA
7.1.4.1.	SINAPI	83693	CAIACAO EM MEIO FIO	M2	28,57	3,50	BDI 1	4,20	119,99	RA
7.2.			TRECHO 02					-	502,16	
7.2.1.			SERVIÇOS PRELIMINARES					-	-	
-	SINAPI	99064	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018	M	-	0,27	BDI 1	0,32	-	RA
-	SINAPI	100575	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019	M2	-	0,08	BDI 1	0,10	-	RA
7.2.2.			PAVIMENTAÇÃO					-	-	



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1040756-78	Nº SICONV 845309	PROPONENTE / TOMADOR MUNICÍPIO DE CARIRA	APELIDO DO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE RUAS DO MUNICÍPIO			
LOCALIDADE SINAPI ARACAJU	DATA BASE 04-21 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE RUAS DA SEDE E NO ASSENTAMENTO	MUNICÍPIO / UF CARIRA	BDI 1 20,09%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE RUAS DA SEDE E NO ASSENTAMENTO MANOEL MARTINS									227.659,92	
-	SINAPI	94263	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_06/2016	M	-	24,52	BDI 1	29,45	-	RA
-	SINAPI	101169	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	M2	-	67,33	BDI 1	80,86	-	RA
-	SINAPI	101169	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	M2	-	67,33	BDI 1	80,86	-	RA
-	SINAPI	94319	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILÓ-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	M3	-	40,46	BDI 1	48,59	-	RA
-	ORSE	4889	Passeio em concreto simples c/ cimentado e=5cm	m2	-	30,52	BDI 1	36,65	-	RA
-	ORSE	9417	Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, na cor natural, p/deficientesvisuais, dimensões 30x30cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base	m2	-	82,54	BDI 1	99,12	-	RA
7.2.3.			SINALIZAÇÃO					-	366,16	
7.2.3.1.	HANS	0001	Sinalização permanente, vertical, com placa octogonal de aço, padrão dner, l argura=0,35m, com poste de madeira 3,50m fixado com base de concreto 40x40x50	UN	1,00	249,31	BDI 1	299,40	299,40	RA
7.2.3.2.	ORSE	2555	Placa 20x35 em chapa esmaltada para identificação de logradouros	un	1,00	55,59	BDI 1	66,76	66,76	RA
7.2.4.			DIVERSOS					-	136,00	
-	ORSE	6191	Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos)	m²	-	0,41	BDI 1	0,49	-	RA
7.2.4.1.	SINAPI	83693	CAIACAO EM MEIO FIO	M2	32,38	3,50	BDI 1	4,20	136,00	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

CARIRA
Local
quinta-feira, 19 de agosto de 2021
Data

Responsável Técnico
Nome: LAÍS NASCIMENTO OLIVEIRA
CREA/CAU: 2717229140
ART/RRT: SE20170094671