PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRA
PRAÇA OLIMPIO RABELO DE MORAIS CENTRO
CARIRA-SE CNPJ : 13.099.882/0001-36

REFORMA POSTOS DE SAÚDE POVOADOS E SEDE

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QTD	PREÇO UNIT	VALOR TOTAL	(%)
01	**REFORMA POSTO DE SAÚDE POVOADO ALTOS VERDES**				**20.842,88**	**5,30**
01.01	**Pintura**				**12.022,31**	**57,68**
01.01.001	Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de selador acrílico, 02 demãos de massa acrílica e 02 demãos de tinta acrílica convencional - Rev 03	m2	101,74	41,26	4.197,79	20,14
01.01.002	Pintura para interiores, sobre paredes ou tetos, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador, 02 demãos de massa corrida e 02 demãos de tinta pva latex convencional para interiores	m2	203,49	32,66	6.645,98	31,89
01.01.003	Pintura de acabamento com lixamento e aplicação de 02 demãos de esmalte sintético sobre madeira - R1	m2	68,84	17,12	1.178,54	5,65
01.02	**Instalações Hidrosanitarias**				**625,86**	**3,01**
01.02.001	Revisão de ponto de esgoto tipo 1	un	3,00	46,95	140,85	0,68
01.02.002	Revisão de ponto de água tipo 1	un	4,00	29,75	119,00	0,57
01.02.003	Revisão de ponto de tomada simples com reposição da tomada	pt	17,00	21,53	366,01	1,76
01.03	**Instalaçoes eletricas**				**1.371,53**	**6,58**
01.03.001	Ponto de tomada 3p para ar condicionado até 3000 va, com eletroduto de pvc rígido embutido Ø 3/4", incluindo conjunto astop/30a-220v, inclusive aterramento	pt	1,00	324,26	324,26	1,56
01.03.002	Tomada dupla, de embutir, para uso geral, 2P+T, ABNT, 10A	un	13,00	37,73	490,49	2,35
01.03.003	Tomada embutir 3p+T, tipo industrial, 32A, 220/240 ref:N-4249, cor azul, marca Steck ou similar	un	4,00	59,08	236,32	1,13
01.03.004	Ponto de água fria embutido, c/material pvc rígido soldável Ø 25mm	un	1,00	122,07	122,07	0,59
01.03.005	Instalação de ventilador	un	1,00	20,56	20,56	0,10
01.03.006	Ventilador de piso ou parede - Fornecimento	un	1,00	177,83	177,83	0,85
01.04	**Esquadrias**				**3.971,50**	**19,04**
01.04.001	Fechadura Pado, linha Magnum, ref.725-880, acabamento IX (alumínio) ou Similar	un	7,00	136,09	952,63	4,57
01.04.002	Remoção de fechadura	un	5,00	5,17	25,85	0,12
01.04.003	Portão em alumínio, cor N/B/P, em perfís búzio quadrado ou lambril, completo inclusive rodízios, perfís e fechadura	m2	4,80	396,20	1.901,76	9,12
01.04.004	Remoção de portas, de forma manual, sem reaproveitamento. af_12/2017	m2	6,48	7,85	50,87	0,24
01.04.005	Porta em madeira compensada (virola), lisa, semi-ôca, 0.60 x 2.10 m, inclusive batentes e ferragens	un	1,00	799,41	799,41	3,84
01.04.006	Revisão de esquadrias de alumínio	m2	0,40	109,91	43,96	0,21
01.04.007	Vidro liso incolor 3mm	m2	0,40	146,53	58,61	0,28
01.04.008	Película insulfilm aplicada ou Similar	m2	3,15	43,94	138,41	0,66
01.05	**Mobiliario**				**2.133,64**	**10,24**
01.05.001	Bancada em granito cinza andorinha, e=2cm	m2	3,94	419,01	1.650,90	7,92
01.05.002	Cuba de aço inox 304, dimensões 34 x 56 x 17cm, para instalação em bancada, c/válvula cromada 3 1/2", ref.94024-207, Tramontina ou similar, exclusive sifão, torneira e engate	un	1,00	482,74	482,74	2,32
01.06	**Alvenria**				**56,39**	**0,27**
	Concreto simples fabricado na obra, fck=13,5 mpa, lançado e adensado					

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QTD	PREÇO UNIT	VALOR TOTAL	(%)
01.06.001		m3	0,015	556,42	8,35	0,04
01.06.002	Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=9cm, com argamassa t5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta=1cm - Rev.09	m2	1,00	48,04	48,04	0,23
01.07	**Cobertura**				**661,65**	**3,18**
01.07.001	Emassamento de algeroz	m	72,47	9,13	661,65	3,18
02	**REFORMA POSTO DE SAÚDE POVOADO BAIXA GRANDE**				**32.735,64**	**8,32**
02.01	**COBERTURA**				**1.602,74**	**4,91**
02.01.001	Revisão em cobertura com telha cerâmica tipo canal, 1ª, com reposição de 10% do material - R!	m2	16,33	61,75	1.008,38	3,09
02.01.002	Emassamento de algeroz	m	65,10	9,13	594,36	1,82
02.02	**INSTALAÇÕES ELETRICAS**				**6.365,44**	**19,44**
02.02.001	Poste auxiliar p/entrada energia, em ferro galvanizado d=3" e h=7,0m, com 04 isoladores	un	1,00	1.180,63	1.180,63	3,61
02.02.002	Disjuntor bipolar tipo nema, corrente nominal de 10 até 50a - fornecimento e instalação. af 10/2020	un	6,00	85,93	515,58	1,57
02.02.003	Quadro distribuição embutir em chapa de aço, p/até 12 disjuntores, trifasico, c/barramento, padrão DIN (linha branca), exclusive disjuntores	un	1,00	804,51	804,51	2,46
02.02.004	Entrada de energia elétrica bifásica demanda entre 0 e 10,1 kw - Rev 01	un	1,00	2.619,06	2.619,06	8,00
02.02.005	Revisão de ponto de tomada simples com reposição da tomada	pt	33,00	21,53	710,49	2,17
02.02.006	Ponto de tomada residencial incluindo tomada 20a/250v, caixa elétrica, eletroduto, cabo, rasgo, quebra e chumbamento. af 01/2016	un	3,00	178,39	535,17	1,63
02.03	**DRENAGEM**				**114,36**	**0,35**
02.03.001	Dreno longitudinal profundo para corte em solo dps 01	m	2,00	57,18	114,36	0,35
02.04	**PISO**				**2.576,02**	**7,87**
02.04.001	Demolição de piso cerâmico ou ladrilho	m2	28,85	13,53	390,34	1,19
02.04.002	Revestimento cerâmico para piso ou parede, 50 x 50 cm, antiderrapante (porcelanato), Elizabeth ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-iii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço	m2	28,85	75,76	2.185,68	6,68
02.05	**PINTURA**				**10.278,83**	**31,40**
02.05.001	Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico e 02 demãos de tinta pva latex convencional para exteriores	m2	184,55	22,82	4.211,43	12,87
02.05.002	Pintura para interiores, sobre paredes ou tetos, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador e 02 demãos de tinta pva latex convencional para interiores	m2	242,00	23,20	5.614,40	17,15
02.05.003	Pintura de acabamento com lixamento e aplicação de 02 demãos de esmalte sintético sobre madeira - R1	m2	26,46	17,12	453,00	1,38
02.06	**CALÇADA**				**648,23**	**1,98**
02.06.001	Concreto simples fabricado na obra, fck=13,5 mpa, lançado e adensado	m3	1,165	556,42	648,23	1,98
02.07	**ALVENARIA**				**48,04**	**0,15**
02.07.001	Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=9cm, com argamassa t5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta=1cm - Rev.09	m2	1,00	48,04	48,04	0,15
02.08	**FORRO**				**5.394,79**	**16,48**

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QTD	PREÇO UNIT	VALOR TOTAL	(%)
02.08.001	Remoção de forros de drywall, pvc e fibromineral, de forma manual, sem reaproveitamento. af_12/2017	m2	163,33	1,56	254,79	0,78
02.08.002	Montagem de Forro de pvc, em réguas larg =100 mm	m2	163,33	31,47	5.140,00	15,70
02.09	**INSTALAÇÕES HIDROSANITARIAS**				**580,08**	**1,76**
02.09.001	Ponto de água fria embutido, c/material pvc rígido roscável Ø 3/4"	un	1,00	213,14	213,14	0,65
02.09.002	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 40 mm (lavatórios, mictórios, ralos sifonados, etc...)	un	1,00	86,71	86,71	0,26
02.09.003	Lavatório louça, sem coluna, padrão popular, marca Elizabeth, c/ válvula, sifão, engate e torneira herc ref.1994, todos em plástico, inclusive conj. de fixação ou similares	un	1,00	233,28	233,28	0,71
02.09.004	Revisão de ponto de esgoto tipo 1	un	1,00	46,95	46,95	0,14
02.10	**ACESSIBILIDADE**				**610,47**	**1,87**
02.10.001	Rampa padrão para acesso de deficientes a passeio público, em concreto simples Fck=25MPa, desempolada, com pintura indicativa em novacor, 02 demãos	un	1,00	408,63	408,63	1,25
02.10.002	Suporte para auxílio de deficientes físicos (barra de apoio) l = 50cm em tubo de ferro galvanizado d = 1 1/2"	un	2,00	100,92	201,84	0,62
02.11	**ESQUADRIAS**				**4.516,64**	**13,79**
02.11.001	Remoção de fechadura	un	2,00	5,17	10,34	0,03
02.11.002	Revisão de esquadrias de alumínio	m2	0,40	109,91	43,96	0,13
02.11.003	Porta em madeira compensada (virola), lisa, semi-ôca, 0.80 x 2.10 m, inclusive batentes e ferragens	un	3,00	831,36	2.494,08	7,62
02.11.004	Fechadura Pado, linha Parati, ref.325-909, acabamento AN (antique) ou Similar	un	5,00	136,86	684,30	2,09
02.11.005	Porta ou janela em alumínio, cor N/P/B,tipo veneziana, de abrir ou correr, completa inclusive caixilhos, dobradiças ou roldanas e fechadura	m2	3,36	382,13	1.283,96	3,92
03	**REFORMA POSTO DE SAÚDE POVOADO CUTIAS**				**22.766,80**	**5,79**
03.01	**SERVIÇOS PRELIMINARES**				**6,67**	**0,03**
03.01.001	Demolição de alvenaria de bloco cerâmico e=0,09m - revestida	m3	0,23	29,01	6,67	0,03
03.02	**PINTURA**				**6.414,99**	**28,17**
03.02.001	Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico e 02 demãos de tinta pva latex convencional para exteriores	m2	86,50	22,82	1.973,93	8,67
03.02.002	Pintura para interiores, sobre paredes ou tetos, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador e 02 demãos de tinta pva latex convencional para interiores	m2	185,30	23,20	4.298,96	18,88
03.02.003	Pintura de acabamento com lixamento e aplicação de 02 demãos de esmalte sintético sobre madeira - R1	m2	8,30	17,12	142,10	0,62
03.03	**COBERTURA**				**10.953,59**	**48,11**
03.03.001	Revisão em cobertura com telha ceramica tipo colonial, cor clara, 1ª, Itabaianinha ou similar, com reposição de 50% do material - Rev 01	m2	70,00	151,98	10.638,60	46,73
03.03.002	Emassamento de algeroz	m	34,50	9,13	314,99	1,38
03.04	**FORRO**				**2.312,10**	**10,16**
03.04.001	Montagem de Forro de pvc, em réguas larg =100 mm	m2	70,00	31,47	2.202,90	9,68
03.04.002	Remoção de forros de drywall, pvc e fibromineral, de forma manual, sem reaproveitamento. af_12/2017	m2	70,00	1,56	109,20	0,48

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QTD	PREÇO UNIT	VALOR TOTAL	(%)
03.05	**ESQUADRIAS**				**2.495,20**	**10,96**
03.05.001	Porta em madeira compensada (virola), lisa, semi-ôca, 0.70 x 2.10 m, inclusive batentes e ferragens	un	1,00	813,58	813,58	3,57
03.05.002	Revisão de esquadrias de alumínio	m2	15,30	109,91	1.681,62	7,39
03.06	**INSTALAÇÕES HIDROSSANITARIAS**				**531,91**	**2,34**
03.06.001	Cuba de aço inox 304, dimensões 35 x 40cm, para instalação em bancada, c/ válvula cromada (deca ref 1623), sifão cromado (deca ref c1680), torneira cromada (deca linha c40 ref 1159) e engate de plástico ou similares - Rev 02	un	1,00	531,91	531,91	2,34
03.07	**ALVENARIAS E VEDAÇÕES**				**52,34**	**0,23**
03.07.001	Contraverga pré-moldada para vãos de até 1,5 m de comprimento. af_03/2016	m	1,00	52,34	52,34	0,23
04	**REFORMA POSTO DE SAÚDE POVOADO DESCOBERTO**				**34.932,22**	**8,88**
04.01	**SERVIÇOS PRELIMINARES**				**1.002,17**	**2,87**
04.01.001	Limpeza manual de terreno com vegetação rasteira, incluindo roçagem e queima	m2	225,00	4,32	972,00	2,79
04.01.002	Remoção de ventilador de teto	un	1,00	4,20	4,20	0,01
04.01.003	Remoção de esquadria de madeira, com ou sem batente	m2	1,68	15,46	25,97	0,07
04.02	**COBERTURA**				**18.049,89**	**51,67**
04.02.001	Revisão em cobertura com telha cerâmica tipo canal, 1ª, com reposição de 10% do material - R!	m2	238,00	61,75	14.696,50	42,07
04.02.002	Emassamento de algeroz	m	103,03	9,13	940,66	2,69
04.02.003	Calha em chapa de aço galvanizado nº 26, desenvolvimento 50 cm (fundo=14 cm, laterais=15 cm, bordas=3 cm)	m	16,30	148,02	2.412,73	6,91
04.03	**PINTURA**				**12.291,64**	**35,18**
04.03.001	Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico e 02 demãos de tinta pva latex convencional para exteriores	m2	205,02	22,82	4.678,56	13,39
04.03.002	Pintura para interiores, sobre paredes ou tetos, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador e 02 demãos de tinta pva latex convencional para interiores	m2	306,75	23,20	7.116,60	20,37
04.03.003	Pintura de acabamento com lixamento e aplicação de 02 demãos de esmalte sintético sobre madeira - R1	m2	29,00	17,12	496,48	1,42
04.04	**ACESSIBILIDADE**				**624,99**	**1,79**
04.04.001	Corrimão em tubo ferro galvanizado, alt=0,92m, com barras horizontais dupla (2") e barras verticais nas extremidades de 2", inclusive curva em aço (padrão) - para deficientes físicos	m	3,00	208,33	624,99	1,79
04.05	**INSTALAÇÕES HIDROSSANITARIAS**				**520,33**	**1,50**
04.05.001	Sifao para lavatório em PVC, ASTRA SC3, 1 1/2" x 40 mm, acabamento branco ou similar	un	1,00	37,00	37,00	0,11
04.05.002	Assento plastico, universal, branco, para vaso sanitario, tipo convencional.	un	2,00	56,77	113,54	0,33
04.05.003	Caixa de descarga de sobrepor completa akros ou similar	un	3,00	73,68	221,04	0,63
04.05.004	Revisão de ponto de água tipo 1	un	5,00	29,75	148,75	0,43
04.06	**INSTALAÇÕES ELETRICAS**				**1.611,84**	**4,61**
04.06.001	Ponto de tomada residencial incluindo tomada 20a/250v, caixa elétrica, eletroduto, cabo, rasgo, quebra e chumbamento. af_01/2016	un	2,00	178,39	356,78	1,02

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QTD	PREÇO UNIT	VALOR TOTAL	(%)
04.06.002	Ponto de tomada 3p para ar condicionado até 3000 va, com eletroduto de pvc rígido embutido Ø 3/4", incluindo conjunto astop/30a-220v, inclusive aterramento	pt	1,00	324,26	324,26	0,93
04.06.003	Lâmpada PAR 20 Led 7w bivolt am/br/neu	un	8,00	44,12	352,96	1,01
04.06.004	Revisão de ponto de luz tipo 1, em teto ou parede	pt	8,00	29,36	234,88	0,67
04.06.005	Revisão de ponto de tomada de força tipo 1	pt	6,00	57,16	342,96	0,98
04.07	**ESQUADRIAS**				**831,36**	**2,38**
04.07.001	Porta em madeira compensada (virola), lisa, semi-ôca, 0.80 x 2.10 m, inclusive batentes e ferragens	un	1,00	831,36	831,36	2,38
05	**REFORMA POSTO DE SAÚDE POVOADO FAZENDINHA**				**26.273,59**	**6,68**
05.01	**COBERTURA**				**9.981,55**	**37,98**
05.01.001	Revisão em cobertura com telha cerâmica tipo canal, 1ª, com reposição de 10% do material - R!	m2	154,03	61,75	9.511,35	36,19
05.01.002	Emassamento de algeroz	m	51,50	9,13	470,20	1,79
05.02	**PINTURA**				**8.908,05**	**33,90**
05.02.001	Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico e 02 demãos de tinta pva latex convencional para exteriores	m2	159,15	22,82	3.631,80	13,82
05.02.002	Pintura para interiores, sobre paredes ou tetos, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador e 02 demãos de tinta pva latex convencional para interiores	m2	206,60	23,20	4.793,12	18,24
05.02.003	Pintura de acabamento com lixamento e aplicação de 02 demãos de esmalte sintético sobre madeira - R1	m2	28,22	17,12	483,13	1,84
05.03	**DRENAGEM**				**114,36**	**0,44**
05.03.001	Dreno longitudinal profundo para corte em solo dps 01	m	2,00	57,18	114,36	0,44
05.04	**CALÇADA**				**720,23**	**2,75**
05.04.001	Concreto simples fabricado na obra, fck=13,5 mpa, lançado e adensado	m3	0,56	556,42	311,60	1,19
05.04.002	Rampa padrão para acesso de deficientes a passeio público, em concreto simples Fck=25MPa, desempolada, com pintura indicativa em novacor, 02 demãos	un	1,00	408,63	408,63	1,56
05.05	**INSTALAÇÕES HIDROSSANITARIAS**				**509,89**	**1,94**
05.05.001	Revisão de ponto de esgoto tipo 1	un	3,00	46,95	140,85	0,54
05.05.002	Caixa de descarga de sobrepor completa akros ou similar	un	3,00	73,68	221,04	0,84
05.05.003	Sifao para lavatório em PVC, ASTRA SC3, 1 1/2" x 40 mm, acabamento branco ou similar	un	4,00	37,00	148,00	0,56
05.06	**INSTALAÇÕES ELETRICAS**				**241,97**	**0,92**
05.06.001	Revisão de ponto de tomada simples com reposição da tomada	pt	1,00	21,53	21,53	0,08
05.06.002	Revisão de ponto de luz tipo 1, em teto ou parede	pt	3,00	29,36	88,08	0,34
05.06.003	Lâmpada PAR 20 Led 7w bivolt am/br/neu	un	3,00	44,12	132,36	0,50
05.07	**FORRO**				**5.087,61**	**19,37**
05.07.001	Remoção de forros de drywall, pvc e fibromineral, de forma manual, sem reaproveitamento. af_12/2017	m2	154,03	1,56	240,29	0,92
05.07.002	Montagem de Forro de pvc, em réguas larg =100 mm	m2	154,03	31,47	4.847,32	18,45

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QTD	PREÇO UNIT	VALOR TOTAL	(%)
05.08	**ESQUADRIAS**				**538,63**	**2,05**
05.08.001	Remoção de fechadura	un	3,00	5,17	15,51	0,06
05.08.002	Revisão de esquadrias de alumínio	m2	0,40	109,91	43,96	0,17
05.08.003	Fechadura Pado, linha Parati, ref.325-909, acabamento AN (antique) ou Similar	un	3,00	136,86	410,58	1,56
05.08.004	Vidro liso incolor 3mm	m2	0,468	146,53	68,58	0,26
05.09	**REVESTIMENTO**				**171,30**	**0,65**
05.09.001	Restauro - Reboco especial de parede, spessura 3cm, com argamassa traço 1:0,24:0,74 (cal, arenoso e areia média)	m2	3,68	46,55	171,30	0,65
06	**REFORMA SALA DE FISIOTERAPOA**				**61.767,96**	**15,71**
06.01	**SERVIÇOS PRELIMINARES**				**1.926,84**	**3,15**
06.01.001	Demolição de alvenaria de bloco cerâmico e=0,09m sem revestimento	m3	9,282	23,23	215,62	0,38
06.01.002	Demolição de piso cerâmico ou ladrilho	m2	121,77	13,53	1.647,55	2,67
06.01.003	Remoção de janelas, de forma manual, sem reaproveitamento. af_12/2017	m2	0,474	29,98	14,21	0,02
06.01.004	Remoção de portas, de forma manual, sem reaproveitamento. af_12/2017	m2	6,30	7,85	49,46	0,08
06.02	**INFRAESTRUTURA E FUNDAÇÃO**				**582,80**	**0,94**
06.02.001	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	m3	0,79	51,66	40,81	0,07
06.02.002	Alvenaria pedra calcárea argamassada c/ cimento e areia traço t-4 (1:5) - 1 saco cimento 50kg / 5 padiolas areia dim. 0,35z0,45x0,23m - Confecção mecânica e transporte	m3	0,79	471,70	372,64	0,60
06.02.003	Cintas e vergas em blocos de concreto tipo "u" (calha) 9x16x30cm, preenchidos com concreto armado fck=15 mpa	m	4,93	34,35	169,35	0,27
06.03	**ALVENARIAS E VEDAÇÕES**				**876,31**	**1,42**
06.03.001	Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=9cm, com argamassa t5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta=1cm - Rev.09	m2	14,79	48,04	710,51	1,15
06.03.002	Verga pré-moldada para janelas com mais de 1,5 m de vão. af_03/2016	m	2,50	66,32	165,80	0,27
06.04	**ESQUADRIAS**				**621,63**	**1,00**
06.04.001	Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, 0.90 x 2.10 m, exclusive batentes e ferragens	un	1,00	340,69	340,69	0,55
06.04.002	Fechadura maçaneta externa com chave, cor cinza, para porta com barra antipânico simples, DKS ou similar	Un	1,00	280,94	280,94	0,45
06.05	**REVESTIMENTOS INTERNOS**				**644,06**	**1,04**
06.05.001	Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto internas, com colher de pedreiro. argamassa traço 1:3 com preparo em betoneira 400l. af_06/2014	m2	16,79	4,14	69,51	0,11
06.05.002	Emboço ou reboco especial de parede, espessura 3cm, com argamassa 1:4 cal e areia	m2	16,79	34,22	574,55	0,93
06.06	**PISOS**				**24.685,58**	**39,96**
06.06.001	Revestimento cerâmico para piso ou parede, 45 x 45 cm, alta resistência, linha porcelanato progetto, Portobello ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-iii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço	m2	90,31	221,35	19.990,12	32,36
06.06.002	Contrapiso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), preparo mecânico com betoneira 400 l, aplicado em áreas secas sobre laje, aderido, espessura 2cm. af_06/2014	m2	90,31	38,88	3.511,25	5,68

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QTD	PREÇO UNIT	VALOR TOTAL	(%)
06.06.003	Revestimento cerâmico para piso ou parede, 20 x 20 cm, Elizabeth ou similar, linha Cristal Bege, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço	m2	26,31	45,01	1.184,21	1,92
06.07	**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS**				**7.571,59**	**12,26**
06.07.001	Ponto de tomada 2p+t, ABNT, 10 A, de uso geral, em pisos, com eletroduto de pvc flexível sanfonado embutido Ø 3/4", inclusive aterramento	pt	12,00	253,35	3.040,20	4,92
06.07.002	Ponto de interruptor 01 seção embutido com tomada conjugada (1 s + 1 t) com eletroduto de pvc flexível sanfonado Ø 3/4"	un	1,00	232,83	232,83	0,38
06.07.003	Ponto de luz em teto ou parede, com eletroduto pvc rígido embutido Ø 3/4"	un	9,00	272,81	2.455,29	3,97
06.07.004	Lâmpada PAR 30 Led 15w bivolt branca	un	2,00	83,07	166,14	0,27
06.07.005	Luminária Painel Led embutir 18w quadrada, 6000k da G-light ou similar	un	1,00	93,49	93,49	0,15
06.07.006	Lâmpada led 50w de potência, luz branca bivolt, marca LLum ou similar	un	4,00	119,26	477,04	0,77
06.07.007	Luminária de embutir aberta para lâmpada fluorescente ou tubo led 2 x 18/20 w (tecnolux ref.fle-8157/232 ou similar), completa, com lampada tubo led	un	2,00	196,52	393,04	0,64
06.07.008	Ponto de tomada residencial incluindo tomada 20a/250v, caixa elétrica, eletroduto, cabo, rasgo, quebra e chumbamento. af 01/2016	un	4,00	178,39	713,56	1,16
06.08	**INSTALAÇÕES HIDROSANITARIAS**				**6.149,34**	**9,95**
06.08.001	Ponto de água fria embutido, c/material pvc rígido soldável Ø 25mm	un	4,00	122,07	488,28	0,79
06.08.002	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 40 mm (lavatórios, mictórios, ralos sifonados, etc...)	un	6,00	86,71	520,26	0,84
06.08.003	Vaso sanitário convencional, adaptado p/ deficiente físico, linha popular, ravena P9, DECA ou similar, c/cx.descarga de sobrepor AKROS ou similar, assento plastico universal branco ou similar, conjunto de fixação, tubo de ligação e engate plástico	un	1,00	384,41	384,41	0,62
06.08.004	Lavatório louça branca com coluna, 45 x 55cm ou equivalente, padrão médio - fornecimento e instalação. af_01/2020	un	1,00	404,49	404,49	0,65
06.08.005	Chuveiro elétrico de plástico (lorenzetti ou similar)	un	1,00	122,32	122,32	0,20
06.08.006	Pia de cozinha com bancada em aço inox, dim 1,20x0,60m c/ 01 cuba, válvula cromada, sifão cromado e torneira cromada, concretada e assentada. Rev.04	un	1,00	883,86	883,86	1,43
06.08.007	Barra articulada para sanitários de deficientes físicos, DECA 2315 EBR, l=60 cm, ou similar	un	4,00	836,43	3.345,72	5,42
06.09	**PINTURA**				**18.498,48**	**29,94**
06.09.001	Pintura com tinta alquídica de acabamento (esmalte sintético brilhante) aplicada a rolo ou pincel sobre superfícies metálicas (exceto perfil) executado em obra (02 demãos). af_01/2020	m2	317,00	42,58	13.497,86	21,85
06.09.002	Emassamento de superfície, com aplicação de 02 demãos de massa corrida - R1	m2	301,97	16,56	5.000,62	8,09
06.10	**LIMPEZA GERAL**				**211,33**	**0,34**
06.10.001	Limpeza geral	m2	90,31	2,34	211,33	0,34
07	**REFORMA POSTO DE SAÚDE LAGOA DOS PORCOS**				**28.887,14**	**7,35**
07.01	**Instalações Elétricas**				**875,23**	**3,03**
07.01.001	Revisão de ponto de tomada simples com reposição da tomada	pt	27,00	21,53	581,31	2,01
07.01.002	Revisão de ponto de luz tipo 1, em teto ou parede	pt	4,00	29,36	117,44	0,41
07.01.003	Lâmpada PAR 20 Led 7w bivolt am/br/neu	un	4,00	44,12	176,48	0,61
07.02	**Instalações Hidrosanitárias**				**2.506,76**	**8,68**

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QTD	PREÇO UNIT	VALOR TOTAL	(%)
07.02.001	Caixa d'agua de polietileno - instalada, exceto base de apoio, cap. 1000 litros	un	2,00	855,95	1.711,90	5,93
07.02.002	Assento plastico, universal, branco, para vaso sanitario, tipo convencional.	un	7,00	56,77	397,39	1,38
07.02.003	Revisão de ponto de esgoto tipo 1	un	1,00	46,95	46,95	0,16
07.02.004	Revisão de ponto de água tipo 3	un	2,00	175,26	350,52	1,21
07.03	**Forro**				**483,96**	**1,67**
07.03.001	Remoção de forros de drywall, pvc e fibromineral, de forma manual, sem reaproveitamento. af_12/2017	m2	5,78	1,56	9,02	0,03
07.03.002	Forro de pvc, em réguas de 10 ou 20 cm, aplicado, inclusive estrutura para fixação (perfis em PVC) marca Araforros ou similar, instalado	m2	5,78	82,17	474,94	1,64
07.04	**Cobertura**				**2.136,96**	**7,40**
07.04.001	Revisão em cobertura com telha ceramica tipo canal comum, Itabaiana ou similar, com reposição de 10% do material	m2	21,83	59,79	1.305,22	4,52
07.04.002	Emassamento de algeroz	m	91,10	9,13	831,74	2,88
07.05	**Esquadrias**				**5.191,29**	**17,97**
07.05.001	Portão de abrir, 2 folhas, com quadro em tubo galvanizado 2", com barra quadrada de 3/4" na vertical e esticador redondo de 3/4", inclusive fechadura e dobradiças	m2	9,50	542,94	5.157,93	17,85
07.05.002	Remoção de portas, de forma manual, sem reaproveitamento. af_12/2017	m2	4,25	7,85	33,36	0,12
07.06	**Pintura**				**15.327,63**	**53,06**
07.06.001	Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de selador acrílico, 02 demãos de massa acrílica e 02 demãos de tinta acrílica convencional - Rev 03	m2	276,32	41,26	11.400,96	39,47
07.06.002	Pintura para interiores, sobre paredes ou tetos, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador, 02 demãos de massa corrida e 02 demãos de tinta pva latex convencional para interiores	m2	104,22	32,66	3.403,83	11,78
07.06.003	Pintura de acabamento com lixamento e aplicação de 02 demãos de esmalte sintético sobre madeira - R1	m2	30,54	17,12	522,84	1,81
07.07	**Limpeza do Terreno**				**432,00**	**1,50**
07.07.001	Limpeza manual de terreno com vegetação rasteira, incluindo roçagem e queima	m2	100,00	4,32	432,00	1,50
07.08	**Placas de Identificação**				**1.933,31**	**6,69**
07.08.001	Placa 20x35 em chapa esmaltada para identificação de logradouros	un	14,00	68,15	954,10	3,30
07.08.002	Placa de obra em lona com impressão digital 1,50 x 2,00m, inclusive estrutura em metalon 20 x 20cm e escoramento, instalada	un	1,00	979,21	979,21	3,39
08	**REFORMA DO POSTO DE SAÚDE POVOADO MASSARANDUBA**				**41.086,01**	**10,45**
08.01	**Forro**				**4.865,65**	**11,85**
08.01.001	Remoção de forros de drywall, pvc e fibromineral, de forma manual, sem reaproveitamento. af_12/2017	m2	147,31	1,56	229,80	0,57
08.01.002	Montagem de Forro de pvc, em réguas larg =100 mm	m2	147,31	31,47	4.635,85	11,28
08.02	**Instalações Elétricas**				**1.505,57**	**3,66**
08.02.001	Ponto de tomada 3p para ar condicionado até 3000 va, com eletroduto de pvc rígido embutido Ø 3/4", incluindo conjunto astop/30a-220v, inclusive aterramento	pt	1,00	324,26	324,26	0,79

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QTD	PREÇO UNIT	VALOR TOTAL	(%)
08.02.002	Ponto de tomada residencial incluindo tomada 20a/250v, caixa elétrica, eletroduto, cabo, rasgo, quebra e chumbamento. af 01/2016	un	1,00	178,39	178,39	0,43
08.02.003	Lâmpada PAR 20 Led 7w bivolt am/br/neu	un	6,00	44,12	264,72	0,64
08.02.004	Revisão de ponto de luz tipo 1, em teto ou parede	pt	25,00	29,36	734,00	1,79
08.02.005	Remoção de ventilador de teto	un	1,00	4,20	4,20	0,01
08.03	**Esquadrias**				**5.134,21**	**12,50**
08.03.001	Remoção de fechadura	un	7,00	5,17	36,19	0,09
08.03.002	Fechadura Pado, linha Magnum, ref.725-880, acabamento IX (alumínio) ou Similar	un	7,00	136,09	952,63	2,32
08.03.003	Porta em madeira compensada (virola), lisa, semi-ôca, 0.60 x 2.10 m, inclusive batentes e ferragens	un	5,00	799,41	3.997,05	9,73
08.03.004	Revisão de esquadria de madeira	m2	1,68	88,30	148,34	0,36
08.04	**Instalações Hidrosanitárias**				**864,14**	**2,10**
08.04.001	Caixa de descarga de sobrepor completa akros ou similar	un	2,00	73,68	147,36	0,36
08.04.002	Sifao para lavatório em PVC, ASTRA SC3, 1 1/2" x 40 mm, acabamento branco ou similar	un	1,00	37,00	37,00	0,09
08.04.003	Revisão de ponto de esgoto tipo 1	un	4,00	46,95	187,80	0,46
08.04.004	Revisão de ponto de água tipo 1	un	2,00	29,75	59,50	0,14
08.04.005	Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, serrada 2,5cm x 10cm	m	10,40	18,11	188,34	0,46
08.04.006	Ponto de água fria embutido, c/material pvc rígido soldável Ø 25mm	un	2,00	122,07	244,14	0,59
08.05	**Mobiliário**				**879,92**	**2,14**
08.05.001	Bancada em granito cinza andorinha, e=2cm	m2	2,10	419,01	879,92	2,14
08.06	**Cobertura**				**12.346,94**	**30,05**
08.06.001	Revisão em cobertura com telha ceramica tipo canal comum, Itabaiana ou similar, com reposição de 20% do material	m2	151,20	78,19	11.822,33	28,77
08.06.002	Emassamento de algeroz	m	57,46	9,13	524,61	1,28
08.07	**Pintura**				**13.624,42**	**33,16**
08.07.001	Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de selador acrílico, 02 demãos de massa acrílica e 02 demãos de tinta acrílica convencional - Rev 03	m2	160,60	41,26	6.626,36	16,13
08.07.002	Pintura para interiores, sobre paredes ou tetos, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador, 02 demãos de massa corrida e 02 demãos de tinta pva latex convencional para interiores	m2	200,40	32,66	6.545,06	15,93
08.07.003	Pintura de acabamento com lixamento e aplicação de 02 demãos de esmalte sintético sobre madeira - R1	m2	26,46	17,12	453,00	1,10
08.08	**Placas de Identificação**				**1.865,16**	**4,54**
08.08.001	Placa 20x35 em chapa esmaltada para identificação de logradouros	un	13,00	68,15	885,95	2,16
08.08.002	Placa de obra em lona com impressão digital 1,50 x 2,00m, inclusive estrutura em metalon 20 x 20cm e escoramento, instalada	un	1,00	979,21	979,21	2,38
09	**REFORMA POSTO DE SAÚDE DO POVOADO PULGAS**				**30.778,76**	**7,83**
09.01	**Serviços Preliminares**				**1.167,02**	**3,79**
09.01.001		m3	8,10	48,61	393,74	1,28

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QTD	PREÇO UNIT	VALOR TOTAL	(%)
	Demolição de alvenaria de bloco furado, de forma manual, sem reaproveitamento. af 12/2017					
09.01.002	Limpeza manual de terreno com vegetação rasteira, incluindo roçagem e queima	m2	179,00	4,32	773,28	2,51
09.02	**Alvenaria**				**2.839,98**	**9,23**
09.02.001	Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=9cm, com argamassa t5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta=1cm - Rev.09	m2	54,90	48,04	2.637,40	8,57
09.02.002	Verga pré-moldada para portas com mais de 1,5 m de vão. af_03/2016	m	2,50	65,45	163,63	0,53
09.02.003	Concreto simples fabricado na obra, fck=13,5 mpa, lançado e adensado	m3	0,07	556,42	38,95	0,13
09.03	**Revestimento**				**1.840,06**	**5,98**
09.03.001	Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,0 cm	m2	55,34	33,25	1.840,06	5,98
09.04	**Pavimentação**				**2.080,27**	**6,76**
09.04.001	Pavimentação em áreas não sujeitas a tráfego, com placas de concreto simples 40 x 40 x 3 cm, sobre colchão areia e = 3 cm, rejuntadas com arg. traço t4	m2	27,80	74,83	2.080,27	6,76
09.05	**Cobertura**				**6.538,25**	**21,24**
09.05.001	Revisão em cobertura com telha ceramica tipo canal comum, Itabaiana ou similar, com reposição de 20% do material	m2	77,84	78,19	6.086,31	19,77
09.05.002	Emassamento de algeroz	m	49,50	9,13	451,94	1,47
09.06	**Instalações Hidrossanitarias**				**2.110,87**	**6,86**
09.06.001	Revisão de ponto de esgoto tipo 1	un	1,00	46,95	46,95	0,15
09.06.002	Conjunto moto-bomba com motor de 1/2 cv, monofásico, bomba centrífuga, sucção=3/4", recalque=3/4", pr. máx. 23 mca, alt. sucção 8 mca. faixas hm (m) - q (m3/h) : (20-2,1)(17-2,9)(14-3,4)(11-3,9)(8-4,3)(5-4,7), inclusive chave de partida direta	un	1,00	1.218,52	1.218,52	3,96
09.06.003	Remoção de vaso sanitário	un	1,00	11,94	11,94	0,04
09.06.004	Vaso sanitário convencional, linha ravena P9, DECA ou similar, com assento plastico universal branco, tubo de ligação cromado e conjunto de fixação Deca ou similar, exceto caixa descarga	un	1,00	278,09	278,09	0,90
09.06.005	Sifao para lavatório em PVC, ASTRA SC3, 1 1/2" x 40 mm, acabamento branco ou similar	un	3,00	37,00	111,00	0,36
09.06.006	Sifao para pia de cozinha em PVC, ASTRA SC12, 1 1/2" x 50 mm, acabamento cromado ou similar	un	1,00	44,17	44,17	0,14
09.06.007	Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 25 mm (3/4")	m	23,80	14,81	352,48	1,15
09.06.008	Curva 90° de pvc rígido soldável, marrom diâm = 25mm	un	4,00	11,93	47,72	0,16
09.07	**Instalações Eletricas**				**766,39**	**2,49**
09.07.001	Ponto de tomada residencial incluindo tomada 20a/250v, caixa elétrica, eletroduto, cabo, rasgo, quebra e chumbamento. af_01/2016	un	1,00	178,39	178,39	0,58
09.07.002	Revisão de ponto de luz tipo 1, em teto ou parede	pt	5,00	29,36	146,80	0,48
09.07.003	Lâmpada PAR 20 Led 7w bivolt am/br/neu	un	10,00	44,12	441,20	1,43
09.08	**Esquadrias**				**1.081,49**	**3,51**
09.08.001	Porta em madeira compensada (virola), lisa, semi-ôca, 0.60 x 2.10 m, inclusive batentes e ferragens	un	1,00	799,41	799,41	2,60
09.08.002	Revisão de esquadrias de alumínio	m2	1,10	109,91	120,90	0,39

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QTD	PREÇO UNIT	VALOR TOTAL	(%)
09.08.003	Vidro liso incolor 3mm	m2	1,10	146,53	161,18	0,52
09.09	**Pintura**				**10.489,27**	**34,08**
09.09.001	Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de selador acrílico, 02 demãos de massa acrílica e 02 demãos de tinta acrílica convencional - Rev 03	m2	187,68	41,26	7.743,68	25,16
09.09.002	Pintura para interiores, sobre paredes ou tetos, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador, 02 demãos de massa corrida e 02 demãos de tinta pva latex convencional para interiores	m2	66,17	32,66	2.161,11	7,02
09.09.003	Pintura de acabamento com lixamento e aplicação de 02 demãos de esmalte sintético sobre madeira - R1	m2	34,14	17,12	584,48	1,90
09.10	**Placas de Identificação**				**1.865,16**	**6,06**
09.10.001	Placa 20x35 em chapa esmaltada para identificação de logradouros	un	13,00	68,15	885,95	2,88
09.10.002	Placa de obra em lona com impressão digital 1,50 x 2,00m, inclusive estrutura em metalon 20 x 20cm e escoramento, instalada	un	1,00	979,21	979,21	3,18
10	**REFORMA POSTO DE SAUDE TANQUE NOVO**				**93.162,87**	**23,69**
10.01	**SERVIÇOS PRELIMINARES**				**3.040,29**	**3,25**
10.01.001	Demolição de alvenaria de bloco cerâmico e=0,09m sem revestimento	m3	3,226	23,23	74,94	0,07
10.01.002	Remoção de esquadria de madeira, com ou sem batente	m2	2,00	15,46	30,92	0,03
10.01.003	Demolição manual de piso cimentado sobre lastro de concreto - Rev 01	m2	106,80	25,13	2.683,88	2,88
10.01.004	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	m3	4,85	51,66	250,55	0,27
10.02	**ALVENARIAS E VEDAÇÕES**				**5.242,85**	**5,64**
10.02.001	Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=9cm, com argamassa t5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta=1cm - Rev.09	m2	57,70	48,04	2.771,91	2,98
10.02.002	Alvenaria pedra calcárea argamassada c/ cimento e areia traço t-4 (1:5) - 1 saco cimento 50kg / 5 padiolas areia dim. 0,35z0,45x0,23m - Confecção mecânica e transporte	m3	4,85	471,70	2.287,75	2,46
10.02.003	Contraverga pré-moldada para vãos de até 1,5 m de comprimento. af_03/2016	m	3,50	52,34	183,19	0,20
10.03	**COBERTURA**				**6.993,88**	**7,51**
10.03.001	Revisão em cobertura com telha cerâmica tipo canal, 1ª, com reposição de 10% do material - R!	m2	106,80	61,75	6.594,90	7,08
10.03.002	Emassamento de algeroz	m	43,70	9,13	398,98	0,43
10.04	**FORRO**				**14.474,60**	**15,54**
10.04.001	Forro de gesso comum, em placas 60 x 60 cm, c/ isolamento em lã de vidro, inclusive madeiramento com ripões 3,5cm x 5,5cm, instalado	m2	106,80	135,53	14.474,60	15,54
10.05	**PISOS**				**12.151,84**	**13,04**
10.05.001	Revestimento cerâmico para piso ou parede, 50 x 50 cm, antiderrapante (porcelanato), Elizabeth ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-iii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço	m2	106,00	75,76	8.030,56	8,62
10.05.002	Contrapiso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), preparo mecânico com betoneira 400 l, aplicado em áreas secas sobre laje, aderido, acabamento não reforçado, espessura 2cm. af 07/2021	m2	106,00	38,88	4.121,28	4,42
10.06	**ESQUADRIAS**				**4.977,29**	**5,35**
10.06.001		un	3,00	831,36	2.494,08	2,68

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QTD	PREÇO UNIT	VALOR TOTAL	(%)
	Porta em madeira compensada (virola), lisa, semi-ôca, 0.80 x 2.10 m, inclusive batentes e ferragens					
10.06.002	Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, 0.90 x 2.10 m, inclusive batentes e ferragens	un	1,00	950,61	950,61	1,02
10.06.003	Cobogó de cimento, tipo "escama", dim: 50 x 50cm	m2	5,00	124,00	620,00	0,67
10.06.004	Basculante em alumínio, cor N/P/B, moldura-vidro, tipo convencional ou pivotante, exclusive vidro	m2	1,65	553,09	912,60	0,98
10.07	**REVESTIMENTO INTERNO**				**16.052,78**	**17,23**
10.07.001	Emboço ou reboco especial de parede, espessura 3cm, com argamassa 1:4 cal e areia	m2	241,30	34,22	8.257,29	8,86
10.07.002	Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto internas, com colher de pedreiro. argamassa traço 1:3 com preparo em betoneira 400l. af 06/2014	m2	241,30	4,14	998,98	1,07
10.07.003	Revestimento cerâmico para piso ou parede, 20 x 20 cm, Elizabeth ou similar, linha Cristal Bege, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço	m2	151,00	45,01	6.796,51	7,30
10.08	**REVESTIMENTO EXTERNO**				**4.462,33**	**4,79**
10.08.001	Emboço ou reboco especial de parede, espessura 3cm, com argamassa 1:4 cal e areia	m2	73,50	34,22	2.515,17	2,70
10.08.002	Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto internas, com colher de pedreiro. argamassa traço 1:3 com preparo em betoneira 400l. af 06/2014	m2	73,50	4,14	304,29	0,33
10.08.003	Revestimento cerâmico para piso ou parede, 20 x 20 cm, Elizabeth ou similar, linha Cristal Bege, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço	m2	36,50	45,01	1.642,87	1,76
10.09	**INSTALAÇÕES ELETRICAS**				**6.578,52**	**7,07**
10.09.001	Ponto de tomada 2p+t, ABNT, de embutir, 10 A, com eletroduto de pvc rígido embutido Ø 3/4", fio rigido 2,5mm² (fio 12), inclusive placa em pvc e aterramento	pt	10,00	270,74	2.707,40	2,91
10.09.002	Ponto de interruptor 01 seção (1 s) embutido com eletroduto de pvc rígido Ø 3/4"	pt	4,00	246,19	984,76	1,06
10.09.003	Ponto de interruptor 02 seções (2 s) embutido com eletroduto de pvc flexível sanfonado embutido Ø 3/4"	pt	2,00	198,76	397,52	0,43
10.09.004	Ponto de luz em teto ou parede, com eletroduto pvc rígido embutido Ø 3/4"	un	8,00	272,81	2.182,48	2,34
10.09.005	Lâmpada PAR 20 Led 7w bivolt am/br/neu	un	4,00	44,12	176,48	0,19
10.09.006	Lâmpada tubolar led T8, 16w, bivolt	un	4,00	32,47	129,88	0,14
10.10	**INSTALAÇÕES HIDROSANITARIAS**				**5.431,00**	**5,82**
10.10.001	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 100 mm (vaso sanitário)	pt	2,00	139,96	279,92	0,30
10.10.002	Vaso sanitário convencional, adaptado p/ deficiente físico, linha popular, ravena P9, DECA ou similar, c/cx.descarga de sobrepor AKROS ou similar, assento plastico universal branco ou similar, conjunto de fixação, tubo de ligação e engate plástico	un	1,00	384,41	384,41	0,41
10.10.003	Vaso sanitário convencional, linha popular, ELIZABETH ou similar, com assento plastico universal branco e conjunto de fixação, exceto caixa descarga	un	1,00	336,83	336,83	0,36
10.10.004	Lavatório louça branca com coluna, 45 x 55cm ou equivalente, padrão médio - fornecimento e instalação. af 01/2020	un	2,00	404,49	808,98	0,87
10.10.005	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 40 mm (lavatórios, mictórios, ralos sifonados, etc...)	un	4,00	86,71	346,84	0,37
10.10.006	Ponto de água fria embutido, c/material pvc rígido roscável Ø 3/4"	un	7,00	213,14	1.491,98	1,60

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRA
PRAÇA OLIMPIO RABELO DE MORAIS CENTRO
CARIRA-SE CNPJ : 13.099.882/0001-36

REFORMA POSTOS DE SAÚDE POVOADOS E SEDE

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QTD	PREÇO UNIT	VALOR TOTAL	(%)
10.10.007	Lavatório com bancada em granito cinza andorinha, e = 2cm, dim 1.00x0.60, com 01 cuba de louça de embutir, sifão ajustavel metalizado, válvula cromada, torneira cromada, inclusive rodopia 10 cm, assentada.	un	2,00	861,00	1.722,00	1,85
10.10.008	Chuveiro simples de plástico (herc ref 1980 ou similar), c/ registro de pressão de pvc	un	1,00	60,04	60,04	0,06
10.11	**PINTURA**				**10.998,29**	**11,80**
10.11.001	Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de selador acrílico, 02 demãos de massa acrílica e 02 demãos de tinta acrílica convencional - Rev 03	m2	135,565	41,26	5.593,41	6,00
10.11.002	Pintura para interiores, sobre paredes ou tetos, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador, 02 demãos de massa corrida e 02 demãos de tinta pva latex convencional para interiores	m2	158,35	32,66	5.171,71	5,55
10.11.003	Pintura de acabamento com lixamento e aplicação de 02 demãos de esmalte sintético sobre madeira - R1	m2	13,62	17,12	233,17	0,25
10.12	**ACESSIBILIDADE**				**2.509,29**	**2,69**
10.12.001	Barra articulada para sanitários de deficientes físicos, DECA 2315 EBR, l=60 cm, ou similar	un	3,00	836,43	2.509,29	2,69
10.13	**LIMPEZA**				**249,91**	**0,27**
10.13.001	Limpeza geral	m2	106,80	2,34	249,91	0,27

Importa o presente orçamento em : VALOR TOTAL DO EMPREENDIMENTO ======>> 393.233,87
(trezentos e noventa e três mil, duzentos e trinta e três reais e oitenta e sete centavos)