

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QTD	PREÇO UNIT	VALOR TOTAL	(%)
01	OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DA QUADRA				359.457,45	100,00
01.01	SERVIÇOS REMANESCENTES				324.700,22	90,32
01.01.001	PAREDES PAINEIS				20.694,00	5,74
01.01.001.001	Cobogo de concreto (elemento vazado), 7x50x50cm, assentado com argamassa traco 1:4 (cimento e areia)	m2	120,00	172,45	20.694,00	5,74
01.01.002	COBERTURA				26.355,00	7,33
01.01.002.001	Estrutura metálica em aço sac 300, vãos »25 «= 30m	m²	100,00	263,55	26.355,00	7,33
01.01.003	ESQUADRIAS				8.888,80	2,47
01.01.003.001	Porta de madeira (1,00x2,10 m) com bandeira (1,00x0,80 m) - inclusive ferragens, conforme projeto de esquadrias				5.355,46	1,49
01.01.003.001.	Porta em madeira de lei, almofadada, 1.00 x 2.10 m, inclusive batentes e ferragens	un	2,00	1.872,06	3.744,12	1,04
01.01.003.001.	Bandeira fixa em madeira para vidro	m2	1,60	609,21	974,74	0,27
01.01.003.001.	Porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), 90x210cm, espessura de 3,5cm, incluso dobradiças - fornecimento e instalação. af_08/2015	un	1,00	636,60	636,60	0,18
01.01.003.002	Porta de madeira - Banheiros e Sanitários (0,60 m) compl 1.066,32				2.308,24	0,64
01.01.003.002.	Porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), 60x210cm, espessura de 3,5cm, incluso dobradiças - fornecimento e instalação. af_08/2015	un	4,00	504,30	2.017,20	0,56
01.01.003.002.	Tarjeta tipo livre/ocupado para porta de banheiro	un	4,00	72,76	291,04	0,08
01.01.003.003	Porta de madeira - Banheiros e Sanitários (0,80 m) comp 569,80				1.225,10	0,34
01.01.003.003.	Porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), 80x210cm, espessura de 3,5cm, incluso dobradiças - fornecimento e instalação. af_08/2015	un	2,00	539,79	1.079,58	0,30
01.01.003.003.	Tarjeta tipo livre/ocupado para porta de banheiro	un	2,00	72,76	145,52	0,04
01.01.004	REVESTIMENTO				6.717,51	1,87
01.01.004.001	Revestimento cerâmico para parede, 10 x 10 cm, Elizabeth, linha lux cardinal, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço - Rev 04	m2	81,10	82,83	6.717,51	1,87
01.01.005	PISO				4.525,32	1,26
01.01.005.001	Pavimentação em concreto usinado, bomb., lançado e adensado, não armado, cor natural, desempolado, fck = 21 MPa, e = 5 cm, regulariz. e compac. subleito, lona plástica, exceto juntas	m2	13,07	57,01	745,12	0,21
01.01.005.002	Junta serrada, seção transversal dim. 4 x 40 mm, inclusive tarugo e preenchimento com mastique MBT ou similar	m	15,00	17,68	265,20	0,07
01.01.005.003	Revestimento cerâmico para piso com placas tipo esmaltada extra de dimensões 35x35 cm aplicada em ambientes de área maior que 10 m2. af_06/2014	m2	62,50	56,24	3.515,00	0,98
01.01.006	PINTURA				81.607,67	22,71
01.01.006.001	Aplicação manual de fundo selador acrílico em panos cegos de fachada (sem presença de vãos) de edifícios de múltiplos pavimentos. af_06/2014	m2	847,20	2,46	2.084,11	0,58
01.01.006.002	Pintura acrilica de faixas de demarcacao em quadra poliesportiva, 5 cm de largura	m	360,00	15,00	5.400,00	1,50
01.01.006.003	Emassamento de superfície, com aplicação de 02 demãos de massa acrílica, lixamento e retoques - Rev 01	m2	88,60	20,16	1.786,18	0,50
01.01.006.004	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos tinta esmalte sintético, e = 35 microns p/ demão	m2	1.114,00	21,82	24.307,48	6,76

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QTD	PREÇO UNIT	VALOR TOTAL	(%)
01.01.006.005	Fundo preparador primer a base de epoxi, para estrutura metalica, uma demao, espessura de 25 micra.	m2	1.114,00	12,16	13.546,24	3,77
01.01.006.006	Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos. af_06/2014	m2	847,20	16,63	14.088,94	3,92
01.01.006.007	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta à base de resina epóxi, REVRAN FBR 720 - RENNEN ou similar	m2	480,00	32,69	15.691,20	4,37
01.01.006.008	Aplicação mecânica de pintura com tinta látex pva em teto, duas demãos. af_06/2014	m2	478,00	9,84	4.703,52	1,31
01.01.007	INSTALAÇÕES SANITARIAS				9.382,60	2,61
01.01.007.001	Adaptador curto com bolsa e rosca para registro, pvc, soldável, dn 20mm x 1/2?, instalado em ramal de distribuição de água - fornecimento e instalação. af_12/2014	un	4,00	4,69	18,76	0,01
01.01.007.002	Adaptador curto com bolsa e rosca para registro, pvc, soldável, dn 25mm x 3/4?, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. af_12/2014	un	12,00	4,42	53,04	0,01
01.01.007.003	Adaptador curto com bolsa e rosca para registro, pvc, soldável, dn 32mm x 1?, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. af_12/2014	un	4,00	6,52	26,08	0,01
01.01.007.004	Adaptador curto com bolsa e rosca para registro, pvc, soldável, dn 50mm x 1.1/2?, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. af_12/2014	un	4,00	12,99	51,96	0,01
01.01.007.005	Bucha de redução curta de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 50 x 40mm	un	2,00	14,07	28,14	0,01
01.01.007.006	Caixa d'água em fibra de vidro - instalada, sem estrutura de suporte cap. 3.000 litros	un	1,00	2.176,07	2.176,07	0,61
01.01.007.007	Joelho 90 graus, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. af_12/2014	un	11,00	5,17	56,87	0,02
01.01.007.008	Joelho 90 graus, pvc, soldável, dn 32mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. af_12/2014	un	6,00	8,56	51,36	0,01
01.01.007.009	Joelho 90 graus, pvc, soldável, dn 50mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. af_12/2014	un	8,00	15,44	123,52	0,03
01.01.007.010	Joelho 90° pvc rígido soldável c/bucha de latão, d= 20mm x 1/2"	un	2,00	18,99	37,98	0,01
01.01.007.011	Joelho 90° red. pvc rígido soldável c/bucha de latão, diâm= 32mmx3/4"	un	4,00	34,77	139,08	0,04
01.01.007.012	Joelho 90 graus com bucha de latão, pvc, soldável, dn 25mm, x 1/2? instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. af_12/2014	un	16,00	16,04	256,64	0,07
01.01.007.013	Luva de redução, pvc, soldável, dn 40mm x 32mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. af_12/2014	un	4,00	12,35	49,40	0,01
01.01.007.014	Luva de redução, pvc, soldável, dn 50mm x 25mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. af_12/2014	un	2,00	15,41	30,82	0,01
01.01.007.015	Luva, pvc, soldável, dn 32mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. af_12/2014	un	4,00	6,81	27,24	0,01
01.01.007.016	Luva soldável e com rosca, pvc, soldável, dn 25mm x 3/4?, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. af_12/2014	un	8,00	5,28	42,24	0,01
01.01.007.017	Registro gaveta c/ canopla cromada, d=25mm (1") - ref.1509 Deca ou similar	un	2,00	160,39	320,78	0,09
01.01.007.018	Registro gaveta c/canopla cromada, d=40mm (1 1/2"), ref.1509, linha Targa C40, Deca ou similar	un	2,00	217,55	435,10	0,12
01.01.007.019	Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 1/2", com acabamento e canopla cromados. fornecido e instalado em ramal de água. af_12/2014	un	2,00	105,14	210,28	0,06
01.01.007.020	Registro de pressão bruto, latão, roscável, 3/4", com acabamento e canopla cromados. fornecido e instalado em ramal de água. af_12/2014	un	10,00	113,19	1.131,90	0,31
01.01.007.021	Torneira cromada de mesa, 1/2" ou 3/4", para lavatório, padrão popular - fornecimento e instalação. af_12/2013	un	8,00	80,40	643,20	0,18

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QTD	PREÇO UNIT	VALOR TOTAL	(%)
01.01.007.022	Torneira de bóia p/caixa d'agua em pvc d = 3/4"	un	1,00	45,26	45,26	0,01
01.01.007.023	Vaso sanitario c/caixa de descarga acoplada (p/ deficiente), linha versato 07353/07570, CELITE ou similar, incl. assento CELITE versato 07983 ou similar, conj. de fixação DECA SP13 ou similar, anel de vedação e engate plástico	un	2,00	891,36	1.782,72	0,50
01.01.007.024	Vaso sanitario c/caixa de descarga acoplada, ELIZABETH ou similar, padrão popular, inclusive assento plastico Amanco ou similar, conjunto de fixação, anel de vedação e engate plástico	un	4,00	411,04	1.644,16	0,46
01.01.008	INSTALAÇÕES SANITARIAS				4.418,49	1,23
01.01.008.001	Bucha de redução longa, em pvc rígido soldável, para esgoto secundário, diâm = 50 x 40mm	un	5,00	10,04	50,20	0,01
01.01.008.002	Caixa de inspeção em concreto pré-moldado dn 60cm com tampa h= 60cm - fornecimento e instalacao	un	4,00	256,32	1.025,28	0,29
01.01.008.003	Caixa sifonada, pvc, dn 100 x 100 x 50 mm, fornecida e instalada em ramais de encaminhamento de água pluvial. af_12/2014	un	6,00	37,75	226,50	0,06
01.01.008.004	Caixa sifonada em pvc, 150 x 150 x 50 mm, com tampa cega, acabamento branco, Akros ou similar	un	4,00	62,40	249,60	0,07
01.01.008.005	Sifão do tipo garrafa/copo em pvc 1.1/4? x 1.1/2" - fornecimento e instalação. af_12/2013	un	9,00	23,57	212,13	0,06
01.01.008.006	Sumidouro pre-moldado de concreto - 06 aneis, ø=1,00m e h=0,50m cada anel (1,00 x 3,00m)	un	1,00	2.564,33	2.564,33	0,71
01.01.008.007	Válvula em plástico 1" para pia, tanque ou lavatório, com ou sem ladrão - fornecimento e instalação. af_12/2013	un	9,00	10,05	90,45	0,03
01.01.009	DRENAGEM PLUVIAL				40.202,92	11,18
01.01.009.001	Calha em chapa de aço galvanizado número 24, desenvolvimento de 50 cm, incluso transporte vertical. af_06/2016	m	72,00	117,02	8.425,44	2,34
01.01.009.002	Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 150 mm, fornecido e instalado em subcoletor aéreo de esgoto sanitário. af_12/2014	m	20,00	75,87	1.517,40	0,42
01.01.009.003	Joelho 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 150 mm, junta elástica, fornecido e instalado em subcoletor aéreo de esgoto sanitário. af_12/2014	un	4,00	76,52	306,08	0,09
01.01.009.004	Ralo hemisférico em ferro fundido tipo abacaxi, DN=150mm	un	4,00	92,66	370,64	0,10
01.01.009.005	Canaleta de concreto c/ tampa removível em chapa de aço (0,25 x 0,25 x 0,25m)	m	72,00	410,88	29.583,36	8,23
01.01.010	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 127/220				41.265,67	11,49
01.01.010.001	Condutele em alumínio tipo t de 3/4"	un	5,00	28,79	143,95	0,04
01.01.010.002	Condutele de pvc, tipo lb, para eletroduto de pvc soldável dn 25 mm (3/4'''), aparente - fornecimento e instalação. af_11/2016	un	5,00	18,80	94,00	0,03
01.01.010.003	Condutele em alumínio tipo "TA" de 3/4"	un	4,00	28,35	113,40	0,03
01.01.010.004	Condutele em alumínio tipo "XA" de 3/4"	un	1,00	36,48	36,48	0,01
01.01.010.005	Caixa de derivação em pvc 4" x 2" s/tampa, embutir, p/eletroduto	un	16,00	9,70	155,20	0,04
01.01.010.006	Cabo de cobre flexível isolado, seção 2,5mm², 450/ 750v / 70°C - fornecimento	M	190,00	2,95	560,50	0,16
01.01.010.007	Cabo de cobre flexível isolado, 4 mm², anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_12/2015	m	820,00	7,89	6.469,80	1,80
01.01.010.008	Cabo de cobre flexível isolado, 16 mm², anti-chama 450/750 v, para distribuição - fornecimento e instalação. af_12/2015	m	14,00	20,46	286,44	0,08

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QTD	PREÇO UNIT	VALOR TOTAL	(%)
01.01.010.009	Cabo de cobre isolado em EPR flexível unipolar 35mm² - 0,6Kv/1Kv/90º	m	41,00	46,97	1.925,77	0,54
01.01.010.010	Tomada baixa de embutir (1 módulo), 2p+t 10 a, sem suporte e sem placa - fornecimento e instalação. af_12/2015	un	2,00	19,74	39,48	0,01
01.01.010.011	Tomada 2p+t, ABNT, 10 A, para piso, com placa em metal amarelo e caixa pvc	un	1,00	101,22	101,22	0,03
01.01.010.012	Interruptor 01 seção simples	un	7,00	8,63	60,41	0,02
01.01.010.013	Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 10a - fornecimento e instalação. af_04/2016	un	5,00	14,34	71,70	0,02
01.01.010.014	Disjuntor termomagnetico bipolar 20 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva B	un	5,00	58,70	293,50	0,08
01.01.010.015	Disjuntor termomagnetico bipolar 25 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), corrente 5KA	un	8,00	58,70	469,60	0,13
01.01.010.016	Disjuntor termomagnetico tripolar 150 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), corrente 10 KA	un	2,00	334,36	668,72	0,19
01.01.010.017	Disjuntor termomagnetico tripolar 175 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), 10KA	un	1,00	245,72	245,72	0,07
01.01.010.018	Disjuntor tetrapolar DR 125 A, tipo AC, corrente nominal residual 30mA, ref.: Siemens 5SM3-3450 ou similar	un	1,00	1.754,52	1.754,52	0,49
01.01.010.019	Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 30 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores	un	1,00	1.130,76	1.130,76	0,31
01.01.010.020	Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 18 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores	un	1,00	884,46	884,46	0,25
01.01.010.021	Eletroduto rígido soldável, pvc, dn 32 mm (1??), aparente, instalado em parede - fornecimento e instalação. af_11/2016_p	m	22,00	13,89	305,58	0,09
01.01.010.022	Eletroduto rígido roscável, pvc, dn 50 mm (1 1/2") - fornecimento e instalação. af_12/2015	m	22,00	21,01	462,22	0,13
01.01.010.023	Eletroduto de aço galvanizado, classe leve, dn 20 mm (3/4??), aparente, instalado em teto - fornecimento e instalação. af_11/2016_p	m	86,00	22,31	1.918,66	0,53
01.01.010.024	Eletroduto de aço galvanizado, classe leve, dn 25 mm (1??), aparente, instalado em teto - fornecimento e instalação. af_11/2016_p	m	17,00	27,62	469,54	0,13
01.01.010.025	Eletroduto de aço galvanizado, classe semi pesado, dn 40 mm (1 1/2), aparente, instalado em teto - fornecimento e instalação. af_11/2016_p	m	34,00	48,90	1.662,60	0,46
01.01.010.026	Luminaria tipo calha, de sobrepor, com reator de partida rapida e lampada fluorescente 2x40w, completa, fornecime nto e instalacao	un	6,00	151,06	906,36	0,25
01.01.010.027	Luminaria tipo calha, de sobrepor, com reator de partida rapida e lampada fluorescente 1x40w, completa, fornecime nto e instalacao	un	1,00	144,93	144,93	0,04
01.01.010.028	Projektor retangular em alumínio ref. bw-95/1 tecnolux ou similar, c/lâmpadas reator de 400 watts	un	15,00	1.326,01	19.890,15	5,53
01.01.011	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGSR STMOSFERICAS (SPDA)				3.499,52	0,97
01.01.011.001	Caixa de inspeção 0,30 x 0,30 x 0,40m	un	5,00	178,86	894,30	0,25
01.01.011.002	Conector para haste de aterramento 5/8" - fornecimento	un	7,00	7,34	51,38	0,01
01.01.011.003	Cordoalha de cobre nu 35mm2 (1 awg) e isoladores para pára-raios	m	24,00	65,60	1.574,40	0,44
01.01.011.004	Fornecimento de haste de aterramento 5/8"x3,00m com conector	un	5,00	117,36	586,80	0,16
01.01.011.005	Eletroduto rígido roscável, pvc, dn 40 mm (1 1/4"), para circuitos terminais, instalado em laje - fornecimento e instalação. af_12/2015	m	18,00	20,78	374,04	0,10
01.01.011.006	Terminal de compressão para cabo de 35 mm2 - fornecimento	un	5,00	3,72	18,60	0,01
01.01.012	SERVIÇOS DIVERSOS				77.142,72	21,46

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QTD	PREÇO UNIT	VALOR TOTAL	(%)
01.01.012.001	Alambrado com tela de arame galvanizado fio 12 bwg, malha 2 1/2", revestido em pvc, fixada com tubos de aço galvanizado 2", formando quadros de 2.00 x 2.00 m, exceto mureta	m2	147,00	347,31	51.054,57	14,20
01.01.012.002	Portão em tubo ferro galvanizado, com quadro ø= 2", cantoneira 1"x1" e tela de arame galvanizado, fio 12 bwg, malha quadrada d=1"	m2	6,72	468,98	3.151,55	0,88
01.01.012.003	Bancada em granito cinza andorinha, e = 2cm, larg=0,60 para pia ou lavatório, inclusive testeira	m	4,80	361,35	1.734,48	0,48
01.01.012.004	Banco de concreto em alvenaria de tijolos, assento em concreto armado, sem encosto, pintado com tinta acrílica, 2 demãos	m	4,80	226,84	1.088,83	0,30
01.01.012.005	Barra de apoio em tubo de aço galvanizado, d= 1 1/2", inclusive pintura em esmalte sintético	m	7,20	143,00	1.029,60	0,29
01.01.012.006	Espelho plano 4mm	m2	2,00	725,89	1.451,78	0,40
01.01.012.007	Estrutura metálica completa fixa, para prática oficial do basquete, em aço galvanizado d=5", tabela em fibra de vidro, aro fixo e redes, inclusive instalação	un	2,00	3.932,38	7.864,76	2,19
01.01.012.008	Traves oficial para futebol de salão 3x2m em aço galv.3", com requadro e redes de polietileno fio 4mm (conjunto p/futsal)	par	1,00	5.644,32	5.644,32	1,57
01.01.012.009	Poste oficial para volei em aço galvanizado d=3", c/esticador e catraca	par	1,00	1.177,33	1.177,33	0,33
01.01.012.010	Rede para volei profissional, em nylon e com medidor de altura	un	1,00	289,26	289,26	0,08
01.01.012.011	Soleira em granito cinza andorinha, l = 15 cm, e = 2 cm	m	2,80	93,25	261,10	0,07
01.01.012.012	Limpeza geral	m2	861,56	2,78	2.395,14	0,67
01.02	SERVIÇOS A EXECUTAR COM RECURSOS PROPRIOS				34.757,23	9,68
01.02.001	SERVIÇOS PRELIMINARES				2.656,86	0,74
01.02.001.001	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada	m2	6,00	442,81	2.656,86	0,74
01.02.002	FECHAMENTO DO RESERVATÓRIO				1.754,77	0,49
01.02.002.001	Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na vertical de 9x19x39cm (espessura 9cm) de paredes com área líquida maior ou igual a 6m² sem vãos e argamassa de assentamento com preparo em betoneira. af_06/2014	m2	13,95	45,83	639,33	0,18
01.02.002.002	Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto internas, com colher de pedreiro. argamassa traço 1:3 com preparo em betoneira 400l. af_06/2014	m2	27,90	4,78	133,36	0,04
01.02.002.003	Reboco ou emboço interno, de parede, com argamassa traço t6 - 1:2:10 (cimento / cal / areia), espessura 1,5 cm	m2	27,90	35,20	982,08	0,27
01.02.003	PISO				20.950,47	5,83
01.02.003.001	Pavimentação em concreto usinado, bomb., lançado e adensado, não armado, cor natural, desempolado, fck = 21 MPa, e = 5 cm, regulariz. e compac. subleito, lona plástica, exceto juntas	m2	182,33	57,01	10.394,63	2,89
01.02.003.002	Junta serrada, seção transversal dim. 4 x 40 mm, inclusive tarugo e preenchimento com mastique MBT ou similar	m	597,05	17,68	10.555,84	2,94
01.02.004	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS				3.016,63	0,84
01.02.004.001	Fossa séptica pré-moldada, tipo oms, capacidade 15 pessoas (v=900 litros)	un	1,00	675,16	675,16	0,19
01.02.004.002	Placa de inauguração de obra em alumínio 0,50 x 0,70 m	un	1,00	2.341,47	2.341,47	0,65
01.02.005	DEMOLIÇÃO				96,30	0,03
01.02.005.001	Demolição de alvenaria de bloco cerâmico e=0,09m - revestida	m3	2,85	33,79	96,30	0,03
01.02.006	ESTRUTURA				5.823,97	1,62

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QTD	PREÇO UNIT	VALOR TOTAL	(%)
01.02.006.001	Concreto Armado fck=30,0MPa, usinado, bombeado, adensado e lançado, para uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos)	m3	1,93	3.017,60	5.823,97	1,62
01.02.007	REVESTIMENTO				0,00	0,00
01.02.008	Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015	m2	3,12	7,72	24,09	0,01
01.02.009	Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,0 cm	m2	3,12	39,45	123,08	0,03
01.02.010	Revestimento cerâmico para piso ou parede, 20 x 20 cm, Elizabeth ou similar, linha Cristal Bege, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço	m2	6,24	49,85	311,06	0,09
Importa o presente orçamento em : (trezentos e cinquenta e nove mil, quatrocentos e cinquenta e sete reais e quarenta e cinco centavos)					VALOR TOTAL DO EMPREENDIMENTO =====>	359.457,45