

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QTD	PREÇO UNIT	VALOR TOTAL	(%)
01	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA P/ PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NO MUNICÍPIO DE CARIRA				256.593,83	100,00
01.01	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO				1.705,73	0,67
01.01.001	Servente com encargos complementares	h	3,00	25,80	77,40	0,04
01.01.002	Transportes de máquinas e equipamentos por caminhão munck	km	113,00	14,41	1.628,33	0,63
01.02	EQUIPE DIRIGENTE				3.773,91	1,47
01.02.001	Engenheiro civil de obra junior com encargos complementares	h	17,40	132,34	2.302,72	0,90
01.02.002	Mestre de obras com encargos complementares	h	21,76	67,61	1.471,19	0,57
01.03	SERVIÇOS DO EMPREENDIMENTO				8.959,25	3,48
01.03.001	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022	m2	6,00	433,50	2.601,00	1,01
01.03.002	Ligação Predial de Água em Mureta de Concreto, Provisória ou Definitiva, com Fornecimento de Material, inclusive Mureta e Hidrômetro, Rede DN 50mm - Rev 03_10/2022	UN	1,00	675,84	675,84	0,26
01.03.003	Barracão para Obras de Médio Porte Reaproveitamento 2 vezes	m2	15,00	293,13	4.396,95	1,71
01.03.004	Aluguel de banheiro químico, com 03 limpezas semanais	mês	2,00	642,73	1.285,46	0,50
01.04	SERVIÇOS PRELIMINARES				3.733,73	1,46
01.04.001	Locação de serviços de pavimentação	m2	1.996,65	1,73	3.454,20	1,35
01.04.002	Regularização de superfícies com motoniveladora. af_11/2019	m2	1.996,65	0,14	279,53	0,11
01.05	PAVIMENTAÇÃO				233.879,42	91,14
01.05.001	Meio-fio pré moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	m	623,92	39,50	24.644,84	9,60
01.05.002	Execução de pavimento em paralelepípedos, rejuntamento com argamassa traço 1:3 (cimento e areia). af_05/2020	m2	1.570,78	111,41	175.000,60	68,20
01.05.003	Aterro manual de valas com solo argilo-arenoso e compactação mecanizada. af_05/2016	m3	49,02	110,46	5.414,75	2,11
01.05.004	Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, usinado c20, acabamento convencional, não armado. af_08/2022	m3	16,35	802,47	13.120,38	5,11
01.05.005	Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, na cor natural, p/deficientes visuais, dimensões 30x30cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base	m2	105,19	112,16	11.798,11	4,60
01.05.006	Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço t4, esp. média = 2,5cm	m2	105,19	31,00	3.260,89	1,27
01.05.007	Meio-fio granítico, rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	m	12,48	51,27	639,85	0,25
01.06	DIVERSOS				1.353,67	0,53
01.06.001	Pintura de piso com tinta acrílica, aplicação manual, 2 demãos, incluso fundo preparador. af_05/2021	m2	24,00	22,77	546,48	0,21
01.06.002	Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos)	m²	1.323,26	0,61	807,19	0,32
01.07	SINALIZAÇÃO				3.188,12	1,25
01.07.001	Pintura de meio-fio com tinta branca a base de cal (caiação). af_05/2021	m	623,92	1,87	1.166,73	0,46
01.07.002	Sinalização permanente, vertical, com placa octogonal de aço, padrão dner, 1 argura=0,35m, com Poste de madeira 3,50m fixado com base de concreto 40x40x50	UN	1,00	323,99	323,99	0,13
01.07.003	Placa circular padrão dner diâmetro 0,35m	UN	4,00	320,33	1.281,32	0,50
01.07.004	Placa 20x45cm em chapa esmaltada para identificação de logradouros	un	4,00	104,02	416,08	0,16

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QTD	PREÇO UNIT	VALOR TOTAL	(%)
Importa o presente orçamento em :		VALOR TOTAL DO EMPREENDIMENTO =====>				256.593,83
(duzentos e cinquenta e seis mil, quinhentos e noventa e três reais e oitenta e três centavos)						