

**ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIA**

**Empreendimento: Pavimentação à Paralelepípedo e Drenagem das ruas que Interligam os Bairros Propriazinho - Matadouro - Propriá/Se**

**MEMÓRIA DE CÁLCULO**

ITEM	DESCRIÇÃO		UNID	QUANT
<b>INTERLIGAÇÃO PROPRIAZINHO-MATADOURO</b>				
1	Placa de obra em chapa de aço galvanizado		m2	<b>9,00</b>
	LARGURA	3,00		
	COMPRIMENTO	3,00		
	Area Total	<b>9,00</b>		
2	Barracão para Obras de Médio Porte Reaproveitamento 2 vezes		m2	<b>20,00</b>
	LARGURA	4,00		
	COMPRIMENTO	5,00		
	Area Total	<b>20,00</b>		
3	Regularização mecanizada de áreas		m2	<b>9.505,23</b>
	<b>TRECHO - ESTACA 0,00 A 1.002,70MTS = 6.776,65m2 (PAVIMENTAÇÃO + SARJETA) + 2.728,58M(PASSEIO) - CONFORME PROJETO</b>	<b>9.505,23</b>		
4	Meio-fio de concreto simples, sobre base de concreto simples e rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3		m	<b>2.005,40</b>
	<b>1002,70M X 02 VEZES</b>	<b>2.005,40</b>		
5	Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico(PAVIMENTO + SARJETA)		m2	<b>6.776,65</b>
	<b>CONFORME PERIMETRO - 6.776,65M2</b>	<b>6.776,65</b>		
6	Piso em concreto 20 mpa preparo mecanico, espessura 7cm, incluso juntas de dilatacao em madeira(CALÇADA)		m2	<b>189,36</b>
	<b>LADO 01 - (1002,70m - 100m - 15,66m)*1,50m*0,07M</b>	93,14		
	<b>LADO 02 - (1002,70m - 86,35m)*1,50m*0,07</b>	96,22		
7	Piso tátil direcional e de alerta, em concreto colorido, p/deficientes visuais, dimensões 30x30cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base		m2	<b>17,60</b>
	<b>conforme projeto</b>	<b>17,60</b>		
8	Rampa para acesso de deficientes, em concreto simples Fck=25MPa, desempolada, com pintura indicativa em novacor, 02 demãos		unid.	<b>16,00</b>
	<b>conforme projeto</b>	<b>16,00</b>		

**FRANCISCO XAVIER NETO**  
Eng. Civil - RNP: 2715085460