

CÓDIGO	Barra de apoio para deficiente em ferro galvanizado de 1 1/2", l = 80cm (bacia sanitária e mictório), inclusive parafusos de fixação e pintura						UNID	
07761 /ORSE							un	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA								
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL			
07387 /ORSE	Barra de apoio para sanitários de deficientes físicos, DECA 2310 EBR, l=90 cm, ou similar	un	1,0000	439,13	439,13			
	MÃO-DE-OBRA (114,17%)							
00066 /ORSE	Pedreiro	h	3,5000	6,41	48,05			
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	22,44	MATERIAL	439,13	CUSTO TOTAL	487,18	
EQUIPAMENTO		0,00	ENC. (114,1700%)	25,61	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI (23,5400 %)	
							114,68	
							601,86	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA								
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR						UN	QTD
P 00066 /ORSE	Pedreiro						h	3,5000
M 07387 /ORSE	Barra de apoio para sanitários de deficientes físicos, DECA 2310 EBR, l=90 cm, ou similar						un	1,0000

CÓDIGO	Abrigo provisório c/ pavimento para alojamento e depósito						UNID
00055 /ORSE							m2
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL		
01667 /ORSE	Parafuso 8 x 110mm p/ telha (eternit - ref. 901045 ou similar)	un	1,4200	0,95	1,35		
00634 /ORSE	Concreto usinado bombeavel b0-b1 fck=15mpa	m3	0,0170	273,23	4,64		
00202 /ORSE	Areia média (AC - areia comercial)	m3	0,0324	47,38	1,54		
01913 /ORSE	Reator eletrônico fator de potência 0,95 p/ lâmpada fuorescente 2 x 40w	un	0,0100	16,00	0,16		
01300 /ORSE	Lâmpada fluorescente 40 w (Sylvania ou similar)	un	0,0200	4,20	0,08		
00872 /ORSE	Eletroduto pvc roscável, d= 3/4"	m	0,0600	1,40	0,08		
00613 /ORSE	Cimento cp - 320 (50 kg)	kg	10,5000	0,46	4,83		
00682 /ORSE	Conjunto vedacao (eternit - ref. 901906 ou similar)	un	1,4200	0,47	0,67		
01567 /ORSE	Madeira massaranduba serrada (peça) 5cm x 11cm (0,0055 m³/m)	m	1,9500	13,89	27,09		
00972 /ORSE	Fio flexivel 2 x 4,0mm²	m	0,2100	3,38	0,71		
01373 /ORSE	Luminária fluorecente plafonier (sobrepór) 2 x 40w (tecnolux ref.flp-/6410/24 ou similar)	un	0,0100	34,76	0,35		
01117 /ORSE	Interruptor embutir 01 seção simples com placa	un	0,0100	4,89	0,05		
00451 /ORSE	Caixa de pvc 4" x 2" , embutir, p/eletroduto (preta)	un	0,0100	1,34	0,01		
02193 /ORSE	Telha fibrocimento ondulada, dim: 2,44 x 0,50m, esp=4 mm, s/ acessorios	m2	1,1700	9,79	11,45		
00974 /ORSE	Fio rígido isolado em pvc 2,5mm2 (fio 12)	m	0,1200	1,06	0,13		
00978 /ORSE	Fita isolante (rolo 20m) 3/4"	un	0,0015	6,00	0,01		
	MÃO-DE-OBRA (114,17%)						

CÓDIGO	Abrigo provisório c/ pavimento para alojamento e depósito							UNID		
00055 /ORSE								m2		
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA										
CÓDIGO	MÃO-DE-OBRA (114,17%)						UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
00047 /ORSE	Armador						h	0,0031	6,41	0,04
00066 /ORSE	Pedreiro						h	1,0061	6,41	13,81
00052 /ORSE	Eletricista						h	0,0840	4,69	0,84
00068 /ORSE	Servente						h	0,8835	4,42	8,36
00051 /ORSE	Carpinteiro						h	0,8461	6,41	11,62
SERVIÇOS DE TERCEIROS										
00290 /ORSE	Aluguel de bombeamento concreto c/ bomba reboque ou estacionaria						m3	0,0170	36,92	0,63
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	16,19	MATERIAL	53,15	CUSTO TOTAL	88,45	PREÇO TOTAL		
EQUIPAMENTO	0,00	ENC. (114,1700%)	18,48	SERV. TERCEIRO	0,63	BDI (23,5400 %)	20,82	109,27		
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA										
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD	
P 00051 /ORSE	Carpinteiro							h	0,0500	
P 00068 /ORSE	Servente							h	0,0620	
O 00099 /ORSE	Lastro de concreto magro traço 1:4:8, espessura 5 cm, preparo mecânico							m2	0,5000	
O 00199 /ORSE	Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, peça serrada p/ telha fibrocimento 4mm tipo Vogatex da Eternit ou similar							m2	1,0000	
O 00234 /ORSE	Telhamento com telha de fibrocimento ondulada esp = 4mm							m2	1,0000	
O 00415 /ORSE	Fio flexível 2 x 4,0mm2 (paralelo ou torcido)							m	0,2000	
O 00528 /ORSE	Luminária fluorescente plafonier 2 x 40 w (tecnolux ref.flp-6410/22 ou similar), completa							un	0,0100	
M 01567 /ORSE	Madeira massaranduba serrada (peça) 5cm x 11cm (0,0055 m³/m)							m	1,0000	
O 02170 /ORSE	Piso cimentado liso traço t4, e = 3 cm							m2	1,0000	
O 03275 /ORSE	Ponto de interruptor 01 seção (1 s) embutido com eletroduto de pvc rígido Ø 3/4"							pt	0,0100	

CÓDIGO	Adaptador soldável curto c/ bolsa e rosca p/ registro diâm = 20mm x 1/2"							UNID		
01036 /ORSE								un		
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA										
CÓDIGO	MATERIAL						UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
02036 /ORSE	Solucao limpadora pvc						l	0,0020	21,59	0,04
00138 /ORSE	Adesivo pvc em frasco de 850 gramas						kg	0,0050	33,48	0,17
00084 /ORSE	Adaptador curto, pvc rigido soldavel, c/ bolsa e rosca p/ registro, d= 20mm x 1/2"						un	1,0000	0,40	0,40
MÃO-DE-OBRA (114,17%)										

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

CÓDIGO	Adaptador soldável curto c/ bolsa e rosca p/ registro diâm = 20mm x 1/2"						UNID	
01036/ORSE							un	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA								
CÓDIGO	MÃO-DE-OBRA (114,17%)	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL			
00068 /ORSE	Servente	h	0,1800	4,42	1,70			
00053 /ORSE	Encanador hidráulico	h	0,1800	4,69	1,81			
RESUMO DA COMPOSIÇÃO	MÃO DE OBRA	1,64	MATERIAL	0,61	CUSTO TOTAL	4,12	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 114,1700%)	1,87	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI( 23,5400 %)	0,97	5,09
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA								
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN	QTD					
P 00053 /ORSE	Encanador hidráulico	h	0,1800					
P 00068 /ORSE	Servente	h	0,1800					
M 00084 /ORSE	Adaptador curto, pvc rigido soldavel, c/ bolsa e rosca p/ registro, d= 20mm x 1/2"	un	1,0000					
M 00138 /ORSE	Adesivo pvc em frasco de 850 gramas	kg	0,0050					
M 02036 /ORSE	Solucao limpadora pvc	l	0,0020					

CÓDIGO	Adaptador soldável curto c/ bolsa e rosca p/ registro diâm = 25mm x 3/4"						UNID	
01037/ORSE							un	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA								
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL			
02036 /ORSE	Solucao limpadora pvc	l	0,0020	21,59	0,04			
00138 /ORSE	Adesivo pvc em frasco de 850 gramas	kg	0,0060	33,48	0,20			
00085 /ORSE	Adaptador curto, pvc rigido soldavel, c/ bolsa e rosca p/ registro, d= 25mm x 3/4"	un	1,0000	0,50	0,50			
CÓDIGO	MÃO-DE-OBRA (114,17%)	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL			
00053 /ORSE	Encanador hidráulico	h	0,1800	4,69	1,81			
00068 /ORSE	Servente	h	0,1800	4,42	1,70			
RESUMO DA COMPOSIÇÃO	MÃO DE OBRA	1,64	MATERIAL	0,74	CUSTO TOTAL	4,25	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 114,1700%)	1,87	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI( 23,5400 %)	1,00	5,25
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA								
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN	QTD					
P 00053 /ORSE	Encanador hidráulico	h	0,1800					
P 00068 /ORSE	Servente	h	0,1800					
M 00085 /ORSE	Adaptador curto, pvc rigido soldavel, c/ bolsa e rosca p/ registro, d= 25mm x 3/4"	un	1,0000					
M 00138 /ORSE	Adesivo pvc em frasco de 850 gramas	kg	0,0060					

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

CÓDIGO	Adaptador soldável curto c/ bolsa e rosca p/ registro diâm = 25mm x 3/4"	UNID
01037/ORSE		un
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA		
M 02036 /ORSE	Solucao limpadora pvc	1 0,0020

CÓDIGO	Adaptador soldável curto c/ bolsa e rosca p/ registro diâm = 32mm x 1"	UNID
01038/ORSE		un

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA								
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL			
00086 /ORSE	Adaptador curto, pvc rigido soldavel, c/ bolsa e rosca p/ registro, d= 32mm x 1"	un	1,0000	1,05	1,05			
00138 /ORSE	Adesivo pvc em frasco de 850 gramas	kg	0,0080	33,48	0,27			
02036 /ORSE	Solucao limpadora pvc	l	0,0030	21,59	0,06			
	MÃO-DE-OBRA (114,17%)							
00053 /ORSE	Encanador hidráulico	h	0,1800	4,69	1,81			
00068 /ORSE	Servente	h	0,1800	4,42	1,70			
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	1,64	MATERIAL	1,38	CUSTO TOTAL	4,89	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,00	ENC. ( 114,1700%)	1,87	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI ( 23,5400 %)	1,15	6,04

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA			
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN	QTD
P 00053 /ORSE	Encanador hidráulico	h	0,1800
P 00068 /ORSE	Servente	h	0,1800
M 00086 /ORSE	Adaptador curto, pvc rigido soldavel, c/ bolsa e rosca p/ registro, d= 32mm x 1"	un	1,0000
M 00138 /ORSE	Adesivo pvc em frasco de 850 gramas	kg	0,0080
M 02036 /ORSE	Solucao limpadora pvc	l	0,0030

CÓDIGO	Adaptador soldável curto c/ bolsa-rosca para registro 50 mm -1.1/2"	UNID
01042/ORSE		un

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA						
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	
00138 /ORSE	Adesivo pvc em frasco de 850 gramas	kg	0,0140	33,48	0,47	
00090 /ORSE	Adaptador curto, pvc rigido soldavel, c/ bolsa e rosca p/ registro, d= 50mm x 1 1/2"	un	1,0000	2,75	2,75	
02036 /ORSE	Solucao limpadora pvc	l	0,0060	21,59	0,13	
	MÃO-DE-OBRA (114,17%)					
00053 /ORSE	Encanador hidráulico	h	0,2740	4,69	2,75	

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

CÓDIGO	Adaptador soldável curto c/ bolsa-rosca para registro 50 mm -1.1/2"						UNID	
01042/ORSE							un	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA								
CÓDIGO	MÃO-DE-OBRA (114,17%)	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL			
00068 /ORSE	Servente	h	0,2800	4,42	2,65			
RESUMO DA COMPOSIÇÃO	MÃO DE OBRA	2,53	MATERIAL	3,35	CUSTO TOTAL	8,75	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 114,1700%)	2,87	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI( 23,5400 %)	2,06	10,81
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA								
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN	QTD					
P 00053 /ORSE	Encanador hidráulico	h					0,2740	
P 00068 /ORSE	Servente	h					0,2800	
M 00090 /ORSE	Adaptador curto, pvc rigido soldavel, c/ bolsa e rosca p/ registro, d= 50mm x 1 1/2"	un					1,0000	
M 00138 /ORSE	Adesivo pvc em frasco de 850 gramas	kg					0,0140	
M 02036 /ORSE	Solucao limpadora pvc	l					0,0060	

CÓDIGO	Alambrado com tela de arame galvanizado fio 12 bwg, malha 2", revestido em pvc, fixada com tubos de ferro galvanizado 2"						UNID
03490/ORSE							m2
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL		
00929 /ORSE	Estronca eucalipto d = 10 cm	m	0,2000	1,66	0,33		
02176 /ORSE	Tela de aço galvanizado, fio 12bwg, malha 2", losangular, sem revestimento	m2	1,0000	7,56	7,56		
00634 /ORSE	Concreto usinado bombeavel b0-b1 fck=15mpa	m3	0,0120	273,23	3,28		
02313 /ORSE	Tubo de aço galvanizado leve c/ costura c/ rosca BSP Ø = 60,30mm ( 2" ), e = 2,65mm, l = 6000mm NBR 5580	m	1,4500	23,99	34,79		
00193 /ORSE	Arame galvanizado sem revestimento, 12bwg (2,8 mm) - 0,045kg/m	kg	0,0600	8,25	0,50		
00864 /ORSE	Eletrodo AWS E-7018 (OK 48.04; WI-718) d=4mm (solda eletrica)	kg	0,2000	18,00	3,60		
MÃO-DE-OBRA (114,17%)							
00047 /ORSE	Armador	h	0,0022	6,41	0,03		
00066 /ORSE	Pedreiro	h	0,7543	6,41	10,36		
00056 /ORSE	Serralheiro	h	0,6000	6,41	8,24		
00069 /ORSE	Soldador	h	0,3500	6,41	4,80		
00068 /ORSE	Servente	h	0,8080	4,42	7,65		
00051 /ORSE	Carpinteiro	h	0,0043	6,41	0,06		
SERVIÇOS DE TERCEIROS							
00290 /ORSE	Aluguel de bombeamento concreto c/ bomba reboque ou estacionaria	m3	0,0120	36,92	0,44		

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

CÓDIGO	Alambrado com tela de arame galvanizado fio 12 bwg, malha 2", revestido em pvc, fixada com tubos de ferro galvanizado 2"						UNID	
03490/ORSE							m2	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA								
RESUMO DA COMPOSIÇÃO	MÃO DE OBRA	14,54	MATERIAL	50,06	CUSTO TOTAL	81,64	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO	0,00	ENC. ( 114,1700%)	16,60	SERV. TERCEIRO	0,44	BDI ( 23,5400 %)	19,22	100,86
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA								
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR					UN	QTD	
P 00056 /ORSE	Serralheiro					h	0,6000	
P 00066 /ORSE	Pedreiro					h	0,7500	
P 00068 /ORSE	Servente					h	0,7500	
P 00069 /ORSE	Soldador					h	0,3500	
O 00096 /ORSE	Concreto simples usinado fck=15mpa, bombeado, lançado e adensado					m3	0,0120	
M 00193 /ORSE	Arame galvanizado sem revestimento, 12bwg (2,8 mm) - 0,045kg/m					kg	0,0600	
M 00864 /ORSE	Eletrodo AWS E-7018 (OK 48.04; WI-718) d=4mm (solda eletrica)					kg	0,2000	
M 00929 /ORSE	Estronca eucalipto d = 10 cm					m	0,2000	
M 02176 /ORSE	Tela de aço galvanizado, fio 12bwg, malha 2", losangular, sem revestimento					m2	1,0000	
M 02313 /ORSE	Tubo de aço galvanizado leve c/ costura c/ rosca BSP Ø = 60,30mm ( 2" ), e = 2,65mm, l = 6000mm NBR 5580					m	1,4500	
O 02497 /ORSE	Escavação manual solo de 1a.cat. prof. até 1.50m					m3	0,0170	

CÓDIGO	Alvenaria de tijolo cerâmico (9x19x24)cm, e= 0,09m, com argamassa (traço 1:2:8 - Cimento/cal/areia), junta de 2,0cm						UNID		
00152/ORSE							m2		
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	MATERIAL					UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
02657 /ORSE	Bloco cerâmico 6 furos 9 x 19 x 24 cm					un	20,0000	0,50	10,00
00201 /ORSE	Areia grossa (AC - areia comercial )					m3	0,0178	52,64	0,94
00613 /ORSE	Cimento cp - 320 (50 kg)					kg	2,6572	0,46	1,22
00490 /ORSE	Cal hidratada					kg	2,6572	0,55	1,46
	MÃO-DE-OBRA (114,17%)								
00068 /ORSE	Servente					h	0,5634	4,42	5,33
00066 /ORSE	Pedreiro					h	0,7600	6,41	10,43
RESUMO DA COMPOSIÇÃO	MÃO DE OBRA	7,36	MATERIAL	13,62	CUSTO TOTAL	29,38	PREÇO TOTAL		
EQUIPAMENTO	0,00	ENC. ( 114,1700%)	8,40	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI ( 23,5400 %)	6,92	36,30	

CÓDIGO	Alvenaria de tijolo cerâmico (9x19x24)cm, e= 0,09m, com argamassa (traço 1:2:8 - Cimento/cal/areia), junta de 2,0cm			UNID
00152/ORSE				m2
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA				
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA				
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN	QTD	
P 00066 /ORSE	Pedreiro	h	0,7600	
P 00068 /ORSE	Servente	h	0,5050	
M 02657 /ORSE	Bloco cerâmico 6 furos 9 x 19 x 24 cm	un	20,0000	
O 03308 /ORSE	Argamassa de cimento cal e areia traço t-5 (1:2:8) - 1 saco cimento 50 kg / 2 sacos cal 20 kg / 8 padiolas de areia dir	m3	0,0146	

CÓDIGO	Alvenaria de tijolo cerâmico (9x19x24)cm, e= 0,19m, com argamassa (traço 1:2:8 - cimento/cal/areia), junta de 2,0cm			UNID				
00153/ORSE				m2				
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA								
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL			
00201 /ORSE	Areia grossa (AC - areia comercial )	m3	0,0595	52,64	3,13			
00613 /ORSE	Cimento cp - 320 (50 kg)	kg	8,8998	0,46	4,09			
00490 /ORSE	Cal hidratada	kg	8,8998	0,55	4,89			
02657 /ORSE	Bloco cerâmico 6 furos 9 x 19 x 24 cm	un	38,0000	0,50	19,00			
	MÃO-DE-OBRA (114,17%)							
00068 /ORSE	Servente	h	0,9456	4,42	8,95			
00066 /ORSE	Pedreiro	h	1,1590	6,41	15,91			
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	11,61	MATERIAL	31,11	CUSTO TOTAL	55,97	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,00	ENC. ( 114,1700%)	13,25	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI ( 23,5400 %)	13,18	69,15

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA				
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN	QTD	
P 00066 /ORSE	Pedreiro	h	1,1590	
P 00068 /ORSE	Servente	h	0,7500	
M 02657 /ORSE	Bloco cerâmico 6 furos 9 x 19 x 24 cm	un	38,0000	
O 03308 /ORSE	Argamassa de cimento cal e areia traço t-5 (1:2:8) - 1 saco cimento 50 kg / 2 sacos cal 20 kg / 8 padiolas de areia dir	m3	0,0489	

CÓDIGO	Alvenaria de tijolo cerâmico maciço (4x9x17), esp = 0,04m, com argamassa (traço 1:2:8 - cimento/cal/areia), junta de 2,0cm			UNID	
00154/ORSE				m2	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA					
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

CÓDIGO	Alvenaria de tijolo cerâmico maciço (4x9x17), esp = 0,04m, com argamassa (traço 1:2:8 - cimento/cal/areia), junta de 2,0cm	UNID
00154/ORSE		m2

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA

CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
00201 /ORSE	Areia grossa (AC - areia comercial )	m3	0,0170	52,64	0,89
00613 /ORSE	Cimento cp - 320 (50 kg)	kg	2,5480	0,46	1,17
02212 /ORSE	Tijolo maciço 4 x 9 x 17cm	un	53,0000	0,22	11,66
00490 /ORSE	Cal hidratada	kg	2,5480	0,55	1,40
	MÃO-DE-OBRA (114,17%)				
00066 /ORSE	Pedreiro	h	1,1600	6,41	15,92
00068 /ORSE	Servente	h	0,0560	4,42	0,53

RESUMO DA COMPOSIÇÃO	MÃO DE OBRA	7,69	MATERIAL	15,12	CUSTO TOTAL	31,57	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO	0,00	ENC. ( 114,1700%)	8,76	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI ( 23,5400 %)	7,43	39,00

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA

* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN	QTD
P 00066 /ORSE	Pedreiro	h	1,1600
M 02212 /ORSE	Tijolo maciço 4 x 9 x 17cm	un	53,0000
O 03308 /ORSE	Argamassa de cimento cal e areia traço t-5 (1:2:8) - 1 saco cimento 50 kg / 2 sacos cal 20 kg / 8 padiolas de areia dir	m3	0,0140

CÓDIGO	Aplicação de selador acrílico	UNID
02281/ORSE		m2

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA

CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
01333 /ORSE	Líquido selador para parede	l	0,1300	7,45	0,97
01338 /ORSE	Lixa p/ madeira nº 100	fl	0,5000	0,32	0,16
	MÃO-DE-OBRA (114,17%)				
00068 /ORSE	Servente	h	0,1200	4,42	1,14
00067 /ORSE	Pintor	h	0,1500	6,41	2,06

RESUMO DA COMPOSIÇÃO	MÃO DE OBRA	1,49	MATERIAL	1,13	CUSTO TOTAL	4,33	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO	0,00	ENC. ( 114,1700%)	1,71	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI ( 23,5400 %)	1,02	5,35

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA

* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN	QTD
P 00067 /ORSE	Pintor	h	0,1500
P 00068 /ORSE	Servente	h	0,1200



CÓDIGO	Aplicação de selador acrílico	UNID
02281/ORSE		m2
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA		
M 01333 /ORSE	Líquido selador para parede	0,1300
M 01338 /ORSE	Lixa p/ madeira nº 100	0,5000

CÓDIGO	Aterro c/ compactação manual s/ controle, mat. c/ aquisição	PROD. EQUIPE	UNID						
02517/ORSE		4,00	m3						
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO UNIT	QTD PROD	CUSTO PROD	QTD IMPR	CUSTO IMPR	CUSTO TOTAL
04242 /ORSE	Motoniveladora com escarificador (cat - 120H - 0 hp ou e quivalente)	h	0,0000	121,95	0,0048	141,97	0,0152	11,16	0,85
02501 /ORSE	Trator esteira (cat - d6m - xl - 163-6a nacional 140,0 h p ou equivalente)	h	0,0000	153,42	0,0303	117,56	0,0000	11,16	3,56
04244 /ORSE	Pa carregadeira sobre pneus Caterpillar - 924 G	h	0,0000	108,97	0,0112	106,36	0,0088	11,16	1,29
02462 /ORSE	Aluguel de compactador pneumático (dynapac - lc 71 gasol ina - 2,5 hp)	h	0,0000	2,76	0,1000	3,04	0,0000	0,00	0,30
02459 /ORSE	Caminhao tanque 6000 l (m. benz - ATEGO 1418/42 - 136,0 hp ou equivalente)	h	0,0000	55,58	0,0118	95,41	0,1066	11,16	2,32
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL				
00191 /ORSE	Material para base - indenização pelo corte, na jazida	m3	1,0000	8,00	8,00				
03515 /ORSE	Material para aterro ou areia fina na jazida	m3	1,0000	5,00	5,00				
06671 /ORSE	Encarregado de pavimentação	h	0,0231	19,79	0,98				
00068 /ORSE	Servente	h	0,1306	4,42	1,24				
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	1,04	MATERIAL	13,00	CUSTO TOTAL	23,54	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO		8,32	ENC. ( 114,1700%)	1,18	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI ( 23,5400 %)	5,54	29,08

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA					
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN	QTD	PROD	IMPR
P 00068 /ORSE	Servente	h	0,2000		
E 02459 /ORSE	Caminhao tanque 6000 l (m. benz - ATEGO 1418/42 - 136,0 hp ou equivalente)	h	0,4740	0,10	0,90
E 02462 /ORSE	Aluguel de compactador pneumático (dynapac - lc 71 gasolina - 2,5 hp)	h	0,4000	1,00	0,00
O 02526 /ORSE	Material de jazida ou areia fina para aterro, inclusive aquisição e escavação na jazida, exclusiv	m3	1,0000		

CÓDIGO	Bancada em granito cinza andorinha para lavatório com testeiras - espessura 2cm, largura 50 cm, conforme projeto	UNID
05051/ORSE		m

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA

CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
03116 /ORSE	Cantoneira alumínio anodizado natural, 1" x 1/8" - vara com 6m	m	1,0000	8,72	8,72
02082 /ORSE	Tampo em granito cinza andorinha para pia ou lavatório, e=2cm, inclusive rodopia MÃO-DE-OBRA (114,17%)	m	1,0000	135,00	135,00
00066 /ORSE	Pedreiro	h	1,2000	6,41	16,47
00068 /ORSE	Servente	h	1,0000	4,42	9,47

RESUMO DA COMPOSIÇÃO	MÃO DE OBRA	12,11	MATERIAL	143,72	CUSTO TOTAL	169,66	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO	0,00	ENC. ( 114,1700%)	13,83	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI ( 23,5400 %)	39,94	209,60

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA

* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN	QTD
P 00066 /ORSE	Pedreiro	h	1,2000
P 00068 /ORSE	Servente	h	1,0000
M 02082 /ORSE	Tampo em granito cinza andorinha para pia ou lavatório, e=2cm, inclusive rodopia	m	1,0000
M 03116 /ORSE	Cantoneira alumínio anodizado natural, 1" x 1/8" - vara com 6m	m	1,0000

CÓDIGO	Banco de concreto armado polido (i= 0,45m) sem aresta, conforme projeto.	UNID
00010/ENG		m

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA

CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL			
00005 /ENG	Banco de concreto armado polido (i= 0,45m) sem aresta, conforme projeto.	m	1,0000	170,00	170,00			
RESUMO DA COMPOSIÇÃO	MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	170,00	CUSTO TOTAL	170,00	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO	0,00	ENC. ( 114,1700%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI ( 23,5400 %)	40,02	210,02

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA

* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN	QTD
M 00005 /ENG	Banco de concreto armado polido (i= 0,45m) sem aresta, conforme projeto.	m	1,0000

CÓDIGO	Barra de apoio para deficiente em ferro galvanizado de 1 1/2", l = 140cm (lavatório), inclusive parafusos de fixação e pintura	UNID
02390/ORSE		un

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA

CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
02063 /ORSE	Barra de apoio (para deficientes) em aço inox polido, l=90 cm, d=38.1 mm	un	1,0000	134,90	134,90

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

CÓDIGO	Barra de apoio para deficiente em ferro galvanizado de 1 1/2", l = 140cm (lavatório), inclusive parafusos de fixação e pintura						UNID	
02390/ORSE							un	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA								
RESUMO DA COMPOSIÇÃO	MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	134,90	CUSTO TOTAL	134,90	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO	0,00	ENC. ( 114,1700%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI ( 23,5400 %)	31,76	166,66
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA								
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR					UN	QTD	
M 02063 /ORSE	Barra de apoio (para deficientes) em aço inox polido, l=90 cm, d=38.1 mm					un	1,0000	

CÓDIGO	Bucha de redução longa 50 mm - 40 mm						UNID		
01084/ORSE							un		
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	MATERIAL					UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
00359 /ORSE	Bucha reducao longa pvc rigido soldavel, marrom, d= 50 x 32mm					un	1,0000	2,28	2,28
00138 /ORSE	Adesivo pvc em frasco de 850 gramas					kg	0,0040	33,48	0,13
02036 /ORSE	Solucao limpadora pvc					l	0,0510	21,59	1,10
	MÃO-DE-OBRA (114,17%)								
00053 /ORSE	Encanador hidráulico					h	0,1000	4,69	1,00
00068 /ORSE	Servente					h	0,2500	4,42	2,37
RESUMO DA COMPOSIÇÃO	MÃO DE OBRA	1,58	MATERIAL	3,51	CUSTO TOTAL	6,88		PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO	0,00	ENC. ( 114,1700%)	1,79	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI ( 23,5400 %)	1,62		8,50
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR					UN	QTD		
P 00053 /ORSE	Encanador hidráulico					h			0,1000
P 00068 /ORSE	Servente					h			0,2500
M 00138 /ORSE	Adesivo pvc em frasco de 850 gramas					kg			0,0040
M 00359 /ORSE	Bucha reducao longa pvc rigido soldavel, marrom, d= 50 x 32mm					un			1,0000
M 02036 /ORSE	Solucao limpadora pvc					l			0,0510

CÓDIGO	Bucha de redução soldável curta 50 mm - 40 mm						UNID		
01074/ORSE							un		
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	MATERIAL					UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
02036 /ORSE	Solucao limpadora pvc					l	0,0200	21,59	0,43

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

CÓDIGO	Bucha de redução soldável curta 50 mm - 40 mm						UNID	
01074/ORSE							un	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA								
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL			
00338 /ORSE	Bucha reducao curta, pvc rigido soldavel, marrom, d= 50 x 40mm	un	1,0000	1,55	1,55			
00138 /ORSE	Adesivo pvc em frasco de 850 gramas	kg	0,0120	33,48	0,40			
MÃO-DE-OBRA (114,17%)								
00053 /ORSE	Encanador hidráulico	h	0,1000	4,69	1,00			
00068 /ORSE	Servente	h	0,1400	4,42	1,33			
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	1,09	MATERIAL	2,38	CUSTO TOTAL	4,71	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,00	ENC. ( 114,1700%)	1,24	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI ( 23,5400 %)	1,11	5,82
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA								
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR						UN	QTD
P 00053 /ORSE	Encanador hidráulico						h	0,1000
P 00068 /ORSE	Servente						h	0,1400
M 00138 /ORSE	Adesivo pvc em frasco de 850 gramas						kg	0,0120
M 00338 /ORSE	Bucha reducao curta, pvc rigido soldavel, marrom, d= 50 x 40mm						un	1,0000
M 02036 /ORSE	Solucao limpadora pvc						l	0,0200

CÓDIGO	Bucha de redução soldável longa 40 mm - 25 mm						UNID	
01081/ORSE							un	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA								
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL			
00138 /ORSE	Adesivo pvc em frasco de 850 gramas	kg	0,0020	33,48	0,07			
00356 /ORSE	Bucha reducao longa pvc rigido soldavel, marrom, d= 40 x 25mm	un	1,0000	1,83	1,83			
02036 /ORSE	Solucao limpadora pvc	l	0,0340	21,59	0,73			
MÃO-DE-OBRA (114,17%)								
00053 /ORSE	Encanador hidráulico	h	0,1000	4,69	1,00			
00068 /ORSE	Servente	h	0,2200	4,42	2,08			
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	1,44	MATERIAL	2,63	CUSTO TOTAL	5,71	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,00	ENC. ( 114,1700%)	1,64	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI ( 23,5400 %)	1,34	7,05
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA								
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR						UN	QTD
P 00053 /ORSE	Encanador hidráulico						h	0,1000

CÓDIGO	Bucha de redução soldável longa 40 mm - 25 mm	UNID
01081/ORSE		un
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA		
P 00068 /ORSE	Servente	h 0,2200
M 00138 /ORSE	Adesivo pvc em frasco de 850 gramas	kg 0,0020
M 00356 /ORSE	Bucha reducao longa pvc rigido soldavel, marrom, d= 40 x 25mm	un 1,0000
M 02036 /ORSE	Solucao limpadora pvc	l 0,0340

CÓDIGO	Caixa d`agua em fibra de vidro- cap 3.000 litros	UNID
00165/ELLUS		un
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA		

CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
00137 /ELLUS	Caixa d`agua em fibra de vidro- cap 3.000 litros	un	1,0000	674,34	674,34
02259 /ORSE	Torneira plastica para tanque de lavar 1/2", HERC 1126 ou similar	un	1,0000	2,16	2,16
00636 /ORSE	Concreto usinado bombeavel b0-b1 fck=21mpa	m3	0,1200	288,00	34,56
01951 /ORSE	Registro gaveta bruto, c/ volante, d = 25mm (1")	un	1,0000	31,95	31,95
01433 /ORSE	Luva pvc rigido roscavel d=1 1/2"	un	2,0000	3,20	6,40
01431 /ORSE	Luva pvc rigido roscavel d=1 "	un	2,0000	1,61	3,22
01202 /ORSE	Joelho 90° pvc rigido roscavel d=1 "	un	2,0000	2,22	4,44
00981 /ORSE	Fita veda rosca 18mm	m	6,7000	0,16	1,07
00111 /ORSE	Adaptador pvc rígido roscável c/ flanges e anel, p/ caixa d`água d= 1 1/2"	un	1,0000	14,01	14,01
00110 /ORSE	Adaptador pvc rígido roscável c/ flanges e anel, p/ caixa d`água d= 1"	un	2,0000	10,85	21,70
00109 /ORSE	Adaptador pvc rígido roscável c/ flanges e anel, p/ caixa d`água d= 3/4"	un	1,0000	7,65	7,65
	MÃO-DE-OBRA (114,17%)				
00066 /ORSE	Pedreiro	h	0,0432	6,41	0,59
00068 /ORSE	Servente	h	6,6094	4,42	62,57
00053 /ORSE	Encanador hidráulico	h	6,4900	4,69	65,19
00047 /ORSE	Armador	h	0,0216	6,41	0,30
00051 /ORSE	Carpinteiro	h	0,0432	6,41	0,59
	SERVIÇOS DE TERCEIROS				
00290 /ORSE	Aluguel de bombeamento concreto c/ bomba reboque ou estacionaria	m3	0,1200	36,92	4,43

RESUMO DA COMPOSIÇÃO	MÃO DE OBRA	60,35	MATERIAL	801,50	CUSTO TOTAL	935,17	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,00	ENC. ( 114,1700%)	68,89	SERV. TERCEIRO	4,43	BDI ( 23,5400 %)	220,14
							1.155,31

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA							
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN	QTD				

CÓDIGO	Caixa d`agua em fibra de vidro- cap 3.000 litros	UNID
00165/ELLUS		un
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA		
P 00053 /ORSE	Encanador hidráulico	h 6,4900
P 00068 /ORSE	Servente	h 6,4150
M 00109 /ORSE	Adaptador pvc rígido roscável c/ flanges e anel, p/ caixa d'água d= 3/4"	un 1,0000
M 00110 /ORSE	Adaptador pvc rígido roscável c/ flanges e anel, p/ caixa d'água d= 1"	un 2,0000
M 00111 /ORSE	Adaptador pvc rígido roscável c/ flanges e anel, p/ caixa d'água d= 1 1/2"	un 1,0000
O 00127 /ORSE	Concreto simples usinado fck=21mpa, bombeado, lançado e adensado	m3 0,1200
M 00137 /ELLUS	Caixa d`agua em fibra de vidro- cap 3.000 litros	un 1,0000
M 00981 /ORSE	Fita veda rosca 18mm	m 6,7000
M 01202 /ORSE	Joelho 90° pvc rigido roscavel d=1 "	un 2,0000
M 01431 /ORSE	Luva pvc rigido roscavel d=1 "	un 2,0000
M 01433 /ORSE	Luva pvc rigido roscavel d=1 1/2"	un 2,0000
M 01951 /ORSE	Registro gaveta bruto, c/ volante, d = 25mm (1")	un 1,0000
M 02259 /ORSE	Torneira plastica para tanque de lavar 1/2", HERC 1126 ou similar	un 1,0000

CÓDIGO	Caixa de inspeção 30x30x40 cm com tampa de ferro fundido	UNID			
04429/ORSE		un			
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA					
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
01889 /ORSE	Pregos 16x24	kg	0,3000	7,72	2,32
00196 /ORSE	Arame recozido 18 bwg - 1,25mm (9,6g/m)	kg	0,0154	8,50	0,13
01570 /ORSE	Madeira mista serrada - pinho 3ª (tábua/sarrafo) 2,2 x 10,0cm - 0,0022 m3/m	m	1,3300	4,09	5,44
00309 /ORSE	Brita 2 (19,0 a 25,0 mm)	m3	0,2194	61,67	13,53
00814 /ORSE	Desmoldante desmol (vedacit) ou separol (sika) - p/ formas de madeira - ou similar	l	0,0150	8,20	0,12
01113 /ORSE	Impermeabilizante para concretos e argamassas Vedacit ou similar	l	0,1920	5,12	0,98
00082 /ORSE	Aço ca-60 4,2 a 9,5 mm	kg	0,7700	4,05	3,12
00201 /ORSE	Areia grossa (AC - areia comercial )	m3	0,3630	52,64	19,11
00613 /ORSE	Cimento cp - 320 (50 kg)	kg	114,7181	0,46	52,77
00630 /ORSE	Compensado resinado 12mm - Madeirit ou similar	m2	0,3700	16,21	6,00
00194 /ORSE	Arame galvanizado sem revestimento, 14bwg (2,1 mm) - 0,026kg/m	kg	0,1500	8,97	1,35
00490 /ORSE	Cal hidratada	kg	6,5156	0,55	3,58
01569 /ORSE	Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m (angelim, louro)	m	0,3300	4,50	1,49

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

CÓDIGO	Caixa de inspeção 30x30x40 cm com tampa de ferro fundido	UNID
04429/ORSE		un

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA

CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
00202 /ORSE	Areia média (AC - areia comercial)	m3	0,0135	47,38	0,64
00308 /ORSE	Brita 1 (9,5 a 19,0 mm)	m3	0,0731	71,88	5,25
02212 /ORSE	Tijolo maciço 4 x 9 x 17cm	un	61,4400	0,22	13,52
	MÃO-DE-OBRA (114,17%)				
00047 /ORSE	Armador	h	0,1169	6,41	1,60
00068 /ORSE	Servente	h	4,7143	4,42	44,63
00066 /ORSE	Pedreiro	h	1,4980	6,41	20,57
00051 /ORSE	Carpinteiro	h	1,5260	6,41	20,95

RESUMO DA COMPOSIÇÃO	MÃO DE OBRA	40,97	MATERIAL	129,35	CUSTO TOTAL	217,10	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO	0,00	ENC. ( 114,1700%)	46,78	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI( 23,5400 %)	51,11	268,21

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA

* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN	QTD
O 00085 /ORSE	Forma plana para fundações, em compensado resinado 12mm, 03 usos	m2	1,0000
O 00126 /ORSE	Concreto simples fabricado na obra, fck=15 mpa, lançado e adensado	m3	0,3500
O 00141 /ORSE	Aço CA - 60 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestrutura	kg	0,7700
O 00155 /ORSE	Alvenaria de tijolo cerâmico maciço (4x9x17), esp = 0,09m (singela), com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / ar	m2	0,6400
O 02497 /ORSE	Escavação manual solo de 1a.cat. prof. até 1.50m	m3	0,1250
O 03310 /ORSE	Chapisco c/ argamassa de cimento e areia s/ peneirar traço 1:3 esp.= 5mm p/ parede	m2	0,4800
O 03318 /ORSE	Reboco c/argamassa pré-fabricada, adesivo de alta resistência p/tinta epóxi esp= 5mm p/parede	m2	0,4800

CÓDIGO	Caixa de inspeção de esgoto sifonada (60x60 cm)	UNID
06409/ORSE		un

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA

CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
00202 /ORSE	Areia média (AC - areia comercial)	m3	0,0281	47,38	1,33
00308 /ORSE	Brita 1 (9,5 a 19,0 mm)	m3	0,0209	71,88	1,50
02212 /ORSE	Tijolo maciço 4 x 9 x 17cm	un	96,0000	0,22	21,12
00490 /ORSE	Cal hidratada	kg	10,1920	0,55	5,61
00201 /ORSE	Areia grossa (AC - areia comercial )	m3	0,1594	52,64	8,39
00613 /ORSE	Cimento cp - 320 (50 kg)	kg	51,2492	0,46	23,57
00309 /ORSE	Brita 2 (19,0 a 25,0 mm)	m3	0,0627	61,67	3,87

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

CÓDIGO	Caixa de inspeção de esgoto sifonada (60x60 cm)	UNID
06409/ORSE		un

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA

CÓDIGO	MÃO-DE-OBRA (114,17%)	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL			
00047 /ORSE	Armador	h	0,0180	6,41	0,25			
00066 /ORSE	Pedreiro	h	2,7110	6,41	37,22			
00051 /ORSE	Carpinteiro	h	0,0360	6,41	0,49			
00068 /ORSE	Servente	h	3,3874	4,42	32,07			
RESUMO DA COMPOSIÇÃO	MÃO DE OBRA		32,70	MATERIAL	65,39	CUSTO TOTAL	135,42	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,00	ENC. ( 114,1700%)	37,33	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI ( 23,5400 %)	31,88	167,30

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA

* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN	QTD
O 00126 /ORSE	Concreto simples fabricado na obra, fck=15 mpa, lançado e adensado	m3	0,1000
O 00155 /ORSE	Alvenaria de tijolo cerâmico maciço (4x9x17), esp = 0,09m (singela), com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / ar	m2	1,0000
O 02497 /ORSE	Escavação manual solo de la.cat. prof. até 1.50m	m3	0,7040
O 03310 /ORSE	Chapisco c/ argamassa de cimento e areia s/ peneirar traço 1:3 esp.= 5mm p/ parede	m2	1,0000
O 03317 /ORSE	Reboco especial de parede 2cm com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia)	m2	1,0000

CÓDIGO	Caixa de PVC 4x2", inclusive espelho	UNID
04037/ORSE		Un

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA

CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL			
00481 /ORSE	Caixa de passagem em alumínio 4" x 2"	un	1,0000	7,60	7,60			
RESUMO DA COMPOSIÇÃO	MÃO DE OBRA		0,00	MATERIAL	7,60	CUSTO TOTAL	7,60	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,00	ENC. ( 114,1700%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI ( 23,5400 %)	1,79	9,39

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA

* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN	QTD
M 00481 /ORSE	Caixa de passagem em alumínio 4" x 2"	un	1,0000

CÓDIGO	Caixa PVC octogonal 4x4"	UNID
00777/ORSE		un

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA

CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
02862 /ORSE	Caixa octogonal com fundo móvel, em pvc, 4"x4" (preta)	un	1,0000	2,88	2,88

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



CÓDIGO	Caixa PVC octogonal 4x4"						UNID		
00777 /ORSE							un		
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	MÃO-DE-OBRA (114,17%)					UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
00068 /ORSE	Servente					h	0,1500	4,42	1,42
00052 /ORSE	Eletricista					h	0,1500	4,69	1,51
RESUMO DA COMPOSIÇÃO	MÃO DE OBRA	1,36	MATERIAL	2,88	CUSTO TOTAL	5,81	PREÇO TOTAL		
EQUIPAMENTO	0,00	ENC. (114,1700%)	1,57	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI (23,5400 %)	1,37	7,18	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR						UN	QTD	
P 00052 /ORSE	Eletricista						h	0,1500	
P 00068 /ORSE	Servente						h	0,1500	
M 02862 /ORSE	Caixa octogonal com fundo móvel, em pvc, 4"x4" (preta)						un	1,0000	

CÓDIGO	Caixa sifonada (100x100x50 mm)						UNID		
01693 /ORSE							un		
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	MATERIAL					UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
02943 /ORSE	Caixa sifonada quadrada, com uma entrada e uma saída, d = 100x100x50mm, ref. n°61, acabamento branco, marca Akros ou similar					un	1,0000	7,96	7,96
	MÃO-DE-OBRA (114,17%)								
00068 /ORSE	Servente					h	0,5000	4,42	4,73
00053 /ORSE	Encanador hidráulico					h	0,5000	4,69	5,02
RESUMO DA COMPOSIÇÃO	MÃO DE OBRA	4,56	MATERIAL	7,96	CUSTO TOTAL	17,71	PREÇO TOTAL		
EQUIPAMENTO	0,00	ENC. (114,1700%)	5,19	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI (23,5400 %)	4,17	21,88	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR						UN	QTD	
P 00053 /ORSE	Encanador hidráulico						h	0,5000	
P 00068 /ORSE	Servente						h	0,5000	
M 02943 /ORSE	Caixa sifonada quadrada, com uma entrada e uma saída, d = 100x100x50mm, ref. n°61, acabamento branco, marca Akros ou si						un	1,0000	

CÓDIGO	Caixa sifonada (150x150x50 mm)						UNID
01695 /ORSE							un
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							

CÓDIGO	Caixa sifonada (150x150x50 mm)						UNID	
01695 /ORSE							un	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA								
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL			
00477 /ORSE	Caixa sifonada quadrada, com sete entradas e uma saída, d = 150 x 150 x 50mm, ref. n°25, acabamento br anco, marca Akros ou similar	un	1,0000	19,90	19,90			
	MÃO-DE-OBRA (114,17%)							
00053 /ORSE	Encanador hidráulico	h	0,5000	4,69	5,02			
00068 /ORSE	Servente	h	0,5000	4,42	4,73			
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	4,56	MATERIAL	19,90	CUSTO TOTAL	29,65	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,00	ENC. ( 114,1700%)	5,19	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI ( 23,5400 %)	6,98	36,63
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA								
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR						UN	QTD
P 00053 /ORSE	Encanador hidráulico						h	0,5000
P 00068 /ORSE	Servente						h	0,5000
M 00477 /ORSE	Caixa sifonada quadrada, com sete entradas e uma saída, d = 150 x 150 x 50mm, ref. n°25, acabamento branco, marca Akros						un	1,0000

CÓDIGO	Calha em chapa de aço galvanizado nº 24						UNID	
09965 /ORSE							m	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA								
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL			
00864 /ORSE	Eletrodo AWS E-7018 (OK 48.04; WI-718) d=4mm (solda eletrica)	kg	0,2500	18,00	4,50			
02446 /ORSE	Zarcão anticorrosivo	l	0,1500	17,73	2,66			
00580 /ORSE	Chapa de aço galvanizado nº 24 - e=0,65mm - dimensões 2,00x1,00m (5,20 kg/m2)	m2	0,4000	27,11	10,84			
	MÃO-DE-OBRA (114,17%)							
00051 /ORSE	Carpinteiro	h	0,9100	6,41	12,49			
00069 /ORSE	Soldador	h	2,0000	6,41	27,46			
00068 /ORSE	Servente	h	0,7500	4,42	7,10			
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	21,97	MATERIAL	18,00	CUSTO TOTAL	65,05	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,00	ENC. ( 114,1700%)	25,08	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI ( 23,5400 %)	15,31	80,36
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA								
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR						UN	QTD
P 00051 /ORSE	Carpinteiro						h	0,9100
P 00068 /ORSE	Servente						h	0,7500

CÓDIGO	Calha em chapa de aço galvanizado nº 24	UNID
09965/ORSE		m
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA		
P 00069 /ORSE	Soldador	h 2,0000
M 00580 /ORSE	Chapa de aço galvanizado nº 24 - e=0,65mm - dimensões 2,00x1,00m (5,20 kg/m2)	m2 0,4000
M 00864 /ORSE	Eletrodo AWS E-7018 (OK 48.04; WI-718) d=4mm (solda eletrica)	kg 0,2500
M 02446 /ORSE	Zarcão anticorrosivo	l 0,1500

CÓDIGO	Canaleta de concreto c/ tampa removível em chapa de aço (0,25 x 0,25 x 0,25m)	UNID
04421/ORSE		m
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA		

CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
00081 /ORSE	Aço ca-50 6,3 a 12,5 mm	kg	2,7500	3,59	9,87
00196 /ORSE	Arame recozido 18 bwg - 1,25mm (9,6g/m)	kg	0,0550	8,50	0,47
01571 /ORSE	Madeira mista serrada - pinho 3ª (tábua) 2,2 x 30cm - 0,0066 m3/m	m	0,9170	6,05	5,55
05235 /ORSE	Chapa aço grossa preta 1/4" (6,3mm), 49,39 kg/m2	kg	13,0000	2,99	38,87
01889 /ORSE	Pregos 16x24	kg	0,3000	7,72	2,32
00308 /ORSE	Brita 1 (9,5 a 19,0 mm)	m3	0,0115	71,88	0,83
00309 /ORSE	Brita 2 (19,0 a 25,0 mm)	m3	0,0345	61,67	2,13
00201 /ORSE	Areia grossa (AC - areia comercial )	m3	0,0505	52,64	2,66
00613 /ORSE	Cimento cp - 320 (50 kg)	kg	15,7350	0,46	7,24
01570 /ORSE	Madeira mista serrada - pinho 3ª (tábua/sarrafo) 2,2 x 10,0cm - 0,0022 m3/m	m	0,3000	4,09	1,23
01569 /ORSE	Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m (angelim, louro)	m	0,5000	4,50	2,25
00814 /ORSE	Desmoldante desmol (vedacit) ou separol (sika) - p/ formas de madeira - ou similar	l	0,0150	8,20	0,12
	MÃO-DE-OBRA (114,17%)				
00047 /ORSE	Armador	h	0,2299	6,41	3,16
00066 /ORSE	Pedreiro	h	0,0198	6,41	0,27
00051 /ORSE	Carpinteiro	h	0,9869	6,41	13,55
00068 /ORSE	Servente	h	1,6970	4,42	16,06

RESUMO DA COMPOSIÇÃO	MÃO DE OBRA	15,43	MATERIAL	73,54	CUSTO TOTAL	106,58	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO	0,00	ENC. ( 114,1700%)	17,61	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI ( 23,5400 %)	25,09	131,67

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA			
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN	QTD
O 00089 /ORSE	Forma plana para fundações, em tábuas de pinho, 04 usos	m2	1,0000
O 00095 /ORSE	Concreto simples fabricado na obra, fck 13,5 mpa, lançado e adensado	m3	0,0100

CÓDIGO	Canaleta de concreto c/ tampa removível em chapa de aço (0,25 x 0,25 x 0,25m)	UNID
04421/ORSE		m
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA		
O 00126 /ORSE	Concreto simples fabricado na obra, fck=15 mpa, lançado e adensado	m3 0,0450
O 00140 /ORSE	Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestrutura	kg 2,7500
O 02497 /ORSE	Escavação manual solo de 1a.cat. prof. até 1.50m	m3 0,0400
M 05235 /ORSE	Chapa aço grossa preta 1/4" (6,3mm), 49,39 kg/m2	kg 13,0000

CÓDIGO	Carga manual de entulho em caminhão basculante						UNID			
00026/ORSE							m3			
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA										
CÓDIGO	MÃO-DE-OBRA (114,17%)					UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	
00068 /ORSE	Servente					h	0,7570	4,42	7,17	
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	3,35	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL		7,17	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 114,1700%)	3,82	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI( 23,5400 %)		1,69	8,86	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA										
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR						UN	QTD		
P 00068 /ORSE	Servente						h	0,7570		

CÓDIGO	Chapisco c/ argamassa de cimento e areia s/ peneirar traço 1:3 esp.= 5mm p/ parede						UNID			
03310/ORSE							m2			
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA										
CÓDIGO	MATERIAL					UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	
00613 /ORSE	Cimento cp - 320 (50 kg)					kg	2,7132	0,46	1,25	
00202 /ORSE	Areia média (AC - areia comercial)					m3	0,0065	47,38	0,31	
MÃO-DE-OBRA (114,17%)										
00066 /ORSE	Pedreiro					h	0,1150	6,41	1,58	
00068 /ORSE	Servente					h	0,1240	4,42	1,17	
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	1,29	MATERIAL	1,56	CUSTO TOTAL		4,31	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 114,1700%)	1,46	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI( 23,5400 %)		1,01	5,32	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA										
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR						UN	QTD		
P 00066 /ORSE	Pedreiro						h	0,1150		

CÓDIGO	Chapisco c/ argamassa de cimento e areia s/ peneirar traço 1:3 esp.= 5mm p/ parede	UNID
03310/ORSE		m2
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA		
P 00068 /ORSE	Servente	h 0,1000
O 01903 /ORSE	Argamassa de cimento e areia traço t-1 (1:3) - 1 saco cimento 50kg / 3 padiolas areia dim. 0.35 x 0.45 x 0.23 m - Confe	m3 0,0060

CÓDIGO	Concreto armado fck=25mpa,usinado, bombeado, adensado e lançado para uso geral, exclusive forma	UNID
00005/CFC		m3
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA		

CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL			
00003 /CFC	Concreto usinado bombeavel b0-b1 fck=25mpa MÃO-DE-OBRA (114,17%)	m3	1,0000	693,45	693,45			
00051 /ORSE	Carpinteiro	h	0,3600	6,41	4,94			
00068 /ORSE	Servente	h	1,6200	4,42	15,34			
00047 /ORSE	Armador	h	0,1800	6,41	2,47			
00066 /ORSE	Pedreiro	h	0,3600	6,41	4,94			
SERVIÇOS DE TERCEIROS								
00290 /ORSE	Aluguel de bombeamento concreto c/ bomba reboque ou estacionaria	m3	1,0000	36,92	36,92			
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	12,93	MATERIAL	693,45	CUSTO TOTAL	758,06	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 114,1700%)	14,76	SERV. TERCEIRO	36,92	BDI( 23,5400 %)	178,45	936,51

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA					
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN	QTD		
M 00003 /CFC	Concreto usinado bombeavel b0-b1 fck=25mpa	m3	1,0000		
O 00128 /ORSE	Lançamento de concreto usinado, bombeado, em peças armadas, inclusive colocação, adensamento e acabamento	m3	1,0000		
S 00290 /ORSE	Aluguel de bombeamento concreto c/ bomba reboque ou estacionaria	m3	1,0000		

CÓDIGO	Condulete em alumínio tipo L de 3/4", inclusive acessórios	UNID
00390/ORSE		un
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA		

CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
00646 /ORSE	Condulete tipo "LL" de 3/4" em alumínio fundido a prova de tempo, gases, vapores e pós. MÃO-DE-OBRA (114,17%)	un	1,0000	5,00	5,00
00052 /ORSE	Eletricista	h	0,4200	4,69	4,22
00068 /ORSE	Servente	h	0,3000	4,42	2,84

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

CÓDIGO	Condutele em alumínio tipo L de 3/4", inclusive acessórios						UNID	
00390/ORSE							un	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA								
RESUMO DA COMPOSIÇÃO	MÃO DE OBRA	3,30	MATERIAL	5,00	CUSTO TOTAL	12,06	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO	0,00	ENC. ( 114,1700%)	3,76	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI ( 23,5400 %)	2,84	14,90
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA								
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR					UN	QTD	
P 00052 /ORSE	Eletricista					h	0,4200	
P 00068 /ORSE	Servente					h	0,3000	
M 00646 /ORSE	Condutele tipo "LL" de 3/4" em alumínio fundido a prova de tempo, gases, vapores e pós.					un	1,0000	

CÓDIGO	Condutele em alumínio tipo T de 3/4", inclusive acessórios						UNID		
00391/ORSE							un		
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	MATERIAL					UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
00648 /ORSE	Condutele tipo "T" de 3/4" em alumínio fundido a prova de tempo, gases, vapores e pós.					un	1,0000	5,29	5,29
	MÃO-DE-OBRA (114,17%)								
00052 /ORSE	Eletricista					h	0,4000	4,69	4,02
00068 /ORSE	Servente					h	0,3000	4,42	2,84
RESUMO DA COMPOSIÇÃO	MÃO DE OBRA	3,21	MATERIAL	5,29	CUSTO TOTAL	12,15	PREÇO TOTAL		
EQUIPAMENTO	0,00	ENC. ( 114,1700%)	3,65	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI ( 23,5400 %)	2,86	15,01	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR					UN	QTD		
P 00052 /ORSE	Eletricista					h	0,4000		
P 00068 /ORSE	Servente					h	0,3000		
M 00648 /ORSE	Condutele tipo "T" de 3/4" em alumínio fundido a prova de tempo, gases, vapores e pós.					un	1,0000		

CÓDIGO	Condutele em alumínio tipo TA de 3/4", inclusive acessórios						UNID		
09932/ORSE							un		
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	MATERIAL					UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
03929 /ORSE	Condutele tipo "TA" de 3/4" em alumínio fundido a prova de tempo, gases, vapores e pós.					un	1,0000	5,37	5,37
	MÃO-DE-OBRA (114,17%)								
/	Eletricista					h	0,3500	4,69	3,52

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

CÓDIGO	Condutele em alumínio tipo TA de 3/4", inclusive acessórios						UNID			
09932/ORSE							un			
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA										
CÓDIGO	MÃO-DE-OBRA (114,17%)					UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	
00052 /ORSE										
00068 /ORSE	Servente					h	0,3000	4,42	2,84	
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	2,97	MATERIAL	5,37	CUSTO TOTAL		11,73	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO	0,00	ENC. (114,1700%)	3,39	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI (23,5400 %)		2,76	14,49	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA										
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR						UN	QTD		
P 00052 /ORSE	Eletricista						h			0,3500
P 00068 /ORSE	Servente						h			0,3000
M 03929 /ORSE	Condutele tipo "TA" de 3/4" em alumínio fundido a prova de tempo, gases, vapores e pós.						un			1,0000

CÓDIGO	Condutele em alumínio tipo XA de 3/4", inclusive acessórios						UNID			
09933/ORSE							un			
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA										
CÓDIGO	MATERIAL					UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	
03948 /ORSE	Condutele tipo "XA" de 3/4" em alumínio fundido a prova de tempo, gases, vapores e pós.						un	1,0000	6,90	6,90
	MÃO-DE-OBRA (114,17%)									
00068 /ORSE	Servente					h	0,3000	4,42	2,84	
00052 /ORSE	Eletricista					h	0,3000	4,69	3,01	
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	2,74	MATERIAL	6,90	CUSTO TOTAL		12,75	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO	0,00	ENC. (114,1700%)	3,11	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI (23,5400 %)		3,00	15,75	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA										
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR						UN	QTD		
P 00052 /ORSE	Eletricista						h			0,3000
P 00068 /ORSE	Servente						h			0,3000
M 03948 /ORSE	Condutele tipo "XA" de 3/4" em alumínio fundido a prova de tempo, gases, vapores e pós.						un			1,0000

CÓDIGO	Condutor de cobre unipolar, isolamento em PVC/70°C, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, enco						UNID		
03801/ORSE	rdoamento classe 5, flexível, com seção 16 mm²						m		
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	MATERIAL					UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

CÓDIGO	Condutor de cobre unipolar, isolamento em PVC/70°C, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, enco						UNID	
03801/ORSE	rdoamento classe 5, flexível, com seção 16 mm²						m	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA								
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL			
02998 /ORSE	Cabo cobre flexível, isolado, 16mm2 - 450/750V / 70° MÃO-DE-OBRA (114,17%)	m	1,0200	5,63	5,74			
00052 /ORSE	Eletricista	h	0,1500	4,69	1,51			
00068 /ORSE	Servente	h	0,1500	4,42	1,42			
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	1,36	MATERIAL	5,74	CUSTO TOTAL	8,67	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 114,1700%)	1,57	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI( 23,5400 %)	2,04	10,71
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA								
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN	QTD					
P 00052 /ORSE	Eletricista	h	0,1500					
P 00068 /ORSE	Servente	h	0,1500					
M 02998 /ORSE	Cabo cobre flexível, isolado, 16mm2 - 450/750V / 70°	m	1,0200					

CÓDIGO	Condutor de cobre unipolar, isolamento em PVC/70°C, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, enco						UNID	
03797/ORSE	rdoamento classe 5, flexível, com seção 2,5 mm²						m	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA								
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL			
02994 /ORSE	Cabo cobre flexível, isolado, 2,5mm2 - 450/750V / 70° MÃO-DE-OBRA (114,17%)	m	1,0200	1,28	1,31			
00068 /ORSE	Servente	h	0,1300	4,42	1,23			
00052 /ORSE	Eletricista	h	0,1300	4,69	1,31			
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	1,18	MATERIAL	1,31	CUSTO TOTAL	3,85	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 114,1700%)	1,36	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI( 23,5400 %)	0,91	4,76
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA								
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN	QTD					
P 00052 /ORSE	Eletricista	h	0,1300					
P 00068 /ORSE	Servente	h	0,1300					
M 02994 /ORSE	Cabo cobre flexível, isolado, 2,5mm2 - 450/750V / 70°	m	1,0200					



CÓDIGO	Condutor de cobre unipolar, isolamento em PVC/70°C, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, enco						UNID	
03798/ORSE	rdoamento classe 5, flexível, com seção 4 mm <sup>2</sup>						m	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA								
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL			
02995 /ORSE	Cabo cobre flexível, isolado, 4,0mm2 - 450/750V / 70° MÃO-DE-OBRA (114,17%)	m	1,0200	1,84	1,88			
00052 /ORSE	Eletricista	h	0,0100	4,69	0,10			
00068 /ORSE	Servente	h	0,1300	4,42	1,23			
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,62	MATERIAL	1,88	CUSTO TOTAL	3,21	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 114,1700%)	0,71	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI( 23,5400 %)	0,76	3,97
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA								
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN	QTD					
P 00052 /ORSE	Eletricista	h	0,0100					
P 00068 /ORSE	Servente	h	0,1300					
M 02995 /ORSE	Cabo cobre flexível, isolado, 4,0mm2 - 450/750V / 70°	m	1,0200					

CÓDIGO	Condutor de cobre unipolar, isolamento em PVC/90°C, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 1000V, enc						UNID	
00406/ORSE	ordoamento classe 5, flexível, com seção 35 mm <sup>2</sup>						m	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA								
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL			
00403 /ORSE	Cabo cobre rígido, unipolar, 35mm2 - 0,6/1kv / 70° MÃO-DE-OBRA (114,17%)	m	1,0000	13,41	13,41			
00052 /ORSE	Eletricista	h	0,5000	4,69	5,02			
00068 /ORSE	Servente	h	0,5000	4,42	4,73			
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	4,56	MATERIAL	13,41	CUSTO TOTAL	23,16	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 114,1700%)	5,19	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI( 23,5400 %)	5,45	28,61
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA								
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN	QTD					
P 00052 /ORSE	Eletricista	h	0,5000					
P 00068 /ORSE	Servente	h	0,5000					
M 00403 /ORSE	Cabo cobre rígido, unipolar, 35mm2 - 0,6/1kv / 70°	m	1,0000					

CÓDIGO	Conector de bronze para haste 5/8"						UNID	
00681/ORSE							un	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA								
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL			
00664 /ORSE	Conector p/ haste de aterramento 5/8"	un	1,0000	1,50	1,50			
RESUMO DA COMPOSIÇÃO	MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	1,50	CUSTO TOTAL	1,50	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO	0,00	ENC. ( 114,1700%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI ( 23,5400 %)	0,35	1,85
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA								
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN	QTD					
M 00664 /ORSE	Conector p/ haste de aterramento 5/8"	un	1,0000					

CÓDIGO	Cordoalha de cobre nu 35 mm <sup>2</sup>						UNID	
00016/ENG							un	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA								
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL			
02054 /ORSE	Suporte c/isolador p/para-raio mastro simples	un	0,5000	6,15	3,08			
03249 /ORSE	Cabo de cobre nu 35 mm2 - 1AWG	Kg	0,3150	44,67	14,07			
	MÃO-DE-OBRA (114,17%)							
00052 /ORSE	Eletricista	h	0,4600	4,69	4,62			
00068 /ORSE	Servente	h	0,5000	4,42	4,73			
RESUMO DA COMPOSIÇÃO	MÃO DE OBRA	4,37	MATERIAL	17,15	CUSTO TOTAL	26,50	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO	0,00	ENC. ( 114,1700%)	4,98	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI ( 23,5400 %)	6,24	32,74
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA								
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN	QTD					
P 00052 /ORSE	Eletricista	h	0,4600					
P 00068 /ORSE	Servente	h	0,5000					
M 02054 /ORSE	Suporte c/isolador p/para-raio mastro simples	un	0,5000					
M 03249 /ORSE	Cabo de cobre nu 35 mm2 - 1AWG	Kg	0,3150					

CÓDIGO	Curva 90° curta - 40 mm						UNID
01600/ORSE							un
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL		
00798 /ORSE	Curva 90° curta pvc rigido p/ esgoto secundario, d= 40mm	un	1,0000	2,35	2,35		

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

CÓDIGO	Curva 90° curta - 40 mm							UNID	
01600 /ORSE								un	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL				
02036 /ORSE	Solucao limpadora pvc	l	0,0220	21,59	0,48				
00138 /ORSE	Adesivo pvc em frasco de 850 gramas	kg	0,0160	33,48	0,54				
	MÃO-DE-OBRA (114,17%)								
00068 /ORSE	Servente	h	0,0500	4,42	0,47				
00053 /ORSE	Encanador hidráulico	h	0,0500	4,69	0,50				
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,45	MATERIAL	3,37	CUSTO TOTAL	4,34	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO	0,00	ENC. (114,1700%)	0,52	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI (23,5400 %)	1,02	5,36	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
P 00053 /ORSE	Encanador hidráulico							h	0,0500
P 00068 /ORSE	Servente							h	0,0500
M 00138 /ORSE	Adesivo pvc em frasco de 850 gramas							kg	0,0160
M 00798 /ORSE	Curva 90° curta pvc rigido p/ esgoto secundario, d= 40mm							un	1,0000
M 02036 /ORSE	Solucao limpadora pvc							l	0,0220

CÓDIGO	Demarcação de quadra com tinta acrílica							UNID	
00015 /ENG								m	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL				
02215 /ORSE	Tinta acrílica	l	0,2000	13,37	2,67				
	MÃO-DE-OBRA (114,17%)								
00068 /ORSE	Servente	h	0,1980	4,42	1,87				
00067 /ORSE	Pintor	h	0,1000	6,41	1,37				
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	1,52	MATERIAL	2,67	CUSTO TOTAL	5,91	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO	0,00	ENC. (114,1700%)	1,72	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI (23,5400 %)	1,39	7,30	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
P 00067 /ORSE	Pintor							h	0,1000
P 00068 /ORSE	Servente							h	0,1980
M 02215 /ORSE	Tinta acrílica							l	0,2000

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

CÓDIGO	Disjuntor termomagnetico binopolar 20 A, padrão DIN (linha branca)						UNID			
07743/ORSE							un			
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA										
CÓDIGO	MATERIAL					UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	
03684 /ORSE	Disjuntor bipolar 20 A, padrão DIN (linha branca), curva B, corrente de interrupção 5KA, ref.: Siemens 5SX1 ou similar. MÃO-DE-OBRA (114,17%)					un	1,0000	32,90	32,90	
00052 /ORSE	Eletricista					h	0,6000	4,69	6,03	
00068 /ORSE	Servente					h	0,6000	4,42	5,68	
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	5,46	MATERIAL	32,90	CUSTO TOTAL		44,61	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO	0,00	ENC. ( 114,1700%)	6,25	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI ( 23,5400 %)		10,50	55,11	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA										
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR						UN	QTD		
P 00052 /ORSE	Eletricista						h	0,6000		
P 00068 /ORSE	Servente						h	0,6000		
M 03684 /ORSE	Disjuntor bipolar 20 A, padrão DIN (linha branca), curva B, corrente de interrupção 5KA, ref.: Siemens 5SX1 ou similar.						un	1,0000		

  

CÓDIGO	Disjuntor termomagnetico binopolar 25 A, padrão DIN (linha branca)						UNID			
07914/ORSE							un			
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA										
CÓDIGO	MATERIAL					UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	
03726 /ORSE	Disjuntor bipolar 25 A, padrão NEMA ( linha preta ) corrente de interrupção 5KA, ref.: eletromar ou similar. MÃO-DE-OBRA (114,17%)					un	1,0000	34,15	34,15	
00068 /ORSE	Servente					h	0,6000	4,42	5,68	
00052 /ORSE	Eletricista					h	0,6000	4,69	6,03	
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	5,46	MATERIAL	34,15	CUSTO TOTAL		45,86	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO	0,00	ENC. ( 114,1700%)	6,25	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI ( 23,5400 %)		10,80	56,66	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA										
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR						UN	QTD		
P 00052 /ORSE	Eletricista						h	0,6000		
P 00068 /ORSE	Servente						h	0,6000		
M 03726 /ORSE	Disjuntor bipolar 25 A, padrão NEMA ( linha preta ) corrente de interrupção 5KA, ref.: eletromar ou similar						un	1,0000		

PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIA  
 TRAVESSA SETE DE SETEMBRO 37 CEP: 49900-000  
 CENTRO PROPRIA-SE CNPJ : 13.117.320/0001-76

SERVIÇOS REMANESCENTES PARA CONCLUSÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA COM  
 VESTIÁRIO (25,80x38m)

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00069

Ref : Julho/2017-1

Moeda : R\$

CÓDIGO	Disjuntor termomagnetico monopolar 10 A, padrão DIN (linha branca)						UNID	
08633/ORSE							un	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA								
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL			
03599 /ORSE	Disjuntor monopolar 10 A, padrão DIN (linha branca), curva de disparo B, corrente de interrupção 5KA, ref.: Siemens 5 SX1 ou similar. MÃO-DE-OBRA (114,17%)	un	1,0000	6,25	6,25			
00052 /ORSE	Eletricista	h	0,1000	4,69	1,00			
00068 /ORSE	Servente	h	0,1000	4,42	0,95			
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,91	MATERIAL	6,25	CUSTO TOTAL	8,20	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,00	ENC. ( 114,1700%)	1,04	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI ( 23,5400 %)	1,93	10,13
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA								
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN	QTD					
P 00052 /ORSE	Eletricista	h	0,1000					
P 00068 /ORSE	Servente	h	0,1000					
M 03599 /ORSE	Disjuntor monopolar 10 A, padrão DIN (linha branca), curva de disparo B, corrente de interrupção 5KA, ref.: Siemens 5 S	un	1,0000					

CÓDIGO	Disjuntor termomagnetico triopolar 150 A, padrão DIN (linha branca)						UNID	
07874/ORSE							un	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA								
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL			
03709 /ORSE	Disjuntor tripolar 150 A, padrão NEMA ( linha preta ), corrente de interrupção 10KA, ref.: Eletromar ou similar. MÃO-DE-OBRA (114,17%)	un	1,0000	193,99	193,99			
00052 /ORSE	Eletricista	h	2,0000	4,69	20,09			
00068 /ORSE	Servente	h	2,0000	4,42	18,93			
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	18,22	MATERIAL	193,99	CUSTO TOTAL	233,01	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,00	ENC. ( 114,1700%)	20,80	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI ( 23,5400 %)	54,85	287,86
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA								
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN	QTD					
P 00052 /ORSE	Eletricista	h	2,0000					
P 00068 /ORSE	Servente	h	2,0000					
M 03709 /ORSE	Disjuntor tripolar 150 A, padrão NEMA ( linha preta ), corrente de interrupção 10KA, ref.: Eletromar ou similar.	un	1,0000					

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

CÓDIGO	Disjuntor termomagnetico triopolar 175 A, padrão DIN (linha branca)							UNID
07875/ORSE								un
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA								
CÓDIGO	MATERIAL				UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
03746 /ORSE	Disjuntor tripolar 175 A, padrão NEMA ( linha preta ), corrente interrupção 10KA, ref.: Eletromar ou similar				un	1,0000	217,20	217,20
	MÃO-DE-OBRA (114,17%)							
00068 /ORSE	Servente				h	0,0100	4,42	0,09
00052 /ORSE	Eletricista				h	0,5000	4,69	5,02
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	2,39	MATERIAL	217,20	CUSTO TOTAL	222,31	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,00	ENC. ( 114,1700%)	2,72	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI ( 23,5400 %)	52,33	274,64
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA								
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR						UN	QTD
P 00052 /ORSE	Eletricista						h	0,5000
P 00068 /ORSE	Servente						h	0,0100
M 03746 /ORSE	Disjuntor tripolar 175 A, padrão NEMA ( linha preta ), corrente interrupção 10KA, ref.: Eletromar ou similar						un	1,0000

  

CÓDIGO	Dispositivo residual diferencial - DR 125A In 30 mA							UNID
00443/ORSE								un
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA								
CÓDIGO	MATERIAL				UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
00267 /ORSE	Base fusível até 125a, para quadro distribuição circuitos (nh 00 ou similar)				un	1,0000	11,45	11,45
01033 /ORSE	Fusível "nh" tala 00				un	1,0000	11,90	11,90
	MÃO-DE-OBRA (114,17%)							
00052 /ORSE	Eletricista				h	4,0000	4,69	40,18
00068 /ORSE	Servente				h	4,0000	4,42	37,87
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	36,44	MATERIAL	23,35	CUSTO TOTAL	101,40	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,00	ENC. ( 114,1700%)	41,61	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI ( 23,5400 %)	23,87	125,27
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA								
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR						UN	QTD
P 00052 /ORSE	Eletricista						h	4,0000
P 00068 /ORSE	Servente						h	4,0000
M 00267 /ORSE	Base fusível até 125a, para quadro distribuição circuitos (nh 00 ou similar)						un	1,0000
M 01033 /ORSE	Fusível "nh" tala 00						un	1,0000

CÓDIGO	Elemento vazado de concreto (40x40x7cm) assentados com argamassa (cimento e areia traço 1:3)						UNID	
00170/ORSE							m2	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA								
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL			
00613 /ORSE	Cimento cp - 320 (50 kg)	kg	1,7850	0,46	0,82			
00619 /ORSE	Cobogo cimento tipo "escama", dim: 40 x 40cm	un	3,4000	8,57	29,14			
00201 /ORSE	Areia grossa (AC - areia comercial ) MÃO-DE-OBRA (114,17%)	m3	0,0065	52,64	0,34			
00068 /ORSE	Servente	h	0,0400	4,42	0,38			
00066 /ORSE	Pedreiro	h	0,0050	6,41	0,07			
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,21	MATERIAL	30,30	CUSTO TOTAL	30,75	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 114,1700%)	0,24	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI( 23,5400 %)	7,24	37,99
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA								
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR						UN	QTD
P 00066 /ORSE	Pedreiro						h	0,0050
M 00619 /ORSE	Cobogo cimento tipo "escama", dim: 40 x 40cm						un	3,4000
O 07728 /ORSE	Argamassa de cimento e areia grossa, traço 1:4 - Confecção mecânica e transporte						m3	0,0050

CÓDIGO	Elemento vazado de concreto (50x50x10cm) anti-chuva assentados com argamassa (imento e areia traço 1:3)						UNID	
00169/ORSE							m2	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA								
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL			
00201 /ORSE	Areia grossa (AC - areia comercial )	m3	0,0063	52,64	0,33			
00613 /ORSE	Cimento cp - 320 (50 kg)	kg	1,7136	0,46	0,79			
00617 /ORSE	Cobogo cimento tipo "escama" 50 x 50cm MÃO-DE-OBRA (114,17%)	un	4,0000	11,14	44,56			
00068 /ORSE	Servente	h	0,0384	4,42	0,36			
00066 /ORSE	Pedreiro	h	1,1430	6,41	15,69			
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	7,50	MATERIAL	45,68	CUSTO TOTAL	61,73	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 114,1700%)	8,55	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI( 23,5400 %)	14,53	76,26
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA								
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR						UN	QTD
P 00066 /ORSE	Pedreiro						h	1,1430
M 00617 /ORSE	Cobogo cimento tipo "escama" 50 x 50cm						un	4,0000

CÓDIGO	Elemento vazado de concreto (50x50x10cm) anti-chuva assentados com argamassa (imento e areia traço 1:3)	UNID
00169/ORSE		m2
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA		
O 07728 /ORSE	Argamassa de cimento e areia grossa, traço 1:4 - Confecção mecânica e transporte	m3 0,0048

CÓDIGO	Eletroduto de pvc rígido roscável, 1", inclusive curvas	UNID
00354/ORSE		m

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL				
00873 /ORSE	Eletroduto pvc roscável, d=1 "	m	1,0500	2,62	2,75				
	MÃO-DE-OBRA (114,17%)								
00068 /ORSE	Servente	h	0,2200	4,42	2,08				
00052 /ORSE	Eletricista	h	0,2200	4,69	2,21				
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	2,00	MATERIAL	2,75	CUSTO TOTAL	7,04	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 114,1700%)	2,29	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI( 23,5400 %)	1,66	8,70	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN	QTD						
P 00052 /ORSE	Eletricista	h	0,2200						
P 00068 /ORSE	Servente	h	0,2200						
M 00873 /ORSE	Eletroduto pvc roscável, d=1 "	m	1,0500						

CÓDIGO	Eletroduto de pvc rígido roscável, 1.1/2", inclusive curvas	UNID
00356/ORSE		m

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL				
00875 /ORSE	Eletroduto pvc roscável, d=1 1/2"	m	1,0500	4,13	4,34				
	MÃO-DE-OBRA (114,17%)								
00052 /ORSE	Eletricista	h	0,3000	4,69	3,01				
00068 /ORSE	Servente	h	0,3000	4,42	2,84				
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	2,74	MATERIAL	4,34	CUSTO TOTAL	10,19	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 114,1700%)	3,11	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI( 23,5400 %)	2,40	12,59	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN	QTD						
P 00052 /ORSE	Eletricista	h	0,3000						

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



CÓDIGO	Eletroduto de pvc rígido roscável, 1.1/2", inclusive curvas			UNID	
00356/ORSE				m	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA					
P 00068 /ORSE	Servente			h	0,3000
M 00875 /ORSE	Eletroduto pvc roscável, d=1 1/2"			m	1,0500

CÓDIGO	Eletroduto de pvc rígido roscável, 3/4", inclusive curvas			UNID				
00353/ORSE				m				
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA								
CÓDIGO	MATERIAL			UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	
00872 /ORSE	Eletroduto pvc roscável, d= 3/4"			m	1,0500	1,40	1,47	
	MÃO-DE-OBRA (114,17%)							
00068 /ORSE	Servente			h	0,2000	4,42	1,89	
00052 /ORSE	Eletricista			h	0,2000	4,69	2,01	
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	1,82	MATERIAL	1,47	CUSTO TOTAL	5,37	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,00	ENC. ( 114,1700%)	2,08	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI ( 23,5400 %)	1,26	6,63
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA								
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR			UN	QTD			
P 00052 /ORSE	Eletricista			h	0,2000			
P 00068 /ORSE	Servente			h	0,2000			
M 00872 /ORSE	Eletroduto pvc roscável, d= 3/4"			m	1,0500			

CÓDIGO	Eletroduto ferro galvanizado d= 1 1/2", inclusive braçadeira			UNID				
09036/ORSE				m				
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA								
CÓDIGO	MATERIAL			UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	
09330 /ORSE	Eletroduto ferro galvanizado eletrolitico - leve, d= 1 1/2"			m	0,2900	25,72	7,46	
	MÃO-DE-OBRA (114,17%)							
00052 /ORSE	Eletricista			h	1,0000	4,69	10,04	
00068 /ORSE	Servente			h	0,1500	4,42	1,42	
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	5,35	MATERIAL	7,46	CUSTO TOTAL	18,92	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,00	ENC. ( 114,1700%)	6,11	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI ( 23,5400 %)	4,45	23,37
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA								
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR			UN	QTD			

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

CÓDIGO	Eletroduto ferro galvanizado d= 1 1/2", inclusive braçadeira	UNID
09036/ORSE		m
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA		
P 00052 /ORSE	Eletricista	h 1,0000
P 00068 /ORSE	Servente	h 0,1500
M 09330 /ORSE	Eletroduto ferro galvanizado eletrolitico - leve, d= 1 1/2"	m 0,2900

CÓDIGO	Emassamento de superfície, com aplicação de 02 demãos de massa acrílica	UNID
08624/ORSE		m2
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA		

CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
01338 /ORSE	Lixa p/ madeira nº 100	f1	0,5000	0,32	0,16
01602 /ORSE	Massa acrílica	l	0,7000	5,08	3,56
	MÃO-DE-OBRA (114,17%)				
00067 /ORSE	Pintor	h	0,4000	6,41	5,49
00068 /ORSE	Servente	h	0,3000	4,42	2,84
RESUMO DA COMPOSIÇÃO					
	MÃO DE OBRA		3,89		
	MATERIAL		3,72		
	CUSTO TOTAL		12,05		
EQUIPAMENTO					
	0,00				
ENC. ( 114,1700%)			4,44		
	SERV. TERCEIRO		0,00		
	BDI ( 23,5400 %)		2,84		
				PREÇO TOTAL	14,89

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA				
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN	QTD	
P 00067 /ORSE	Pintor	h	0,4000	
P 00068 /ORSE	Servente	h	0,3000	
M 01338 /ORSE	Lixa p/ madeira nº 100	f1	0,5000	
M 01602 /ORSE	Massa acrílica	l	0,7000	

CÓDIGO	Emboço c/ argamassa de cimento e areia s/ peneirar, traço 1:7	UNID
03314/ORSE		m2
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA		

CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
00490 /ORSE	Cal hidratada	kg	2,2200	0,55	1,22
00613 /ORSE	Cimento cp - 320 (50 kg)	kg	2,2200	0,46	1,02
00201 /ORSE	Areia grossa (AC - areia comercial )	m3	0,0182	52,64	0,96
	MÃO-DE-OBRA (114,17%)				
00066 /ORSE	Pedreiro	h	0,2910	6,41	3,99

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

CÓDIGO	Emboço c/ argamassa de cimento e areia s/ peneirar, traço 1:7						UNID		
03314/ORSE							m2		
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	MÃO-DE-OBRA (114,17%)					UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
00068 /ORSE	Servente					h	0,6600	4,42	6,25
RESUMO DA COMPOSIÇÃO	MÃO DE OBRA	4,79	MATERIAL	3,20	CUSTO TOTAL	13,44	PREÇO TOTAL		
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 114,1700%)	5,45	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI( 23,5400 %)	3,16	16,60	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR					UN	QTD		
P 00066 /ORSE	Pedreiro					h			0,2910
P 00068 /ORSE	Servente					h			0,6000
O 03309 /ORSE	Argamassa de cimento cal e areia traço t-6 (1:2:10) - 1 saco cimento de 50 kg / 2 sacos de cal de 20 kg / 10 padiolas d					m3			0,0150

CÓDIGO	Engate flexível plástico						UNID		
03699/ORSE							un		
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	MATERIAL					UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
00981 /ORSE	Fita veda rosca 18mm					m	0,1500	0,16	0,02
00899 /ORSE	Engate em PVC (ligação flexível), acabamento branco, 1/2" x 30cm, Amanco ou similar					un	1,0000	2,21	2,21
CÓDIGO	MÃO-DE-OBRA (114,17%)					UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
00053 /ORSE	Encanador hidráulico					h	1,0000	4,69	10,04
RESUMO DA COMPOSIÇÃO	MÃO DE OBRA	4,69	MATERIAL	2,23	CUSTO TOTAL	12,27	PREÇO TOTAL		
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 114,1700%)	5,35	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI( 23,5400 %)	2,89	15,16	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR					UN	QTD		
P 00053 /ORSE	Encanador hidráulico					h			1,0000
M 00899 /ORSE	Engate em PVC (ligação flexível), acabamento branco, 1/2" x 30cm, Amanco ou similar					un			1,0000
M 00981 /ORSE	Fita veda rosca 18mm					m			0,1500

CÓDIGO	Escavação manual solo de 1a.cat. prof. até 1.50m						UNID		
02497/ORSE							m3		
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	MÃO-DE-OBRA (114,17%)					UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
/	Servente					h	2,2690	4,42	21,48

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

CÓDIGO	Escavação manual solo de 1a.cat. prof. até 1.50m						UNID			
02497/ORSE							m3			
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA										
CÓDIGO	MÃO-DE-OBRA (114,17%)					UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	
00068	ORSE									
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	10,03	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	21,48	PREÇO TOTAL		
EQUIPAMENTO	0,00	ENC. ( 114,1700%)	11,45	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI ( 23,5400 %)	5,06	26,54		
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA										
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR						UN	QTD		
P 00068 /ORSE	Servente						h			2,2690

CÓDIGO	Esmalte sintético em estrutura de aço carbono 50 micra com revólve						UNID			
03412/ORSE							m2			
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA										
CÓDIGO	MATERIAL					UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	
02698 /ORSE	Tinta esmalte sintético brilhante (Suvinil ou similar)					1	0,1500	19,86	2,98	
	MÃO-DE-OBRA (114,17%)									
00067 /ORSE	Pintor					h	0,1380	6,41	1,89	
00068 /ORSE	Servente					h	0,1000	4,42	0,95	
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	1,32	MATERIAL	2,98	CUSTO TOTAL	5,82	PREÇO TOTAL		
EQUIPAMENTO	0,00	ENC. ( 114,1700%)	1,52	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI ( 23,5400 %)	1,37	7,19		
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA										
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR						UN	QTD		
P 00067 /ORSE	Pintor						h			0,1380
P 00068 /ORSE	Servente						h			0,1000
M 02698 /ORSE	Tinta esmalte sintético brilhante (Suvinil ou similar)						1			0,1500

CÓDIGO	Espelho plano 4mm						UNID		
01889/ORSE							m2		
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	MATERIAL					UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
00915 /ORSE	Espelho liso e = 4mm					m2	1,0000	173,33	173,33
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	173,33	CUSTO TOTAL	173,33	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO	0,00	ENC. ( 114,1700%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI ( 23,5400 %)	40,80	214,13	

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

CÓDIGO	Espeho plano 4mm	UNID
01889/ORSE		m2
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA		
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA		
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN QTD
M 00915 /ORSE	Espeho liso e = 4mm	m2 1,0000

CÓDIGO	Estrutura metálica	UNID			
11914/ORSE		m2			
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA					
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
06789 /ORSE	Disco de desbaste 7", para ferro	un	0,0200	7,92	0,16
08250 /ORSE	Aluguel de máquina solda - 475A trifásica : capacidade - grande	h	1,3800	3,71	5,12
04182 /ORSE	Aluguel de lixadeira Industrial marca Bosch	h	0,3000	1,24	0,37
MATERIAL					
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0005	12,22	0,01
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0019	5,50	0,01
01734 /ORSE	Perfil u dobrado de chapa udc simples- 100 x 50 x 3 mm (4.50 kg/m)	m	2,0400	19,32	39,41
11284 /ORSE	Cavelete de ferro nº 1	un	0,0003	59,19	0,02
11285 /ORSE	Fonte inversora de solda WMI 140ED 220V - BAMBOZZI - WMI- 140ED	un	0,0001	2.417,22	0,24
02378 /ORSE	Vale transporte	un	0,1764	3,10	0,55
11286 /ORSE	Macariço de solda Ref. CG201 código 010414410 carbografite	un	0,0004	241,37	0,10
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0056	8,46	0,05
12893 /SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,0019	45,12	0,09
00941 /ORSE	Fardamento	un	0,0037	73,27	0,27
12895 /SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0014	9,40	0,01
04728 /ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0002	8,02	0,00
11273 /ORSE	Esquadro de alumínio para soldagem de peças, com duas morsas, 35 x 35 x 4,5cm, marca Black Jack	un	0,0003	130,17	0,04
11272 /ORSE	Alicate Climpador ( cripador )	un	0,0001	49,90	0,01
10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,0110	100,00	1,10
11274 /ORSE	Grampo de de aperto rápido 16" Ref. 60987 Beltools	un	0,0004	13,18	0,01
04729 /ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0001	22,31	0,00
02711 /SINAPI	Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara	un	0,0001	118,57	0,01
10788 /ORSE	Pá quadrada	un	0,0001	17,29	0,00
11275 /ORSE	Alicate de pressão 11"	un	0,0003	13,74	0,00
08247 /ORSE	Arame ø = 1,2mm, para Solda MIG/TIG, rolo com 18 Kg	kg	0,2760	11,69	3,23

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

CÓDIGO	Estrutura metálica						UNID	
11914/ORSE							m2	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA								
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL			
11277 /ORSE	Alicate de pressão para solda de chapa 18" (460mm), Ref.138 Z Gedore	un	0,0003	111,22	0,03			
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30	un	0,0045	18,95	0,09			
10586 /ORSE	Torquesa	un	0,0001	22,90	0,00			
10596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,0110	3,20	0,04			
11278 /ORSE	Alicate diagonal para corte rente 5" a 8"	un	0,0003	23,85	0,01			
11276 /ORSE	Alicate de pressão para solda tipo U, para apertar chapas, tiras e qualquer tipo de perfil. Niquelado, mordentes reforçados em aço laminado. Corpo em chapa dobrada extra-reforçada e rebites de aço, 11" (280mm). Ref. 138 Gedore.	un	0,0003	148,55	0,04			
11283 /ORSE	Selador horizontal para fita de aço 1"	un	0,0001	429,63	0,04			
11270 /ORSE	Martelo de solda do tipo picareta, cabo de madeira, 300x0,4x0,5mm	un	0,0004	21,15	0,01			
10585 /ORSE	Arco de serra	un	0,0001	19,50	0,00			
11271 /ORSE	Talhadeira com punho de proteção 22 x225mm ref.207206BR Belzer	un	0,0001	50,13	0,01			
11279 /ORSE	Alicate para anéis de pistão capacidade 50-100mm. ref.44044101 Tramontina ou similar	un	0,0003	10,55	0,00			
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,2505	10,00	2,51			
11280 /ORSE	Chave Inglesa 15" ref. 012418012 carbografite	un	0,0003	112,84	0,03			
11281 /ORSE	Bolsa de lona para ferramentas 40 x 30 x 20cm	un	0,0011	104,46	0,11			
11282 /ORSE	Esmerilhadeira angular elétrico portátil 4 1/2" - 1000 watts - ref. G1000kB2 Black e Decker	un	0,0003	324,50	0,10			
MÃO-DE-OBRA (114,17%)								
06111 /SINAPI	Servente	h	0,5400	4,31	4,98			
06160 /SINAPI	Soldador	h	1,3800	6,26	18,50			
06110 /SINAPI	Serralheiro	h	0,5400	5,90	6,82			
SERVIÇOS DE TERCEIROS								
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0010	326,00	0,33			
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0110	5,65	0,06			
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,2505	2,50	0,63			
08249 /ORSE	Gás Atal ( Gás Argônio + Oxigênio) garrafa com 10Kg	un	0,0552	320,00	17,66			
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	14,16	MATERIAL	48,18	CUSTO TOTAL	102,81	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	5,65	ENC.( 114,1700%)	16,14	SERV. TERCEIRO	18,68	BDI( 23,5400 %)	24,20	127,01
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA								
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR						UN	QTD
M 01734 /ORSE	Perfil u dobrado de chapa udc simples- 100 x 50 x 3 mm (4.50 kg/m)						m	2,0400
E 04182 /ORSE	Aluguel de lixadeira Industrial marca Bosch						h	0,3000
P 06110 /SINAPI	Serralheiro						h	0,5400

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

CÓDIGO	Estrutura metálica	UNID
11914/ORSE		m2
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA		
P 06111 / SINAPI	Servente	h 0,5400
E 06789 /ORSE	Disco de desbaste 7", para ferro	un 0,0200
O 08178 /ORSE	Execução de Solda Contínua MIG	m 2,7600
O 10549 /ORSE	Encargos Complementares - Servente	h 0,5400
O 10594 /ORSE	Encargos Complementares - Serralheiro	h 0,5400

CÓDIGO	Estrutura metálica c/ tabelas de basquete	UNID						
02419/ORSE		cj						
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA								
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL			
04811 /ORSE	Tabela para basquete oficial em chapa metálica medindo 1,80x1,05m (cod. 4006)	par	1,0000	2.364,60	2.364,60			
01929 /ORSE	Rede para cesta basquete seda fio 3mm, medindo 45x45cm (cod.2019)	par	1,0000	37,80	37,80			
00206 /ORSE	Aro p/cesta basquete standard d=45cm (cod.4001)	par	1,0000	395,85	395,85			
00932 /ORSE	Estrutura/suporte oficial p/tabela de basquete em tubo aço galvanizado d=5", H=3,05m piso/aro, pintura sintética, fornecimento e instalação	par	1,0000	2.779,35	2.779,35			
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	5.577,60	CUSTO TOTAL	5.577,60	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 114,1700%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI( 23,5400 %)	1.312,97	6.890,57
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA								
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN	QTD					
M 00206 /ORSE	Aro p/cesta basquete standard d=45cm (cod.4001)	par	1,0000					
M 00932 /ORSE	Estrutura/suporte oficial p/tabela de basquete em tubo aço galvanizado d=5", H=3,05m piso/aro, pintura sintética, forne	par	1,0000					
M 01929 /ORSE	Rede para cesta basquete seda fio 3mm, medindo 45x45cm (cod.2019)	par	1,0000					
M 04811 /ORSE	Tabela para basquete oficial em chapa metálica medindo 1,80x1,05m (cod. 4006)	par	1,0000					

CÓDIGO	Estrutura metálica de traves de futsal	UNID						
10069/ORSE		cj						
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA								
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL			
10735 /ORSE	Traves oficial p/futebol de salão 3x2m em aço galv.3", com requadro e redes de polietileno fio 4mm (co njunto p/futsal)	par	1,0000	2.212,29	2.212,29			
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	2.212,29	CUSTO TOTAL	2.212,29	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( %)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI( %)		

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

CÓDIGO	Estrutura metálica de traves de futsal						UNID	
		114,1700			23,5400	520,77	2.733,06	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA								
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR						UN	QTD
M 10735 /ORSE	Traves oficial p/futebol de salão 3x2m em aço galv.3", com requadro e redes de polietileno fio 4mm (conjunto p/futsal)						par	1,0000

CÓDIGO	Estrutura metálica p/ rede de voley						UNID			
02432 /ORSE							par			
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA										
CÓDIGO	MATERIAL					UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	
01877 /ORSE	Poste oficial para volei em aço galvanizado d=3", c/esticador e catraca (cod.3008)					par	1,0000	786,45	786,45	
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	786,45	CUSTO TOTAL		786,45	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO	0,00	ENC. ( 114,1700%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI ( 23,5400 %)		185,13	971,58	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA										
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR						UN	QTD		
M 01877 /ORSE	Poste oficial para volei em aço galvanizado d=3", c/esticador e catraca (cod.3008)						par			1,0000

CÓDIGO	Flange para caixa água 25 mm						UNID			
01048 /ORSE							un			
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA										
CÓDIGO	MATERIAL					UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	
00138 /ORSE	Adesivo pvc em frasco de 850 gramas					kg	0,0030	33,48	0,10	
02036 /ORSE	Solucao limpadora pvc					l	0,0040	21,59	0,09	
00121 /ORSE	Adaptador pvc rigido soldavel c/ flanges livres p/ caixa agua d= 25mm x 3/4"					un	1,0000	8,35	8,35	
00981 /ORSE	Fita veda rosca 18mm					m	0,8000	0,16	0,13	
	MÃO-DE-OBRA (114,17%)									
00068 /ORSE	Servente					h	0,0900	4,42	0,85	
00053 /ORSE	Encanador hidráulico					h	0,0900	4,69	0,90	
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,82	MATERIAL	8,67	CUSTO TOTAL		10,42	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO	0,00	ENC. ( 114,1700%)	0,93	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI ( 23,5400 %)		2,45	12,87	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA										
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR						UN	QTD		
P 00053 /ORSE	Encanador hidráulico						h			0,0900



CÓDIGO	Flange para caixa água 25 mm	UNID
01048/ORSE		un
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA		
P 00068 /ORSE	Servente	h 0,0900
M 00121 /ORSE	Adaptador pvc rigido soldavel c/ flanges livres p/ caixa agua d= 25mm x 3/4"	un 1,0000
M 00138 /ORSE	Adesivo pvc em frasco de 850 gramas	kg 0,0030
M 00981 /ORSE	Fita veda rosca 18mm	m 0,8000
M 02036 /ORSE	Solucao limpadora pvc	l 0,0040

CÓDIGO	Flange para caixa água 50 mm	UNID						
01051/ORSE		un						
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA								
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL			
02036 /ORSE	Solucao limpadora pvc	l	0,0110	21,59	0,24			
00124 /ORSE	Adaptador pvc rigido soldavel c/ flanges livres p/ caixa agua d= 50mm x 1 1/2"	un	1,0000	24,00	24,00			
00981 /ORSE	Fita veda rosca 18mm	m	1,5700	0,16	0,25			
00138 /ORSE	Adesivo pvc em frasco de 850 gramas	kg	0,0080	33,48	0,27			
	MÃO-DE-OBRA (114,17%)							
00053 /ORSE	Encanador hidráulico	h	0,1400	4,69	1,41			
00068 /ORSE	Servente	h	0,1400	4,42	1,33			
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	1,28	MATERIAL	24,76	CUSTO TOTAL	27,50	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,00	ENC. ( 114,1700%)	1,46	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI ( 23,5400 %)	6,47	33,97

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA			
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN	QTD
P 00053 /ORSE	Encanador hidráulico	h	0,1400
P 00068 /ORSE	Servente	h	0,1400
M 00124 /ORSE	Adaptador pvc rigido soldavel c/ flanges livres p/ caixa agua d= 50mm x 1 1/2"	un	1,0000
M 00138 /ORSE	Adesivo pvc em frasco de 850 gramas	kg	0,0080
M 00981 /ORSE	Fita veda rosca 18mm	m	1,5700
M 02036 /ORSE	Solucao limpadora pvc	l	0,0110

CÓDIGO	Forma plana chapa compensada plastificada, esp.= 12mm util. 5x						UNID	
00116/ORSE							m2	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA								
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL			
01570 /ORSE	Madeira mista serrada - pinho 3ª (tábua/sarrafo) 2,2 x 10,0cm - 0,0022 m3/m	m	0,8000	4,09	3,27			
00630 /ORSE	Compensado resinado 12mm - Madeirit ou similar	m2	0,2200	16,21	3,57			
00194 /ORSE	Arame galvanizado sem revestimento, 14bwg (2,1 mm) - 0,026kg/m	kg	0,1500	8,97	1,35			
01889 /ORSE	Pregos 16x24	kg	0,3000	7,72	2,32			
00814 /ORSE	Desmoldante desmol (vedacit) ou separol (sika) - p/ formas de madeira - ou similar	l	0,0150	8,20	0,12			
01569 /ORSE	Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m (angelim, louro)	m	0,2000	4,50	0,90			
	MÃO-DE-OBRA (114,17%)							
00051 /ORSE	Carpinteiro	h	0,3872	6,41	5,32			
00068 /ORSE	Servente	h	0,4000	4,42	3,79			
RESUMO DA COMPOSIÇÃO	MÃO DE OBRA	4,25	MATERIAL	11,53	CUSTO TOTAL	20,64	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO	0,00	ENC. (114,1700%)	4,86	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI (23,5400 %)	4,86	25,50
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA								
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR					UN	QTD	
P 00051 /ORSE	Carpinteiro					h	0,3872	
P 00068 /ORSE	Servente					h	0,4000	
M 00194 /ORSE	Arame galvanizado sem revestimento, 14bwg (2,1 mm) - 0,026kg/m					kg	0,1500	
M 00630 /ORSE	Compensado resinado 12mm - Madeirit ou similar					m2	0,2200	
M 00814 /ORSE	Desmoldante desmol (vedacit) ou separol (sika) - p/ formas de madeira - ou similar					l	0,0150	
M 01569 /ORSE	Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m (angelim, louro)					m	0,2000	
M 01570 /ORSE	Madeira mista serrada - pinho 3ª (tábua/sarrafo) 2,2 x 10,0cm - 0,0022 m3/m					m	0,8000	
M 01889 /ORSE	Pregos 16x24					kg	0,3000	

CÓDIGO	Fossa séptica, em concreto armado, (d 2,50 x h 12,00)						UNID
09946/ORSE							un
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL		
00081 /ORSE	Aço ca-50 6,3 a 12,5 mm	kg	106,0000	3,59	380,54		
01703 /ORSE	Pasta lubrificante p/ pvc je	kg	0,0230	25,59	0,59		
00196 /ORSE	Arame recozido 18 bwg - 1,25mm (9,6g/m)	kg	2,1200	8,50	18,02		
00165 /ORSE	Anel borracha p/ tubo pvc sanitário predial, d= 100mm	un	0,1700	1,28	0,22		

CÓDIGO	Fossa séptica, em concreto armado, (d 2,50 x h 12,00)						UNID	
09946/ORSE							un	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA								
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL			
00194 /ORSE	Arame galvanizado sem revestimento, 14bwg (2,1 mm) - 0,026kg/m	kg	3,0000	8,97	26,91			
01570 /ORSE	Madeira mista serrada - pinho 3ª (tábua/sarrafo) 2,2 x 10,0cm - 0,0022 m3/m	m	80,0000	4,09	327,20			
01889 /ORSE	Pregos 16x24	kg	8,0000	7,72	61,76			
02336 /ORSE	Tubo pvc rígido branco p/esgoto predial d= 100mm	m	1,0100	6,67	6,74			
05661 /ORSE	Tampão ferro fundido articulado TDA-600mm, 300kg/cm², p/poço de visitas e caixas	un	0,0100	591,35	5,91			
00814 /ORSE	Desmoldante desmol (vedacit) ou separol (sika) - p/ formas de madeira - ou similar	l	0,3000	8,20	2,46			
01569 /ORSE	Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m (angelim, louro)	m	20,0000	4,50	90,00			
00637 /ORSE	Concreto usinado bombeavel b0-b1 fck=25mpa	m3	0,0100	310,16	3,10			
00630 /ORSE	Compensado resinado 12mm - Madeirit ou similar	m2	22,0000	16,21	356,62			
MÃO-DE-OBRA (114,17%)								
00068 /ORSE	Servente	h	139,0862	4,42	1.316,63			
00066 /ORSE	Pedreiro	h	0,0036	6,41	0,05			
00053 /ORSE	Encanador hidráulico	h	0,5200	4,69	5,22			
00051 /ORSE	Carpinteiro	h	34,0036	6,41	466,81			
00047 /ORSE	Armador	h	8,4818	6,41	116,44			
SERVIÇOS DE TERCEIROS								
00290 /ORSE	Aluguel de bombeamento concreto c/ bomba reboque ou estacionaria	m3	0,0100	36,92	0,37			
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	889,55	MATERIAL	1.280,07	CUSTO TOTAL	3.185,59	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 114,1700%)	1.015,60	SERV. TERCEIRO	0,37	BDI( 23,5400 %)	749,89	3.935,48
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA								
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR						UN	QTD
O 00026 /ORSE	Carga manual de entulho em caminhão basculante						m3	10,0000
O 00072 /ORSE	Reaterro manual de valas, com compactação utilizando sêpo, sem controle do grau de compactação						m3	8,0000
O 00098 /ORSE	Concreto armado fck 25 MPa, usinado, inclusive lançamento						m3	0,0100
O 00110 /ORSE	Forma plana para estruturas, em compensado resinado de 12mm, 01 uso, inclusive escoramento						m2	20,0000
O 00140 /ORSE	Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestrutur						kg	106,0000
O 01532 /ORSE	Tubo pvc rígido c/anel borracha, serie normal, p/esgoto predial, d = 100mm						m	1,0000
O 02498 /ORSE	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade entre 1,50 e 3,00m						m3	14,0000
O 02660 /ORSE	Apiloamento manual de fundo de vala						m2	1,0000
M 05661 /ORSE	Tampão ferro fundido articulado TDA-600mm, 300kg/cm², p/poço de visitas e caixas						un	0,0100

CÓDIGO	Haste tipo Cooperweld 5/8" - 3m						UNID	
09379/ORSE							un	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA								
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL			
01096 /ORSE	Haste cobreada copperweld p/aterramento d= 5/8" x 2,40m, excluso conector MÃO-DE-OBRA (114,17%)	un	1,0000	19,90	19,90			
00068 /ORSE	Servente	h	0,1000	4,42	0,95			
00052 /ORSE	Eletricista	h	0,7000	4,69	7,03			
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	3,72	MATERIAL	19,90	CUSTO TOTAL	27,88	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,00	ENC. ( 114,1700%)	4,26	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI ( 23,5400 %)	6,56	34,44
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA								
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN	QTD					
P 00052 /ORSE	Eletricista	h	0,7000					
P 00068 /ORSE	Servente	h	0,1000					
M 01096 /ORSE	Haste cobreada copperweld p/aterramento d= 5/8" x 2,40m, excluso conector	un	1,0000					

CÓDIGO	Impermeabilização com tinta betuminosa em fundações						UNID	
09442/ORSE							m2	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA								
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL			
08208 /ORSE	Frioasfalto Vedacit ou similar MÃO-DE-OBRA (114,17%)	l	1,0000	6,38	6,38			
00068 /ORSE	Servente	h	0,0500	4,42	0,47			
00067 /ORSE	Pintor	h	0,0500	6,41	0,69			
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,54	MATERIAL	6,38	CUSTO TOTAL	7,54	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,00	ENC. ( 114,1700%)	0,62	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI ( 23,5400 %)	1,77	9,31
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA								
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN	QTD					
P 00067 /ORSE	Pintor	h	0,0500					
P 00068 /ORSE	Servente	h	0,0500					
M 08208 /ORSE	Frioasfalto Vedacit ou similar	l	1,0000					

CÓDIGO	Instalações provisórias de energia.						UNID	
09416/ORSE							un	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA								
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL			
03739 /ORSE	Disjuntor tripolar 50 A, padrão NEMA ( linha preta ), corrente interrupção 5KA, ref.: Eletromar ou similar	un	0,5000	46,83	23,42			
04676 /ORSE	Fita em aço 1/2" Fusimec ou similar	m	0,2000	1,60	0,32			
04786 /ORSE	Parafuso cabeça sextavada 5/8" x 6"	cj	2,0000	5,07	10,14			
03839 /ORSE	Haste cobreada copperweld p/ aterramento 254 micr d= 5/8" x 3,00 m	un	1,0000	47,50	47,50			
09757 /ORSE	Cinta ferro galvanizado 150mm p/fixação de caixa medição	un	1,0000	15,38	15,38			
	MÃO-DE-OBRA (114,17%)							
00068 /ORSE	Servente	h	4,0000	4,42	37,87			
00052 /ORSE	Eletricista	h	4,3720	4,69	43,91			
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	38,18	MATERIAL	96,76	CUSTO TOTAL	178,54	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 114,1700%)	43,60	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI( 23,5400 %)	42,03	220,57
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA								
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN	QTD					
P 00052 /ORSE	Eletricista	h	4,3720					
P 00068 /ORSE	Servente	h	4,0000					
M 03739 /ORSE	Disjuntor tripolar 50 A, padrão NEMA ( linha preta ), corrente interrupção 5KA, ref.: Eletromar ou similar	un	0,5000					
M 03839 /ORSE	Haste cobreada copperweld p/ aterramento 254 micr d= 5/8" x 3,00 m	un	1,0000					
M 04676 /ORSE	Fita em aço 1/2" Fusimec ou similar	m	0,2000					
M 04786 /ORSE	Parafuso cabeça sextavada 5/8" x 6"	cj	2,0000					
M 09757 /ORSE	Cinta ferro galvanizado 150mm p/fixação de caixa medição	un	1,0000					

CÓDIGO	Instalações provisórias de esgoto						UNID
06458/ORSE							un
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL		
00613 /ORSE	Cimento cp - 320 (50 kg)	kg	1,0000	0,46	0,46		
00201 /ORSE	Areia grossa (AC - areia comercial )	m3	0,0500	52,64	2,63		
	MÃO-DE-OBRA (114,17%)						
00068 /ORSE	Servente	h	5,0000	4,42	47,33		
00066 /ORSE	Pedreiro	h	3,2510	6,41	44,63		
00054 /ORSE	Encarregado de turma	h	3,0000	10,18	65,41		

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

CÓDIGO	Instalações provisórias de esgoto							UNID	
06458/ORSE								un	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
RESUMO DA COMPOSIÇÃO	MÃO DE OBRA	73,48	MATERIAL	3,09	CUSTO TOTAL	160,46	PREÇO TOTAL		
EQUIPAMENTO	0,00	ENC. ( 114,1700%)	83,89	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI ( 23,5400 %)	37,77	198,23	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR						UN	QTD	
P 00054 /ORSE	Encarregado de turma						h	3,0000	
P 00066 /ORSE	Pedreiro						h	3,2510	
P 00068 /ORSE	Servente						h	5,0000	
M 00201 /ORSE	Areia grossa (AC - areia comercial )						m3	0,0500	
M 00613 /ORSE	Cimento cp - 320 (50 kg)						kg	1,0000	

CÓDIGO	Interruptor 1 tecla simples							UNID			
03401/ORSE								un			
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA											
CÓDIGO	MATERIAL						UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	
01117 /ORSE	Interruptor embutir 01 seção simples com placa						un	1,0000	4,89	4,89	
	MÃO-DE-OBRA (114,17%)										
00068 /ORSE	Servente						h	0,1000	4,42	0,95	
00052 /ORSE	Eletricista						h	1,0000	4,69	10,04	
RESUMO DA COMPOSIÇÃO	MÃO DE OBRA	5,13	MATERIAL	4,89	CUSTO TOTAL	15,88	PREÇO TOTAL				
EQUIPAMENTO	0,00	ENC. ( 114,1700%)	5,86	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI ( 23,5400 %)	3,74	19,62			
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA											
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR						UN	QTD			
P 00052 /ORSE	Eletricista						h	1,0000			
P 00068 /ORSE	Servente						h	0,1000			
M 01117 /ORSE	Interruptor embutir 01 seção simples com placa						un	1,0000			

CÓDIGO	Joelho 45° - 40 mm							UNID		
01128/ORSE								un		
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA										
CÓDIGO	MATERIAL						UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL

CÓDIGO	Joelho 45° - 40 mm						UNID	
01128 /ORSE							un	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA								
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL			
01178 /ORSE	Joelho 45° pvc rigido soldavel marrom, d= 40mm	un	1,0000	2,92	2,92			
00138 /ORSE	Adesivo pvc em frasco de 850 gramas	kg	0,0100	33,48	0,33			
02036 /ORSE	Solucao limpadora pvc	l	0,0040	21,59	0,09			
	MÃO-DE-OBRA (114,17%)							
00053 /ORSE	Encanador hidráulico	h	0,2800	4,69	2,81			
00068 /ORSE	Servente	h	0,2800	4,42	2,65			
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	2,55	MATERIAL	3,34	CUSTO TOTAL	8,80	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,00	ENC. ( 114,1700%)	2,91	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI ( 23,5400 %)	2,07	10,87
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA								
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR						UN	QTD
P 00053 /ORSE	Encanador hidráulico						h	0,2800
P 00068 /ORSE	Servente						h	0,2800
M 00138 /ORSE	Adesivo pvc em frasco de 850 gramas						kg	0,0100
M 01178 /ORSE	Joelho 45° pvc rigido soldavel marrom, d= 40mm						un	1,0000
M 02036 /ORSE	Solucao limpadora pvc						l	0,0040

CÓDIGO	Joelho 45° -50 mm						UNID	
01554 /ORSE							un	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA								
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL			
01221 /ORSE	Joelho 90° pvc rigido sold. sanitario, d= 50mm	un	1,0000	1,36	1,36			
00138 /ORSE	Adesivo pvc em frasco de 850 gramas	kg	0,0150	33,48	0,50			
02036 /ORSE	Solucao limpadora pvc	l	0,0220	21,59	0,48			
	MÃO-DE-OBRA (114,17%)							
00068 /ORSE	Servente	h	0,1400	4,42	1,33			
00053 /ORSE	Encanador hidráulico	h	0,1400	4,69	1,41			
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	1,28	MATERIAL	2,34	CUSTO TOTAL	5,08	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,00	ENC. ( 114,1700%)	1,46	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI ( 23,5400 %)	1,20	6,28
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA								
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR						UN	QTD

CÓDIGO	Joelho 45° -50 mm	UNID
01554/ORSE		un
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA		
P 00053 /ORSE	Encanador hidráulico	h 0,1400
P 00068 /ORSE	Servente	h 0,1400
M 00138 /ORSE	Adesivo pvc em frasco de 850 gramas	kg 0,0150
M 01221 /ORSE	Joelho 90° pvc rigido sold. sanitario, d= 50mm	un 1,0000
M 02036 /ORSE	Solucao limpadora pvc	l 0,0220

CÓDIGO	Joelho 90° - 100 mm	UNID						
01630/ORSE		un						
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA								
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL			
00165 /ORSE	Anel borracha p/ tubo pvc sanitário predial, d= 100mm	un	1,0000	1,28	1,28			
01223 /ORSE	Joelho 90° pvc rigido sold. sanitario, d= 100mm	un	1,0000	4,52	4,52			
01703 /ORSE	Pasta lubrificante p/ pvc je MÃO-DE-OBRA (114,17%)	kg	0,0460	25,59	1,18			
00053 /ORSE	Encanador hidráulico	h	0,2300	4,69	2,31			
00068 /ORSE	Servente	h	0,2300	4,42	2,18			
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	2,10	MATERIAL	6,98	CUSTO TOTAL	11,47	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,00	ENC. ( 114,1700%)	2,39	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI ( 23,5400 %)	2,70	14,17

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA			
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN	QTD
P 00053 /ORSE	Encanador hidráulico	h	0,2300
P 00068 /ORSE	Servente	h	0,2300
M 00165 /ORSE	Anel borracha p/ tubo pvc sanitário predial, d= 100mm	un	1,0000
M 01223 /ORSE	Joelho 90° pvc rigido sold. sanitario, d= 100mm	un	1,0000
M 01703 /ORSE	Pasta lubrificante p/ pvc je	kg	0,0460

CÓDIGO	Joelho 90° c/ anel p/ esgoto secundário 40 mm - 1.1/2"	UNID			
01603/ORSE		un			
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA					
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
	Adesivo pvc em frasco de 850 gramas				

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



CÓDIGO	Joelho 90° c/ anel p/ esgoto secundário 40 mm - 1.1/2"						UNID	
01603/ORSE							un	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA								
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL			
00138 /ORSE		kg	0,0160	33,48	0,54			
02036 /ORSE	Solucao limpadora pvc	l	0,0220	21,59	0,48			
01199 /ORSE	Joelho 90° pvc rigido p/ esgoto secundario, d= 40mm	un	1,0000	0,90	0,90			
	MÃO-DE-OBRA (114,17%)							
00068 /ORSE	Servente	h	0,1200	4,42	1,14			
00053 /ORSE	Encanador hidráulico	h	0,4000	4,69	4,02			
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	2,41	MATERIAL	1,92	CUSTO TOTAL	7,08	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 114,1700%)	2,75	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI( 23,5400 %)	1,67	8,75
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA								
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR						UN	QTD
P 00053 /ORSE	Encanador hidráulico						h	0,4000
P 00068 /ORSE	Servente						h	0,1200
M 00138 /ORSE	Adesivo pvc em frasco de 850 gramas						kg	0,0160
M 01199 /ORSE	Joelho 90° pvc rigido p/ esgoto secundario, d= 40mm						un	1,0000
M 02036 /ORSE	Solucao limpadora pvc						l	0,0220

CÓDIGO	Joelho 90° soldável 25 mm						UNID	
01135/ORSE							un	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA								
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL			
00138 /ORSE	Adesivo pvc em frasco de 850 gramas	kg	0,0060	33,48	0,20			
02036 /ORSE	Solucao limpadora pvc	l	0,0020	21,59	0,04			
01212 /ORSE	Joelho 90° pvc rigido soldavel, marrom, d= 25mm	un	1,0000	0,39	0,39			
	MÃO-DE-OBRA (114,17%)							
00068 /ORSE	Servente	h	0,1800	4,42	1,70			
00053 /ORSE	Encanador hidráulico	h	0,1800	4,69	1,81			
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	1,64	MATERIAL	0,63	CUSTO TOTAL	4,14	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 114,1700%)	1,87	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI( 23,5400 %)	0,97	5,11
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA								
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR						UN	QTD

CÓDIGO	Joelho 90° soldável 25 mm	UNID
01135/ORSE		un
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA		
P 00053 /ORSE	Encanador hidráulico	h 0,1800
P 00068 /ORSE	Servente	h 0,1800
M 00138 /ORSE	Adesivo pvc em frasco de 850 gramas	kg 0,0060
M 01212 /ORSE	Joelho 90° pvc rigido soldavel, marrom, d= 25mm	un 1,0000
M 02036 /ORSE	Solucao limpadora pvc	l 0,0020

CÓDIGO	Joelho 90° soldável 32 mm	UNID						
01136/ORSE		un						
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA								
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL			
00138 /ORSE	Adesivo pvc em frasco de 850 gramas	kg	0,0080	33,48	0,27			
01213 /ORSE	Joelho 90° pvc rigido soldavel, marrom, d= 32mm	un	1,0000	1,01	1,01			
02036 /ORSE	Solucao limpadora pvc	l	0,0030	21,59	0,06			
	MÃO-DE-OBRA (114,17%)							
00068 /ORSE	Servente	h	0,1800	4,42	1,70			
00053 /ORSE	Encanador hidráulico	h	0,1800	4,69	1,81			
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	1,64	MATERIAL	1,34	CUSTO TOTAL	4,85	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 114,1700%)	1,87	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI( 23,5400 %)	1,14	5,99

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA			
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN	QTD
P 00053 /ORSE	Encanador hidráulico	h	0,1800
P 00068 /ORSE	Servente	h	0,1800
M 00138 /ORSE	Adesivo pvc em frasco de 850 gramas	kg	0,0080
M 01213 /ORSE	Joelho 90° pvc rigido soldavel, marrom, d= 32mm	un	1,0000
M 02036 /ORSE	Solucao limpadora pvc	l	0,0030

CÓDIGO	Joelho 90° soldável 50 mm	UNID			
01138/ORSE		un			
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA					
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
	Solucao limpadora pvc				

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

CÓDIGO	Joelho 90° soldável 50 mm						UNID	
01138/ORSE							un	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA								
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL			
02036 /ORSE		l	0,0060	21,59	0,13			
00138 /ORSE	Adesivo pvc em frasco de 850 gramas	kg	0,0140	33,48	0,47			
01215 /ORSE	Joelho 90° pvc rigido soldavel, marrom, d= 50mm	un	1,0000	2,73	2,73			
	MÃO-DE-OBRA (114,17%)							
00053 /ORSE	Encanador hidráulico	h	0,2800	4,69	2,81			
00068 /ORSE	Servente	h	0,2800	4,42	2,65			
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	2,55	MATERIAL	3,33	CUSTO TOTAL	8,79	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 114,1700%)	2,91	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI( 23,5400 %)	2,07	10,86
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA								
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR						UN	QTD
P 00053 /ORSE	Encanador hidráulico						h	0,2800
P 00068 /ORSE	Servente						h	0,2800
M 00138 /ORSE	Adesivo pvc em frasco de 850 gramas						kg	0,0140
M 01215 /ORSE	Joelho 90° pvc rigido soldavel, marrom, d= 50mm						un	1,0000
M 02036 /ORSE	Solucao limpadora pvc						l	0,0060

CÓDIGO	Joelho 90° soldável com bucha de latão - 20 mm - 1/2"						UNID	
01344/ORSE							un	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA								
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL			
01209 /ORSE	Joelho 90° pvc rigido roscavel c/bucha latao, d= 1/2"	un	1,0000	5,03	5,03			
00981 /ORSE	Fita veda rosca 18mm	m	0,6000	0,16	0,10			
	MÃO-DE-OBRA (114,17%)							
00053 /ORSE	Encanador hidráulico	h	0,0500	4,69	0,50			
00068 /ORSE	Servente	h	0,1000	4,42	0,95			
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,67	MATERIAL	5,13	CUSTO TOTAL	6,58	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 114,1700%)	0,78	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI( 23,5400 %)	1,55	8,13
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA								
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR						UN	QTD
P 00053 /ORSE	Encanador hidráulico						h	0,0500

CÓDIGO	Joelho 90° soldável com bucha de latão - 20 mm - 1/2"	UNID
01344/ORSE		un
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA		
P 00068 /ORSE	Servente	h 0,1000
M 00981 /ORSE	Fita veda rosca 18mm	m 0,6000
M 01209 /ORSE	Joelho 90° pvc rigido roscavel c/bucha latao, d= 1/2"	un 1,0000

CÓDIGO	Joelho de redução 90° soldável 32 mm - 25 mm	UNID
01144/ORSE		un

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA								
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL			
00138 /ORSE	Adesivo pvc em frasco de 850 gramas	kg	0,0060	33,48	0,20			
01233 /ORSE	Joelho 90° reducao pvc rigido soldavel, marrom, d= 32 x 25mm	un	1,0000	1,48	1,48			
02036 /ORSE	Solucao limpadora pvc	l	0,0100	21,59	0,22			
	MÃO-DE-OBRA (114,17%)							
00068 /ORSE	Servente	h	0,5000	4,42	4,73			
00053 /ORSE	Encanador hidráulico	h	0,7000	4,69	7,03			
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	5,49	MATERIAL	1,90	CUSTO TOTAL	13,66	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 114,1700%)	6,27	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI( 23,5400 %)	3,22	16,88

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA						
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN	QTD			
P 00053 /ORSE	Encanador hidráulico	h	0,7000			
P 00068 /ORSE	Servente	h	0,5000			
M 00138 /ORSE	Adesivo pvc em frasco de 850 gramas	kg	0,0060			
M 01233 /ORSE	Joelho 90° reducao pvc rigido soldavel, marrom, d= 32 x 25mm	un	1,0000			
M 02036 /ORSE	Solucao limpadora pvc	l	0,0100			

CÓDIGO	Joelho de redução 90° soldável com bucha de latão 25 mm - 1/2"	UNID
00479/ORSE		un

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA						
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	
00981 /ORSE	Fita veda rosca 18mm	m	0,5400	0,16	0,09	
04745 /ORSE	Joelho 90° pvc rigido soldavel c/bucha latao, c/redução, d= 25mm x 1/2"	un	1,0000	3,35	3,35	
	MÃO-DE-OBRA (114,17%)					

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

CÓDIGO	Joelho de redução 90° soldável com bucha de latão 25 mm - 1/2"						UNID
00479/ORSE							un
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	MÃO-DE-OBRA (114,17%)	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL		
00053 /ORSE	Encanador hidráulico	h	0,4280	4,69	4,30		
00068 /ORSE	Servente	h	0,4000	4,42	3,79		
RESUMO DA COMPOSIÇÃO	MÃO DE OBRA	3,78	MATERIAL	3,44	CUSTO TOTAL	11,53	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 114,1700%)	4,31	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI( 23,5400 %)	14,24
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA							
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN	QTD				
P 00053 /ORSE	Encanador hidráulico	h	0,4280				
P 00068 /ORSE	Servente	h	0,4000				
M 00981 /ORSE	Fita veda rosca 18mm	m	0,5400				
M 04745 /ORSE	Joelho 90° pvc rigido soldavel c/bucha latao, c/redução, d= 25mm x 1/2"	un	1,0000				

CÓDIGO	Joelho PVC 90° d=150 mm - tubulação pluvial						UNID
09967/ORSE							un
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL		
02036 /ORSE	Solucao limpadora pvc	l	0,5000	21,59	10,80		
00138 /ORSE	Adesivo pvc em frasco de 850 gramas	kg	0,0500	33,48	1,67		
10383 /ORSE	Joelho 90 pvc sanitario d= 150mm	un	1,0000	43,35	43,35		
CÓDIGO	MÃO-DE-OBRA (114,17%)	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL		
00068 /ORSE	Servente	h	0,5000	4,42	4,73		
00053 /ORSE	Encanador hidráulico	h	0,5000	4,69	5,02		
RESUMO DA COMPOSIÇÃO	MÃO DE OBRA	4,56	MATERIAL	55,82	CUSTO TOTAL	65,57	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 114,1700%)	5,19	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI( 23,5400 %)	81,01
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA							
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN	QTD				
P 00053 /ORSE	Encanador hidráulico	h	0,5000				
P 00068 /ORSE	Servente	h	0,5000				
M 00138 /ORSE	Adesivo pvc em frasco de 850 gramas	kg	0,0500				
M 02036 /ORSE	Solucao limpadora pvc	l	0,5000				
M 10383 /ORSE	Joelho 90 pvc sanitario d= 150mm	un	1,0000				

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

CÓDIGO	Junção simples 100 mm - 100 mm						UNID	
01564/ORSE							un	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA								
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL			
02036 /ORSE	Solucao limpadora pvc	l	0,1200	21,59	2,59			
01272 /ORSE	Juncao simples pvc rigido p/ esgoto primario, diam =100 x 100mm	un	1,0000	11,06	11,06			
00138 /ORSE	Adesivo pvc em frasco de 850 gramas	kg	0,0750	33,48	2,51			
	MÃO-DE-OBRA (114,17%)							
00053 /ORSE	Encanador hidráulico	h	0,4600	4,69	4,62			
00068 /ORSE	Servente	h	0,4600	4,42	4,35			
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	4,19	MATERIAL	16,16	CUSTO TOTAL	25,13	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,00	ENC. ( 114,1700%)	4,78	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI ( 23,5400 %)	5,92	31,05
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA								
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR						UN	QTD
P 00053 /ORSE	Encanador hidráulico						h	0,4600
P 00068 /ORSE	Servente						h	0,4600
M 00138 /ORSE	Adesivo pvc em frasco de 850 gramas						kg	0,0750
M 01272 /ORSE	Juncao simples pvc rigido p/ esgoto primario, diam =100 x 100mm						un	1,0000
M 02036 /ORSE	Solucao limpadora pvc						l	0,1200

CÓDIGO	Junção simples 100 mm - 50 mm						UNID	
01562/ORSE							un	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA								
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL			
01270 /ORSE	Juncao simples pvc rigido p/ esgoto primario, diam =100 x 50mm	un	1,0000	7,04	7,04			
02036 /ORSE	Solucao limpadora pvc	l	0,0910	21,59	1,96			
00138 /ORSE	Adesivo pvc em frasco de 850 gramas	kg	0,0580	33,48	1,94			
	MÃO-DE-OBRA (114,17%)							
00053 /ORSE	Encanador hidráulico	h	0,4600	4,69	4,62			
00068 /ORSE	Servente	h	0,4600	4,42	4,35			
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	4,19	MATERIAL	10,94	CUSTO TOTAL	19,91	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,00	ENC. ( 114,1700%)	4,78	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI ( 23,5400 %)	4,69	24,60
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA								
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR						UN	QTD

CÓDIGO	Junção simples 100 mm - 50 mm	UNID
01562/ORSE		un
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA		
P 00053 /ORSE	Encanador hidráulico	h 0,4600
P 00068 /ORSE	Servente	h 0,4600
M 00138 /ORSE	Adesivo pvc em frasco de 850 gramas	kg 0,0580
M 01270 /ORSE	Juncao simples pvc rigido p/ esgoto primario, diam =100 x 50mm	un 1,0000
M 02036 /ORSE	Solucao limpadora pvc	l 0,0910

CÓDIGO	Junção simples 50 mm - 50 mm	UNID						
01559/ORSE		un						
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA								
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL			
00138 /ORSE	Adesivo pvc em frasco de 850 gramas	kg	0,0150	33,48	0,50			
02036 /ORSE	Solucao limpadora pvc	l	0,0230	21,59	0,50			
01267 /ORSE	Juncao simples pvc rigido p/ esgoto primario, diam = 50 x 50mm	un	1,0000	4,21	4,21			
	MÃO-DE-OBRA (114,17%)							
00068 /ORSE	Servente	h	0,2900	4,42	2,75			
00053 /ORSE	Encanador hidráulico	h	0,2900	4,69	2,91			
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	2,64	MATERIAL	5,21	CUSTO TOTAL	10,87	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,00	ENC. ( 114,1700%)	3,02	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI ( 23,5400 %)	2,56	13,43

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA			
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN	QTD
P 00053 /ORSE	Encanador hidráulico	h	0,2900
P 00068 /ORSE	Servente	h	0,2900
M 00138 /ORSE	Adesivo pvc em frasco de 850 gramas	kg	0,0150
M 01267 /ORSE	Juncao simples pvc rigido p/ esgoto primario, diam = 50 x 50mm	un	1,0000
M 02036 /ORSE	Solucao limpadora pvc	l	0,0230

CÓDIGO	Junta de retração, serrada com disco diamantado, para pavimentos em placa de concreto, profund.= 5cm, inclusive preenchimento com mastique	UNID			
07681/ORSE		m			
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA					
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
	Disco de corte diamantado				

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

CÓDIGO	Junta de retração, serrada com disco diamantado, para pavimentos em placa de concreto, profund.= 5cm, inclusive preenchimento com mastique						UNID		
07681/ORSE							m		
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	EQUIPAMENTO					UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
02718 /ORSE						un	0,2000	19,19	3,84
CÓDIGO	MATERIAL								
02866 /ORSE	Mastique NP1- cartucho com 300 ml, MBT ou similar					1	0,0500	72,43	3,62
	MÃO-DE-OBRA (114,17%)								
00066 /ORSE	Pedreiro					h	0,4440	6,41	6,10
00068 /ORSE	Servente					h	0,2000	4,42	1,89
RESUMO DA COMPOSIÇÃO	MÃO DE OBRA								
EQUIPAMENTO	3,84	ENC. ( 114,1700%)	4,26	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI ( 23,5400 %)	3,64		19,09
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR					UN	QTD		
P 00066 /ORSE	Pedreiro					h			0,4440
P 00068 /ORSE	Servente					h			0,2000
E 02718 /ORSE	Disco de corte diamantado					un			0,2000
M 02866 /ORSE	Mastique NP1- cartucho com 300 ml, MBT ou similar					1			0,0500

CÓDIGO	Laje premoldada para forro (e=12cm), inclusive capeamento (e=4cm) e escoramento						UNID		
09904/ORSE							m2		
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	MATERIAL					UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
01887 /ORSE	Prego 18 x 30					kg	0,0300	6,98	0,21
00081 /ORSE	Aço ca-50 6,3 a 12,5 mm					kg	1,8900	3,59	6,79
01569 /ORSE	Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m (angelim, louro)					m	1,7100	4,50	7,70
00309 /ORSE	Brita 2 (19,0 a 25,0 mm)					m3	0,0330	61,67	2,04
00196 /ORSE	Arame recozido 18 bwg - 1,25mm (9,6g/m)					kg	0,0378	8,50	0,32
00308 /ORSE	Brita 1 (9,5 a 19,0 mm)					m3	0,0110	71,88	0,79
00201 /ORSE	Areia grossa (AC - areia comercial )					m3	0,0490	52,64	2,58
01573 /ORSE	Madeira mista serrada (tábua) 2,2 x 22cm - 0,00484 m3/m					m	0,5600	4,11	2,30
10340 /ORSE	Laje pré-fabricada treliçada com vigota dupla para piso, h=12cm, intoreixo 38cm, enchimento em bloco cerâmico h=8cm					m²	1,0000	31,51	31,51
00613 /ORSE	Cimento cp - 320 (50 kg)					kg	15,0000	0,46	6,90
06995 /ORSE	Madeira mista serrada (sarrafo) 2,2 x 5,5cm - 0,00121 m³/m					m	0,9700	1,80	1,75



CÓDIGO	Laje premoldada para forro (e=12cm), inclusive capeamento (e=4cm) e escoramento						UNID		
09904/ORSE							m2		
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	MÃO-DE-OBRA (114,17%)					UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
00068 /ORSE	Servente					h	0,6512	4,42	6,16
00066 /ORSE	Pedreiro					h	0,4000	6,41	5,49
00047 /ORSE	Armador					h	0,1512	6,41	2,08
RESUMO DA COMPOSIÇÃO	MÃO DE OBRA	6,41	MATERIAL	62,89	CUSTO TOTAL	76,62	PREÇO TOTAL		
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 114,1700%)	7,32	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI( 23,5400 %)	18,04	94,66	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR					UN	QTD		
P 00066 /ORSE	Pedreiro					h	0,4000		
P 00068 /ORSE	Servente					h	0,5000		
O 00140 /ORSE	Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestrutur					kg	1,8900		
M 00201 /ORSE	Areia grossa (AC - areia comercial )					m3	0,0490		
M 00308 /ORSE	Brita 1 (9,5 a 19,0 mm)					m3	0,0110		
M 00309 /ORSE	Brita 2 (19,0 a 25,0 mm)					m3	0,0330		
M 00613 /ORSE	Cimento cp - 320 (50 kg)					kg	15,0000		
M 01569 /ORSE	Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m (angelim, louro)					m	1,7100		
M 01573 /ORSE	Madeira mista serrada (tábua) 2,2 x 22cm - 0,00484 m3/m					m	0,5600		
M 01887 /ORSE	Prego 18 x 30					kg	0,0300		
M 06995 /ORSE	Madeira mista serrada (sarrafo) 2,2 x 5,5cm - 0,00121 m³/m					m	0,9700		
M 10340 /ORSE	Laje pré-fabricada treliçada com vigota dupla para piso, h=12cm, intereixos 38cm, enchimento em bloco cerâmico h=8cm					m²	1,0000		

CÓDIGO	Lastro de brita graduada apiloada e=6cm						UNID		
09962/ORSE							m2		
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	MATERIAL					UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
00309 /ORSE	Brita 2 (19,0 a 25,0 mm)					m3	0,0300	61,67	1,85
00308 /ORSE	Brita 1 (9,5 a 19,0 mm)					m3	0,0300	71,88	2,16
	MÃO-DE-OBRA (114,17%)								
00068 /ORSE	Servente					h	0,3650	4,42	3,46
RESUMO DA COMPOSIÇÃO	MÃO DE OBRA	1,61	MATERIAL	4,01	CUSTO TOTAL	7,47	PREÇO TOTAL		
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 114,1700%)	1,85	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI( 23,5400 %)	9,23		

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

CÓDIGO	Lastro de brita graduada apiloada e=6cm						UNID
						1,76	

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA

* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN	QTD
P 00068 /ORSE	Servente	h	0,3650
M 00308 /ORSE	Brita 1 (9,5 a 19,0 mm)	m3	0,0300
M 00309 /ORSE	Brita 2 (19,0 a 25,0 mm)	m3	0,0300

CÓDIGO	Lastro de concreto magro traço 1:4:8, espessura 5 cm, preparo mecânico						UNID
00099/ORSE							m2

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA

CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL			
00634 /ORSE	Concreto usinado bombeavel b0-b1 fck=15mpa MÃO-DE-OBRA (114,17%)	m3	0,0340	273,23	9,29			
00051 /ORSE	Carpinteiro	h	0,0122	6,41	0,17			
00068 /ORSE	Servente	h	0,0551	4,42	0,52			
00047 /ORSE	Armador	h	0,0061	6,41	0,08			
00066 /ORSE	Pedreiro	h	0,0122	6,41	0,17			
SERVIÇOS DE TERCEIROS								
00290 /ORSE	Aluguel de bombeamento concreto c/ bomba reboque ou estacionaria	m3	0,0340	36,92	1,26			
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,44	MATERIAL	9,29	CUSTO TOTAL	11,49	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,00	ENC. ( 114,1700%)	0,50	SERV. TERCEIRO	1,26	BDI ( 23,5400 %)	2,70	14,19

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA

* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN	QTD
O 00096 /ORSE	Concreto simples usinado fck=15mpa, bombeado, lançado e adensado	m3	0,0340

CÓDIGO	Limpeza geral						UNID
02450/ORSE							m2

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA

CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
02414 /ORSE	Vassoura piaçava	un	0,0100	4,90	0,05
01997 /ORSE	Sabão em pó	kg	0,0100	3,26	0,03
MÃO-DE-OBRA (114,17%)					

CÓDIGO	Limpeza geral						UNID		
02450 /ORSE							m2		
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	MÃO-DE-OBRA (114,17%)					UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
00068 /ORSE	Servente					h	0,0300	4,42	0,28
RESUMO DA COMPOSIÇÃO	MÃO DE OBRA	0,13	MATERIAL	0,08	CUSTO TOTAL	0,36	PREÇO TOTAL		
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 114,1700%)	0,15	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI( 23,5400 %)	0,08	0,44	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR					UN	QTD		
P 00068 /ORSE	Servente					h			0,0300
M 01997 /ORSE	Sabão em pó					kg			0,0100
M 02414 /ORSE	Vassoura piaçava					un			0,0100

CÓDIGO	Locação da obra - execução de gabarito						UNID		
04176 /ORSE							m2		
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	MATERIAL					UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
00195 /ORSE	Arame galvanizado liso 18 bwg - 1,24mm (0,009 kg/m)					kg	0,0200	6,41	0,13
01573 /ORSE	Madeira mista serrada (tábua) 2,2 x 22cm - 0,00484 m3/m					m	0,1500	4,11	0,62
01889 /ORSE	Pregos 16x24					kg	0,0120	7,72	0,09
01569 /ORSE	Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m (angelim, louro)					m	0,1300	4,50	0,59
MÃO-DE-OBRA (114,17%)									
00068 /ORSE	Servente					h	0,0070	4,42	0,07
00048 /ORSE	Auxiliar topografia - T4 - Segundo grau completo - DNIT- ref. 12/12					h	0,0001	6,74	0,00
00051 /ORSE	Carpinteiro					h	0,0001	6,41	0,00
00070 /ORSE	Topografo - T2 - Fonte DNIT- ref. 04/13					h	0,0001	12,10	0,00
RESUMO DA COMPOSIÇÃO	MÃO DE OBRA	0,03	MATERIAL	1,43	CUSTO TOTAL	1,50	PREÇO TOTAL		
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 114,1700%)	0,04	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI( 23,5400 %)	0,35	1,85	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR					UN	QTD		
P 00048 /ORSE	Auxiliar topografia - T4 - Segundo grau completo - DNIT- ref. 12/12					h			0,0001
P 00051 /ORSE	Carpinteiro					h			0,0001
P 00068 /ORSE	Servente					h			0,0070
P 00070 /ORSE	Topografo - T2 - Fonte DNIT- ref. 04/13					h			0,0001

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

CÓDIGO	Locação da obra - execução de gabarito	UNID
04176/ORSE		m2
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA		
M 00195 /ORSE	Arame galvanizado liso 18 bwg - 1,24mm (0,009 kg/m)	kg 0,0200
M 01569 /ORSE	Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m (angelim, louro)	m 0,1300
M 01573 /ORSE	Madeira mista serrada (tábua) 2,2 x 22cm - 0,00484 m3/m	m 0,1500
M 01889 /ORSE	Pregos 16x24	kg 0,0120

CÓDIGO	Luminária blindada p/ alta pressão, linha industrial projetor hermético para lâmpada de luz mista de 500 W, com proteção da lâmpada	UNID
00619/ORSE	da	un

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA										
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL					
01384 /ORSE	Luminária industrial chapa aço, blindada, prova tempo para lâmpada fluorecente 2 x 40w (tecnolux ref. tb165/24 ou similar)	un	1,0000	227,92	227,92					
	MÃO-DE-OBRA (114,17%)									
00068 /ORSE	Servente	h	4,0000	4,42	37,87					
00052 /ORSE	Eletricista	h	4,0000	4,69	40,18					
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	36,44	MATERIAL	227,92	CUSTO TOTAL	305,97	PREÇO TOTAL		
EQUIPAMENTO	0,00	ENC. ( 114,1700%)	41,61	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI ( 23,5400 %)	72,03	378,00		

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN	QTD						
P 00052 /ORSE	Eletricista	h	4,0000						
P 00068 /ORSE	Servente	h	4,0000						
M 01384 /ORSE	Luminária industrial chapa aço, blindada, prova tempo para lâmpada fluorecente 2 x 40w (tecnolux ref.tb165/24 ou simil	un	1,0000						

CÓDIGO	Luminária calha sobrepôr p/lamp.fluorescente 1x40w, completa, incl.reator eletrônico e lampadas	UNID
00562/ORSE		un

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL				
01342 /ORSE	Luminária (calha) p/ lampada fluorecente 1 x 20w	un	1,0000	5,00	5,00				
03133 /ORSE	Reator convencional p/ lâmpada fluorecente 1 x 20w	un	1,0000	6,96	6,96				
01298 /ORSE	Lâmpada fluorecente 20 w (Sylvania ou similar)	un	1,0000	4,20	4,20				
02052 /ORSE	Suporte ( receptáculo) p/ lâmpada fluorecente	un	2,0000	0,50	1,00				
	MÃO-DE-OBRA (114,17%)								

CÓDIGO	Luminária calha sobrepor p/lamp.fluorescente 1x40w, completa, incl.reator eletronico e lampadas						UNID			
00562/ORSE							un			
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA										
CÓDIGO	MÃO-DE-OBRA (114,17%)					UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	
00052 /ORSE	Eletricista					h	2,0000	4,69	20,09	
00068 /ORSE	Servente					h	2,0000	4,42	18,93	
RESUMO DA COMPOSIÇÃO	MÃO DE OBRA	18,22	MATERIAL	17,16	CUSTO TOTAL	56,18	PREÇO TOTAL			
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 114,1700%)	20,80	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI( 23,5400 %)	13,22	69,40		
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA										
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR						UN	QTD		
P 00052 /ORSE	Eletricista						h	2,0000		
P 00068 /ORSE	Servente						h	2,0000		
M 01298 /ORSE	Lâmpada fluorescente 20 w (Sylvania ou similar)						un	1,0000		
M 01342 /ORSE	Luminária (calha) p/ lampada fluorescente 1 x 20w						un	1,0000		
M 02052 /ORSE	Suporte ( receptáculo) p/ lâmpada fluorescente						un	2,0000		
M 03133 /ORSE	Reator convencional p/ lâmpada fluorescente 1 x 20w						un	1,0000		

CÓDIGO	Luminária calha sobrepor p/lamp.fluorescente 2x40w, completa, incl.reator eletronico e lampadas						UNID			
00561/ORSE							un			
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA										
CÓDIGO	MATERIAL					UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	
01345 /ORSE	Luminária (calha) p/ lampada fluorescente 2 x 40w					un	1,0000	10,80	10,80	
01913 /ORSE	Reator eletrônico fator de potência 0,95 p/ lâmpada fluorescente 2 x 40w					un	1,0000	16,00	16,00	
01300 /ORSE	Lâmpada fluorescente 40 w (Sylvania ou similar)					un	2,0000	4,20	8,40	
02052 /ORSE	Suporte ( receptáculo) p/ lâmpada fluorescente					un	4,0000	0,50	2,00	
	MÃO-DE-OBRA (114,17%)									
00068 /ORSE	Servente					h	1,0000	4,42	9,47	
00052 /ORSE	Eletricista					h	1,0000	4,69	10,04	
RESUMO DA COMPOSIÇÃO	MÃO DE OBRA	9,11	MATERIAL	37,20	CUSTO TOTAL	56,71	PREÇO TOTAL			
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 114,1700%)	10,40	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI( 23,5400 %)	13,35	70,06		
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA										
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR						UN	QTD		
P 00052 /ORSE	Eletricista						h	1,0000		
P 00068 /ORSE	Servente						h	1,0000		

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

CÓDIGO	Luminária calha sobrepor p/lamp.fluorescente 2x40w, completa, incl.reator eletronico e lampadas	UNID
00561/ORSE		un
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA		
M 01300 /ORSE	Lâmpada fluorescente 40 w (Sylvania ou similar)	un 2,0000
M 01345 /ORSE	Luminária (calha) p/ lâmpada fluorescente 2 x 40w	un 1,0000
M 01913 /ORSE	Reator eletrônico fator de potência 0,95 p/ lâmpada fuorescente 2 x 40w	un 1,0000
M 02052 /ORSE	Suporte ( receptáculo) p/ lâmpada fluorescente	un 4,0000

CÓDIGO	Luva de redução soldável 50 mm - 20 mm	UNID						
01160/ORSE		un						
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA								
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL			
00138 /ORSE	Adesivo pvc em frasco de 850 gramas	kg	0,0090	33,48	0,30			
01545 /ORSE	Luva reducao pvc rigido soldavel, marrom, d= 40 x 32mm	un	1,0000	1,94	1,94			
02036 /ORSE	Solucao limpadora pvc	l	0,0130	21,59	0,28			
	MÃO-DE-OBRA (114,17%)							
00053 /ORSE	Encanador hidráulico	h	0,1000	4,69	1,00			
00068 /ORSE	Servente	h	0,1000	4,42	0,95			
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,91	MATERIAL	2,52	CUSTO TOTAL	4,47	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 114,1700%)	1,04	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI ( 23,5400 %)	1,05	5,52

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA			
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN	QTD
P 00053 /ORSE	Encanador hidráulico	h	0,1000
P 00068 /ORSE	Servente	h	0,1000
M 00138 /ORSE	Adesivo pvc em frasco de 850 gramas	kg	0,0090
M 01545 /ORSE	Luva reducao pvc rigido soldavel, marrom, d= 40 x 32mm	un	1,0000
M 02036 /ORSE	Solucao limpadora pvc	l	0,0130

CÓDIGO	Luva soldável 32 mm	UNID			
01151/ORSE		un			
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA					
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
00138 /ORSE	Adesivo pvc em frasco de 850 gramas	kg	0,0070	33,48	0,23
01441 /ORSE	Luva pvc rigido soldavel, marrom, d= 32mm	un	1,0000	0,87	0,87

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

CÓDIGO	Luva soldável 32 mm						UNID	
01151/ORSE							un	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA								
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL			
02036 /ORSE	Solucao limpadora pvc MÃO-DE-OBRA (114,17%)	1	0,0110	21,59	0,24			
00053 /ORSE	Encanador hidráulico	h	0,0900	4,69	0,90			
00068 /ORSE	Servente	h	0,0900	4,42	0,85			
RESUMO DA COMPOSIÇÃO	MÃO DE OBRA	0,82	MATERIAL	1,34	CUSTO TOTAL	3,09	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO	0,00	ENC. (114,1700%)	0,93	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI (23,5400 %)	0,73	3,82
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA								
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN	QTD					
P 00053 /ORSE	Encanador hidráulico	h	0,0900					
P 00068 /ORSE	Servente	h	0,0900					
M 00138 /ORSE	Adesivo pvc em frasco de 850 gramas	kg	0,0070					
M 01441 /ORSE	Luva pvc rigido soldavel, marrom, d= 32mm	un	1,0000					
M 02036 /ORSE	Solucao limpadora pvc	1	0,0110					

CÓDIGO	Luva soldável com rosca - 3/4"						UNID	
01210/ORSE							un	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA								
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL			
01438 /ORSE	Luva pvc rígido soldável e com rosca, marrom, d = 25mmx3/4" MÃO-DE-OBRA (114,17%)	un	1,0000	0,74	0,74			
00068 /ORSE	Servente	h	0,2000	4,42	1,89			
00053 /ORSE	Encanador hidráulico	h	0,2000	4,69	2,01			
RESUMO DA COMPOSIÇÃO	MÃO DE OBRA	1,82	MATERIAL	0,74	CUSTO TOTAL	4,64	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO	0,00	ENC. (114,1700%)	2,08	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI (23,5400 %)	1,09	5,73
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA								
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN	QTD					
P 00053 /ORSE	Encanador hidráulico	h	0,2000					
P 00068 /ORSE	Servente	h	0,2000					
M 01438 /ORSE	Luva pvc rígido soldável e com rosca, marrom, d = 25mmx3/4"	un	1,0000					

CÓDIGO	Pintura c/ primer epoxi em estrutura de aço carbono 25 micra com revólver.						UNID	
02314/ORSE							m2	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA								
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL			
01891 /ORSE	Primer epóxi zinco	1	0,1000	51,40	5,14			
02037 /ORSE	Solvente para tinta epóxi	1	0,0100	38,78	0,39			
	MÃO-DE-OBRA (114,17%)							
00068 /ORSE	Servente	h	0,0700	4,42	0,66			
00067 /ORSE	Pintor	h	0,0520	6,41	0,71			
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,64	MATERIAL	5,53	CUSTO TOTAL	6,90	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,00	ENC. (114,1700%)	0,73	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI (23,5400 %)	1,62	8,52
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA								
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR						UN	QTD
P 00067 /ORSE	Pintor						h	0,0520
P 00068 /ORSE	Servente						h	0,0700
M 01891 /ORSE	Primer epóxi zinco						1	0,1000
M 02037 /ORSE	Solvente para tinta epóxi						1	0,0100

CÓDIGO	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta acrílica						UNID	
02288/ORSE							m2	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA								
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL			
02215 /ORSE	Tinta acrílica	1	0,1800	13,37	2,41			
	MÃO-DE-OBRA (114,17%)							
00068 /ORSE	Servente	h	0,4500	4,42	4,26			
00067 /ORSE	Pintor	h	0,2100	6,41	2,88			
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	3,34	MATERIAL	2,41	CUSTO TOTAL	9,55	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,00	ENC. (114,1700%)	3,80	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI (23,5400 %)	2,25	11,80
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA								
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR						UN	QTD
P 00067 /ORSE	Pintor						h	0,2100
P 00068 /ORSE	Servente						h	0,4500
M 02215 /ORSE	Tinta acrílica						1	0,1800



CÓDIGO	Pintura de piso com tinta à base de resina epóxi						UNID	
04652/ORSE							m2	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA								
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL			
04287 /ORSE	Primer a base de epóxi bicomponente - REZINC WBS 522 - RENNER ou similar	1	0,1800	73,60	13,25			
04288 /ORSE	Solvente WBS 494 - RENNER ou similar	1	0,0200	15,31	0,31			
MÃO-DE-OBRA (114,17%)								
00068 /ORSE	Servente	h	0,2500	4,42	2,37			
00067 /ORSE	Pintor	h	0,4900	6,41	6,73			
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	4,25	MATERIAL	13,56	CUSTO TOTAL	22,66	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,00	ENC. ( 114,1700%)	4,85	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI ( 23,5400 %)	5,33	27,99
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA								
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR						UN	QTD
P 00067 /ORSE	Pintor						h	0,4900
P 00068 /ORSE	Servente						h	0,2500
M 04287 /ORSE	Primer a base de epóxi bicomponente - REZINC WBS 522 - RENNER ou similar						1	0,1800
M 04288 /ORSE	Solvente WBS 494 - RENNER ou similar						1	0,0200

CÓDIGO	Pintura em tinta PVA latex (02 demãos), inclusive emassamento						UNID	
02287/ORSE							m2	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA								
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL			
02231 /ORSE	Tinta pva látex para exterior - coralmur branco gelo (lata de 18 l)	1	0,1800	10,27	1,85			
MÃO-DE-OBRA (114,17%)								
00068 /ORSE	Servente	h	0,3000	4,42	2,84			
00067 /ORSE	Pintor	h	0,3680	6,41	5,05			
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	3,69	MATERIAL	1,85	CUSTO TOTAL	9,74	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,00	ENC. ( 114,1700%)	4,20	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI ( 23,5400 %)	2,29	12,03
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA								
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR						UN	QTD
P 00067 /ORSE	Pintor						h	0,3680
P 00068 /ORSE	Servente						h	0,3000
M 02231 /ORSE	Tinta pva látex para exterior - coralmur branco gelo (lata de 18 l)						1	0,1800

CÓDIGO	Piso cerâmico esmaltado PEI V - 33 x 33 cm - incl. rejunte - conforme projeto						UNID	
03583/ORSE							m2	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA								
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL			
02683 /ORSE	Argamassa industrializada votomassa, AC-I ou similar	kg	3,3600	0,33	1,11			
02825 /ORSE	Cerâmica 34 x 34 cm, pei-4, Lírio Branco, Escurial ou similar	m2	1,0500	13,18	13,84			
02540 /ORSE	Rejunte colorido flexivel para revestimentos cerâmicos	kg	0,5200	2,90	1,51			
MÃO-DE-OBRA (114,17%)								
00066 /ORSE	Pedreiro	h	1,8170	6,41	24,94			
00068 /ORSE	Servente	h	1,5280	4,42	14,46			
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	18,40	MATERIAL	16,46	CUSTO TOTAL	55,86	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,00	ENC. (114,1700%)	21,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI (23,5400 %)	13,15	69,01
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA								
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN	QTD					
P 00066 /ORSE	Pedreiro	h	1,8170					
P 00068 /ORSE	Servente	h	1,5000					
M 02540 /ORSE	Rejunte colorido flexivel para revestimentos cerâmicos	kg	0,5200					
M 02825 /ORSE	Cerâmica 34 x 34 cm, pei-4, Lírio Branco, Escurial ou similar	m2	1,0500					
O 03406 /ORSE	Argamassa industrializada AC-I, Votomassa ou similar	kg	4,0000					

CÓDIGO	Piso em concreto armado com tela e juntas de dilatação (esp.=10cm)						UNID
02188/ORSE							m²
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL		
01570 /ORSE	Madeira mista serrada - pinho 3ª (tábua/sarrafo) 2,2 x 10,0cm - 0,0022 m3/m	m	0,7500	4,09	3,07		
00637 /ORSE	Concreto usinado bombeavel b0-b1 fck=25mpa	m3	0,0100	310,16	3,10		
02183 /ORSE	Tela aço soldada nervurada CA-60, Q-61, malha 15x15cm, ferro 3.4mm, painel 2,45x6,0m, (0,97kg/m²), Tel con ou similar	m2	1,0000	5,67	5,67		
01617 /ORSE	Mix - color stone	m²	0,8500	21,33	18,13		
MÃO-DE-OBRA (114,17%)							
00068 /ORSE	Servente	h	0,1162	4,42	1,10		
00066 /ORSE	Pedreiro	h	0,0746	6,41	1,02		
00047 /ORSE	Armador	h	0,0618	6,41	0,85		
00051 /ORSE	Carpinteiro	h	0,0036	6,41	0,05		
SERVIÇOS DE TERCEIROS							

CÓDIGO	Piso em concreto armado com tela e juntas de dilatação (esp.=10cm)						UNID	
02188/ORSE							m²	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA								
CÓDIGO	SERVIÇOS DE TERCEIROS	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL			
00290 /ORSE	Aluguel de bombeamento concreto c/ bomba reboque ou estacionaria	m3	0,0100	36,92	0,37			
RESUMO DA COMPOSIÇÃO	MÃO DE OBRA	1,41	MATERIAL	29,97	CUSTO TOTAL	33,36	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 114,1700%)	1,61	SERV. TERCEIRO	0,37	BDI( 23,5400 %)	7,85	41,21
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA								
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN	QTD					
P 00047 /ORSE	Armador	h					0,0600	
P 00066 /ORSE	Pedreiro	h					0,0710	
P 00068 /ORSE	Servente	h					0,1000	
O 00098 /ORSE	Concreto armado fck 25 MPa, usinado, inclusive lançamento	m3					0,0100	
M 01570 /ORSE	Madeira mista serrada - pinho 3ª (tábua/sarrafo) 2,2 x 10,0cm - 0,0022 m3/m	m					0,7500	
M 01617 /ORSE	Mix - color stone	m²					0,8500	
M 02183 /ORSE	Tela aço soldada nervurada CA-60, Q-61, malha 15x15cm, ferro 3.4mm, painel 2,45x6,0m, (0,97kg/m²), Telcon ou similar	m2					1,0000	

CÓDIGO	Piso em concreto simples desempolado, (esp = 5 cm), inclusive contrapiso.						UNID	
03723/ORSE							m2	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA								
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL			
00634 /ORSE	Concreto usinado bombeavel b0-b1 fck=15mpa	m3	0,0530	273,23	14,48			
	MÃO-DE-OBRA (114,17%)							
00051 /ORSE	Carpinteiro	h	0,0191	6,41	0,26			
00068 /ORSE	Servente	h	0,0859	4,42	0,81			
00066 /ORSE	Pedreiro	h	0,4591	6,41	6,30			
00047 /ORSE	Armador	h	0,0095	6,41	0,13			
SERVIÇOS DE TERCEIROS								
00290 /ORSE	Aluguel de bombeamento concreto c/ bomba reboque ou estacionaria	m3	0,0530	36,92	1,96			
RESUMO DA COMPOSIÇÃO	MÃO DE OBRA	3,50	MATERIAL	14,48	CUSTO TOTAL	23,94	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 114,1700%)	4,00	SERV. TERCEIRO	1,96	BDI( 23,5400 %)	5,64	29,58
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA								
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN	QTD					
P 00066 /ORSE	Pedreiro	h					0,4400	

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

CÓDIGO	Piso em concreto simples desempolado, (esp = 5 cm), inclusive contrapiso.	UNID
03723/ORSE		m2
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA		
O 00096 /ORSE	Concreto simples usinado fck=15mpa, bombeado, lançado e adensado	m3 0,0530

CÓDIGO	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada	UNID
00083/ELLUS		m2

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA								
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL			
00044 /ELLUS	Placa de obra em chapa galvanizada 26	m2	1,0000	135,00	135,00			
01887 /ORSE	Prego 18 x 30	kg	0,0001	6,98	0,00			
06995 /ORSE	Madeira mista serrada (sarrafo) 2,2 x 5,5cm - 0,00121 m³/m	m	0,0000	1,80	0,00			
	MÃO-DE-OBRA (114,17%)							
00051 /ORSE	Carpinteiro	h	0,0001	6,41	0,00			
00068 /ORSE	Servente	h	0,0001	4,42	0,00			
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	135,00	CUSTO TOTAL	135,00	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,00	ENC. ( 114,1700%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI ( 23,5400 %)	31,78	166,78

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA				
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN	QTD	
M 00044 /ELLUS	Placa de obra em chapa galvanizada 26	m2	1,0000	
P 00051 /ORSE	Carpinteiro	h	0,0001	
P 00068 /ORSE	Servente	h	0,0001	
M 01887 /ORSE	Prego 18 x 30	kg	0,0001	
M 06995 /ORSE	Madeira mista serrada (sarrafo) 2,2 x 5,5cm - 0,00121 m³/m	m	0,0000	

CÓDIGO	Porta de madeira - Banheiros e Sanitários (0,80 m) completa inclusive targeta metálica - WC PNE	UNID
09930/ORSE		un

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA						
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	
00848 /ORSE	Dobradiça ferro galvanizado 3" x 3" sem aneis	un	3,0000	3,23	9,69	
05015 /ORSE	Batente (caixão) em madeira lei L=14cm (90x220cm), completo c/02 jogos alizar	cj	1,0000	91,00	91,00	
01805 /ORSE	Porta madeira compensada (canela), lisa, semi-oca - 60 x 210 x 3,5cm	un	1,0000	86,49	86,49	
01887 /ORSE	Prego 18 x 30	kg	0,0040	6,98	0,03	
00613 /ORSE	Cimento cp - 320 (50 kg)	kg	4,5220	0,46	2,08	

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

CÓDIGO	Porta de madeira - Banheiros e Sanitários (0,80 m) completa inclusive targeta metálica - WC PNE						UNID
09930/ORSE							un
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL		
07374 /ORSE	Fechadura (tarjeta) livre-ocupado p/porta sanitario, ref.032-CR, botão 26,5mm, Pado ou similar	un	1,0000	20,92	20,92		
00202 /ORSE	Areia média (AC - areia comercial)	m3	0,0108	47,38	0,51		
	MÃO-DE-OBRA (114,17%)						
00051 /ORSE	Carpinteiro	h	2,0000	6,41	27,46		
00068 /ORSE	Servente	h	1,5400	4,42	14,58		
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	19,63	MATERIAL	210,72	CUSTO TOTAL	252,76
EQUIPAMENTO	0,00	ENC. (114,1700%)	22,41	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI (23,5400 %)	59,50
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA							
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN	QTD				
P 00051 /ORSE	Carpinteiro	h	2,0000				
P 00068 /ORSE	Servente	h	1,5000				
M 00848 /ORSE	Dobradiça ferro galvanizado 3" x 3" sem aneis	un	3,0000				
M 01805 /ORSE	Porta madeira compensada (canela), lisa, semi-oca - 60 x 210 x 3,5cm	un	1,0000				
M 01887 /ORSE	Prego 18 x 30	kg	0,0040				
O 01903 /ORSE	Argamassa de cimento e areia traço t-1 (1:3) - 1 saco cimento 50kg / 3 padiolas areia dim. 0.35 x 0.45 x 0.23 m - Confe	m3	0,0100				
M 05015 /ORSE	Batente (caixão) em madeira lei L=14cm (90x220cm), completo c/02 jogos alizar	cj	1,0000				
M 07374 /ORSE	Fechadura (tarjeta) livre-ocupado p/porta sanitario, ref.032-CR, botão 26,5mm, Pado ou similar	un	1,0000				

CÓDIGO	Porta de madeira (0,90x2,10 m) - inclusive ferragens, conforme projeto de esquadrias						UNID
03628/ORSE							un
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL		
00613 /ORSE	Cimento cp - 320 (50 kg)	kg	4,5220	0,46	2,08		
00202 /ORSE	Areia média (AC - areia comercial)	m3	0,0108	47,38	0,51		
04762 /ORSE	Fechadura Pado, linha Francesa, acabamento IX (inox) ref.721-01 ou similar	un	1,0000	31,00	31,00		
01808 /ORSE	Porta madeira compensada (canela), lisa, semi-oca - 90 x 210 x 3,5cm	un	1,0000	121,40	121,40		
01887 /ORSE	Prego 18 x 30	kg	0,0040	6,98	0,03		
05015 /ORSE	Batente (caixão) em madeira lei L=14cm (90x220cm), completo c/02 jogos alizar	cj	1,0000	91,00	91,00		
00848 /ORSE	Dobradiça ferro galvanizado 3" x 3" sem aneis	un	3,0000	3,23	9,69		
	MÃO-DE-OBRA (114,17%)						

CÓDIGO	Porta de madeira (0,90x2,10 m) - inclusive ferragens, conforme projeto de esquadrias						UNID			
03628/ORSE							un			
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA										
CÓDIGO	MÃO-DE-OBRA (114,17%)					UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	
00051 /ORSE	Carpinteiro					h	4,0000	6,41	54,91	
00068 /ORSE	Servente					h	4,0400	4,42	38,24	
RESUMO DA COMPOSIÇÃO	MÃO DE OBRA	43,50	MATERIAL	255,71	CUSTO TOTAL	348,86	PREÇO TOTAL			
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 114,1700%)	49,65	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI( 23,5400 %)	82,12	430,98		
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA										
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR						UN	QTD		
P 00051 /ORSE	Carpinteiro						h	4,0000		
P 00068 /ORSE	Servente						h	4,0000		
M 00848 /ORSE	Dobradiça ferro galvanizado 3" x 3" sem aneis						un	3,0000		
M 01808 /ORSE	Porta madeira compensada (canaleta), lisa, semi-oca - 90 x 210 x 3,5cm						un	1,0000		
M 01887 /ORSE	Prego 18 x 30						kg	0,0040		
O 01903 /ORSE	Argamassa de cimento e areia traço t-1 (1:3) - 1 saco cimento 50kg / 3 padiolas areia dim. 0.35 x 0.45 x 0.23 m - Confe						m3	0,0100		
M 04762 /ORSE	Fechadura Pado, linha Francesa, acabamento IX (inox) ref.721-01 ou similar						un	1,0000		
M 05015 /ORSE	Batente (caixão) em madeira lei L=14cm (90x220cm), completo c/02 jogos alizar						cj	1,0000		

CÓDIGO	Porta de madeira (1,00x2,10 m) com bandeira (1,00x0,80 m) - inclusive ferragens, conforme projeto de esquadrias						UNID		
03622/ORSE							un		
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	MATERIAL					UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
02766 /ORSE	Fechadura Pado, linha Francesa, acabamento IX (inox) ref.725-01 ou similar					un	1,0000	32,02	32,02
01887 /ORSE	Prego 18 x 30					kg	0,0200	6,98	0,14
02761 /ORSE	Dobradiça estampada de latão ou aço, Pado, acabamento ACR 3521 3 1/2 x 2 1/4" sem anel, com parafusos ou similar					un	3,0000	5,21	15,63
05015 /ORSE	Batente (caixão) em madeira lei L=14cm (90x220cm), completo c/02 jogos alizar					cj	1,0000	91,00	91,00
01814 /ORSE	Porta madeira compensada (virola), lisa, semi-oca - 100 x 210 x 3,5cm					un	1,0000	75,90	75,90
00202 /ORSE	Areia média (AC - areia comercial)					m3	0,0114	47,38	0,54
00613 /ORSE	Cimento cp - 320 (50 kg)					kg	4,7933	0,46	2,20
	MÃO-DE-OBRA (114,17%)								
00066 /ORSE	Pedreiro					h	1,5000	6,41	20,59
00051 /ORSE	Carpinteiro					h	5,1500	6,41	70,70
00068 /ORSE	Servente					h	5,1924	4,42	49,15

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

CÓDIGO	Porta de madeira (1,00x2,10 m) com bandeira (1,00x0,80 m) - inclusive ferragens, conforme projeto de esquadrias						UNID	
03622/ORSE							un	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA								
RESUMO DA COMPOSIÇÃO	MÃO DE OBRA	65,58	MATERIAL	217,43	CUSTO TOTAL	357,87	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO	0,00	ENC. ( 114,1700%)	74,86	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI ( 23,5400 %)	84,24	442,11
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA								
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR						UN	QTD
O 01769 /ORSE	Batente em madeira de lei l = 0,14 m (caixão), para portas de 0,60 a 1,00m de largura, h=2,20m, incluso 02 jogos de ali						un	1,0000
O 01793 /ORSE	Porta em madeira compensada (virola), lisa, semi-ôca, 1.00 x 2.10 m, exclusive batentes e ferragens						un	1,0000
O 03518 /ORSE	Fechadura Pado, linha Francesa, ref.725-01, acabamento IX (alumínio) ou Similar						un	1,0000
O 03524 /ORSE	Dobradiça de latão ou aço, Pado, acabamento ACR 3521, 3 1/2 x 2 1/4" sem anel, com parafusos ou Similar						un	3,0000

CÓDIGO	Portão em tubo de ferro galvanizado 2" e tela de arame galvanizado fio 12 bwg, malha 2", revestido em pvc, inclusive dobradiças e fechadura						UNID	
09972/ORSE							m2	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA								
CÓDIGO	MATERIAL				UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
00202 /ORSE	Areia média (AC - areia comercial)				m3	0,1836	47,38	8,70
00613 /ORSE	Cimento cp - 320 (50 kg)				kg	76,8740	0,46	35,36
10388 /ORSE	Portão em tubo ferro galvanizado, com quadro ø= 2" e tela de aço galvanizado, fio 12 bwg , malha 2"				m2	1,0000	230,95	230,95
	MÃO-DE-OBRA (114,17%)							
00066 /ORSE	Pedreiro				h	3,0000	6,41	41,18
00068 /ORSE	Servente				h	3,6800	4,42	34,84
RESUMO DA COMPOSIÇÃO	MÃO DE OBRA	35,50	MATERIAL	275,01	CUSTO TOTAL	351,03	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO	0,00	ENC. ( 114,1700%)	40,52	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI ( 23,5400 %)	82,63	433,66
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA								
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR						UN	QTD
P 00066 /ORSE	Pedreiro						h	3,0000
P 00068 /ORSE	Servente						h	3,0000
O 01903 /ORSE	Argamassa de cimento e areia traço t-1 (1:3) - 1 saco cimento 50kg / 3 padiolas areia dim. 0.35 x 0.45 x 0.23 m - Confe						m3	0,1700
M 10388 /ORSE	Portão em tubo ferro galvanizado, com quadro ø= 2" e tela de aço galvanizado, fio 12 bwg , malha 2"						m2	1,0000

CÓDIGO	Quadro de distribuição de embutir, com barramento, em chapa de aço, para 1 disjuntor unipolar + 5 bipolares + 2 tripolares, padrão europeu (linha branca), exclusive disjuntores						UNID	
00488/ORSE							un	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA								
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL			
02526 /ORSE	Quadro de distribuição (centro), embutir, chapa de aço, p/até 12 disjuntores c/barramento, padrão DIN	un	1,0000	75,00	75,00			
00613 /ORSE	Cimento cp - 320 (50 kg)	kg	4,9140	0,46	2,26			
00201 /ORSE	Areia grossa (AC - areia comercial )	m3	0,0328	52,64	1,73			
00490 /ORSE	Cal hidratada	kg	4,9140	0,55	2,70			
	MÃO-DE-OBRA (114,17%)							
00068 /ORSE	Servente	h	0,6080	4,42	5,76			
00066 /ORSE	Pedreiro	h	0,5000	6,41	6,86			
00052 /ORSE	Eletricista	h	0,5000	4,69	5,02			
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	8,25	MATERIAL	81,69	CUSTO TOTAL	99,33	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,00	ENC. ( 114,1700%)	9,39	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI( 23,5400 %)	23,38	122,71
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA								
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR					UN	QTD	
P 00052 /ORSE	Eletricista					h	0,5000	
P 00066 /ORSE	Pedreiro					h	0,5000	
P 00068 /ORSE	Servente					h	0,5000	
M 02526 /ORSE	Quadro de distribuição (centro), embutir, chapa de aço, p/até 12 disjuntores c/barramento, padrão DIN					un	1,0000	
O 03308 /ORSE	Argamassa de cimento cal e areia traço t-5 (1:2:8) - 1 saco cimento 50 kg / 2 sacos cal 20 kg / 8 padiolas de areia dir					m3	0,0270	

CÓDIGO	Quadro de distribuição de embutir, com barramento, em chapa de aço, para 4 disjuntores unipolares + 8 bipolares + 1 tripolar + 1 D R, padrão europeu (linha branca), exclusive disjuntores						UNID	
00493/ORSE							un	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA								
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL			
00490 /ORSE	Cal hidratada	kg	0,1820	0,55	0,10			
00201 /ORSE	Areia grossa (AC - areia comercial )	m3	0,0012	52,64	0,06			
02529 /ORSE	Quadro de distribuição (centro), embutir, chapa de aço, p/até 18 disjuntores c/barramento, padrão NEMA	un	1,0000	121,76	121,76			
00613 /ORSE	Cimento cp - 320 (50 kg)	kg	0,1820	0,46	0,08			
	MÃO-DE-OBRA (114,17%)							
00068 /ORSE	Servente	h	0,1040	4,42	0,98			
00052 /ORSE	Eletricista	h	0,1000	4,69	1,00			
00066 /ORSE	Pedreiro	h	0,0100	6,41	0,14			
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,99	MATERIAL	122,00	CUSTO TOTAL	124,12	PREÇO TOTAL

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



CÓDIGO	Quadro de distribuição de embutir, com barramento, em chapa de aço, para 4 disjuntores unipolares + 8 bipolares + 1 tripolar + 1 D							UNID
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 114,1700%)	1,13	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI( 23,5400 %)	29,22	153,34

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA

* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN	QTD
P 00052 /ORSE	Eletricista	h	0,1000
P 00066 /ORSE	Pedreiro	h	0,0100
P 00068 /ORSE	Servente	h	0,1000
M 02529 /ORSE	Quadro de distribuição (centro), embutir, chapa de aço, p/até 18 disjuntores c/barramento, padrão NEMA	un	1,0000
O 03308 /ORSE	Argamassa de cimento cal e areia traço t-5 (1:2:8) - 1 saco cimento 50 kg / 2 sacos cal 20 kg / 8 padiolas de areia dim	m3	0,0010

CÓDIGO	Ralo hemisférico tipo "abacaxi" com tela de aço com funil de saída cônico	UNID
04283/ORSE		un

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA

CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
03353 /ORSE	Ralo hemisférico em f° f°, tipo abacaxi Ø 100mm	Un	1,0000	20,38	20,38
	MÃO-DE-OBRA (114,17%)				
00068 /ORSE	Servente	h	0,1000	4,42	0,95
00053 /ORSE	Encanador hidráulico	h	0,1000	4,69	1,00

RESUMO DA COMPOSIÇÃO	MÃO DE OBRA	0,91	MATERIAL	20,38	CUSTO TOTAL	22,33	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 114,1700%)	1,04	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI( 23,5400 %)	5,26	27,59

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA

* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN	QTD
P 00053 /ORSE	Encanador hidráulico	h	0,1000
P 00068 /ORSE	Servente	h	0,1000
M 03353 /ORSE	Ralo hemisférico em f° f°, tipo abacaxi Ø 100mm	Un	1,0000

CÓDIGO	Reaterro c/ compactação manual s/ controle, material da vala	UNID
00076/ORSE		m3

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA

CÓDIGO	MÃO-DE-OBRA (114,17%)	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL			
00068 /ORSE	Servente	h	2,0720	4,42	19,61			
RESUMO DA COMPOSIÇÃO	MÃO DE OBRA		9,16	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	19,61	PREÇO TOTAL

EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 114,1700%)	10,45	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI( 23,5400 %)	24,23
-------------	------	------------------	-------	----------------	------	-----------------	-------

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

CÓDIGO	Reaterro c/ compactação manual s/ controle, material da vala						UNID	
						4,62		
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA								
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR						UN	QTD
P 00068 /ORSE	Servente						h	2,0720

CÓDIGO	Reboco c/argamassa pré-fabricada, adesivo de alta resistência p/tinta epóxi esp= 5mm p/parede						UNID			
03318 /ORSE							m2			
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA										
CÓDIGO	MATERIAL					UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	
01113 /ORSE	Impermeabilizante para concretos e argamassas Vedacit ou similar					1	0,4000	5,12	2,05	
00613 /ORSE	Cimento cp - 320 (50 kg)					kg	9,0440	0,46	4,16	
00202 /ORSE	Areia média (AC - areia comercial)					m3	0,0216	47,38	1,02	
	MÃO-DE-OBRA (114,17%)									
00066 /ORSE	Pedreiro					h	0,1300	6,41	1,78	
00068 /ORSE	Servente					h	0,2230	4,42	2,11	
RESUMO DA COMPOSIÇÃO	MÃO DE OBRA	1,82	MATERIAL	7,23	CUSTO TOTAL	11,12	PREÇO TOTAL			
EQUIPAMENTO	0,00	ENC. ( 114,1700%)	2,07	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI ( 23,5400 %)	2,62	13,74		
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA										
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR						UN	QTD		
P 00066 /ORSE	Pedreiro						h			0,1300
P 00068 /ORSE	Servente						h			0,1430
O 01905 /ORSE	Argamassa de cimento e areia traço t-3 (1:3), com aditivo vedacit ou similar- 1 saco cimento 50kg / 3 padiolas areia di						m3			0,0200

CÓDIGO	Registro de gaveta c/ canopla cromada (1")						UNID		
01466 /ORSE							un		
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	MATERIAL					UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
01960 /ORSE	Registro gaveta c/ canopla cromada, d= 25mm (1")					un	1,0000	53,82	53,82
00981 /ORSE	Fita veda rosca 18mm					m	1,2000	0,16	0,19
	MÃO-DE-OBRA (114,17%)								
00068 /ORSE	Servente					h	0,6100	4,42	5,77
00053 /ORSE	Encanador hidráulico					h	0,6100	4,69	6,13

CÓDIGO	Registro de gaveta c/ canopla cromada (1")						UNID
01466/ORSE							un
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
RESUMO DA COMPOSIÇÃO	MÃO DE OBRA	5,56	MATERIAL	54,01	CUSTO TOTAL	65,91	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,00	ENC. ( 114,1700%)	6,34	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI ( 23,5400 %)	81,43
15,52							
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA							
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR					UN	QTD
P 00053 /ORSE	Encanador hidráulico					h	0,6100
P 00068 /ORSE	Servente					h	0,6100
M 00981 /ORSE	Fita veda rosca 18mm					m	1,2000
M 01960 /ORSE	Registro gaveta c/ canopla cromada, d= 25mm (1")					un	1,0000

CÓDIGO	Registro de gaveta c/ canopla cromada (1.1/2")						UNID		
01468/ORSE							un		
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	MATERIAL					UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
01962 /ORSE	Registro gaveta c/ canopla cromada, d= 40mm (1 1/2")					un	1,0000	87,89	87,89
00981 /ORSE	Fita veda rosca 18mm					m	1,8800	0,16	0,30
	MÃO-DE-OBRA (114,17%)								
00053 /ORSE	Encanador hidráulico					h	0,9500	4,69	9,54
00068 /ORSE	Servente					h	0,9500	4,42	8,99
RESUMO DA COMPOSIÇÃO	MÃO DE OBRA	8,66	MATERIAL	88,19	CUSTO TOTAL	106,72	PREÇO TOTAL		
EQUIPAMENTO	0,00	ENC. ( 114,1700%)	9,87	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI ( 23,5400 %)	131,84		
25,12									
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR					UN	QTD		
P 00053 /ORSE	Encanador hidráulico					h	0,9500		0,9500
P 00068 /ORSE	Servente					h	0,9500		0,9500
M 00981 /ORSE	Fita veda rosca 18mm					m	1,8800		1,8800
M 01962 /ORSE	Registro gaveta c/ canopla cromada, d= 40mm (1 1/2")					un	1,0000		1,0000

CÓDIGO	Registro de gaveta c/ canopla cromada (1/2")						UNID
01465/ORSE							un
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							

CÓDIGO	Registro de gaveta c/ canopla cromada (1/2")						UNID	
01465/ORSE							un	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA								
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL			
01959 /ORSE	Registro gaveta c/ canopla cromada, d= 20mm (3/4")	un	1,0000	45,00	45,00			
00981 /ORSE	Fita veda rosca 18mm	m	0,9400	0,16	0,15			
	MÃO-DE-OBRA (114,17%)							
00053 /ORSE	Encanador hidráulico	h	0,6100	4,69	6,13			
00068 /ORSE	Servente	h	0,6100	4,42	5,77			
RESUMO DA COMPOSIÇÃO	MÃO DE OBRA	5,56	MATERIAL	45,15	CUSTO TOTAL	57,05	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO	0,00	ENC. ( 114,1700%)	6,34	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI ( 23,5400 %)	13,43	70,48
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA								
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN	QTD					
P 00053 /ORSE	Encanador hidráulico	h	0,6100					
P 00068 /ORSE	Servente	h	0,6100					
M 00981 /ORSE	Fita veda rosca 18mm	m	0,9400					
M 01959 /ORSE	Registro gaveta c/ canopla cromada, d= 20mm (3/4")	un	1,0000					

CÓDIGO	Registro de gaveta c/ canopla cromada (3/4")						UNID	
01470/ORSE							un	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA								
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL			
01966 /ORSE	Registro pressão 3/4" c/canopla acab.crom.simples, linha Targa C40 - ref.1416, Deca ou similar	un	1,0000	44,46	44,46			
00981 /ORSE	Fita veda rosca 18mm	m	0,9400	0,16	0,15			
	MÃO-DE-OBRA (114,17%)							
00053 /ORSE	Encanador hidráulico	h	0,6100	4,69	6,13			
00068 /ORSE	Servente	h	0,6100	4,42	5,77			
RESUMO DA COMPOSIÇÃO	MÃO DE OBRA	5,56	MATERIAL	44,61	CUSTO TOTAL	56,51	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO	0,00	ENC. ( 114,1700%)	6,34	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI ( 23,5400 %)	13,30	69,81
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA								
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN	QTD					
P 00053 /ORSE	Encanador hidráulico	h	0,6100					
P 00068 /ORSE	Servente	h	0,6100					
M 00981 /ORSE	Fita veda rosca 18mm	m	0,9400					

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

CÓDIGO	Registro de gaveta c/ canopla cromada (3/4")	UNID
01470/ORSE		un
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA		
M 01966 /ORSE	Registro pressão 3/4" c/canopla acab.crom.simples, linha Targa C40 - ref.1416, Deca ou similar	un 1,0000

CÓDIGO	Registro de pressão c/ canopla cromada (3/4")	UNID						
01469/ORSE		un						
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA								
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL			
01963 /ORSE	Registro pressão 1/2" c/canopla acab.crom.simples, linha Standard C39 - ref. 1416, Deca ou similar	un	1,0000	26,46	26,46			
00981 /ORSE	Fita veda rosca 18mm	m	0,5600	0,16	0,09			
	MÃO-DE-OBRA (114,17%)							
00068 /ORSE	Servente	h	1,0000	4,42	9,47			
00053 /ORSE	Encanador hidráulico	h	2,0000	4,69	20,09			
RESUMO DA COMPOSIÇÃO	MÃO DE OBRA	13,80	MATERIAL	26,55	CUSTO TOTAL	56,11	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 114,1700%)	15,76	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI( 23,5400 %)	13,21	69,32

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA			
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN	QTD
P 00053 /ORSE	Encanador hidráulico	h	2,0000
P 00068 /ORSE	Servente	h	1,0000
M 00981 /ORSE	Fita veda rosca 18mm	m	0,5600
M 01963 /ORSE	Registro pressão 1/2" c/canopla acab.crom.simples, linha Standard C39 - ref. 1416, Deca ou similar	un	1,0000

CÓDIGO	Revestimento cerâmico de paredes PEI IV - cerâmica 10 x 10 cm - incl. rejunte - conforme projeto	UNID					
03574/ORSE		m2					
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL		
02540 /ORSE	Rejunte colorido flexível para revestimentos cerâmicos	kg	0,3800	2,90	1,10		
02816 /ORSE	Cerâmica 10 x 10 cm, pei-3, eliane, linha arquitetural neve mesh ou similar	m2	1,0500	19,90	20,90		
02683 /ORSE	Argamassa industrializada votomassa, AC-I ou similar	kg	3,3600	0,33	1,11		
	MÃO-DE-OBRA (114,17%)						
00068 /ORSE	Servente	h	1,0280	4,42	9,73		
00066 /ORSE	Pedreiro	h	0,7000	6,41	9,61		
RESUMO DA COMPOSIÇÃO	MÃO DE OBRA	9,03	MATERIAL	23,11	CUSTO TOTAL	42,45	PREÇO TOTAL

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

CÓDIGO	Revestimento cerâmico de paredes PEI IV - cerâmica 10 x 10 cm - incl. rejunte - conforme projeto							UNID	
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 114,1700%)	10,31	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI( 23,5400 %)	9,99	52,44	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
P 00066 /ORSE	Pedreiro							h	0,7000
P 00068 /ORSE	Servente							h	1,0000
M 02540 /ORSE	Rejunte colorido flexível para revestimentos cerâmicos							kg	0,3800
M 02816 /ORSE	Cerâmica 10 x 10 cm, pei-3, eliane, linha arquitetural neve mesh ou similar							m2	1,0500
O 03406 /ORSE	Argamassa industrializada AC-I, Votomassa ou similar							kg	4,0000

CÓDIGO	Revestimento cerâmico para piso ou parede 20 x 20 cm, linha white basic matte, Cecrisa ou similar, pei - 4, aplicado com argamassa industrializada ac-i, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço							UNID
00056/ELLUS								m2
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA								
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL			
00017 /ELLUS	Cerâmica 20 x 20 ,linha white basic matte, Cecrisa ou similar, pei - 4	m²	1,0000	14,30	14,30			
02683 /ORSE	Argamassa industrializada votomassa, AC-I ou similar	kg	1,0000	0,33	0,33			
	MÃO-DE-OBRA (114,17%)							
00068 /ORSE	Servente	h	1,0000	4,42	9,47			
00066 /ORSE	Pedreiro	h	1,0000	6,41	13,73			
RESUMO DA COMPOSIÇÃO	MÃO DE OBRA	10,83	MATERIAL	14,63	CUSTO TOTAL	37,83	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 114,1700%)	12,37	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI( 23,5400 %)	8,91	46,74

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
M 00017 /ELLUS	Cerâmica 20 x 20 ,linha white basic matte, Cecrisa ou similar, pei - 4							m²	1,0000
P 00066 /ORSE	Pedreiro							h	1,0000
P 00068 /ORSE	Servente							h	1,0000
M 02683 /ORSE	Argamassa industrializada votomassa, AC-I ou similar							kg	1,0000

CÓDIGO	Soleira em granito cinza andorinha, l = 15 cm, e = 2 cm							UNID
02266/ORSE								m
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA								
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL			
	Soleira granito polido cinza andorinha 15 x 2cm							

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

CÓDIGO	Soleira em granito cinza andorinha, l = 15 cm, e = 2 cm						UNID	
02266 /ORSE							m	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA								
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL			
02030 /ORSE		m	1,0000	22,25	22,25			
00202 /ORSE	Areia média (AC - areia comercial)	m3	0,0022	47,38	0,10			
00613 /ORSE	Cimento cp - 320 (50 kg)	kg	0,6000	0,46	0,28			
	MÃO-DE-OBRA (114,17%)							
00066 /ORSE	Pedreiro	h	0,6000	6,41	8,24			
00068 /ORSE	Servente	h	0,0080	4,42	0,08			
RESUMO DA COMPOSIÇÃO	MÃO DE OBRA	3,89	MATERIAL	22,63	CUSTO TOTAL	30,95	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO	0,00	ENC. ( 114,1700%)	4,43	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI ( 23,5400 %)	7,29	38,24
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA								
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN	QTD					
P 00066 /ORSE	Pedreiro	h	0,6000					
O 01906 /ORSE	Argamassa de cimento e areia traço t-4 (1:5) - 1 saco cimento 50kg / 5 padiolas areia dim. 0,35z0,45x0,23m - Confecção	m3	0,0020					
M 02030 /ORSE	Soleira granito polido cinza andorinha 15 x 2cm	m	1,0000					

CÓDIGO	Sumidouro em alvenaria (d 2,30 x h 6,00)						UNID
01746 /ORSE							un
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL		
01573 /ORSE	Madeira mista serrada (tábua) 2,2 x 22cm - 0,00484 m3/m	m	2,0493	4,11	8,42		
01714 /ORSE	Pedra de mão calcárea	m3	1,2312	42,54	52,38		
00310 /ORSE	Brita 3 (25,0 a 50,0 mm)	m3	1,3500	61,67	83,25		
00613 /ORSE	Cimento cp - 320 (50 kg)	kg	282,8918	0,46	130,13		
01285 /ORSE	Laje pré-fabricada comum para piso ou forro	m2	6,2100	24,60	152,77		
00202 /ORSE	Areia média (AC - areia comercial)	m3	0,3324	47,38	15,75		
00201 /ORSE	Areia grossa (AC - areia comercial )	m3	1,2779	52,64	67,27		
00545 /ORSE	Cascalhinho ou pedrisco (brita 0), com frete	m3	2,1000	69,38	145,70		
00634 /ORSE	Concreto usinado bombeavel b0-b1 fck=15mpa	m3	0,0600	273,23	16,39		
00490 /ORSE	Cal hidratada	kg	134,6618	0,55	74,06		
06995 /ORSE	Madeira mista serrada (sarrafo) 2,2 x 5,5cm - 0,00121 m³/m	m	4,5954	1,80	8,27		
01887 /ORSE	Prego 18 x 30	kg	0,1242	6,98	0,87		
02657 /ORSE	Bloco cerâmico 6 furos 9 x 19 x 24 cm	un	535,8000	0,50	267,90		
/	Aço ca-50 6,3 a 12,5 mm	kg	2,4840	3,59	8,92		

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

CÓDIGO	Sumidouro em alvenaria (d 2,30 x h 6,00)	UNID
01746/ORSE		un

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA

CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
00081 /ORSE					
00308 /ORSE	Brita 1 (9,5 a 19,0 mm)	m3	0,0857	71,88	6,16
00196 /ORSE	Arame recozido 18 bwg - 1,25mm (9,6g/m)	kg	0,0497	8,50	0,42
01569 /ORSE	Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m (angelim, louro)	m	6,2721	4,50	28,22
00309 /ORSE	Brita 2 (19,0 a 25,0 mm)	m3	0,2571	61,67	15,86
	MÃO-DE-OBRA (114,17%)				
00068 /ORSE	Servente	h	48,2055	4,42	456,33
00066 /ORSE	Pedreiro	h	27,9906	6,41	384,26
00051 /ORSE	Carpinteiro	h	2,6919	6,41	36,96
00047 /ORSE	Armador	h	0,2095	6,41	2,88
	SERVIÇOS DE TERCEIROS				
00290 /ORSE	Aluguel de bombeamento concreto c/ bomba reboque ou estacionaria	m3	0,0600	36,92	2,22

RESUMO DA COMPOSIÇÃO	MÃO DE OBRA	411,09	MATERIAL	1.082,74	CUSTO TOTAL	1.965,39	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 114,1700%)	469,34	SERV. TERCEIRO	2,22	BDI( 23,5400 %)	462,65	2.428,04

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA

* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN	QTD
O 00091 /ORSE	Alvenaria de pedra calcárea argamassada c/ cimento e areia traço t-4 (1:5) - 1 saco cimento 50kg / 5 padiolas areia dim	m3	1,0260
O 00096 /ORSE	Concreto simples usinado fck=15mpa, bombeado, lançado e adensado	m3	0,0600
O 00145 /ORSE	Laje pré-fabricada comum para piso ou cobertura, inclusive escoramento em madeira e capeamento 4cm	m2	6,2100
O 00165 /ORSE	Alvenaria de bloco cerâmico (9x19x24)cm, e= 0,24m, com argamassa t5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta de 2,0cm	m2	11,4000
M 00545 /ORSE	Cascalhinho ou pedrisco (brita 0), com frete	m3	2,1000
O 02497 /ORSE	Escavação manual solo de 1a.cat. prof. até 1.50m	m3	7,6090
O 02658 /ORSE	Lastro de brita 3	m3	1,1250

CÓDIGO	Tê 90° soldável - 25 mm	UNID
01168/ORSE		un

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA

CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
02036 /ORSE	Solucao limpadora pvc	l	0,0040	21,59	0,09
00138 /ORSE	Adesivo pvc em frasco de 850 gramas	kg	0,0090	33,48	0,30
02110 /ORSE	Te 90° pvc rigido soldavel, marrom, d= 25mm	un	1,0000	0,75	0,75

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



CÓDIGO	Tê 90° soldável - 25 mm						UNID	
01168/ORSE							un	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA								
CÓDIGO	MÃO-DE-OBRA (114,17%)	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL			
00068 /ORSE	Servente	h	0,1900	4,42	1,80			
00053 /ORSE	Encanador hidráulico	h	0,1900	4,69	1,91			
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	1,73	MATERIAL	1,14	CUSTO TOTAL	4,85	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 114,1700%)	1,98	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI( 23,5400 %)	1,14	5,99
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA								
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR						UN	QTD
P 00053 /ORSE	Encanador hidráulico						h	0,1900
P 00068 /ORSE	Servente						h	0,1900
M 00138 /ORSE	Adesivo pvc em frasco de 850 gramas						kg	0,0090
M 02036 /ORSE	Solucao limpadora pvc						l	0,0040
M 02110 /ORSE	Te 90° pvc rigido soldavel, marrom, d= 25mm						un	1,0000

CÓDIGO	Tê 90° soldável - 40 mm						UNID	
01170/ORSE							un	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA								
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL			
00138 /ORSE	Adesivo pvc em frasco de 850 gramas	kg	0,0150	33,48	0,50			
02112 /ORSE	Te 90° pvc rigido soldavel, marrom, d= 40mm	un	1,0000	2,85	2,85			
02036 /ORSE	Solucao limpadora pvc	l	0,0060	21,59	0,13			
MÃO-DE-OBRA (114,17%)								
00053 /ORSE	Encanador hidráulico	h	0,3000	4,69	3,01			
00068 /ORSE	Servente	h	0,3000	4,42	2,84			
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	2,74	MATERIAL	3,48	CUSTO TOTAL	9,33	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 114,1700%)	3,11	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI( 23,5400 %)	2,20	11,53
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA								
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR						UN	QTD
P 00053 /ORSE	Encanador hidráulico						h	0,3000
P 00068 /ORSE	Servente						h	0,3000
M 00138 /ORSE	Adesivo pvc em frasco de 850 gramas						kg	0,0150
M 02036 /ORSE	Solucao limpadora pvc						l	0,0060

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

CÓDIGO	Tê 90° soldável - 40 mm	UNID
01170/ORSE		un
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA		
M 02112 /ORSE	Te 90° pvc rigido soldavel, marrom, d= 40mm	un 1,0000

CÓDIGO	Tê 90° soldável - 50 mm	UNID
01171/ORSE		un

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA								
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL			
02036 /ORSE	Solucao limpadora pvc	l	0,0090	21,59	0,19			
02113 /ORSE	Te 90° pvc rigido soldavel, marrom, d= 50mm	un	1,0000	6,00	6,00			
00138 /ORSE	Adesivo pvc em frasco de 850 gramas	kg	0,0210	33,48	0,70			
	MÃO-DE-OBRA (114,17%)							
00068 /ORSE	Servente	h	0,3000	4,42	2,84			
00053 /ORSE	Encanador hidráulico	h	0,1000	4,69	1,00			
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	1,80	MATERIAL	6,89	CUSTO TOTAL	10,73	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,00	ENC. ( 114,1700%)	2,04	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI ( 23,5400 %)	2,53	13,26

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA							
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN	QTD				
P 00053 /ORSE	Encanador hidráulico	h	0,1000				
P 00068 /ORSE	Servente	h	0,3000				
M 00138 /ORSE	Adesivo pvc em frasco de 850 gramas	kg	0,0210				
M 02036 /ORSE	Solucao limpadora pvc	l	0,0090				
M 02113 /ORSE	Te 90° pvc rigido soldavel, marrom, d= 50mm	un	1,0000				

CÓDIGO	Tê de redução 90° soldável 32 mm - 25 mm	UNID
01177/ORSE		un

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL		
00138 /ORSE	Adesivo pvc em frasco de 850 gramas	kg	0,0010	33,48	0,03		
02036 /ORSE	Solucao limpadora pvc	l	0,0010	21,59	0,02		
02153 /ORSE	Te 90° reducao pvc rigido soldavel, marrom, d= 32 x 25mm	un	1,0000	3,85	3,85		
	MÃO-DE-OBRA (114,17%)						
00053 /ORSE	Encanador hidráulico	h	0,0010	4,69	0,01		

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

CÓDIGO	Tê de redução 90° soldável 32 mm - 25 mm						UNID			
01177/ORSE							un			
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA										
CÓDIGO	MÃO-DE-OBRA (114,17%)					UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	
00068 /ORSE	Servente					h	0,0100	4,42	0,09	
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,04	MATERIAL	3,90	CUSTO TOTAL		4,00	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 114,1700%)	0,06	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI( 23,5400 %)		0,94	4,94	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA										
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR						UN	QTD		
P 00053 /ORSE	Encanador hidráulico						h			0,0010
P 00068 /ORSE	Servente						h			0,0100
M 00138 /ORSE	Adesivo pvc em frasco de 850 gramas						kg			0,0010
M 02036 /ORSE	Solucao limpadora pvc						l			0,0010
M 02153 /ORSE	Te 90° reducao pvc rigido soldavel, marrom, d= 32 x 25mm						un			1,0000

CÓDIGO	Tê de redução 90° soldável 50 mm - 40 mm						UNID			
01182/ORSE							un			
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA										
CÓDIGO	MATERIAL					UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	
00138 /ORSE	Adesivo pvc em frasco de 850 gramas					kg	0,0010	33,48	0,03	
02036 /ORSE	Solucao limpadora pvc					l	0,0100	21,59	0,22	
02158 /ORSE	Te 90° reducao pvc rigido soldavel, marrom, d= 50 x 40mm					un	1,0000	11,90	11,90	
	MÃO-DE-OBRA (114,17%)									
00053 /ORSE	Encanador hidráulico					h	0,0010	4,69	0,01	
00068 /ORSE	Servente					h	0,0010	4,42	0,01	
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	12,15	CUSTO TOTAL		12,17	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 114,1700%)	0,02	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI( 23,5400 %)		2,86	15,03	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA										
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR						UN	QTD		
P 00053 /ORSE	Encanador hidráulico						h			0,0010
P 00068 /ORSE	Servente						h			0,0010
M 00138 /ORSE	Adesivo pvc em frasco de 850 gramas						kg			0,0010
M 02036 /ORSE	Solucao limpadora pvc						l			0,0100

CÓDIGO	Tê de redução 90° soldável 50 mm - 40 mm	UNID
01182/ORSE		un
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA		
M 02158 /ORSE	Te 90° reducao pvc rigido soldavel, marrom, d= 50 x 40mm	un 1,0000

CÓDIGO	Tê sanitário 100 mm - 50 mm	UNID
01588/ORSE		un

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA								
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL			
02036 /ORSE	Solucao limpadora pvc	l	0,1200	21,59	2,59			
02144 /ORSE	Te pvc sanitario d= 100 x 50mm	un	1,0000	10,15	10,15			
00138 /ORSE	Adesivo pvc em frasco de 850 gramas	kg	0,0750	33,48	2,51			
	MÃO-DE-OBRA (114,17%)							
00068 /ORSE	Servente	h	0,4600	4,42	4,35			
00053 /ORSE	Encanador hidráulico	h	0,1000	4,69	1,00			
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	2,50	MATERIAL	15,25	CUSTO TOTAL	20,60	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,00	ENC. ( 114,1700%)	2,85	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI ( 23,5400 %)	4,85	25,45

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA							
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN	QTD				
P 00053 /ORSE	Encanador hidráulico	h	0,1000				
P 00068 /ORSE	Servente	h	0,4600				
M 00138 /ORSE	Adesivo pvc em frasco de 850 gramas	kg	0,0750				
M 02036 /ORSE	Solucao limpadora pvc	l	0,1200				
M 02144 /ORSE	Te pvc sanitario d= 100 x 50mm	un	1,0000				

CÓDIGO	Telha metálica em chapa galvanizada e=0.5mm	UNID
09961/ORSE		m²

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL		
10380 /ORSE	Conjunto de fixação (parafuso e conjunto vedação) para telhas de aço	un	3,0000	0,27	0,81		
	MÃO-DE-OBRA (114,17%)						
00051 /ORSE	Carpinteiro	h	0,1000	6,41	1,37		
00068 /ORSE	Servente	h	0,2130	4,42	2,02		
	SERVIÇOS DE TERCEIROS						

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

CÓDIGO	Telha metálica em chapa galvanizada e=0.5mm						UNID
09961/ORSE							m²
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	SERVIÇOS DE TERCEIROS	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL		
10378 /ORSE	Telha metálica em chapa de aço galvanizado natural ondulada e=0,5mm	m²	0,7500	23,26	17,45		
RESUMO DA COMPOSIÇÃO	MÃO DE OBRA	1,58	MATERIAL	0,81	CUSTO TOTAL	21,65	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,00	ENC. ( 114,1700%)	1,81	SERV. TERCEIRO	17,45	BDI ( 23,5400 %)	5,10
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA							
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR					UN	QTD
P 00051 /ORSE	Carpinteiro					h	0,1000
P 00068 /ORSE	Servente					h	0,2130
S 10378 /ORSE	Telha metálica em chapa de aço galvanizado natural ondulada e=0,5mm					m²	0,7500
M 10380 /ORSE	Conjunto de fixação (parafuso e conjunto vedação) para telhas de aço					un	3,0000

CÓDIGO	Terminal de pressão tipo prensa com 4 parafusos						UNID
03996/ORSE							Un
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL		
03153 /ORSE	Terminal de compressão para cabo de 95 mm2	Un	1,0000	2,55	2,55		
RESUMO DA COMPOSIÇÃO	MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	2,55	CUSTO TOTAL	2,55	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,00	ENC. ( 114,1700%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI ( 23,5400 %)	0,60
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA							
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR					UN	QTD
M 03153 /ORSE	Terminal de compressão para cabo de 95 mm2					Un	1,0000

CÓDIGO	Tomada 2p + t de embutir, 10 A, completa						UNID
00478/ORSE							un
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL		
09096 /ORSE	Tomada 2p + t, ABNT, de embutir, 10 A, com placa em pvc	un	1,0000	8,30	8,30		
MÃO-DE-OBRA (114,17%)							
00052 /ORSE	Eletricista	h	4,0000	4,69	40,18		
00068 /ORSE	Servente	h	4,0000	4,42	37,87		
RESUMO DA COMPOSIÇÃO	MÃO DE OBRA	36,44	MATERIAL	8,30	CUSTO TOTAL	86,35	PREÇO TOTAL

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIA  
 TRAVESSA SETE DE SETEMBRO 37 CEP: 49900-000  
 CENTRO PROPRIA-SE CNPJ : 13.117.320/0001-76

SERVIÇOS REMANESCENTES PARA CONCLUSÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA COM  
 VESTIÁRIO (25,80x38m)

Cod. Empreendimento : 00069  
 Ref : Julho/2017-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Tomada 2p + t de embutir, 10 A, completa							UNID	
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 114,1700%)	41,61	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI( 23,5400 %)	20,33	106,68	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
P 00052 /ORSE	Eletricista							h	4,0000
P 00068 /ORSE	Servente							h	4,0000
M 09096 /ORSE	Tomada 2p + t, ABNT, de embutir, 10 A, com placa em pvc							un	1,0000

CÓDIGO	Tomada 2p + t para piso, 10 A, completa							UNID			
00780 /ORSE								un			
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA											
CÓDIGO	MATERIAL						UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	
00451 /ORSE	Caixa de pvc 4" x 2" , embutir, p/eletroduto (preta)						un	1,0000	1,34	1,34	
09101 /ORSE	Tomada 2p+t, ABNT, 10A, para piso, com placa em metal amarelo						un	1,0000	21,50	21,50	
	MÃO-DE-OBRA (114,17%)										
00068 /ORSE	Servente						h	0,7000	4,42	6,63	
00052 /ORSE	Eletricista						h	0,7000	4,69	7,03	
RESUMO DA COMPOSIÇÃO	MÃO DE OBRA	6,37	MATERIAL	22,84	CUSTO TOTAL	36,50			PREÇO TOTAL		
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 114,1700%)	7,29	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI( 23,5400 %)	8,59		45,09		
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA											
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD		
P 00052 /ORSE	Eletricista							h			0,7000
P 00068 /ORSE	Servente							h			0,7000
M 00451 /ORSE	Caixa de pvc 4" x 2" , embutir, p/eletroduto (preta)							un			1,0000
M 09101 /ORSE	Tomada 2p+t, ABNT, 10A, para piso, com placa em metal amarelo							un			1,0000

CÓDIGO	Torneira cromada para lavatório 1/2"							UNID		
03686 /ORSE								un		
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA										
CÓDIGO	MATERIAL						UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
02257 /ORSE	Torneira para lavatório, DECA, linha targa 1190C40 ou similar						un	1,0000	107,91	107,91
00981 /ORSE	Fita veda rosca 18mm						m	0,5000	0,16	0,08
	MÃO-DE-OBRA (114,17%)									

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

CÓDIGO	Torneira cromada para lavatório 1/2"						UNID			
03686 /ORSE							un			
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA										
CÓDIGO	MÃO-DE-OBRA (114,17%)					UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	
00053 /ORSE	Encanador hidráulico					h	0,1000	4,69	1,00	
00068 /ORSE	Servente					h	0,5000	4,42	4,73	
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	2,68	MATERIAL	107,99	CUSTO TOTAL		113,72	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 114,1700%)	3,05	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI( 23,5400 %)		26,77	140,49	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA										
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR						UN	QTD		
P 00053 /ORSE	Encanador hidráulico						h	0,1000		
P 00068 /ORSE	Servente						h	0,5000		
M 00981 /ORSE	Fita veda rosca 18mm						m	0,5000		
M 02257 /ORSE	Torneira para lavatório, DECA, linha targa 1190C40 ou similar						un	1,0000		

CÓDIGO	Torneira de bôia p/caixa d'agua em pvc d = 3/4"						UNID			
04281 /ORSE							un			
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA										
CÓDIGO	MATERIAL					UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	
03349 /ORSE	Torneira de bôia p/caixa d'agua d = 3/4", ref:1350 (deca ou similar)					Un	1,0000	41,90	41,90	
00981 /ORSE	Fita veda rosca 18mm					m	0,4700	0,16	0,08	
	MÃO-DE-OBRA (114,17%)									
00053 /ORSE	Encanador hidráulico					h	0,2800	4,69	2,81	
00068 /ORSE	Servente					h	0,2800	4,42	2,65	
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	2,55	MATERIAL	41,98	CUSTO TOTAL		47,44	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 114,1700%)	2,91	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI( 23,5400 %)		11,17	58,61	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA										
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR						UN	QTD		
P 00053 /ORSE	Encanador hidráulico						h	0,2800		
P 00068 /ORSE	Servente						h	0,2800		
M 00981 /ORSE	Fita veda rosca 18mm						m	0,4700		
M 03349 /ORSE	Torneira de bôia p/caixa d'agua d = 3/4", ref:1350 (deca ou similar)						Un	1,0000		

CÓDIGO	Transporte de material, exceto rocha em caminhão até 10km								PROD. EQUIPE	UNID	
02545/ORSE									24,83	m³	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA											
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO UNIT	QTD PROD	CUSTO PROD	QTD IMPR	CUSTO IMPR	CUSTO TOTAL		
02450 /ORSE	Caminhão basic. 15,0t/10,0m3 ( m. benz lk 1418 -170,0kw o u equivalente)	h	0,0000	70,54	0,0446	162,14	0,0000	11,16	7,23		
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	7,23	PREÇO TOTAL			
EQUIPAMENTO		7,23	ENC.( 114,1700%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI( 23,5400 %)	1,70	8,93		
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA											
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR						UN	QTD	PROD	IMPR	
E 02450 /ORSE	Caminhão basic. 15,0t/10,0m3 ( m. benz lk 1418 -170,0kw ou equivalente)						h	1,1080	1,00	0,00	

  

CÓDIGO	Tubo de queda - água pluvial DN=150 mm								UNID		
07856/ORSE									m		
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA											
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL						
00138 /ORSE	Adesivo pvc em frasco de 850 gramas	kg	0,5000	33,48	16,74						
02036 /ORSE	Solucao limpadora pvc	l	0,0750	21,59	1,62						
07608 /ORSE	Tubo PVC p/irrigação LF PN 40 JE Ø 150mm, linha Irriga-LF, Tigre ou similar	pç	1,0100	30,63	30,94						
MÃO-DE-OBRA (114,17%)											
00053 /ORSE	Encanador hidráulico	h	1,0500	4,69	10,55						
00068 /ORSE	Servente	h	1,0000	4,42	9,47						
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	9,34	MATERIAL	49,30	CUSTO TOTAL	69,32	PREÇO TOTAL			
EQUIPAMENTO		0,00	ENC.( 114,1700%)	10,68	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI( 23,5400 %)	16,32	85,64		
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA											
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR						UN	QTD			
P 00053 /ORSE	Encanador hidráulico						h	1,0500			
P 00068 /ORSE	Servente						h	1,0000			
M 00138 /ORSE	Adesivo pvc em frasco de 850 gramas						kg	0,5000			
M 02036 /ORSE	Solucao limpadora pvc						l	0,0750			
M 07608 /ORSE	Tubo PVC p/irrigação LF PN 40 JE Ø 150mm, linha Irriga-LF, Tigre ou similar						pç	1,0100			



CÓDIGO	Tubo PVC 40 mm						UNID	
00014/ENG							un	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA								
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL			
02036 /ORSE	Solucao limpadora pvc	l	0,0030	21,59	0,06			
09698 /ORSE	Tubo pvc rigido série reforçada p/esgoto predial e aguas pluviais, d= 40mm	m	1,0100	5,21	5,26			
00138 /ORSE	Adesivo pvc em frasco de 850 gramas	kg	0,1000	33,48	3,35			
	MÃO-DE-OBRA (114,17%)							
00068 /ORSE	Servente	h	0,0800	4,42	0,76			
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,35	MATERIAL	8,67	CUSTO TOTAL	9,43	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,00	ENC. ( 114,1700%)	0,41	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI ( 23,5400 %)	2,22	11,65
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA								
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR					UN	QTD	
P 00068 /ORSE	Servente					h	0,0800	
M 00138 /ORSE	Adesivo pvc em frasco de 850 gramas					kg	0,1000	
M 02036 /ORSE	Solucao limpadora pvc					l	0,0030	
M 09698 /ORSE	Tubo pvc rigido série reforçada p/esgoto predial e aguas pluviais, d= 40mm					m	1,0100	

CÓDIGO	Tubo PVC rígido soldável - 20 mm						UNID	
01027/ORSE							m	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA								
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL			
02036 /ORSE	Solucao limpadora pvc	l	0,0002	21,59	0,00			
00202 /ORSE	Areia média (AC - areia comercial)	m3	0,0032	47,38	0,15			
02338 /ORSE	Tubo pvc rigido soldavel, p/ água, marrom, d= 20mm	m	1,0100	1,63	1,65			
00613 /ORSE	Cimento cp - 320 (50 kg)	kg	1,3566	0,46	0,62			
00138 /ORSE	Adesivo pvc em frasco de 850 gramas	kg	0,0004	33,48	0,01			
	MÃO-DE-OBRA (114,17%)							
00068 /ORSE	Servente	h	0,1020	4,42	0,97			
00066 /ORSE	Pedreiro	h	0,1515	6,41	2,08			
00053 /ORSE	Encanador hidráulico	h	0,0900	4,69	0,90			
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	1,84	MATERIAL	2,43	CUSTO TOTAL	6,38	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,00	ENC. ( 114,1700%)	2,11	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI ( 23,5400 %)	1,50	7,88

CÓDIGO	Tubo PVC rígido soldável - 20 mm	UNID
01027/ORSE		m
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA		
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA		
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN QTD
P 00053 /ORSE	Encanador hidráulico	h 0,0900
P 00068 /ORSE	Servente	h 0,0900
M 00138 /ORSE	Adesivo pvc em frasco de 850 gramas	kg 0,0004
M 02036 /ORSE	Solucao limpadora pvc	l 0,0002
M 02338 /ORSE	Tubo pvc rigido soldavel, p/ água, marrom, d= 20mm	m 1,0100
O 02483 /ORSE	Enchimento de rasgos em alvenaria e concreto para tubulação diâm 1/2" a 1"	m 1,0100

CÓDIGO	Tubo PVC rígido soldável - 25 mm	UNID
01028/ORSE		m
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA		
CÓDIGO	MATERIAL	UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
00138 /ORSE	Adesivo pvc em frasco de 850 gramas	kg 0,0005 33,48 0,02
02339 /ORSE	Tubo pvc rigido soldavel, p/ água, marrom, d= 25mm	m 1,0100 2,21 2,23
00613 /ORSE	Cimento cp - 320 (50 kg)	kg 1,3566 0,46 0,62
00202 /ORSE	Areia média (AC - areia comercial)	m3 0,0032 47,38 0,15
02036 /ORSE	Solucao limpadora pvc	l 0,0002 21,59 0,00
	MÃO-DE-OBRA (114,17%)	
00066 /ORSE	Pedreiro	h 0,1515 6,41 2,08
00068 /ORSE	Servente	h 0,1320 4,42 1,25
00053 /ORSE	Encanador hidráulico	h 0,1200 4,69 1,21
RESUMO DA COMPOSIÇÃO	MÃO DE OBRA	2,11 MATERIAL 3,02 CUSTO TOTAL 7,56 PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,00 ENC. ( 114,1700%)	2,43 SERV. TERCEIRO 0,00 BDI ( 23,5400 %) 1,78 9,34
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA		
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN QTD
P 00053 /ORSE	Encanador hidráulico	h 0,1200
P 00068 /ORSE	Servente	h 0,1200
M 00138 /ORSE	Adesivo pvc em frasco de 850 gramas	kg 0,0005
M 02036 /ORSE	Solucao limpadora pvc	l 0,0002
M 02339 /ORSE	Tubo pvc rigido soldavel, p/ água, marrom, d= 25mm	m 1,0100

CÓDIGO	Tubo PVC rígido soldável - 25 mm	UNID
01028/ORSE		m
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA		
O 02483 /ORSE	Enchimento de rasgos em alvenaria e concreto para tubulação diâm 1/2" a 1"	m 1,0100

CÓDIGO	Tubo PVC rígido soldável - 32 mm	UNID
01029/ORSE		m

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA						
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	
00613 /ORSE	Cimento cp - 320 (50 kg)	kg	1,3566	0,46	0,62	
02340 /ORSE	Tubo pvc rigido soldavel, p/ água, marrom, d= 32mm	m	1,0000	5,05	5,05	
00138 /ORSE	Adesivo pvc em frasco de 850 gramas	kg	0,0007	33,48	0,02	
00202 /ORSE	Areia média (AC - areia comercial)	m3	0,0032	47,38	0,15	
02036 /ORSE	Solucao limpadora pvc	l	0,0003	21,59	0,01	
MÃO-DE-OBRA (114,17%)						
00066 /ORSE	Pedreiro	h	0,1515	6,41	2,08	
00053 /ORSE	Encanador hidráulico	h	0,0800	4,69	0,80	
00068 /ORSE	Servente	h	0,1120	4,42	1,06	

RESUMO DA COMPOSIÇÃO	MÃO DE OBRA	1,85	MATERIAL	5,85	CUSTO TOTAL	9,79	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO	0,00	ENC. ( 114,1700%)	2,09	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI ( 23,5400 %)	2,30	12,09

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA						
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN	QTD			
P 00053 /ORSE	Encanador hidráulico	h			0,0800	
P 00068 /ORSE	Servente	h			0,1000	
M 00138 /ORSE	Adesivo pvc em frasco de 850 gramas	kg			0,0007	
M 02036 /ORSE	Solucao limpadora pvc	l			0,0003	
M 02340 /ORSE	Tubo pvc rigido soldavel, p/ água, marrom, d= 32mm	m			1,0000	
O 02483 /ORSE	Enchimento de rasgos em alvenaria e concreto para tubulação diâm 1/2" a 1"	m			1,0100	

CÓDIGO	Tubo PVC rígido soldável - 40 mm	UNID
01524/ORSE		m

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA						
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	
02036 /ORSE	Solucao limpadora pvc	l	0,0080	21,59	0,17	

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

CÓDIGO	Tubo PVC rígido soldável - 40 mm						UNID	
01524/ORSE							m	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA								
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL			
02347 /ORSE	Tubo pvc rigido branco p/esgoto predial d= 40mm	m	1,0100	2,30	2,32			
00138 /ORSE	Adesivo pvc em frasco de 850 gramas	kg	0,0050	33,48	0,17			
MÃO-DE-OBRA (114,17%)								
00068 /ORSE	Servente	h	0,3000	4,42	2,84			
00053 /ORSE	Encanador hidráulico	h	0,5000	4,69	5,02			
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	3,68	MATERIAL	2,66	CUSTO TOTAL	10,52	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,00	ENC. (114,1700%)	4,18	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI (23,5400 %)	2,48	13,00
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA								
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN	QTD					
P 00053 /ORSE	Encanador hidráulico	h	0,5000					
P 00068 /ORSE	Servente	h	0,3000					
M 00138 /ORSE	Adesivo pvc em frasco de 850 gramas	kg	0,0050					
M 02036 /ORSE	Solucao limpadora pvc	l	0,0080					
M 02347 /ORSE	Tubo pvc rigido branco p/esgoto predial d= 40mm	m	1,0100					

CÓDIGO	Tubo PVC rígido soldável - 50 mm						UNID	
01525/ORSE							m	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA								
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL			
00138 /ORSE	Adesivo pvc em frasco de 850 gramas	kg	0,0080	33,48	0,27			
02334 /ORSE	Tubo pvc rigido branco p/esgoto predial d= 50mm	m	1,0100	4,36	4,40			
02036 /ORSE	Solucao limpadora pvc	l	0,0110	21,59	0,24			
MÃO-DE-OBRA (114,17%)								
00053 /ORSE	Encanador hidráulico	h	0,3000	4,69	3,01			
00068 /ORSE	Servente	h	0,3000	4,42	2,84			
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	2,74	MATERIAL	4,91	CUSTO TOTAL	10,76	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,00	ENC. (114,1700%)	3,11	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI (23,5400 %)	2,53	13,29
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA								
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN	QTD					
P 00053 /ORSE	Encanador hidráulico	h	0,3000					

CÓDIGO	Tubo PVC rígido soldável - 50 mm	UNID
01525/ORSE		m
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA		
P 00068 /ORSE	Servente	h 0,3000
M 00138 /ORSE	Adesivo pvc em frasco de 850 gramas	kg 0,0080
M 02036 /ORSE	Solucao limpadora pvc	l 0,0110
M 02334 /ORSE	Tubo pvc rigido branco p/esgoto predial d= 50mm	m 1,0100

CÓDIGO	Tubo rígido c/ ponta lisa 100 mm	UNID						
09377/ORSE		m						
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA								
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL			
00138 /ORSE	Adesivo pvc em frasco de 850 gramas	kg	0,0170	33,48	0,57			
02036 /ORSE	Solucao limpadora pvc	l	0,0260	21,59	0,56			
09685 /ORSE	Tubo pvc rigido série reforçada p/esgoto predial e aguas pluviais, d= 100mm	m	1,0100	13,73	13,87			
	MÃO-DE-OBRA (114,17%)							
00068 /ORSE	Servente	h	0,4000	4,42	3,79			
00053 /ORSE	Encanador hidráulico	h	0,1000	4,69	1,00			
RESUMO DA COMPOSIÇÃO	MÃO DE OBRA	2,24	MATERIAL	15,00	CUSTO TOTAL	19,79	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 114,1700%)	2,55	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI( 23,5400 %)	4,66	24,45

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA			
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN	QTD
P 00053 /ORSE	Encanador hidráulico	h	0,1000
P 00068 /ORSE	Servente	h	0,4000
M 00138 /ORSE	Adesivo pvc em frasco de 850 gramas	kg	0,0170
M 02036 /ORSE	Solucao limpadora pvc	l	0,0260
M 09685 /ORSE	Tubo pvc rigido série reforçada p/esgoto predial e aguas pluviais, d= 100mm	m	1,0100

CÓDIGO	Tubo rígido c/ ponta lisa 40 mm	UNID			
09384/ORSE		m			
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA					
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
09694 /ORSE	Anel borracha p/ tubo pvc sanitario, serie R, d= 40mm	un	0,1700	0,78	0,13
09698 /ORSE	Tubo pvc rigido série reforçada p/esgoto predial e aguas pluviais, d= 40mm	m	1,0100	5,21	5,26

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

CÓDIGO	Tubo rígido c/ ponta lisa 40 mm						UNID	
09384/ORSE							m	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA								
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL			
01703 /ORSE	Pasta lubrificante p/ pvc je MÃO-DE-OBRA (114,17%)	kg	0,0080	25,59	0,20			
00053 /ORSE	Encanador hidráulico	h	0,1000	4,69	1,00			
00068 /ORSE	Servente	h	0,1000	4,42	0,95			
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,91	MATERIAL	5,59	CUSTO TOTAL	7,54	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,00	ENC. (114,1700%)	1,04	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI (23,5400 %)	1,77	9,31
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA								
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN	QTD					
P 00053 /ORSE	Encanador hidráulico	h	0,1000					
P 00068 /ORSE	Servente	h	0,1000					
M 01703 /ORSE	Pasta lubrificante p/ pvc je	kg	0,0080					
M 09694 /ORSE	Anel borracha p/ tubo pvc sanitario, serie R, d= 40mm	un	0,1700					
M 09698 /ORSE	Tubo pvc rigido série reforçada p/esgoto predial e aguas pluviais, d= 40mm	m	1,0100					

CÓDIGO	União soldável - 20 mm						UNID	
01190/ORSE							un	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA								
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL			
00981 /ORSE	Fita veda rosca 18mm	m	0,3500	0,16	0,06			
02369 /ORSE	Uniao pvc rigido soldavel, marrom, d= 20mm	un	1,0000	3,20	3,20			
00138 /ORSE	Adesivo pvc em frasco de 850 gramas	kg	0,0030	33,48	0,10			
02036 /ORSE	Solucao limpadora pvc MÃO-DE-OBRA (114,17%)	l	0,0060	21,59	0,13			
00068 /ORSE	Servente	h	0,0900	4,42	0,85			
00053 /ORSE	Encanador hidráulico	h	0,0900	4,69	0,90			
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,82	MATERIAL	3,49	CUSTO TOTAL	5,24	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,00	ENC. (114,1700%)	0,93	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI (23,5400 %)	1,23	6,47
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA								
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN	QTD					
P 00053 /ORSE	Encanador hidráulico	h	0,0900					

CÓDIGO	União soldável - 20 mm	UNID
01190/ORSE		un
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA		
P 00068 /ORSE	Servente	h 0,0900
M 00138 /ORSE	Adesivo pvc em frasco de 850 gramas	kg 0,0030
M 00981 /ORSE	Fita veda rosca 18mm	m 0,3500
M 02036 /ORSE	Solucao limpadora pvc	l 0,0060
M 02369 /ORSE	Uniao pvc rigido soldavel, marrom, d= 20mm	un 1,0000

CÓDIGO	União soldável - 50 mm	UNID						
01194/ORSE		un						
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA								
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL			
02036 /ORSE	Solucao limpadora pvc	l	0,0220	21,59	0,48			
00138 /ORSE	Adesivo pvc em frasco de 850 gramas	kg	0,0150	33,48	0,50			
02373 /ORSE	Uniao pvc rigido soldavel, marrom, d= 50mm	un	1,0000	14,92	14,92			
00981 /ORSE	Fita veda rosca 18mm	m	0,8300	0,16	0,13			
	MÃO-DE-OBRA (114,17%)							
00068 /ORSE	Servente	h	0,0001	4,42	0,00			
00053 /ORSE	Encanador hidráulico	h	0,0001	4,69	0,00			
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	16,03	CUSTO TOTAL	16,03	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,00	ENC. ( 114,1700%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI ( 23,5400 %)	3,77	19,80

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA			
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN	QTD
P 00053 /ORSE	Encanador hidráulico	h	0,0001
P 00068 /ORSE	Servente	h	0,0001
M 00138 /ORSE	Adesivo pvc em frasco de 850 gramas	kg	0,0150
M 00981 /ORSE	Fita veda rosca 18mm	m	0,8300
M 02036 /ORSE	Solucao limpadora pvc	l	0,0220
M 02373 /ORSE	Uniao pvc rigido soldavel, marrom, d= 50mm	un	1,0000

CÓDIGO	Válvula para lavatório e tanquel"						UNID	
03676 /ORSE							un	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA								
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL			
02907 /ORSE	Válvula em PVC para lavatório, cuba ou mictório, acabamento branco, ASTRA VL5 ou similar	un	1,0000	1,70	1,70			
00981 /ORSE	Fita veda rosca 18mm	m	0,2000	0,16	0,03			
	MÃO-DE-OBRA (114,17%)							
00068 /ORSE	Servente	h	0,3000	4,42	2,84			
00053 /ORSE	Encanador hidráulico	h	0,3000	4,69	3,01			
RESUMO DA COMPOSIÇÃO	MÃO DE OBRA	2,74	MATERIAL	1,73	CUSTO TOTAL	7,58	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 114,1700%)	3,11	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI( 23,5400 %)	1,78	9,36
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA								
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN	QTD					
P 00053 /ORSE	Encanador hidráulico	h	0,3000					
P 00068 /ORSE	Servente	h	0,3000					
M 00981 /ORSE	Fita veda rosca 18mm	m	0,2000					
M 02907 /ORSE	Válvula em PVC para lavatório, cuba ou mictório, acabamento branco, ASTRA VL5 ou similar	un	1,0000					

CÓDIGO	Vaso sanitario para deficientes físicos para válvula de descarga, em louca branca, com acessórios, inclusive assento, conjunto de fixação, anel de vedação, tubo PVC de ligação						UNID	
02060 /ORSE							un	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA								
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL			
01607 /ORSE	Massa vidraceiro	kg	0,2500	3,33	0,83			
02410 /ORSE	Bacia sanitária convencional, linha ravena P9, DECA ou similar	un	1,0000	106,29	106,29			
02415 /ORSE	Vedacao para saida de bacia sanitária d= 100 mm	un	1,0000	3,19	3,19			
00669 /ORSE	Conjunto de fixação para bacia sanitária, DECA SP13 ou similar	cj	1,0000	18,95	18,95			
00288 /ORSE	Bolsa de ligação para bacia sanitária	un	1,0000	1,69	1,69			
00981 /ORSE	Fita veda rosca 18mm	m	0,5600	0,16	0,09			
00230 /ORSE	Assento para bacia sanitária, universal, branco, CIPLA ou similar	un	1,0000	6,50	6,50			
	MÃO-DE-OBRA (114,17%)							
00053 /ORSE	Encanador hidráulico	h	2,0000	4,69	20,09			
00068 /ORSE	Servente	h	5,9000	4,42	55,85			
RESUMO DA COMPOSIÇÃO	MÃO DE OBRA	35,46	MATERIAL	137,54	CUSTO TOTAL	213,48	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 114,1700%)	40,48	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI( 23,5400 %)	50,25	263,73



CÓDIGO	Vaso sanitario para deficientes físicos para válvula de descarga, em louca branca, com acessórios, inclusive assento, conjunto de fixação, anel de vedação, tubo PVC de ligação			UNID
02060/ORSE				un
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA				
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA				
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR		UN	QTD
P 00053 /ORSE	Encanador hidráulico		h	2,0000
P 00068 /ORSE	Servente		h	5,9000
M 00230 /ORSE	Assento para bacia sanitária, universal, branco, CIPLA ou similar		un	1,0000
M 00288 /ORSE	Bolsa de ligação para bacia sanitária		un	1,0000
M 00669 /ORSE	Conjunto de fixação para bacia sanitária, DECA SP13 ou similar		cj	1,0000
M 00981 /ORSE	Fita veda rosca 18mm		m	0,5600
M 01607 /ORSE	Massa vidraceiro		kg	0,2500
M 02410 /ORSE	Bacia sanitária convencional, linha ravena P9, DECA ou similar		un	1,0000
M 02415 /ORSE	Vedacao para saida de bacia sanitária d= 100 mm		un	1,0000

CÓDIGO	Vaso sanitario sifonado, para válvula de descarga, em louca branca, com acessórios, inclusive assento plástico, anel de vedação, tubo PVC de ligação			UNID				
02084/ORSE				un				
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA								
CÓDIGO	MATERIAL		UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL		
02415 /ORSE	Vedacao para saida de bacia sanitária d= 100 mm		un	1,0000	3,19	3,19		
02412 /ORSE	Bacia sanitária convencional, linha popular, Elizabeth ou similar		un	1,0000	85,00	85,00		
01607 /ORSE	Massa vidraceiro		kg	0,2500	3,33	0,83		
00669 /ORSE	Conjunto de fixação para bacia sanitária, DECA SP13 ou similar		cj	1,0000	18,95	18,95		
00230 /ORSE	Assento para bacia sanitária, universal, branco, CIPLA ou similar		un	1,0000	6,50	6,50		
	MÃO-DE-OBRA (114,17%)							
00068 /ORSE	Servente		h	3,5000	4,42	33,13		
00053 /ORSE	Encanador hidráulico		h	2,0000	4,69	20,09		
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	24,85	MATERIAL	114,47	CUSTO TOTAL	167,69	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,00	ENC. ( 114,1700%)	28,37	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI ( 23,5400 %)	39,47	207,16
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA								
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR			UN	QTD			
P 00053 /ORSE	Encanador hidráulico			h	2,0000			
P 00068 /ORSE	Servente			h	3,5000			
M 00230 /ORSE	Assento para bacia sanitária, universal, branco, CIPLA ou similar			un	1,0000			

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

CÓDIGO	Vaso sanitario sifonado, para válvula de descarga, em louca branca, com acessórios, inclusive assento plástico, anel de vedação, tubo PVC de ligação	UNID
02084/ORSE		un
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA		
M 00669 /ORSE	Conjunto de fixação para bacia sanitária, DECA SP13 ou similar	cj 1,0000
M 01607 /ORSE	Massa vidraceiro	kg 0,2500
M 02412 /ORSE	Bacia sanitária convencional, linha popular, Elizabeth ou similar	un 1,0000
M 02415 /ORSE	Vedacao para saida de bacia sanitária d= 100 mm	un 1,0000

CÓDIGO	Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações	UNID
00140/ORSE		kg

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA								
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL			
00196 /ORSE	Arame recozido 18 bwg - 1,25mm (9,6g/m)	kg	0,0200	8,50	0,17			
00081 /ORSE	Aço ca-50 6,3 a 12,5 mm MÃO-DE-OBRA (114,17%)	kg	1,0000	3,59	3,59			
00047 /ORSE	Armador	h	0,0800	6,41	1,10			
00068 /ORSE	Servente	h	0,0800	4,42	0,76			
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,86	MATERIAL	3,76	CUSTO TOTAL	5,62	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,00	ENC. ( 114,1700%)	1,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI ( 23,5400 %)	1,32	6,94

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA				
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN	QTD	
P 00047 /ORSE	Armador	h	0,0800	
P 00068 /ORSE	Servente	h	0,0800	
M 00081 /ORSE	Aço ca-50 6,3 a 12,5 mm	kg	1,0000	
M 00196 /ORSE	Arame recozido 18 bwg - 1,25mm (9,6g/m)	kg	0,0200	

CÓDIGO	Aço CA - 60 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações	UNID
00141/ORSE		kg

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA						
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	
00196 /ORSE	Arame recozido 18 bwg - 1,25mm (9,6g/m)	kg	0,0200	8,50	0,17	
00082 /ORSE	Aço ca-60 4,2 a 9,5 mm MÃO-DE-OBRA (114,17%)	kg	1,0000	4,05	4,05	
00047 /ORSE	Armador	h	0,0700	6,41	0,96	

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

CÓDIGO	Aço CA - 60 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundaçõ es						UNID			
00141 /ORSE							kg			
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA										
CÓDIGO	MÃO-DE-OBRA (114,17%)					UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	
00068 /ORSE	Servente					h	0,0700	4,42	0,66	
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,76	MATERIAL	4,22	CUSTO TOTAL		5,84	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 114,1700%)	0,86	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI( 23,5400 %)		1,37	7,21	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA										
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR						UN	QTD		
P 00047 /ORSE	Armador						h		0,0700	
P 00068 /ORSE	Servente						h		0,0700	
M 00082 /ORSE	Aço ca-60 4,2 a 9,5 mm						kg		1,0000	
M 00196 /ORSE	Arame recozido 18 bwg - 1,25mm (9,6g/m)						kg		0,0200	

CÓDIGO	Alvenaria de bloco cerâmico (9x19x24)cm, e= 0,24m, com argamassa t5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta de 2,0cm						UNID			
00165 /ORSE							m2			
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA										
CÓDIGO	MATERIAL					UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	
00490 /ORSE	Cal hidratada					kg	11,8118	0,55	6,50	
02657 /ORSE	Bloco cerâmico 6 furos 9 x 19 x 24 cm					un	47,0000	0,50	23,50	
00613 /ORSE	Cimento cp - 320 (50 kg)					kg	11,8118	0,46	5,43	
00201 /ORSE	Areia grossa (AC - areia comercial )					m3	0,0789	52,64	4,15	
	MÃO-DE-OBRA (114,17%)									
00066 /ORSE	Pedreiro					h	1,7500	6,41	24,02	
00068 /ORSE	Servente					h	1,1346	4,42	10,74	
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	16,23	MATERIAL	39,58	CUSTO TOTAL		74,34	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 114,1700%)	18,53	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI( 23,5400 %)		17,50	91,84	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA										
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR						UN	QTD		
P 00066 /ORSE	Pedreiro						h		1,7500	
P 00068 /ORSE	Servente						h		0,8750	
M 02657 /ORSE	Bloco cerâmico 6 furos 9 x 19 x 24 cm						un		47,0000	
O 03308 /ORSE	Argamassa de cimento cal e areia traço t-5 (1:2:8) - 1 saco cimento 50 kg / 2 sacos cal 20 kg / 8 padiolas de areia dir						m3		0,0649	

CÓDIGO	Alvenaria de pedra calcárea argamassada c/ cimento e areia traço t-4 (1:5) - 1 saco cimento 50kg / 5 padiolas areia dim. 0,35z0,45						UNID	
00091/ORSE	x0,23m - Confeção mecânica e transporte						m3	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA								
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL			
00613 /ORSE	Cimento cp - 320 (50 kg)	kg	90,0000	0,46	41,40			
01714 /ORSE	Pedra de mão calcárea	m3	1,2000	42,54	51,05			
00202 /ORSE	Areia média (AC - areia comercial)	m3	0,3240	47,38	15,35			
	MÃO-DE-OBRA (114,17%)							
00066 /ORSE	Pedreiro	h	6,0000	6,41	82,37			
00068 /ORSE	Servente	h	7,2000	4,42	68,16			
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	70,28	MATERIAL	107,80	CUSTO TOTAL	258,33	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,00	ENC. ( 114,1700%)	80,25	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI ( 23,5400 %)	60,81	319,14
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA								
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR						UN	QTD
P 00066 /ORSE	Pedreiro						h	6,0000
P 00068 /ORSE	Servente						h	6,0000
M 01714 /ORSE	Pedra de mão calcárea						m3	1,2000
O 01906 /ORSE	Argamassa de cimento e areia traço t-4 (1:5) - 1 saco cimento 50kg / 5 padiolas areia dim. 0,35z0,45x0,23m - Confeção						m3	0,3000

CÓDIGO	Alvenaria de tijolo cerâmico maciço (4x9x17), esp = 0,09m (singela), com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia) c/ jun						UNID	
00155/ORSE	ta de 2,0cm						m2	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA								
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL			
00613 /ORSE	Cimento cp - 320 (50 kg)	kg	10,1920	0,46	4,69			
00490 /ORSE	Cal hidratada	kg	10,1920	0,55	5,61			
02212 /ORSE	Tijolo maciço 4 x 9 x 17cm	un	96,0000	0,22	21,12			
00201 /ORSE	Areia grossa (AC - areia comercial )	m3	0,0681	52,64	3,58			
	MÃO-DE-OBRA (114,17%)							
00068 /ORSE	Servente	h	0,2240	4,42	2,12			
00066 /ORSE	Pedreiro	h	1,9600	6,41	26,91			
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	13,55	MATERIAL	35,00	CUSTO TOTAL	64,03	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,00	ENC. ( 114,1700%)	15,48	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI ( 23,5400 %)	15,07	79,10
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA								
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR						UN	QTD

CÓDIGO	Alvenaria de tijolo cerâmico maciço (4x9x17), esp = 0,09m (singela), com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia) c/ jun			UNID	
00155/ORSE	ta de 2,0cm			m2	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA					
P 00066 /ORSE	Pedreiro			h	1,9600
M 02212 /ORSE	Tijolo maciço 4 x 9 x 17cm			un	96,0000
O 03308 /ORSE	Argamassa de cimento cal e areia traço t-5 (1:2:8) - 1 saco cimento 50 kg / 2 sacos cal 20 kg / 8 padiolas de areia dim			m3	0,0560

CÓDIGO	Apiloamento manual de fundo de vala			UNID				
02660/ORSE				m2				
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA								
CÓDIGO	MÃO-DE-OBRA (114,17%)			UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	
00068 /ORSE	Servente			h	1,5000	4,42	14,20	
RESUMO DA COMPOSIÇÃO	MÃO DE OBRA	6,63	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	14,20	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO	0,00	ENC. ( 114,1700%)	7,57	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI ( 23,5400 %)	3,34	17,54
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA								
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR			UN	QTD			
P 00068 /ORSE	Servente			h	1,5000			

CÓDIGO	Argamassa de cimento cal e areia traço t-5 (1:2:8) - 1 saco cimento 50 kg / 2 sacos cal 20 kg / 8 padiolas de areia dim 0.35 x 0.4			UNID				
03308/ORSE	5 x 0.13 m - Confeção mecânica e transporte			m3				
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA								
CÓDIGO	MATERIAL			UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	
00613 /ORSE	Cimento cp - 320 (50 kg)			kg	182,0000	0,46	83,72	
00201 /ORSE	Areia grossa (AC - areia comercial )			m3	1,2160	52,64	64,01	
00490 /ORSE	Cal hidratada			kg	182,0000	0,55	100,10	
	MÃO-DE-OBRA (114,17%)							
00068 /ORSE	Servente			h	4,0000	4,42	37,87	
RESUMO DA COMPOSIÇÃO	MÃO DE OBRA	17,68	MATERIAL	247,83	CUSTO TOTAL	285,70	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO	0,00	ENC. ( 114,1700%)	20,19	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI ( 23,5400 %)	67,25	352,95
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA								
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR			UN	QTD			
P 00068 /ORSE	Servente			h	4,0000			
M 00201 /ORSE	Areia grossa (AC - areia comercial )			m3	1,2160			

CÓDIGO	Argamassa de cimento cal e areia traço t-5 (1:2:8) - 1 saco cimento 50 kg / 2 sacos cal 20 kg / 8 padiolas de areia dim 0.35 x 0.4	UNID
03308/ORSE	5 x 0.13 m - Confeção mecânica e transporte	m3
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA		
M 00490 /ORSE	Cal hidratada	kg 182,0000
M 00613 /ORSE	Cimento cp - 320 (50 kg)	kg 182,0000

CÓDIGO	Argamassa de cimento cal e areia traço t-6 (1:2:10) - 1 saco cimento de 50 kg / 2 sacos de cal de 20 kg / 10 padiolas de areia gro	UNID
03309/ORSE	ssa dim 0.35 x 0.45 x 0.13 m - Confeção mecânica e transporte	m3
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA		

CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL			
00201 /ORSE	Areia grossa (AC - areia comercial )	m3	1,2160	52,64	64,01			
00613 /ORSE	Cimento cp - 320 (50 kg)	kg	148,0000	0,46	68,08			
00490 /ORSE	Cal hidratada	kg	148,0000	0,55	81,40			
	MÃO-DE-OBRA (114,17%)							
00068 /ORSE	Servente	h	4,0000	4,42	37,87			
RESUMO DA COMPOSIÇÃO	MÃO DE OBRA		17,68	MATERIAL	213,49	CUSTO TOTAL	251,36	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,00	ENC. ( 114,1700%)	20,19	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI ( 23,5400 %)	59,17	310,53

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA			
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN	QTD
P 00068 /ORSE	Servente	h	4,0000
M 00201 /ORSE	Areia grossa (AC - areia comercial )	m3	1,2160
M 00490 /ORSE	Cal hidratada	kg	148,0000
M 00613 /ORSE	Cimento cp - 320 (50 kg)	kg	148,0000

CÓDIGO	Argamassa de cimento e areia grossa, traço 1:4 - Confeção mecânica e transporte	UNID
07728/ORSE		m3
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA		

CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL			
00201 /ORSE	Areia grossa (AC - areia comercial )	m3	1,3060	52,64	68,75			
00613 /ORSE	Cimento cp - 320 (50 kg)	kg	357,0000	0,46	164,22			
	MÃO-DE-OBRA (114,17%)							
00068 /ORSE	Servente	h	8,0000	4,42	75,73			
RESUMO DA COMPOSIÇÃO	MÃO DE OBRA		35,36	MATERIAL	232,97	CUSTO TOTAL	308,70	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,00	ENC. ( 114,1700%)	40,37	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI ( 23,5400 %)	72,67	381,37

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

CÓDIGO	Argamassa de cimento e areia grossa, traço 1:4 - Confecção mecânica e transporte	UNID	
07728/ORSE		m3	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA			
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA			
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN	QTD
P 00068 /ORSE	Servente	h	8,0000
M 00201 /ORSE	Areia grossa (AC - areia comercial )	m3	1,3060
M 00613 /ORSE	Cimento cp - 320 (50 kg)	kg	357,0000

CÓDIGO	Argamassa de cimento e areia traço t-1 (1:3) - 1 saco cimento 50kg / 3 padiolas areia dim. 0.35 x 0.45 x 0.23 m - Confecção mecânica e transporte	UNID						
01903/ORSE		m3						
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA								
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL			
00613 /ORSE	Cimento cp - 320 (50 kg)	kg	452,2000	0,46	208,01			
00202 /ORSE	Areia média (AC - areia comercial)	m3	1,0800	47,38	51,17			
	MÃO-DE-OBRA (114,17%)							
00068 /ORSE	Servente	h	4,0000	4,42	37,87			
RESUMO DA COMPOSIÇÃO	MÃO DE OBRA	17,68	MATERIAL	259,18	CUSTO TOTAL	297,05	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO	0,00	ENC. ( 114,1700%)	20,19	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI ( 23,5400 %)	69,93	366,98
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA								
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN	QTD					
P 00068 /ORSE	Servente	h	4,0000					
M 00202 /ORSE	Areia média (AC - areia comercial)	m3	1,0800					
M 00613 /ORSE	Cimento cp - 320 (50 kg)	kg	452,2000					

CÓDIGO	Argamassa de cimento e areia traço t-3 (1:3), com aditivo vedacit ou similar- 1 saco cimento 50kg / 3 padiolas areia dim. 0,35x0,4	UNID			
01905/ORSE	5x0,23m / 2kg aditivo vedacit - Confecção mecânica e transporte	m3			
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA					
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
01113 /ORSE	Impermeabilizante para concretos e argamassas Vedacit ou similar	l	20,0000	5,12	102,40
00613 /ORSE	Cimento cp - 320 (50 kg)	kg	452,2000	0,46	208,01
00202 /ORSE	Areia média (AC - areia comercial)	m3	1,0800	47,38	51,17
	MÃO-DE-OBRA (114,17%)				
00068 /ORSE	Servente	h	4,0000	4,42	37,87

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

CÓDIGO	Argamassa de cimento e areia traço t-3 (1:3), com aditivo vedacit ou similar- 1 saco cimento 50kg / 3 padiolas areia dim. 0,35x0,4	UNID
01905/ORSE	5x0,23m / 2kg aditivo vedacit - Confecção mecânica e transporte	m3

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA

RESUMO DA COMPOSIÇÃO	MÃO DE OBRA	17,68	MATERIAL	361,58	CUSTO TOTAL	399,45	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO	0,00	ENC. ( 114,1700%)	20,19	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI ( 23,5400 %)	94,03	493,48

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA

* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN	QTD
P 00068 /ORSE	Servente	h	4,0000
M 00202 /ORSE	Areia média (AC - areia comercial)	m3	1,0800
M 00613 /ORSE	Cimento cp - 320 (50 kg)	kg	452,2000
M 01113 /ORSE	Impermeabilizante para concretos e argamassas Vedacit ou similar	l	20,0000

CÓDIGO	Argamassa de cimento e areia traço t-4 (1:5) - 1 saco cimento 50kg / 5 padiolas areia dim. 0,35z0,45x0,23m - Confecção mecânica e transporte	UNID
01906/ORSE		m3

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA

CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
00613 /ORSE	Cimento cp - 320 (50 kg)	kg	300,0000	0,46	138,00
00202 /ORSE	Areia média (AC - areia comercial)	m3	1,0800	47,38	51,17
	MÃO-DE-OBRA (114,17%)				
00068 /ORSE	Servente	h	4,0000	4,42	37,87

RESUMO DA COMPOSIÇÃO	MÃO DE OBRA	17,68	MATERIAL	189,17	CUSTO TOTAL	227,04	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO	0,00	ENC. ( 114,1700%)	20,19	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI ( 23,5400 %)	53,45	280,49

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA

* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN	QTD
P 00068 /ORSE	Servente	h	4,0000
M 00202 /ORSE	Areia média (AC - areia comercial)	m3	1,0800
M 00613 /ORSE	Cimento cp - 320 (50 kg)	kg	300,0000

CÓDIGO	Argamassa industrializada AC-I, Votomassa ou similar	UNID
03406/ORSE		kg

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA

CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
02683 /ORSE	Argamassa industrializada votomassa, AC-I ou similar	kg	0,8400	0,33	0,28



CÓDIGO	Argamassa industrializada AC-I, Votomassa ou similar						UNID			
03406 /ORSE							kg			
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA										
CÓDIGO	MÃO-DE-OBRA (114,17%)					UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	
00068 /ORSE	Servente					h	0,0070	4,42	0,07	
RESUMO DA COMPOSIÇÃO	MÃO DE OBRA	0,03	MATERIAL	0,28	CUSTO TOTAL	0,35	PREÇO TOTAL			
EQUIPAMENTO	0,00	ENC. ( 114,1700%)	0,04	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI ( 23,5400 %)	0,08	0,43		
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA										
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR						UN	QTD		
P 00068 /ORSE	Servente						h		0,0070	
M 02683 /ORSE	Argamassa industrializada votomassa, AC-I ou similar						kg		0,8400	

CÓDIGO	Batente em madeira de lei l = 0,14 m (caixão), para portas de 0,60 a 1,00m de largura, h=2,20m, incluso 02 jogos de alizar						UNID			
01769 /ORSE							un			
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA										
CÓDIGO	MATERIAL					UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	
00613 /ORSE	Cimento cp - 320 (50 kg)					kg	4,7933	0,46	2,20	
00202 /ORSE	Areia média (AC - areia comercial)					m3	0,0114	47,38	0,54	
05015 /ORSE	Batente (caixão) em madeira lei L=14cm (90x220cm), completo c/02 jogos alizar					cj	1,0000	91,00	91,00	
01887 /ORSE	Prego 18 x 30					kg	0,0200	6,98	0,14	
	MÃO-DE-OBRA (114,17%)									
00068 /ORSE	Servente					h	1,4424	4,42	13,65	
00066 /ORSE	Pedreiro					h	1,5000	6,41	20,59	
00051 /ORSE	Carpinteiro					h	1,4000	6,41	19,22	
RESUMO DA COMPOSIÇÃO	MÃO DE OBRA	24,97	MATERIAL	93,88	CUSTO TOTAL	147,34	PREÇO TOTAL			
EQUIPAMENTO	0,00	ENC. ( 114,1700%)	28,49	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI ( 23,5400 %)	34,68	182,02		
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA										
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR						UN	QTD		
P 00051 /ORSE	Carpinteiro						h		1,4000	
P 00066 /ORSE	Pedreiro						h		1,5000	
P 00068 /ORSE	Servente						h		1,4000	
M 01887 /ORSE	Prego 18 x 30						kg		0,0200	
O 01903 /ORSE	Argamassa de cimento e areia traço t-1 (1:3) - 1 saco cimento 50kg / 3 padiolas areia dim. 0.35 x 0.45 x 0.23 m - Confe						m3		0,0106	
M 05015 /ORSE	Batente (caixão) em madeira lei L=14cm (90x220cm), completo c/02 jogos alizar						cj		1,0000	

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

CÓDIGO	Concreto armado fck 25 MPa, usinado, inclusive lançamento						UNID	
00098/ORSE							m3	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA								
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL			
00637 /ORSE	Concreto usinado bombeavel b0-b1 fck=25mpa MÃO-DE-OBRA (114,17%)	m3	1,0000	310,16	310,16			
00051 /ORSE	Carpinteiro	h	0,3600	6,41	4,94			
00066 /ORSE	Pedreiro	h	0,3600	6,41	4,94			
00068 /ORSE	Servente	h	1,6200	4,42	15,34			
00047 /ORSE	Armador	h	0,1800	6,41	2,47			
SERVIÇOS DE TERCEIROS								
00290 /ORSE	Aluguel de bombeamento concreto c/ bomba reboque ou estacionaria	m3	1,0000	36,92	36,92			
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	12,93	MATERIAL	310,16	CUSTO TOTAL	374,77	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 114,1700%)	14,76	SERV. TERCEIRO	36,92	BDI( 23,5400 %)	88,22	462,99
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA								
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR						UN	QTD
O 00128 /ORSE	Lançamento de concreto usinado, bombeado, em peças armadas, inclusive colocação, adensamento e acabamento						m3	1,0000
S 00290 /ORSE	Aluguel de bombeamento concreto c/ bomba reboque ou estacionaria						m3	1,0000
M 00637 /ORSE	Concreto usinado bombeavel b0-b1 fck=25mpa						m3	1,0000

CÓDIGO	Concreto simples fabricado na obra, fck 13,5 mpa, lançado e adensado						UNID	
00095/ORSE							m3	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA								
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL			
00308 /ORSE	Brita 1 (9,5 a 19,0 mm)	m3	0,2090	71,88	15,02			
00201 /ORSE	Areia grossa (AC - areia comercial )	m3	0,9430	52,64	49,64			
00309 /ORSE	Brita 2 (19,0 a 25,0 mm)	m3	0,6270	61,67	38,67			
00613 /ORSE	Cimento cp - 320 (50 kg) MÃO-DE-OBRA (114,17%)	kg	255,0000	0,46	117,30			
00051 /ORSE	Carpinteiro	h	0,3600	6,41	4,94			
00066 /ORSE	Pedreiro	h	0,3600	6,41	4,94			
00068 /ORSE	Servente	h	7,6200	4,42	72,13			
00047 /ORSE	Armador	h	0,1800	6,41	2,47			
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	39,45	MATERIAL	220,63	CUSTO TOTAL	305,11	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 114,1700%)	45,03	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI( 23,5400 %)	71,82	376,93

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

CÓDIGO	Concreto simples fabricado na obra, fck 13,5 mpa, lançado e adensado	UNID	
00095/ORSE		m3	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA			
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA			
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN	QTD
O 00124 /ORSE	Concreto simples fck= 13,5 mpa (b1/b2), fabricado na obra, sem lançamento e adensamento	m3	1,0000
O 07692 /ORSE	Lançamento de concreto simples fabricado na obra, inclusive adensamento e acabamento	m3	1,0000

CÓDIGO	Concreto simples fabricado na obra, fck=15 mpa, lançado e adensado	UNID						
00126/ORSE		m3						
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA								
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL			
00613 /ORSE	Cimento cp - 320 (50 kg)	kg	293,0000	0,46	134,78			
00309 /ORSE	Brita 2 (19,0 a 25,0 mm)	m3	0,6270	61,67	38,67			
00308 /ORSE	Brita 1 (9,5 a 19,0 mm)	m3	0,2090	71,88	15,02			
00201 /ORSE	Areia grossa (AC - areia comercial ) MÃO-DE-OBRA (114,17%)	m3	0,9130	52,64	48,06			
00066 /ORSE	Pedreiro	h	0,3600	6,41	4,94			
00068 /ORSE	Servente	h	7,6200	4,42	72,13			
00047 /ORSE	Armador	h	0,1800	6,41	2,47			
00051 /ORSE	Carpinteiro	h	0,3600	6,41	4,94			
RESUMO DA COMPOSIÇÃO	MÃO DE OBRA	39,45	MATERIAL	236,53	CUSTO TOTAL	321,01	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 114,1700%)	45,03	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI( 23,5400 %)	75,57	396,58
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA								
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN	QTD					
O 00125 /ORSE	Concreto simples fck= 15 MPA (b1/b2), fabricado na obra, sem lançamento e adensamento	m3	1,0000					
O 07692 /ORSE	Lançamento de concreto simples fabricado na obra, inclusive adensamento e acabamento	m3	1,0000					

CÓDIGO	Concreto simples fck= 13,5 mpa (b1/b2), fabricado na obra, sem lançamento e adensamento	UNID			
00124/ORSE		m3			
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA					
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
00613 /ORSE	Cimento cp - 320 (50 kg)	kg	255,0000	0,46	117,30
00309 /ORSE	Brita 2 (19,0 a 25,0 mm)	m3	0,6270	61,67	38,67

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

CÓDIGO	Concreto simples fck= 13,5 mpa (b1/b2), fabricado na obra, sem lançamento e adensamento						UNID	
00124/ORSE							m3	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA								
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL			
00308 /ORSE	Brita 1 (9,5 a 19,0 mm)	m3	0,2090	71,88	15,02			
00201 /ORSE	Areia grossa (AC - areia comercial )	m3	0,9430	52,64	49,64			
	MÃO-DE-OBRA (114,17%)							
00068 /ORSE	Servente	h	6,0000	4,42	56,80			
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	26,52	MATERIAL	220,63	CUSTO TOTAL	277,43	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,00	ENC. ( 114,1700%)	30,28	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI ( 23,5400 %)	65,31	342,74
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA								
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR					UN	QTD	
P 00068 /ORSE	Servente					h	6,0000	
M 00201 /ORSE	Areia grossa (AC - areia comercial )					m3	0,9430	
M 00308 /ORSE	Brita 1 (9,5 a 19,0 mm)					m3	0,2090	
M 00309 /ORSE	Brita 2 (19,0 a 25,0 mm)					m3	0,6270	
M 00613 /ORSE	Cimento cp - 320 (50 kg)					kg	255,0000	

CÓDIGO	Concreto simples fck= 15 MPA (b1/b2), fabricado na obra, sem lançamento e adensamento						UNID	
00125/ORSE							m3	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA								
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL			
00613 /ORSE	Cimento cp - 320 (50 kg)	kg	293,0000	0,46	134,78			
00309 /ORSE	Brita 2 (19,0 a 25,0 mm)	m3	0,6270	61,67	38,67			
00201 /ORSE	Areia grossa (AC - areia comercial )	m3	0,9130	52,64	48,06			
00308 /ORSE	Brita 1 (9,5 a 19,0 mm)	m3	0,2090	71,88	15,02			
	MÃO-DE-OBRA (114,17%)							
00068 /ORSE	Servente	h	6,0000	4,42	56,80			
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	26,52	MATERIAL	236,53	CUSTO TOTAL	293,33	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,00	ENC. ( 114,1700%)	30,28	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI ( 23,5400 %)	69,05	362,38
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA								
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR					UN	QTD	
P 00068 /ORSE	Servente					h	6,0000	
M 00201 /ORSE	Areia grossa (AC - areia comercial )					m3	0,9130	

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

CÓDIGO	Concreto simples fck= 15 MPA (b1/b2), fabricado na obra, sem lançamento e adensamento	UNID
00125/ORSE		m3
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA		
M 00308 /ORSE	Brita 1 (9,5 a 19,0 mm)	m3 0,2090
M 00309 /ORSE	Brita 2 (19,0 a 25,0 mm)	m3 0,6270
M 00613 /ORSE	Cimento cp - 320 (50 kg)	kg 293,0000

CÓDIGO	Concreto simples usinado fck=15mpa, bombeado, lançado e adensado	UNID
00096/ORSE		m3
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA		

CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
00634 /ORSE	Concreto usinado bombeavel b0-b1 fck=15mpa	m3	1,0000	273,23	273,23
	MÃO-DE-OBRA (114,17%)				
00051 /ORSE	Carpinteiro	h	0,3600	6,41	4,94
00068 /ORSE	Servente	h	1,6200	4,42	15,34
00047 /ORSE	Armador	h	0,1800	6,41	2,47
00066 /ORSE	Pedreiro	h	0,3600	6,41	4,94
	SERVIÇOS DE TERCEIROS				
00290 /ORSE	Aluguel de bombeamento concreto c/ bomba reboque ou estacionaria	m3	1,0000	36,92	36,92
RESUMO DA COMPOSIÇÃO					
	MÃO DE OBRA		12,93		
	MATERIAL		273,23		
	CUSTO TOTAL			337,84	
EQUIPAMENTO					
	ENC. ( 114,1700%)		14,76		
	SERV. TERCEIRO		36,92		
	BDI ( 23,5400 %)			79,53	
	PREÇO TOTAL				417,37

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA					
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
O 00128 /ORSE	Lançamento de concreto usinado, bombeado, em peças armadas, inclusive colocação, adensamento e acabamento	m3	1,0000		1,0000
S 00290 /ORSE	Aluguel de bombeamento concreto c/ bomba reboque ou estacionaria	m3	1,0000		1,0000
M 00634 /ORSE	Concreto usinado bombeavel b0-b1 fck=15mpa	m3	1,0000		1,0000

CÓDIGO	Concreto simples usinado fck=21mpa, bombeado, lançado e adensado	UNID
00127/ORSE		m3
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA		

CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
00636 /ORSE	Concreto usinado bombeavel b0-b1 fck=21mpa	m3	1,0000	288,00	288,00
	MÃO-DE-OBRA (114,17%)				
00051 /ORSE	Carpinteiro	h	0,3600	6,41	4,94

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

CÓDIGO	Concreto simples usinado fck=21mpa, bombeado, lançado e adensado						UNID		
00127/ORSE							m3		
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	MÃO-DE-OBRA (114,17%)					UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
00047 /ORSE	Armador					h	0,1800	6,41	2,47
00066 /ORSE	Pedreiro					h	0,3600	6,41	4,94
00068 /ORSE	Servente					h	1,6200	4,42	15,34
SERVIÇOS DE TERCEIROS									
00290 /ORSE	Aluguel de bombeamento concreto c/ bomba reboque ou estacionaria					m3	1,0000	36,92	36,92
RESUMO DA COMPOSIÇÃO	MÃO DE OBRA	12,93	MATERIAL	288,00	CUSTO TOTAL	352,61	PREÇO TOTAL		
EQUIPAMENTO	0,00	ENC. ( 114,1700%)	14,76	SERV. TERCEIRO	36,92	BDI( 23,5400 %)	83,00	435,61	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR						UN	QTD	
O 00128 /ORSE	Lançamento de concreto usinado, bombeado, em peças armadas, inclusive colocação, adensamento e acabamento						m3	1,0000	
S 00290 /ORSE	Aluguel de bombeamento concreto c/ bomba reboque ou estacionaria						m3	1,0000	
M 00636 /ORSE	Concreto usinado bombeavel b0-b1 fck=21mpa						m3	1,0000	

CÓDIGO	Dobradiça de latão ou aço, Pado, acabamento ACR 3521, 3 1/2 x 2 1/4" sem anel, com parafusos ou Similar						UNID		
03524/ORSE							un		
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	MATERIAL					UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
02761 /ORSE	Dobradiça estampada de latão ou aço, Pado, acabamento ACR 3521 3 1/2 x 2 1/4" sem anel, com parafusos ou similar					un	1,0000	5,21	5,21
MÃO-DE-OBRA (114,17%)									
00051 /ORSE	Carpinteiro					h	0,5000	6,41	6,86
00068 /ORSE	Servente					h	0,5000	4,42	4,73
RESUMO DA COMPOSIÇÃO	MÃO DE OBRA	5,42	MATERIAL	5,21	CUSTO TOTAL	16,80	PREÇO TOTAL		
EQUIPAMENTO	0,00	ENC. ( 114,1700%)	6,17	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI( 23,5400 %)	3,95	20,75	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR						UN	QTD	
P 00051 /ORSE	Carpinteiro						h	0,5000	
P 00068 /ORSE	Servente						h	0,5000	
M 02761 /ORSE	Dobradiça estampada de latão ou aço, Pado, acabamento ACR 3521 3 1/2 x 2 1/4" sem anel, com parafusos ou similar						un	1,0000	

CÓDIGO	Encargos Complementares - Serralheiro						UNID	
10594/ORSE							h	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA								
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL			
10585 /ORSE	Arco de serra	un	0,0002	19,50	0,00			
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0023	8,46	0,02			
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,1018	10,00	1,02			
00941 /ORSE	Fardamento	un	0,0015	73,27	0,11			
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0008	5,50	0,00			
12895 /SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0006	9,40	0,01			
02378 /ORSE	Vale transporte	un	0,0654	3,10	0,20			
10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,0045	100,00	0,45			
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliéster, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0002	12,22	0,00			
10596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,0045	3,20	0,01			
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30	un	0,0018	18,95	0,03			
12893 /SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par	0,0008	45,12	0,04			
10586 /ORSE	Torquesa	un	0,0002	22,90	0,00			
SERVIÇOS DE TERCEIROS								
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0004	326,00	0,13			
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,1018	2,50	0,25			
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0045	5,65	0,03			
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	1,89	CUSTO TOTAL	2,30	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,00	ENC. ( 114,1700%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,41	BDI ( 23,5400 %)	0,54	2,84
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA								
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN	QTD					
M 00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,1018					
M 00941 /ORSE	Fardamento	un	0,0015					
M 01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0008					
M 02378 /ORSE	Vale transporte	un	0,0654					
S 10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0045					
M 10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,0045					
S 10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0004					
M 10585 /ORSE	Arco de serra	un	0,0002					
M 10586 /ORSE	Torquesa	un	0,0002					
M 10596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,0045					

CÓDIGO	Encargos Complementares - Serralheiro	UNID
10594/ORSE		h
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA		
M 10599 /ORSE	Protetor solar fps 30	un 0,0018
S 10761 /ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)	un 0,1018
M 12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par 0,0023
M 12893 /SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par 0,0008
M 12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un 0,0002
M 12895 /SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un 0,0006

CÓDIGO	Encargos Complementares - Servente	UNID						
10549/ORSE		h						
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA								
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL			
12893 /SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par	0,0008	45,12	0,04			
02378 /ORSE	Vale transporte	un	0,0941	3,10	0,29			
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,1018	10,00	1,02			
00941 /ORSE	Fardamento	un	0,0015	73,27	0,11			
10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,0045	100,00	0,45			
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0023	8,46	0,02			
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30	un	0,0018	18,95	0,03			
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0008	5,50	0,00			
10596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,0045	3,20	0,01			
10788 /ORSE	Pá quadrada	un	0,0002	17,29	0,00			
04729 /ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0001	22,31	0,00			
04728 /ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0003	8,02	0,00			
12895 /SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0006	9,40	0,01			
02711 /SINAPI	Carrinho de mão de aço capacidade 50 a 60 l, pneu com camara	un	0,0002	118,57	0,02			
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0002	12,22	0,00			
SERVIÇOS DE TERCEIROS								
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,1018	2,50	0,25			
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0045	5,65	0,03			
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0004	326,00	0,13			
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	2,00	CUSTO TOTAL	2,41	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 114,1700%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,41	BDI( 23,5400 %)	0,57	2,98

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



CÓDIGO	Encargos Complementares - Servente			UNID
10549/ORSE				h
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA				
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA				
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN	QTD	
M 00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,1018	
M 00941 /ORSE	Fardamento	un	0,0015	
M 01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0008	
M 02378 /ORSE	Vale transporte	un	0,0941	
M 02711 /SINAPI	Carrinho de mão de aço capacidade 50 a 60 l, pneu com câmara	un	0,0002	
M 04728 /ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0003	
M 04729 /ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0001	
S 10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0045	
M 10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,0045	
S 10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0004	
M 10596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,0045	
M 10599 /ORSE	Protetor solar fps 30	un	0,0018	
S 10761 /ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,1018	
M 10788 /ORSE	Pá quadrada	un	0,0002	
M 12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0023	
M 12893 /SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par	0,0008	
M 12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliéster, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0002	
M 12895 /SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0006	

CÓDIGO	Encargos Complementares - Soldador			UNID	
10603/ORSE				h	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA					
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
11277 /ORSE	Alicate de pressão para solda de chapa 18" (460mm), Ref.138 Z Gedore	un	0,0002	111,22	0,02
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0008	5,50	0,00
11278 /ORSE	Alicate diagonal para corte rente 5" a 8"	un	0,0002	23,85	0,00
11279 /ORSE	Alicate para anéis de pistão capacidade 50-100mm. ref.44044101 Tramontina ou similar	un	0,0002	10,55	0,00
11276 /ORSE	Alicate de pressão para solda tipo U, para apertar chapas, tiras e qualquer tipo de perfil. Niquelado, mordentes reforçados em aço laminado. Corpo em chapa dobrada extra-reforçada e rebites de aço, 11" (	un	0,0002	148,55	0,03

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

CÓDIGO	Encargos Complementares - Soldador						UNID	
10603/ORSE							h	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA								
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL			
11274 /ORSE	280mm). Ref. 138 Gedore. Grampo de de aperto rápido 16" Ref. 60987 Beltools	un	0,0003	13,18	0,00			
11275 /ORSE	Alicate de pressão 11"	un	0,0002	13,74	0,00			
11273 /ORSE	Esquadro de alumínio para soldagem de peças, com duas morsas, 35 x 35 x 4,5cm, marca Black Jack	un	0,0002	130,17	0,03			
11272 /ORSE	Alicate Climpador ( cripador )	un	0,0001	49,90	0,01			
10596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,0045	3,20	0,01			
00941 /ORSE	Fardamento	un	0,0015	73,27	0,11			
11270 /ORSE	Martelo de solda do tipo picareta, cabo de madeira, 300x0,4x0,5mm	un	0,0003	21,15	0,01			
11271 /ORSE	Talhadeira com punho de proteção 22 x225mm ref.207206BR Belzer	un	0,0001	50,13	0,01			
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30	un	0,0018	18,95	0,03			
11284 /ORSE	Cavalete de ferro nº 1	un	0,0002	59,19	0,01			
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,1018	10,00	1,02			
12893 /SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par	0,0008	45,12	0,04			
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0023	8,46	0,02			
10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,0045	100,00	0,45			
11286 /ORSE	Macariço de solda Ref. CG201 código 010414410 carbografite	un	0,0003	241,37	0,07			
11285 /ORSE	Fonte inversora de solda WMI 140ED 220V - BAMBOZZI - WMI- 140ED	un	0,0001	2.417,22	0,24			
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0002	12,22	0,00			
11283 /ORSE	Selador horizontal para fita de aço 1"	un	0,0001	429,63	0,04			
02378 /ORSE	Vale transporte	un	0,0654	3,10	0,20			
11282 /ORSE	Esmerilhadeira angular elétrico portátil 4 1/2" - 1000 watts - ref. G1000kB2 Black e Decker	un	0,0002	324,50	0,06			
12895 /SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0006	9,40	0,01			
11281 /ORSE	Bolsa de lona para ferramentas 40 x 30 x 20cm	un	0,0008	104,46	0,08			
11280 /ORSE	Chave Inglesa 15" ref. 012418012 carbografite	un	0,0002	112,84	0,02			
SERVIÇOS DE TERCEIROS								
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,1018	2,50	0,25			
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0045	5,65	0,03			
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0004	326,00	0,13			
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	2,52	CUSTO TOTAL	2,93	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 114,1700%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,41	BDI( 23,5400 %)	0,69	3,62
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA								
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR						UN	QTD
M 00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)						un	0,1018

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

CÓDIGO	Encargos Complementares - Soldador	UNID
10603/ORSE		h
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA		
M 00941 /ORSE	Fardamento	un 0,0015
M 01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr 0,0008
M 02378 /ORSE	Vale transporte	un 0,0654
S 10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un 0,0045
M 10492 /ORSE	Cesta Básica	un 0,0045
S 10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj 0,0004
M 10596 /ORSE	Protetor auricular	un 0,0045
M 10599 /ORSE	Protetor solar fps 30	un 0,0018
S 10761 /ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)	un 0,1018
M 11270 /ORSE	Martelo de solda do tipo picareta, cabo de madeira, 300x0,4x0,5mm	un 0,0003
M 11271 /ORSE	Talhadeira com punho de proteção 22 x225mm ref.207206BR Belzer	un 0,0001
M 11272 /ORSE	Alicate Climpador ( cripador )	un 0,0001
M 11273 /ORSE	Esquadro de alumínio para soldagem de peças, com duas morsas, 35 x 35 x 4,5cm, marca Black Jack	un 0,0002
M 11274 /ORSE	Grampo de de aperto rápido 16" Ref. 60987 Beltools	un 0,0003
M 11275 /ORSE	Alicate de pressão 11"	un 0,0002
M 11276 /ORSE	Alicate de pressão para solda tipo U, para apertar chapas, tiras e qualquer tipo de perfil. Niquelado, mordentes reforç	un 0,0002
M 11277 /ORSE	Alicate de pressão para solda de chapa 18" (460mm), Ref.138 Z Gedore	un 0,0002
M 11278 /ORSE	Alicate diagonal para corte rente 5" a 8"	un 0,0002
M 11279 /ORSE	Alicate para anéis de pistão capacidade 50-100mm. ref.44044101 Tramontina ou similar	un 0,0002
M 11280 /ORSE	Chave Inglesa 15" ref. 012418012 carbografite	un 0,0002
M 11281 /ORSE	Bolsa de lona para ferramentas 40 x 30 x 20cm	un 0,0008
M 11282 /ORSE	Esmerilhadeira angular elétrico portátil 4 1/2" - 1000 watts - ref. G1000kB2 Black e Decker	un 0,0002
M 11283 /ORSE	Selador horizontal para fita de aço 1"	un 0,0001
M 11284 /ORSE	Cavalete de ferro nº 1	un 0,0002
M 11285 /ORSE	Fonte inversora de solda WMI 140ED 220V - BAMBOZZI - WMI- 140ED	un 0,0001
M 11286 /ORSE	Macariço de solda Ref. CG201 código 010414410 carbografite	un 0,0003
M 12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par 0,0023
M 12893 /SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par 0,0008
M 12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un 0,0002

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

CÓDIGO	Encargos Complementares - Soldador	UNID
10603/ORSE		h
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA		
M 12895 /SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un 0,0006

CÓDIGO	Enchimento de rasgos em alvenaria e concreto para tubulação diâm 1/2" a 1"	UNID
02483/ORSE		m

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA										
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL					
00202 /ORSE	Areia média (AC - areia comercial)	m3	0,0032	47,38	0,15					
00613 /ORSE	Cimento cp - 320 (50 kg)	kg	1,3566	0,46	0,62					
	MÃO-DE-OBRA (114,17%)									
00068 /ORSE	Servente	h	0,0120	4,42	0,11					
00066 /ORSE	Pedreiro	h	0,1500	6,41	2,06					
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	1,01	MATERIAL	0,77	CUSTO TOTAL	2,94	PREÇO TOTAL		
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 114,1700%)	1,16	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI( 23,5400 %)	0,69	3,63		

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA										
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN	QTD							
P 00066 /ORSE	Pedreiro	h	0,1500							
O 01903 /ORSE	Argamassa de cimento e areia traço t-1 (1:3) - 1 saco cimento 50kg / 3 padiolas areia dim. 0.35 x 0.45 x 0.23 m - Confe	m3	0,0030							

CÓDIGO	Escavação e carga material jazida, para base	PROD. EQUIPE	UNID
09899/ORSE		50,00	m3

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA										
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO UNIT	QTD PROD	CUSTO PROD	QTD IMPR	CUSTO IMPR	CUSTO TOTAL	
04242 /ORSE	Motoniveladora com escarificador (cat - 120H - 0 hp ou e quivalente)	h	0,0000	121,95	0,0048	141,97	0,0152	11,16	0,85	
02501 /ORSE	Trator esteira (cat - d6m - xl - 163-6a nacional 140,0 h p ou equivalente)	h	0,0000	153,42	0,0303	117,56	0,0000	11,16	3,56	
04244 /ORSE	Pa carregadeira sobre pneus Caterpillar - 924 G	h	0,0000	108,97	0,0112	106,36	0,0088	11,16	1,29	
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL					
00191 /ORSE	Material para base - indenização pelo corte, na jazida	m3	1,0000	8,00	8,00					
	MÃO-DE-OBRA (114,17%)									
00068 /ORSE	Servente	h	0,0806	4,42	0,76					
06671 /ORSE	Encarregado de pavimentação	h	0,0231	19,79	0,98					

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

CÓDIGO	Escavação e carga material jazida, para base						PROD. EQUIPE	UNID
09899/ORSE							50,00	m3
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA								
RESUMO DA COMPOSIÇÃO	MÃO DE OBRA	0,82	MATERIAL	8,00	CUSTO TOTAL	15,44	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO	5,70	ENC. ( 114,1700%)	0,92	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI ( 23,5400 %)	3,63	19,07
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA								
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR				UN	QTD	PROD	IMPR
P 00068 /ORSE	Servente				h	3,0000		
M 00191 /ORSE	Material para base - indenização pelo corte, na jazida				m3	1,0000		
E 02501 /ORSE	Trator esteira (cat - d6m - xl - 163-6a nacional 140,0 hp ou equivalente)				h	1,0000	1,00	0,00
E 04242 /ORSE	Motoniveladora com escarificador (cat - 120H - 0 hp ou equivalente)				h	1,0000	0,24	0,76
E 04244 /ORSE	Pa carregadeira sobre pneus Caterpillar - 924 G				h	1,0000	0,56	0,44
P 06671 /ORSE	Encarregado de pavimentação				h	1,0000		
O 09897 /ORSE	Limpeza de camada vegetal em jazida (conserv)				m2	0,7000		
O 09898 /ORSE	Expurgo de jazida (consv)				m3	0,2000		

CÓDIGO	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade entre 1,50 e 3,00m						UNID	
02498/ORSE							m3	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA								
CÓDIGO	MÃO-DE-OBRA (114,17%)				UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
00068 /ORSE	Servente				h	4,5000	4,42	42,60
RESUMO DA COMPOSIÇÃO	MÃO DE OBRA	19,89	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	42,60	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO	0,00	ENC. ( 114,1700%)	22,71	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI ( 23,5400 %)	10,03	52,63
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA								
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR				UN	QTD		
P 00068 /ORSE	Servente				h	4,5000		

CÓDIGO	Execução de Solda Contínua MIG						UNID	
08178/ORSE							m	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA								
CÓDIGO	EQUIPAMENTO				UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
08250 /ORSE	Aluguel de máquina solda - 475A trifásica : capacidade - grande				h	0,5000	3,71	1,86
	MATERIAL							

CÓDIGO	Execução de Solda Contínua MIG					UNID
08178/ORSE						m
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA						
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO	TOTAL
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,0509	10,00		0,51
10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,0022	100,00		0,22
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0004	5,50		0,00
02378 /ORSE	Vale transporte	un	0,0327	3,10		0,10
10596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,0022	3,20		0,01
00941 /ORSE	Fardamento	un	0,0008	73,27		0,06
11273 /ORSE	Esquadro de alumínio para soldagem de peças, com duas morsas, 35 x 35 x 4,5cm, marca Black Jack	un	0,0001	130,17		0,01
11284 /ORSE	Cavalete de ferro nº 1	un	0,0001	59,19		0,01
11280 /ORSE	Chave Inglesa 15" ref. 012418012 carbografite	un	0,0001	112,84		0,01
11281 /ORSE	Bolsa de lona para ferramentas 40 x 30 x 20cm	un	0,0004	104,46		0,04
11282 /ORSE	Esmerilhadeira angular elétrico portátil 4 1/2" - 1000 watts - ref. G1000kB2 Black e Decker	un	0,0001	324,50		0,03
11283 /ORSE	Selador horizontal para fita de aço 1"	un	0,0000	429,63		0,00
11279 /ORSE	Alicate para anéis de pistão capacidade 50-100mm. ref.44044101 Tramontina ou similar	un	0,0001	10,55		0,00
11285 /ORSE	Fonte inversora de solda WMI 140ED 220V - BAMBOZZI - WMI- 140ED	un	0,0000	2.417,22		0,00
11286 /ORSE	Macariço de solda Ref. CG201 código 010414410 carbografite	un	0,0002	241,37		0,05
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0012	8,46		0,01
12893 /SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par	0,0004	45,12		0,02
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliéster, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0001	12,22		0,00
12895 /SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0003	9,40		0,00
11272 /ORSE	Alicate Climpador ( cripador )	un	0,0000	49,90		0,00
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30	un	0,0009	18,95		0,02
08247 /ORSE	Arame ø = 1,2mm, para Solda MIG/TIG, rolo com 18 Kg	kg	0,1000	11,69		1,17
11270 /ORSE	Martelo de solda do tipo picareta, cabo de madeira, 300x0,4x0,5mm	un	0,0002	21,15		0,00
11271 /ORSE	Talhadeira com punho de proteção 22 x225mm ref.207206BR Belzer	un	0,0000	50,13		0,00
11278 /ORSE	Alicate diagonal para corte rente 5" a 8"	un	0,0001	23,85		0,00
11274 /ORSE	Grampo de de aperto rápido 16" Ref. 60987 Beltools	un	0,0002	13,18		0,00
11275 /ORSE	Alicate de pressão 11"	un	0,0001	13,74		0,00
11276 /ORSE	Alicate de pressão para solda tipo U, para apertar chapas, tiras e qualquer tipo de perfil. Niquelado, mordentes reforçados em aço laminadao. Corpo em chapa dobrada extra-reforçada e rebites de aço, 11" ( 280mm). Ref. 138 Gedore.	un	0,0001	148,55		0,01
11277 /ORSE	Alicate de pressão para solda de chapa 18" (460mm), Ref.138 Z Gedore	un	0,0001	111,22		0,01
06160 /SINAPI	MÃO-DE-OBRA (114,17%) Soldador	h	0,5000	6,26		6,70

SERVIÇOS DE TERCEIROS

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

CÓDIGO	Execução de Solda Contínua MIG							UNID
08178/ORSE								m
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA								
CÓDIGO	SERVIÇOS DE TERCEIROS	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL			
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,0509	2,50	0,13			
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0002	326,00	0,07			
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0022	5,65	0,01			
08249 /ORSE	Gás Atal ( Gás Argônio + Oxigênio) garrafa com 10Kg	un	0,0200	320,00	6,40			
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	3,13	MATERIAL	2,29	CUSTO TOTAL	17,46	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	1,86	ENC.( 114,1700%)	3,57	SERV. TERCEIRO	6,61	BDI( 23,5400 %)	4,11	21,57
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA								
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN	QTD					
P 06160 /SINAPI	Soldador	h	0,5000					
M 08247 /ORSE	Arame ø = 1,2mm, para Solda MIG/TIG, rolo com 18 Kg	kg	0,1000					
S 08249 /ORSE	Gás Atal ( Gás Argônio + Oxigênio) garrafa com 10Kg	un	0,0200					
E 08250 /ORSE	Aluguel de máquina solda - 475A trifásica : capacidade - grande	h	0,5000					
O 10603 /ORSE	Encargos Complementares - Soldador	h	0,5000					

CÓDIGO	Expurgo de jazida (consv)							PROD. EQUIPE	UNID
09898/ORSE								32,00	m3
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO UNIT	QTD PROD	CUSTO PROD	QTD IMPR	CUSTO IMPR	CUSTO TOTAL
02501 /ORSE	Trator esteira (cat - d6m - xl - 163-6a nacional 140,0 h p ou equivalente)	h	0,0000	153,42	0,0312	117,56	0,0000	11,16	3,67
CÓDIGO	MÃO-DE-OBRA (114,17%)	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL				
00068 /ORSE	Servente	h	0,0625	4,42	0,59				
06671 /ORSE	Encarregado de pavimentação	h	0,0094	19,79	0,40				
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,47	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	4,66	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO	3,67	ENC.( 114,1700%)	0,52	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI( 23,5400 %)	1,10	5,76	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN	QTD	PROD	IMPR				
P 00068 /ORSE	Servente	h	2,0000						
E 02501 /ORSE	Trator esteira (cat - d6m - xl - 163-6a nacional 140,0 hp ou equivalente)	h	1,0000	1,00	0,00				
P 06671 /ORSE	Encarregado de pavimentação	h	0,3000						

CÓDIGO	Fechadura Pado, linha Francesa, ref.725-01, acabamento IX (alumínio) ou Similar						UNID	
03518/ORSE							un	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA								
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL			
02766 /ORSE	Fechadura Pado, linha Francesa, acabamento IX (inox) ref.725-01 ou similar MÃO-DE-OBRA (114,17%)	un	1,0000	32,02	32,02			
00068 /ORSE	Servente	h	2,2500	4,42	21,30			
00051 /ORSE	Carpinteiro	h	2,2500	6,41	30,89			
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	24,37	MATERIAL	32,02	CUSTO TOTAL	84,21	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 114,1700%)	27,82	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI( 23,5400 %)	19,82	104,03
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA								
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR						UN	QTD
P 00051 /ORSE	Carpinteiro						h	2,2500
P 00068 /ORSE	Servente						h	2,2500
M 02766 /ORSE	Fechadura Pado, linha Francesa, acabamento IX (inox) ref.725-01 ou similar						un	1,0000

CÓDIGO	Fio flexível 2 x 4,0mm2 (paralelo ou torcido)						UNID	
00415/ORSE							m	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA								
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL			
00972 /ORSE	Fio flexivel 2 x 4,0mm <sup>2</sup> MÃO-DE-OBRA (114,17%)	m	1,0500	3,38	3,55			
00068 /ORSE	Servente	h	0,1200	4,42	1,14			
00052 /ORSE	Eletricista	h	0,1200	4,69	1,21			
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	1,09	MATERIAL	3,55	CUSTO TOTAL	5,90	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 114,1700%)	1,26	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI( 23,5400 %)	1,39	7,29
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA								
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR						UN	QTD
P 00052 /ORSE	Eletricista						h	0,1200
P 00068 /ORSE	Servente						h	0,1200
M 00972 /ORSE	Fio flexivel 2 x 4,0mm <sup>2</sup>						m	1,0500



CÓDIGO	Forma plana para estruturas, em compensado resinado de 12mm, 01 uso, inclusive escoramento						UNID
00110/ORSE							m2
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL		
00194 /ORSE	Arame galvanizado sem revestimento, 14bwg (2,1 mm) - 0,026kg/m	kg	0,1500	8,97	1,35		
00814 /ORSE	Desmoldante desmol (vedacit) ou separol (sika) - p/ formas de madeira - ou similar	l	0,0150	8,20	0,12		
01569 /ORSE	Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m (angelim, louro)	m	1,0000	4,50	4,50		
01570 /ORSE	Madeira mista serrada - pinho 3ª (tábua/sarrafo) 2,2 x 10,0cm - 0,0022 m3/m	m	4,0000	4,09	16,36		
01889 /ORSE	Pregos 16x24	kg	0,4000	7,72	3,09		
00630 /ORSE	Compensado resinado 12mm - Madeirit ou similar	m2	1,1000	16,21	17,83		
	MÃO-DE-OBRA (114,17%)						
00051 /ORSE	Carpinteiro	h	1,7000	6,41	23,34		
00068 /ORSE	Servente	h	1,7000	4,42	16,09		
RESUMO DA COMPOSIÇÃO	MÃO DE OBRA	18,41	MATERIAL	43,25	CUSTO TOTAL	82,68	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,00	ENC. ( 114,1700%)	21,02	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI ( 23,5400 %)	19,46
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA							
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR					UN	QTD
P 00051 /ORSE	Carpinteiro					h	1,7000
P 00068 /ORSE	Servente					h	1,7000
M 00194 /ORSE	Arame galvanizado sem revestimento, 14bwg (2,1 mm) - 0,026kg/m					kg	0,1500
M 00630 /ORSE	Compensado resinado 12mm - Madeirit ou similar					m2	1,1000
M 00814 /ORSE	Desmoldante desmol (vedacit) ou separol (sika) - p/ formas de madeira - ou similar					l	0,0150
M 01569 /ORSE	Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m (angelim, louro)					m	1,0000
M 01570 /ORSE	Madeira mista serrada - pinho 3ª (tábua/sarrafo) 2,2 x 10,0cm - 0,0022 m3/m					m	4,0000
M 01889 /ORSE	Pregos 16x24					kg	0,4000

CÓDIGO	Forma plana para fundações, em compensado resinado 12mm, 03 usos						UNID
00085/ORSE							m2
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL		
01889 /ORSE	Pregos 16x24	kg	0,3000	7,72	2,32		
01570 /ORSE	Madeira mista serrada - pinho 3ª (tábua/sarrafo) 2,2 x 10,0cm - 0,0022 m3/m	m	1,3300	4,09	5,44		
01569 /ORSE	Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m (angelim, louro)	m	0,3300	4,50	1,49		
00814 /ORSE	Desmoldante desmol (vedacit) ou separol (sika) - p/ formas de madeira - ou similar	l	0,0150	8,20	0,12		

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

CÓDIGO	Forma plana para fundações, em compensado resinado 12mm, 03 usos						UNID	
00085/ORSE							m2	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA								
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL			
00630 /ORSE	Compensado resinado 12mm - Madeirit ou similar	m2	0,3700	16,21	6,00			
00194 /ORSE	Arame galvanizado sem revestimento, 14bwg (2,1 mm) - 0,026kg/m	kg	0,1500	8,97	1,35			
	MÃO-DE-OBRA (114,17%)							
00051 /ORSE	Carpinteiro	h	1,4000	6,41	19,22			
00068 /ORSE	Servente	h	1,4000	4,42	13,25			
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	15,16	MATERIAL	16,72	CUSTO TOTAL	49,19	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,00	ENC. ( 114,1700%)	17,31	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI ( 23,5400 %)	11,58	60,77
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA								
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN	QTD					
P 00051 /ORSE	Carpinteiro	h	1,4000					
P 00068 /ORSE	Servente	h	1,4000					
M 00194 /ORSE	Arame galvanizado sem revestimento, 14bwg (2,1 mm) - 0,026kg/m	kg	0,1500					
M 00630 /ORSE	Compensado resinado 12mm - Madeirit ou similar	m2	0,3700					
M 00814 /ORSE	Desmoldante desmol (vedacit) ou separol (sika) - p/ formas de madeira - ou similar	l	0,0150					
M 01569 /ORSE	Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m (angelim, louro)	m	0,3300					
M 01570 /ORSE	Madeira mista serrada - pinho 3ª (tábua/sarrafo) 2,2 x 10,0cm - 0,0022 m3/m	m	1,3300					
M 01889 /ORSE	Pregos 16x24	kg	0,3000					

CÓDIGO	Forma plana para fundações, em tábuas de pinho, 04 usos						UNID
00089/ORSE							m2
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL		
01571 /ORSE	Madeira mista serrada - pinho 3ª (tábua) 2,2 x 30cm - 0,0066 m3/m	m	0,9170	6,05	5,55		
01889 /ORSE	Pregos 16x24	kg	0,3000	7,72	2,32		
01570 /ORSE	Madeira mista serrada - pinho 3ª (tábua/sarrafo) 2,2 x 10,0cm - 0,0022 m3/m	m	0,3000	4,09	1,23		
01569 /ORSE	Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m (angelim, louro)	m	0,5000	4,50	2,25		
00814 /ORSE	Desmoldante desmol (vedacit) ou separol (sika) - p/ formas de madeira - ou similar	l	0,0150	8,20	0,12		
	MÃO-DE-OBRA (114,17%)						
00051 /ORSE	Carpinteiro	h	0,9671	6,41	13,28		
00068 /ORSE	Servente	h	0,9671	4,42	9,15		

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

CÓDIGO	Forma plana para fundações, em tábuas de pinho, 04 usos						UNID
00089/ORSE							m2
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
RESUMO DA COMPOSIÇÃO	MÃO DE OBRA	10,47	MATERIAL	11,47	CUSTO TOTAL	33,90	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,00	ENC. ( 114,1700%)	11,96	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI ( 23,5400 %)	41,88
7,98							
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA							
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN	QTD				
P 00051 /ORSE	Carpinteiro	h	0,9671				
P 00068 /ORSE	Servente	h	0,9671				
M 00814 /ORSE	Desmoldante desmol (vedacit) ou separol (sika) - p/ formas de madeira - ou similar	l	0,0150				
M 01569 /ORSE	Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m (angelim, louro)	m	0,5000				
M 01570 /ORSE	Madeira mista serrada - pinho 3ª (tábua/sarrafo) 2,2 x 10,0cm - 0,0022 m3/m	m	0,3000				
M 01571 /ORSE	Madeira mista serrada - pinho 3ª (tábua) 2,2 x 30cm - 0,0066 m3/m	m	0,9170				
M 01889 /ORSE	Pregos 16x24	kg	0,3000				

CÓDIGO	Laje pré-fabricada comum para piso ou cobertura, inclusive escoramento em madeira e capeamento 4cm					UNID
00145/ORSE						m2
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA						
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	
01285 /ORSE	Laje pré-fabricada comum para piso ou forro	m2	1,0000	24,60	24,60	
01573 /ORSE	Madeira mista serrada (tábua) 2,2 x 22cm - 0,00484 m3/m	m	0,3300	4,11	1,36	
00201 /ORSE	Areia grossa (AC - areia comercial )	m3	0,0609	52,64	3,21	
00613 /ORSE	Cimento cp - 320 (50 kg)	kg	9,0000	0,46	4,14	
06995 /ORSE	Madeira mista serrada (sarrafo) 2,2 x 5,5cm - 0,00121 m³/m	m	0,7400	1,80	1,33	
00081 /ORSE	Aço ca-50 6,3 a 12,5 mm	kg	0,4000	3,59	1,44	
01569 /ORSE	Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m (angelim, louro)	m	1,0100	4,50	4,55	
00309 /ORSE	Brita 2 (19,0 a 25,0 mm)	m3	0,0414	61,67	2,55	
01887 /ORSE	Prego 18 x 30	kg	0,0200	6,98	0,14	
00308 /ORSE	Brita 1 (9,5 a 19,0 mm)	m3	0,0138	71,88	0,99	
00196 /ORSE	Arame recozido 18 bwg - 1,25mm (9,6g/m)	kg	0,0080	8,50	0,07	
MÃO-DE-OBRA (114,17%)						
00068 /ORSE	Servente	h	1,3320	4,42	12,61	
00047 /ORSE	Armador	h	0,0320	6,41	0,44	
00051 /ORSE	Carpinteiro	h	0,4300	6,41	5,90	
00066 /ORSE	Pedreiro	h	0,3000	6,41	4,12	

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

CÓDIGO	Laje pré-fabricada comum para piso ou cobertura, inclusive escoramento em madeira e capeamento 4cm						UNID
00145/ORSE							m2
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
RESUMO DA COMPOSIÇÃO	MÃO DE OBRA	10,78	MATERIAL	44,38	CUSTO TOTAL	67,45	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,00	ENC. ( 114,1700%)	12,29	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI ( 23,5400 %)	83,33
15,88							
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA							
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR					UN	QTD
P 00051 /ORSE	Carpinteiro					h	0,4300
P 00066 /ORSE	Pedreiro					h	0,3000
P 00068 /ORSE	Servente					h	1,3000
O 00140 /ORSE	Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestrutur					kg	0,4000
M 00201 /ORSE	Areia grossa (AC - areia comercial )					m3	0,0609
M 00308 /ORSE	Brita 1 (9,5 a 19,0 mm)					m3	0,0138
M 00309 /ORSE	Brita 2 (19,0 a 25,0 mm)					m3	0,0414
M 00613 /ORSE	Cimento cp - 320 (50 kg)					kg	9,0000
M 01285 /ORSE	Laje pré-fabricada comum para piso ou forro					m2	1,0000
M 01569 /ORSE	Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m (angelim, louro)					m	1,0100
M 01573 /ORSE	Madeira mista serrada (tábua) 2,2 x 22cm - 0,00484 m3/m					m	0,3300
M 01887 /ORSE	Prego 18 x 30					kg	0,0200
M 06995 /ORSE	Madeira mista serrada (sarrafo) 2,2 x 5,5cm - 0,00121 m³/m					m	0,7400

CÓDIGO	Lançamento de concreto simples fabricado na obra, inclusive adensamento e acabamento						UNID
07692/ORSE							m3
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	MÃO-DE-OBRA (114,17%)					UN	QTD
00047 /ORSE	Armador					h	0,1800
00066 /ORSE	Pedreiro					h	0,3600
00051 /ORSE	Carpinteiro					h	0,3600
00068 /ORSE	Servente					h	1,6200
							4,42
							15,34
RESUMO DA COMPOSIÇÃO	MÃO DE OBRA	12,93	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	27,69	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,00	ENC. ( 114,1700%)	14,76	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI ( 23,5400 %)	34,21
6,52							
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA							
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR					UN	QTD

CÓDIGO	Lançamento de concreto simples fabricado na obra, inclusive adensamento e acabamento			UNID
07692/ORSE				m3
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA				
P 00047 /ORSE	Armador			h 0,1800
P 00051 /ORSE	Carpinteiro			h 0,3600
P 00066 /ORSE	Pedreiro			h 0,3600
P 00068 /ORSE	Servente			h 1,6200

CÓDIGO	Lançamento de concreto usinado, bombeado, em peças armadas, inclusive colocação, adensamento e acabamento			UNID					
00128/ORSE				m3					
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	MÃO-DE-OBRA (114,17%)			UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL					
00047 /ORSE	Armador			h 0,1800 6,41 2,47					
00068 /ORSE	Servente			h 1,6200 4,42 15,34					
00051 /ORSE	Carpinteiro			h 0,3600 6,41 4,94					
00066 /ORSE	Pedreiro			h 0,3600 6,41 4,94					
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	12,93	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	27,69	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 114,1700%)	14,76	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI( 23,5400 %)	6,52	34,21	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
P 00047 /ORSE	Armador							h	0,1800
P 00051 /ORSE	Carpinteiro							h	0,3600
P 00066 /ORSE	Pedreiro							h	0,3600
P 00068 /ORSE	Servente							h	1,6200

CÓDIGO	Lastro de brita 3			UNID					
02658/ORSE				m3					
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	MATERIAL			UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL					
00310 /ORSE	Brita 3 (25,0 a 50,0 mm)			m3 1,2000 61,67 74,00					
	MÃO-DE-OBRA (114,17%)								
00068 /ORSE	Servente			h 2,0000 4,42 18,93					
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	8,84	MATERIAL	74,00	CUSTO TOTAL	92,93	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 114,1700%)	10,09	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI( 23,5400 %)	21,88	114,81	

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

CÓDIGO	Lastro de brita 3							UNID	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
P 00068 /ORSE	Servente							h	2,0000
M 00310 /ORSE	Brita 3 (25,0 a 50,0 mm)							m3	1,2000

CÓDIGO	Limpeza de camada vegetal em jazida (conserv)	PROD. EQUIPE	UNID
09897/ORSE		173,00	m2

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA										
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO UNIT	QTD PROD	CUSTO PROD	QTD IMPR	CUSTO IMPR	CUSTO TOTAL	
02501 /ORSE	Trator esteira (cat - d6m - xl - 163-6a nacional p ou equivalente)	h	0,0000	153,42	0,0058	117,56	0,0000	11,16	0,68	
CÓDIGO	MÃO-DE-OBRA (114,17%)						UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
06671 /ORSE	Encarregado de pavimentação						h	0,0017	19,79	0,07
00068 /ORSE	Servente						h	0,0116	4,42	0,11
RESUMO DA COMPOSIÇÃO	MÃO DE OBRA		0,08	MATERIAL		0,00	CUSTO TOTAL		0,86	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,68	ENC. ( 114,1700%)	0,10	SERV. TERCEIRO		0,00	BDI ( 23,5400 %)		0,20	1,06

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA											
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD	PROD	IMPR
P 00068 /ORSE	Servente							h	2,0000		
E 02501 /ORSE	Trator esteira (cat - d6m - xl - 163-6a nacional 140,0 hp ou equivalente)							h	1,0000	1,00	0,00
P 06671 /ORSE	Encarregado de pavimentação							h	0,3000		

CÓDIGO	Luminária fluorescente plafonier 2 x 40 w (tecnolux ref.flp-6410/22 ou similar), completa	UNID
00528/ORSE		un

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA										
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL					
01300 /ORSE	Lâmpada fluorescente 40 w (Sylvania ou similar)	un	2,0000	4,20	8,40					
01913 /ORSE	Reator eletrônico fator de potência 0,95 p/ lâmpada fuorescente 2 x 40w	un	1,0000	16,00	16,00					
01373 /ORSE	Luminária fluorescente plafonier (sobrepôr) 2 x 40w (tecnolux ref.flp-/6410/24 ou similar)	un	1,0000	34,76	34,76					
CÓDIGO	MÃO-DE-OBRA (114,17%)									
00068 /ORSE	Servente	h	1,0000	4,42	9,47					

CÓDIGO	Luminária fluorescente plafonier 2 x 40 w (tecnolux ref.flp-6410/22 ou similar), completa						UNID			
00528 /ORSE							un			
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA										
CÓDIGO	MÃO-DE-OBRA (114,17%)					UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	
00052 /ORSE	Eletricista					h	1,0000	4,69	10,04	
RESUMO DA COMPOSIÇÃO	MÃO DE OBRA	9,11	MATERIAL	59,16	CUSTO TOTAL	78,67	PREÇO TOTAL			
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 114,1700%)	10,40	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI( 23,5400 %)	18,52	97,19		
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA										
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR						UN	QTD		
P 00052 /ORSE	Eletricista						h	1,0000		
P 00068 /ORSE	Servente						h	1,0000		
M 01300 /ORSE	Lâmpada fluorescente 40 w (Sylvania ou similar)						un	2,0000		
M 01373 /ORSE	Luminária fluorescente plafonier (sobrepór) 2 x 40w (tecnolux ref.flp-/6410/24 ou similar)						un	1,0000		
M 01913 /ORSE	Reator eletrônico fator de potência 0,95 p/ lâmpada fuorescente 2 x 40w						un	1,0000		

CÓDIGO	Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, peça serrada 5cm x 11cm com abertura de encaixes						UNID			
00202 /ORSE							m			
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA										
CÓDIGO	MATERIAL					UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	
01567 /ORSE	Madeira massaranduba serrada (peça) 5cm x 11cm (0,0055 m³/m)					m	1,0000	13,89	13,89	
	MÃO-DE-OBRA (114,17%)									
00051 /ORSE	Carpinteiro					h	0,6000	6,41	8,24	
00068 /ORSE	Servente					h	0,4000	4,42	3,79	
RESUMO DA COMPOSIÇÃO	MÃO DE OBRA	5,62	MATERIAL	13,89	CUSTO TOTAL	25,92	PREÇO TOTAL			
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 114,1700%)	6,41	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI( 23,5400 %)	6,10	32,02		
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA										
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR						UN	QTD		
P 00051 /ORSE	Carpinteiro						h	0,6000		
P 00068 /ORSE	Servente						h	0,4000		
M 01567 /ORSE	Madeira massaranduba serrada (peça) 5cm x 11cm (0,0055 m³/m)						m	1,0000		

CÓDIGO	Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, peça serrada p/ telha fibrocimento 4mm tipo Vogatex da Eternit ou similar							UNID	
00199/ORSE								m2	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	MATERIAL				UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	
01567 /ORSE	Madeira massaranduba serrada (peça) 5cm x 11cm (0,0055 m³/m)				m	0,9500	13,89	13,20	
	MÃO-DE-OBRA (114,17%)								
00068 /ORSE	Servente				h	0,3800	4,42	3,60	
00051 /ORSE	Carpinteiro				h	0,5700	6,41	7,83	
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	5,33	MATERIAL	13,20	CUSTO TOTAL	24,63	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO	0,00	ENC. (114,1700%)	6,10	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI(23,5400 %)	5,80	30,43	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
O 00202 /ORSE	Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, peça serrada 5cm x 11cm com abertura de encaixes							m	0,9500

  

CÓDIGO	Material de jazida ou areia fina para aterro, inclusive aquisição e escavação na jazida, exclusive transporte							UNID	
02526/ORSE								m3	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	EQUIPAMENTO				UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	
04242 /ORSE	Motoniveladora com escarificador (cat - 120H - 0 hp ou equivalente)				h	0,0000	121,95	0,85	
02501 /ORSE	Trator esteira (cat - d6m - xl - 163-6a nacional 140,0 hp ou equivalente)				h	0,0000	153,42	3,56	
04244 /ORSE	Pa carregadeira sobre pneus Caterpillar - 924 G				h	0,0000	108,97	1,29	
MATERIAL									
03515 /ORSE	Material para aterro ou areia fina na jazida				m3	1,0000	5,00	5,00	
00191 /ORSE	Material para base - indenização pelo corte, na jazida				m3	1,0000	8,00	8,00	
	MÃO-DE-OBRA (114,17%)								
06671 /ORSE	Encarregado de pavimentação				h	0,0231	19,79	0,98	
00068 /ORSE	Servente				h	0,0806	4,42	0,76	
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,82	MATERIAL	13,00	CUSTO TOTAL	20,44	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO	5,70	ENC. (114,1700%)	0,92	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI(23,5400 %)	4,81	25,25	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
M 03515 /ORSE	Material para aterro ou areia fina na jazida							m3	1,0000
O 09899 /ORSE	Escavação e carga material jazida, para base							m3	1,0000



CÓDIGO	Piso cimentado liso traço t4, e = 3 cm						UNID	
02170/ORSE							m2	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA								
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL			
00202 /ORSE	Areia média (AC - areia comercial)	m3	0,0324	47,38	1,54			
00613 /ORSE	Cimento cp - 320 (50 kg)	kg	10,5000	0,46	4,83			
	MÃO-DE-OBRA (114,17%)							
00068 /ORSE	Servente	h	0,1200	4,42	1,14			
00066 /ORSE	Pedreiro	h	1,0000	6,41	13,73			
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	6,94	MATERIAL	6,37	CUSTO TOTAL	21,24	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 114,1700%)	7,93	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI( 23,5400 %)	5,00	26,24
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA								
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR						UN	QTD
P 00066 /ORSE	Pedreiro						h	1,0000
M 00613 /ORSE	Cimento cp - 320 (50 kg)						kg	1,5000
O 01906 /ORSE	Argamassa de cimento e areia traço t-4 (1:5) - 1 saco cimento 50kg / 5 padiolas areia dim. 0,35x0,45x0,23m - Confeção						m3	0,0300

CÓDIGO	Ponto de interruptor 01 seção (1 s) embutido com eletroduto de pvc rígido Ø 3/4"						UNID	
03275/ORSE							pt	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA								
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL			
01117 /ORSE	Interruptor embutir 01 seção simples com placa	un	1,0000	4,89	4,89			
00978 /ORSE	Fita isolante (rolo 20m) 3/4"	un	0,1500	6,00	0,90			
00872 /ORSE	Eletroduto pvc roscável, d= 3/4"	m	6,0000	1,40	8,40			
00451 /ORSE	Caixa de pvc 4" x 2" , embutir, p/eletroduto (preta)	un	1,0000	1,34	1,34			
00974 /ORSE	Fio rígido isolado em pvc 2,5mm2 (fio 12)	m	12,0000	1,06	12,72			
	MÃO-DE-OBRA (114,17%)							
00068 /ORSE	Servente	h	4,0000	4,42	37,87			
00052 /ORSE	Eletricista	h	5,0000	4,69	50,22			
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	41,13	MATERIAL	28,25	CUSTO TOTAL	116,34	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 114,1700%)	46,96	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI( 23,5400 %)	27,39	143,73
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA								
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR						UN	QTD
P 00052 /ORSE	Eletricista						h	5,0000

CÓDIGO	Ponto de interruptor 01 seção (1 s) embutido com eletroduto de pvc rígido Ø 3/4"	UNID
03275/ORSE		pt
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA		
P 00068 /ORSE	Servente	h 4,0000
M 00451 /ORSE	Caixa de pvc 4" x 2" , embutir, p/eletroduto (preta)	un 1,0000
M 00872 /ORSE	Eletroduto pvc roscável, d= 3/4"	m 6,0000
M 00974 /ORSE	Fio rígido isolado em pvc 2,5mm2 (fio 12)	m 12,0000
M 00978 /ORSE	Fita isolante (rolo 20m) 3/4"	un 0,1500
M 01117 /ORSE	Interruptor embutir 01 seção simples com placa	un 1,0000

CÓDIGO	Porta em madeira compensada (virola), lisa, semi-ôca, 1.00 x 2.10 m, exclusive batentes e ferragens	UNID						
01793/ORSE		un						
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA								
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL			
01814 /ORSE	Porta madeira compensada (virola), lisa, semi-oca - 100 x 210 x 3,5cm	un	1,0000	75,90	75,90			
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	75,90	CUSTO TOTAL	75,90	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,00	ENC. ( 114,1700%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI ( 23,5400 %)	17,87	93,77
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA								
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN	QTD					
M 01814 /ORSE	Porta madeira compensada (virola), lisa, semi-oca - 100 x 210 x 3,5cm	un	1,0000					

CÓDIGO	Reaterro manual de valas, com compactação utilizando sêpo, sem controle do grau de compactação	UNID						
00072/ORSE		m3						
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA								
CÓDIGO	MÃO-DE-OBRA (114,17%)	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL			
00068 /ORSE	Servente	h	3,0000	4,42	28,40			
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	13,26	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	28,40	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,00	ENC. ( 114,1700%)	15,14	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI ( 23,5400 %)	6,69	35,09
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA								
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN	QTD					
P 00068 /ORSE	Servente	h	3,0000					

CÓDIGO	Reboco especial de parede 2cm com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia)						UNID	
03317/ORSE							m2	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA								
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL			
00202 /ORSE	Areia média (AC - areia comercial)	m3	0,0216	47,38	1,02			
00613 /ORSE	Cimento cp - 320 (50 kg)	kg	9,0440	0,46	4,16			
	MÃO-DE-OBRA (114,17%)							
00068 /ORSE	Servente	h	0,6800	4,42	6,44			
00066 /ORSE	Pedreiro	h	0,6000	6,41	8,24			
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	6,86	MATERIAL	5,18	CUSTO TOTAL	19,86	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,00	ENC. ( 114,1700%)	7,82	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI ( 23,5400 %)	4,68	24,54
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA								
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR						UN	QTD
P 00066 /ORSE	Pedreiro						h	0,6000
P 00068 /ORSE	Servente						h	0,6000
O 01903 /ORSE	Argamassa de cimento e areia traço t-1 (1:3) - 1 saco cimento 50kg / 3 padiolas areia dim. 0.35 x 0.45 x 0.23 m - Confe						m3	0,0200

CÓDIGO	Telhamento com telha de fibrocimento ondulada esp = 4mm						UNID	
00234/ORSE							m2	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA								
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL			
01667 /ORSE	Parafuso 8 x 110mm p/ telha (eternit - ref. 901045 ou similar)	un	1,4200	0,95	1,35			
02193 /ORSE	Telha fibrocimento ondulada, dim: 2,44 x 0,50m, esp=4 mm, s/ acessorios	m2	1,1700	9,79	11,45			
00682 /ORSE	Conjunto vedacao (eternit - ref. 901906 ou similar)	un	1,4200	0,47	0,67			
	MÃO-DE-OBRA (114,17%)							
00068 /ORSE	Servente	h	0,2200	4,42	2,08			
00051 /ORSE	Carpinteiro	h	0,2200	6,41	3,02			
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	2,38	MATERIAL	13,47	CUSTO TOTAL	18,57	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,00	ENC. ( 114,1700%)	2,72	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI ( 23,5400 %)	4,37	22,94
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA								
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR						UN	QTD
P 00051 /ORSE	Carpinteiro						h	0,2200
P 00068 /ORSE	Servente						h	0,2200
M 00682 /ORSE	Conjunto vedacao (eternit - ref. 901906 ou similar)						un	1,4200

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

CÓDIGO	Telhamento com telha de fibrocimento ondulada esp = 4mm	UNID
00234/ORSE		m2
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA		
M 01667 /ORSE	Parafuso 8 x 110mm p/ telha (eternit - ref. 901045 ou similar)	un 1,4200
M 02193 /ORSE	Telha fibrocimento ondulada, dim: 2,44 x 0,50m, esp=4 mm, s/ acessorios	m2 1,1700

CÓDIGO	Tube pvc rígido c/anel borracha, serie normal, p/esgoto predial, d = 100mm	UNID			
01532/ORSE		m			
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA					
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
01703 /ORSE	Pasta lubrificante p/ pvc je	kg	0,0230	25,59	0,59
00165 /ORSE	Anel borracha p/ tubo pvc sanitário predial, d= 100mm	un	0,1700	1,28	0,22
02336 /ORSE	Tubo pvc rigido branco p/esgoto predial d= 100mm	m	1,0100	6,67	6,74
	MÃO-DE-OBRA (114,17%)				
00068 /ORSE	Servente	h	0,5200	4,42	4,92
00053 /ORSE	Encanador hidráulico	h	0,5200	4,69	5,22

RESUMO DA COMPOSIÇÃO	MÃO DE OBRA	4,74	MATERIAL	7,55	CUSTO TOTAL	17,69	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO	0,00	ENC. ( 114,1700%)	5,40	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI ( 23,5400 %)	4,16	21,85

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA			
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN	QTD
P 00053 /ORSE	Encanador hidráulico	h	0,5200
P 00068 /ORSE	Servente	h	0,5200
M 00165 /ORSE	Anel borracha p/ tubo pvc sanitário predial, d= 100mm	un	0,1700
M 01703 /ORSE	Pasta lubrificante p/ pvc je	kg	0,0230
M 02336 /ORSE	Tubo pvc rigido branco p/esgoto predial d= 100mm	m	1,0100