

APELIDO DO EMPREENDIMENTO  
PAVIMENTAÇÃO DA RUA SÃO JOSÉ E OUTRAS

Nº SICONV  
845772

Nº OPERAÇÃO  
1039325-09

PROPONENTE / TOMADOR  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SÃO JOÃO

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memória de Cálculo	Nº	Agrupador de Eventos	FRENTE DE OBRA:	
							TV. JACKSON DE FIGUEIREDO	TV. CARVÃO
<b>EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE</b>							<b>1</b>	<b>2</b>
<b>TOTAL FINANC. POR FRENTE (R\$):</b>							<b>40.903,22</b>	<b>75.250,53</b>
1.	PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO		-					
1.1.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL E CANTEIRO DE OBRA		-					
1.1.1.	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	30,00		1.Adm	Administração Local	10,00	10,00
1.1.2.	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	72,00		1.Adm	Administração Local	24,00	24,00
1.2.	SERVIÇOS PRELIMINARES		-					
1.2.1.	Locação de serviços de pavimentação	m2	978,92		2.Ser	Serviços Preliminares	326,81	442,98
1.2.2.	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019	M2	978,92		2.Ser	Serviços Preliminares	326,81	442,98
1.3.	PAVIMENTAÇÃO		-					
1.3.1.	Meio-fio pré moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	m	527,44		3.Pav	Pavimentação	170,33	266,29
1.3.2.	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	M2	978,92		3.Pav	Pavimentação	326,81	442,98
1.3.3.	Meio-fio granítico, rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	m	4,50		3.Pav	Pavimentação		
1.3.4.	Aterro de caixaão de edificação, com fornec. de areia, adensada com água	m3	21,58		3.Pav	Pavimentação		21,58
1.3.5.	Sarjeta de paralelepípedo rejuntados, exclusive frete	m2	6,00		3.Pav	Pavimentação	6,00	
1.3.6.	ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	M3	7,04		3.Pav	Pavimentação	1,59	
1.3.7.	Piso tátil direcional e de alerta, em concreto colorido, p/deficientes visuais, dimensões 30x30cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base	m2	46,00		3.Pav	Pavimentação		46,00
1.3.8.	Rampa padrão para acesso de deficientes a passeio público, em concreto simples Fck=25MPa, despolada, com pintura indicativa em novacor, 02 demãos	un	4,00		3.Pav	Pavimentação		4,00
1.3.9.	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	M3	12,07		3.Pav	Pavimentação		12,07
1.4.	SINALIZAÇÃO		-					
1.4.1.	Placa 20x35 em chapa esmaltada para identificação de logradouros	un	5,00		4.Sin	Sinalização	2,00	2,00
1.4.2.	Sinalização permanente, vertical, com placa de aço (60x60cm) com poste de madeira 3,50m fixado com base de concreto 40x40x50	un	5,00		4.Sin	Sinalização	2,00	2,00
1.5.	SERVIÇOS FINAIS		-					
1.5.1.	Limpeza geral	m2	978,92		5.Ser	Serviços Finais	326,81	442,98

CEDRO DE SÃO JOÃO/SE  
Local

sexta-feira, 10 de fevereiro de 2023  
Data

Responsável Técnico  
Nome: IVANISE SANTOS NASCIMENTO  
CREA/CAU: 270015911-0  
ART/RRT: SE20190152496



**PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES**  
Memória de Cálculo - OGU

Grau de Sigilo  
**#PUBLICO**

<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> PAVIMENTAÇÃO DA RUA SÃO JOSÉ E OUTRAS	<b>Nº SICONV</b> 845772	<b>Nº OPERAÇÃO</b> 1039325-09	<b>PROPONENTE / TOMADOR</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SÃO JOÃO
---	----------------------------	----------------------------------	--

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	3	4						
<b>EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE</b>				<b>25.544,63</b>							
<b>1.</b>	<b>PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO</b>		-								
1.1.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL E CANTEIRO DE OBRA		-								
1.1.1.	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	30,00	10,00							
1.1.2.	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	72,00	24,00							
1.2.	SERVIÇOS PRELIMINARES		-								
1.2.1.	Locação de serviços de pavimentação	m2	978,92	209,13							
1.2.2.	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019	M2	978,92	209,13							
1.3.	PAVIMENTAÇÃO		-								
1.3.1.	Meio-fio pré moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	m	527,44	90,82							
1.3.2.	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	M2	978,92	209,13							
1.3.3.	Meio-fio granítico, rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	m	4,50	4,50							
1.3.4.	Aterro de caixão de edificação, com fornec. de areia, adensada com água	m3	21,58								
1.3.5.	Sarjeta de paralelepípedo rejuntados, exclusive frete	m2	6,00								
1.3.6.	ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	M3	7,04	5,45							
1.3.7.	Piso tátil direcional e de alerta, em concreto colorido, p/deficientes visuais, dimensões 30x30cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base	m2	46,00								
1.3.8.	Rampa padrão para acesso de deficientes a passeio público, em concreto simples Fck=25MPa, despolada, com pintura indicativa em novacor, 02 demãos	un	4,00								
1.3.9.	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	M3	12,07								
1.4.	SINALIZAÇÃO		-								
1.4.1.	Placa 20x35 em chapa esmaltada para identificação de logradouros	un	5,00	1,00							
1.4.2.	Sinalização permanente, vertical, com placa de aço (60x60cm) com poste de madeira 3,50m fixado com base de concreto 40x40x50	un	5,00	1,00							
1.5.	SERVIÇOS FINAIS		-								
1.5.1.	Limpeza geral	m2	978,92	209,13							

CEDRO DE SÃO JOÃO/SE  
**Local**

sexta-feira, 10 de fevereiro de 2023

**Data**

Responsável Técnico

**Nome: IVANISE SANTOS NASCIMENTO**  
**CREA/CAU: 270015911-0**  
**ART/RRT: SE20190152496**