



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1039325-09	Nº SICONV 845772	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SÃO JOÃO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO DA RUA SÃO JOSÉ E OUTRAS			
LOCALIDADE SINAPI ARACAJU	DATA BASE 08-22 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO EM	MUNICÍPIO / UF CEDRO DE SÃO JOÃO/SE	BDI 1 22,00%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CEDRO DE									147.961,18	
1.			PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO					-	147.961,18	
1.1.			ADMINISTRAÇÃO LOCAL E CANTEIRO DE OBRA					-	6.262,80	
1.1.1.	SINAPI	90777	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	30,00	101,77	BDI 1	124,16	3.724,80	RA
1.1.2.	SINAPI	90776	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	72,00	28,89	BDI 1	35,25	2.538,00	RA
1.2.			SERVIÇOS PRELIMINARES					-	1.673,95	
1.2.1.	ORSE	2605	Locação de serviços de pavimentação	m2	978,92	1,30	BDI 1	1,59	1.556,48	RA
1.2.2.	SINAPI	100575	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019	M2	978,92	0,10	BDI 1	0,12	117,47	RA
1.3.			PAVIMENTAÇÃO					-	133.933,50	
1.3.1.	ORSE	4555	Meio-fio pré moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	m	527,44	30,12	BDI 1	36,75	19.383,42	RA
1.3.2.	SINAPI	101169	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	M2	978,92	77,79	BDI 1	94,90	92.899,51	RA
1.3.3.	ORSE	4960	Meio-fio granítico, rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	m	4,50	33,82	BDI 1	41,26	185,67	RA
1.3.4.	ORSE	77	Aterro de caixão de edificação, com fornec. de areia, adensada com água	m3	21,58	157,73	BDI 1	192,43	4.152,64	RA
1.3.5.	ORSE	10233	Sarjeta de paralelepípedo rejuntados, exclusive frete	m2	6,00	87,70	BDI 1	106,99	641,94	RA
1.3.6.	SINAPI	94342	ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	M3	7,04	84,76	BDI 1	103,41	728,01	RA
1.3.7.	ORSE	4864	Piso tátil direcional e de alerta, em concreto colorido, p/deficientes visuais, dimensões 30x30cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base	m2	46,00	90,21	BDI 1	110,06	5.062,76	RA
1.3.8.	ORSE	12214	Rampa padrão para acesso de deficientes a passeio público, em concreto simples Fck=25MPa, despolada, com pintura indicativa em novacor, 02 demãos	un	4,00	351,42	BDI 1	428,73	1.714,92	RA
1.3.9.	SINAPI	94991	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	M3	12,07	622,37	BDI 1	759,29	9.164,63	RA
1.4.			SINALIZAÇÃO					-	3.487,00	
1.4.1.	ORSE	2555	Placa 20x35 em chapa esmaltada para identificação de logradouros	un	5,00	95,38	BDI 1	116,36	581,80	RA
1.4.2.	ORSE	4647	Sinalização permanente, vertical, com placa de aço (60x60cm) com poste de madeira 3,50m fixado com base de concreto 40x40x50	un	5,00	476,26	BDI 1	581,04	2.905,20	RA
1.5.			SERVIÇOS FINAIS					-	2.603,93	
1.5.1.	ORSE	2450	Limpeza geral	m2	978,92	2,18	BDI 1	2,66	2.603,93	RA

RECURSO
↓

Encargos sociais:

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1039325-09	Nº SICONV 845772	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SÃO JOÃO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO DA RUA SÃO JOSÉ E OUTRAS			
LOCALIDADE SINAPI ARACAJU	DATA BASE 08-22 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO EM	MUNICÍPIO / UF CEDRO DE SÃO JOÃO/SE	BDI 1 22,00%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CEDRO DE									147.961,18

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

CEDRO DE SÃO JOÃO/SE
Local

sexta-feira, 10 de fevereiro de 2023
Data

Responsável Técnico
Nome: IVANISE SANTOS NASCIMENTO
CREA/CAU: 270015911-0
ART/RRT: SE20190152496

RECURSO
←