Projeto Básico / Termo de Referência

55000 - MINISTERIO DA CIDADANIA

Convênio 895598/2019

DOCUMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

13.113.287/0001-08 - MUNICIPIO DE MONTE ALEGRE DE SERGIPE

Voltar

Versão: 6

Dados Básicos | Anexos | Responsável Técnico | Documentação Complementar | QCI | PO/CFF | LAE | SPA

Quadro Resumo

VOLTAR

Dados Gerais | Eventos | Frentes de Obra | PO | PLQ | CFF

Planilha Orçamentária

Item		Fonte	Macrosserviço / Serviço	Qtd.	Und.	Custo Referência	Custo Unitário	BDI	Preço Unitário	Preço Total	Ações
1	−		**ADMINSTRAÇÃO LOCAL**							R$ 28.364,78	
1.1		SINAPI - 40811	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR (MENSALISTA)	1,00	MES	R$ 15.874,43	R$ 15.874,43	23,54 %	R$ 19.611,27	R$ 19.611,28	
1.2		SINAPI - 94295	MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	1,00	MES	R$ 7.085,55	R$ 7.085,55	23,54 %	R$ 8.753,49	R$ 8.753,50	
2	−		**SERVIÇOS PRELIMINARES**							R$ 10.648,48	
									Total:	**R$ 317.253,67**	
									Valor não utilizado (QCI):	**R$ 0,00**	

Item		Fonte	Macrosserviço / Serviço	Qtd.	Und.	Custo Referência	Custo Unitário	BDI	Preço Unitário	Preço Total	Ações
2.1		SINAPI - 4813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M	6,00	M2	R$ 150,00	R$ 150,00	23,54 %	R$ 185,31	R$ 1.111,86	
2.2		SINAPI - 10776	LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO	4,00	MES	R$ 425,78	R$ 425,78	23,54 %	R$ 526,01	R$ 2.104,04	
2.4		SINAPI - 99059	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	94,00	M	R$ 44,08	R$ 44,08	23,54 %	R$ 54,46	R$ 5.119,24	
2.5		SINAPI - 101501	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_P	1,00	UN	R$ 1.150,26	R$ 1.150,26	23,54 %	R$ 1.421,03	R$ 1.421,03	
2.6		SINAPI - 98525	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018	820,00	M2	R$ 0,28	R$ 0,28	23,54 %	R$ 0,35	R$ 287,00	

Total:	**R$ 317.253,67**	
Valor não utilizado (QCI):	**R$ 0,00**	

Item		Fonte	Macrosserviço / Serviço	Qtd.	Und.	Custo Referência	Custo Unitário	BDI	Preço Unitário	Preço Total	Ações
2.7		SINAPI - 100981	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	82,02	M3	R$ 5,97	R$ 5,97	23,54 %	R$ 7,38	R$ 605,31	
3	−		**MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAÇÃO**							R$ 3.155,08	
3.2		SINAPI - 97082	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VIGA DE BORDA PARA RADIER. AF_09/2017	57,48	M3	R$ 44,43	R$ 44,43	23,54 %	R$ 54,89	R$ 3.155,08	
4	−		**FUNDAÇÕES**							R$ 63.057,53	
4.1		SINAPI - 95240	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_07/2016	59,25	M2	R$ 14,68	R$ 14,68	23,54 %	R$ 18,14	R$ 1.074,80	
4.2		Outros - 91	alvenaria de pedra calcárea argamassada com simento e areia traço t5(cimento 50kgs/5 padiolas de areia / confecção mecanica	45,86	M3	R$ 373,55	R$ 373,55	23,54 %	R$ 461,48	R$ 21.163,47	
4.3		SINAPI - 95240	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_07/2016	558,00	M2	R$ 14,68	R$ 14,68	23,54 %	R$ 18,14	R$ 10.122,12	

Total:	**R$ 317.253,67**	
Valor não utilizado (QCI):	**R$ 0,00**	

Item		Fonte	Macrosserviço / Serviço	Qtd.	Und.	Custo Referência	Custo Unitário	BDI	Preço Unitário	Preço Total	Ações
4.4		Outros - 11482	Concreto simples usinado fck=25mpa, bombeado, lançado e adensado na infraestrutura	44,64	M3	R$ 383,96	R$ 383,96	23,54 %	R$ 474,34	R$ 21.174,54	
4.5		Outros - ORSE 10012	ARMAÇÃO EM TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA Q-92, AÇO CA-60, 4,2MM, MALHA 15X15CM	558,00	M2	R$ 2,24	R$ 2,24	23,54 %	R$ 2,77	R$ 1.545,66	
4.6		Outros - ORSE 3642	FORNECIENTO E INSTALAÇÃO DE LONA PLASTICA	558,00	M2	R$ 2,24	R$ 2,24	23,54 %	R$ 2,77	R$ 1.545,66	
4.7		Outros - ORSE 12785	Junta serrada, seção transversal dim. 5 x 10 a 40mm, inclusive tarugo e preenchimento com mastique MBT ou similar.	381,00	M	R$ 13,66	R$ 13,66	23,54 %	R$ 16,88	R$ 6.431,28	
5	−		**ELEVAÇÃO**							R$ 98.043,45	
5.1		SINAPI - 87478	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	57,92	M2	R$ 37,32	R$ 37,32	23,54 %	R$ 46,11	R$ 2.670,69	

Total:	**R$ 317.253,67**	
Valor não utilizado (QCI):	**R$ 0,00**	

Item		Fonte	Macrosserviço / Serviço	Qtd.	Und.	Custo Referência	Custo Unitário	BDI	Preço Unitário	Preço Total	Ações
5.2		SINAPI - 74244/1	ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO, COM COSTURA, DIN 2440, DIAMETRO 2", COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM	437,57	M2	R$ 176,43	R$ 176,43	23,54 %	R$ 217,96	R$ 95.372,76	
6	−		**REVESTIMENTO**							R$ 23.596,19	
6.1		SINAPI - 87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	315,12	M2	R$ 3,35	R$ 3,35	23,54 %	R$ 4,14	R$ 1.304,60	

Total:	**R$ 317.253,67**	
Valor não utilizado (QCI):	**R$ 0,00**	

Item		Fonte	Macrosserviço / Serviço	Qtd.	Und.	Custo Referência	Custo Unitário	BDI	Preço Unitário	Preço Total	Ações
6.2		SINAPI - 87537	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO, APLICADO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H DE ARGAMASSA EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	315,12	M2	R$ 57,26	R$ 57,26	23,54 %	R$ 70,74	R$ 22.291,59	
7	−		**ESQUADRIAS**							R$ 1.628,63	
7.1		Outros - ORSE 11532	PORTAO EM TELA ARAME GALVANIZADO N. 12 MALHA 2'' E MOLDURA EM TUBOS DE AÇO COM DUAS FOLHAS DE ABRIR, INCLUSO FERRAGENS	2,84	M2	R$ 464,19	R$ 464,19	23,54 %	R$ 573,46	R$ 1.628,63	
8	−		**PINTURA**							R$ 15.967,19	
8.1		SINAPI - 41595	PINTURA ACRILICA DE FAIXAS DE DEMARCACAO EM QUADRA POLIESPORTIVA, 5 CM DE LARGURA	362,59	M	R$ 10,19	R$ 10,19	23,54 %	R$ 12,59	R$ 4.565,01	
8.2		SINAPI - 74245/1	PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAOS	558,00	M2	R$ 13,14	R$ 13,14	23,54 %	R$ 16,23	R$ 9.056,34	

Total:	**R$ 317.253,67**
Valor não utilizado (QCI):	**R$ 0,00**

Item		Fonte	Macrosserviço / Serviço	Qtd.	Und.	Custo Referência	Custo Unitário	BDI	Preço Unitário	Preço Total	Ações
8.3		SINAPI - 100753	PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020	128,68	M2	R$ 14,76	R$ 14,76	23,54 %	R$ 18,23	R$ 2.345,84	
9	−		**EQUIPAMENTOS**							R$ 13.376,53	
9.1		Outros - ORSE 10069	TRAVES OFICIAL PARA FUTEBOL DE SALÃO 3X2M EM AÇO GALV, 3'', COM REQUADRO E REDES DE POLIETILENO FIO 4MM	1,00	PAR	R$ 3.506,46	R$ 3.506,46	23,54 %	R$ 4.331,88	R$ 4.331,88	
9.2		Outros - ORSE 2449	ESTRUTURA METALICA FIXA, P/ TABELA EM FIBRA DE VIDRO, COM ARO E CESTA PARA BASQUETE, PADRAO OFICIAL, EM TUBO GALVANIZADO D=5'', INSTALADA	2,00	UN	R$ 3.030,18	R$ 3.030,18	23,54 %	R$ 3.743,48	R$ 7.486,96	
9.3		Outros - ORSE 10071	TABELA PARA BASQUETE OFIVIAL EM LAMINADO NAVAL, MIDINDO 1,80X1,20M, INCLUSIVE AROS FIXO METAL E REDES	1,00	PAR	R$ 1.260,88	R$ 1.260,88	23,54 %	R$ 1.557,69	R$ 1.557,69	
10	−		**ILUMINAÇÃO**							R$ 20.101,79	
10.1		SINAPI - 5056	POSTE DE CONCRETO DUPLO T ,TIPO B, 500 KG, H = 9 M (NBR 8451)	6,00	UN	R$ 1.081,44	R$ 1.081,44	23,54 %	R$ 1.336,01	R$ 8.016,06	

Total:	**R$ 317.253,67**	
Valor não utilizado (QCI):	**R$ 0,00**	

Item		Fonte	Macrosserviço / Serviço	Qtd.	Und.	Custo Referência	Custo Unitário	BDI	Preço Unitário	Preço Total	Ações
10.2		Outros - ORSE 3290	ATERRAMENTO COMPOSTO DE HASTE DE COBRE L=2,40M, INTERLIGADA COM CABO DE COBRE TIPO CORDOALHA	1,00	UN	R$ 101,01	R$ 101,01	23,54 %	R$ 124,79	R$ 124,79	
10.3		SINAPI - 11251	CAIXA DE PASSAGEM/ LUZ / TELEFONIA, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, DIMENSOES 40 X 40 X *12* CM (PADRAO CONCESSIONARIA LOCAL)	10,00	UN	R$ 145,97	R$ 145,97	23,54 %	R$ 180,33	R$ 1.803,30	
10.4		Outros - ORSE 354	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DIAM. 32MM -1''	72,68	M	R$ 77,03	R$ 77,03	23,54 %	R$ 95,16	R$ 6.916,23	
10.5		SINAPI - 91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	254,04	M	R$ 3,51	R$ 3,51	23,54 %	R$ 4,34	R$ 1.102,53	
10.6		Outros - ORSE 10200	REFLETOR SUPER LED, CORPO EM ALUMINIO POTENCIA 10W, BIVOLT, TEMP. COR 6400K, IP-65, REF. FLC OU SIMILAR	18,00	UN	R$ 83,58	R$ 83,58	23,54 %	R$ 103,25	R$ 1.858,50	
10.7		SINAPI - 101892	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	2,00	UN	R$ 65,88	R$ 65,88	23,54 %	R$ 81,39	R$ 162,78	

Total:	**R$ 317.253,67**	
Valor não utilizado (QCI):	**R$ 0,00**	

Item		Fonte	Macrosserviço / Serviço	Qtd.	Und.	Custo Referência	Custo Unitário	BDI	Preço Unitário	Preço Total	Ações
10.8		Outros - ORSE 12222	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR, EM CHAPA DE AÇO, PARA ATE 08 DISJUNTORE, COM BARRAMENTO, PADRAO DIN, EXCLUSIVE DISJUNTORES	1,00	UN	R$ 95,19	R$ 95,19	23,54 %	R$ 117,60	R$ 117,60	
11	−		**PAVIMENTAÇÃO**							R$ 14.892,22	
11.1		SINAPI - 94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	17,21	M3	R$ 650,90	R$ 650,90	23,54 %	R$ 804,12	R$ 13.838,91	
11.2		Outros - orse 12785	junta serrada, seção transversal dim. 5x10 a 40mm, inclusive tarugo e preenchimento com mastique	62,40	M	R$ 13,66	R$ 13,66	23,54 %	R$ 16,88	R$ 1.053,31	
12	−		**SERVIÇOS FINAIS**							R$ 24.421,80	
12.1		Outros - ORSE 2450	LIMPEZA GERAL	820,80	M2	R$ 1,89	R$ 1,89	23,54 %	R$ 2,33	R$ 1.912,46	
12.2		Outros - ORSE 11986	PLACA DE INAIGURAÇÃO EM ALUMINIO COM ACRILICO, 80X60CM, COM LOGOMARCA E MOLDURA	1,00	UN	R$ 1.035,48	R$ 1.035,48	23,54 %	R$ 1.279,23	R$ 1.279,23	

Total:	**R$ 317.253,67**	
Valor não utilizado (QCI):	**R$ 0,00**	

Item		Fonte	Macrosserviço / Serviço	Qtd.	Und.	Custo Referência	Custo Unitário	BDI	Preço Unitário	Preço Total	Ações
12.3		SINAPI - 99839	GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/2 ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 2, GRADIL FORMADO POR BARRAS CHATAS EM FERRO DE 32X4,8MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_P	45,26	M	R$ 380,03	R$ 380,03	23,43 %	R$ 469,07	R$ 21.230,11	
									Total:	**R$ 317.253,67**	
									Valor não utilizado (QCI):	**R$ 0,00**	