

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	CUSTO	PREÇO
OBRAS CIVIS/Coberturas/Complementos (2)				
09078/ORSE	Calha em chapa de alumínio, desenvolvimento 80 cm	m	130,43	161,13
09100/ORSE	Rufo estampado em alumínio e = 0,8mm com desenvolvimento 55cm	m	147,10	181,73
OBRAS CIVIS/Coberturas/Madeiramento (1)				
00196/ORSE	Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, acabamento serrado c/ ripão 5 x 3cm e ripa 4 x 1,5cm, exclusive peças principais	m2	95,19	117,60
OBRAS CIVIS/Coberturas/Telhamento (1)				
00232/ORSE	Telhamento com telha cerâmica tipo canal, comum, cor vermelha, I tabaiana ou similar	m2	49,56	61,23
OBRAS CIVIS/Conversão InfoWOrca (2)				
03543/ORSE	Porta em madeira compensada (virola), lisa, semi-ôca, 0.70 x 2.1 0 m, inclusive batentes e ferragens	un	714,10	882,20
03540/ORSE	Porta em madeira de lei, almofadada, 0.80 x 2.10 m, inclusive batentes e ferragens	un	1.530,44	1.890,71
OBRAS CIVIS/Esquadrias/Esquadrias de Madeira (3)				
01769/ORSE	Batente em madeira de lei l = 0,14 m (caixão), para portas de 0,60 a 1,00m de largura, h=2,20m, incluso 02 jogos de alisar	un	352,61	435,61
01794/ORSE	Porta em madeira compensada (virola), lisa, semi-ôca, 0.70 x 2.1 0 m - fornecimento	un	195,95	242,08
01757/ORSE	Porta em madeira de lei, almofadada, 0.80 x 2.10 m - fornecimento	un	822,62	1.016,26
OBRAS CIVIS/Esquadrias/Ferragens (2)				
08957/ORSE	Dobradiça de ferro cromado 3" x 2 1/2" com anéis e parafusos	un	33,52	41,41
12632/ORSE	Fechadura Pado, linha Ecoinox, modelo Victória, maçaneta, roseta, testa e contra testa em aço inoxidável, cilindro em latão maciço, ref. 882-90 E, similar ou superior	un	254,61	314,55
OBRAS CIVIS/Instalações Elétricas/Telefônicas/Cabeamento Estruturado/Fusíveis, Disjuntores e Chaves (1)				
00478/ORSE	Tomada 2p + t, ABNT, de embutir, 10 A, com placa em pvc	un	20,36	25,15
OBRAS CIVIS/Instalações Elétricas/Telefônicas/Cabeamento Estruturado/Luminárias Internas (1)				
12971/ORSE	Luminária Pannel Led embutir 18w quadrada, 6000k da G-light ou similar - Rev 01 11/2021	un	67,79	83,75
OBRAS CIVIS/Instalações Elétricas/Telefônicas/Cabeamento Estruturado/Pontos de Suprimento de Energia Convencionais (1)				
03796/ORSE	Cabo de cobre flexível isolado, seção 1,5mm², 450/ 750v / 70°C	m	6,28	7,76
03797/ORSE	Cabo de cobre flexível isolado, seção 2,5mm², 450/ 750v / 70°C	m	7,04	8,70
03798/ORSE	Cabo de cobre flexível isolado, seção 4mm², 450/ 750v / 70°C	m	8,42	10,40
OBRAS CIVIS/Instalações Elétricas/Telefônicas/Cabeamento Estruturado/Tomadas Convencionais e Interruptores (1)				
03729/ORSE	Interruptor 01 seção simples, de embutir, com placa, conjugado com tomada 2p+t, ABNT, 10A, inclusive caixa pvc 4x2	un	31,13	38,46
OBRAS CIVIS/Pavimentação/Soleiras e Rodapés (2)				
12247/ORSE	Rodapé cerâmico 10 x 50,0 cm, porcelanato, Elizabeth ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-iii, rejuntado	m	8,12	10,03
02270/ORSE	Soleira em mármore branco, l = 15 cm, e = 2 cm	m	67,22	83,04
OBRAS CIVIS/Pinturas e Tratamentos/Latex PVA (3)				
02285/ORSE	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA latex para interiores - cores convencionais - Rev 03	m2	15,55	19,21
02289/ORSE	Pintura para interiores, sobre paredes ou tetos, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador e 02 demãos de tinta pva latex convencional para interiores	m2	23,01	28,43
02281/ORSE	Preparo de superfície com lixamento e aplicação de 01 demão de líquido selador	m2	7,48	9,24
OBRAS CIVIS/Provisório/Provisórios (5)				
10551/ORSE	Encargos Complementares - Carpinteiro	h	3,71	4,58
10552/ORSE	Encargos Complementares - Eletricista	h	3,68	4,55
10550/ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro	h	3,72	4,60
10553/ORSE	Encargos Complementares - Pintor	h	3,89	4,81
10549/ORSE	Encargos Complementares - Servente	h	3,82	4,72
OBRAS CIVIS/Revestimentos de Tetos e Paredes/Argamassas (3)				
01903/ORSE	Argamassa cimento e areia traço t-1 (1:3) - 1 saco cimento 50kg / 3 padiolas areia dim. 0.35 x 0.45 x 0.23 m - Confeção mecânica e transporte	m3	537,60	664,15
01906/ORSE	Argamassa cimento e areia traço t-4 (1:5) - 1 saco cimento 50kg / 5 padiolas areia dim. 0,35x0,45x0,23m - Confeção mecânica e transporte	m3	418,88	517,48
04303/ORSE	Argamassa industrializada AC-III, Votomassa ou similar	kg	2,18	2,69
OBRAS CIVIS/Revestimentos de Tetos e Paredes/Azulejos e Cerâmicas (1)				
10984/ORSE	Revestimento cerâmico para piso ou parede, 63 x 63 cm, pei 5, Biacogrês, porcelanato esmaltado acetinado, retificado externo, lina cimento porfido avaro/similar, apl. c/ arg. ind. ac-iii, rejunte acrílico, exc. regularização de base ou emboço	m2	93,71	115,77
OBRAS CIVIS/Revestimentos de Tetos e Paredes/Forros (1)				
04449/ORSE	Forro de pvc, em réguas de 10 ou 20 cm, aplicado, inclusive estrutura para fixação (perfis em PVC) marca Araforros ou similar, instalado - Rev 06 10/2021	m2	70,00	86,48
OBRAS CIVIS/Serviços Auxiliares de Obras Civis/Execução de Rasgos em Alvenaria e Concretos para Passagem de Tubulação				
ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe	Execução de rasgos em alvenaria para passagem de tubulação			



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	CUSTO	PREÇO
OBRAS CIVIS/Serviços Auxiliares de Obras Civis/Execução de Rasgos em Alvenaria e Concretos para Passagem de T				
02481/ORSE		m	2,47	3,05
OBRAS CIVIS/Serviços Preliminares/Demolições / Remoções (2)				
00018/ORSE	Demolição de piso cerâmico ou ladrilho	m2	13,09	16,17
00009/ORSE	Remoção de telhamento com telhas cerâmicas	m2	11,22	13,86
SINAPI (30)				
94703/SINAPI	Adaptador com flange e anel de vedação, pvc, soldável, dn 25 mm x 3/4 , instalado em reservação de água de edificação que possua reservatório de fibra/fibrocimento fornecimento e instalação. af 06/2016	un	21,40	26,44
94705/SINAPI	Adaptador com flange e anel de vedação, pvc, soldável, dn 40 mm x 1 1/4 , instalado em reservação de água de edificação que possua reservatório de fibra/fibrocimento fornecimento e instalação. af 06/2016	un	37,97	46,91
88629/SINAPI	Argamassa traço 1:3 (em volume de cimento e areia média úmida), preparo manual. af 08/2019	m3	678,48	838,19
88247/SINAPI	Auxiliar de eletricitista com encargos complementares	h	22,07	27,27
88248/SINAPI	Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	h	21,14	26,12
102607/SINAPI	Caixa d'água em polietileno, 1000 litros - fornecimento e instalação. af 06/2021	un	407,08	502,91
102623/SINAPI	Caixa d'água em polietileno, 1000 litros (inclusos tubos, conexões e torneira de bóia) - fornecimento e instalação. af 06/2021	un	774,89	957,30
104766/SINAPI	Chumbamento linear em alvenaria para eletrodutos com diâmetros menores ou iguais a 40 mm. af 09/2023	m	15,33	18,94
95316/SINAPI	Curso de capacitação para auxiliar de eletricitista (encargos complementares) - horista	h	0,50	0,62
95317/SINAPI	Curso de capacitação para auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico (encargos complementares) - horista	h	0,24	0,30
95332/SINAPI	Curso de capacitação para eletricitista (encargos complementares) - horista	h	0,71	0,88
95335/SINAPI	Curso de capacitação para encanador ou bombeiro hidráulico (encargos complementares) - horista	h	0,34	0,42
95344/SINAPI	Curso de capacitação para montador de estrutura metálica (encargos complementares) - horista	h	0,21	0,26
95378/SINAPI	Curso de capacitação para servente (encargos complementares) - horista	h	0,28	0,35
88264/SINAPI	Eletricista com encargos complementares	h	27,52	34,00
88267/SINAPI	Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	h	26,48	32,71
102591/SINAPI	Furo em caixa d'água com espessura de 2 até 5 mm e diâmetro de 25 mm. af 06/2021	un	4,07	5,03
102595/SINAPI	Furo em caixa d'água com espessura de 2 até 5 mm e diâmetro de 40 mm. af 06/2021	un	5,20	6,42
94672/SINAPI	Joelho 90 graus com bucha de latão, pvc, soldável, dn 25 mm, x 3/4? instalado em reservação de água de edificação que possua reservatório de fibra/fibrocimento fornecimento e instalação. af 06/2016	un	9,82	12,13
94676/SINAPI	Joelho 90 graus, pvc, soldável, dn 40 mm instalado em reservação de água de edificação que possua reservatório de fibra/fibrocimento fornecimento e instalação. af_06/2016	un	17,16	21,20
88278/SINAPI	Montador de estrutura metálica com encargos complementares	h	25,04	30,93
94489/SINAPI	Registro de esfera, pvc, soldável, com volante, dn 25 mm - fornecimento e instalação. af 08/2021	un	24,50	30,27
94491/SINAPI	Registro de esfera, pvc, soldável, com volante, dn 40 mm - fornecimento e instalação. af 08/2021	un	48,98	60,51
97640/SINAPI	Remoção de forros de drywall, pvc e fibromineral, de forma manual, sem reaproveitamento. af 09/2023	m2	1,95	2,41
88316/SINAPI	Servente com encargos complementares	h	21,48	26,54
94688/SINAPI	Tê, pvc, soldável, dn 25 mm instalado em reservação de água de edificação que possua reservatório de fibra/fibrocimento fornecimento e instalação. af 06/2016	un	11,08	13,69
94692/SINAPI	Tê, pvc, soldável, dn 40 mm instalado em reservação de água de edificação que possua reservatório de fibra/fibrocimento fornecimento e instalação. af 06/2016	un	24,79	30,63
94796/SINAPI	Torneira de boia para caixa d'água, roscável, 3/4" - fornecimento e instalação. af 08/2021	un	34,53	42,66
94648/SINAPI	Tube, pvc, soldável, dn 25 mm, instalado em reservação de água de edificação que possua reservatório de fibra/fibrocimento fornecimento e instalação. af 06/2016	m	10,98	13,56
94650/SINAPI	Tube, pvc, soldável, dn 40 mm, instalado em reservação de água de edificação que possua reservatório de fibra/fibrocimento fornecimento e instalação. af_06/2016	m	24,52	30,29