



PREFEITURA MUNICIPAL DE GARARU

Praça Prefeito Nelson Resende de

Albuquerque S/n Centro Gararu-Se CNPJ :

13.112.669/0001-17

REFORMA DA PRAÇA DO CONJUNTO E CANTEIRO DA AVENIDA DO MERCADO E RUA DO SAPO - POVOADO SÃO CURVA ABC DE SERVIÇOS DO EMPREENDIMENTO
MATEUS - GARARU/SE

Cod. Empreendimento: 00014

Ref : Junho/2023-1

Moeda : R\$

CODIGO	DESCRIÇÃO	UN	QUANT	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	(%)
13389/ORSE	Luminaria em LED p/ iluminação pública LED SMD AUTOVOLT 150 W, 5.000 K, IP-66, IR C 70, FP>0,95, 170lm/w,24.000 lm e 54.000h, com base para Relé 3 PINOS, modelo GL 42l G-Light ou similar	un	42,00	1.350,85	56.735,70	18,86
03223/ORSE	Banco de concreto pre-moldado com encosto e pintura (padrão emurb)	un	33,00	1.031,89	34.052,37	11,32
08370/ORSE	Poste circular de concreto 8/200 - fornecimento e assentamento	un	21,00	1.569,00	32.949,00	10,95
02620/ORSE	Meio-fio pré-moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), sobre base de concreto simples e rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3	m	630,60	38,51	24.284,41	8,07
11798/ORSE	Piso em concreto simples despolado, fck = 15 MPa, e = 7 cm, com forma em quadros 2,0x2,0m, para juntas de concretagem - tres usos	m2	372,56	50,81	18.929,77	6,29
10234/ORSE	Gramma esmeralda em placas, fornecimento e plantio	m2	503,17	25,01	12.584,28	4,18
92396/SINAPI	Execução de passeio em piso intertravado, com bloco retangular cor natural de 20 x 10 cm, espessura 6 cm. af 10/2022	m2	168,71	64,85	10.940,84	3,64
90776/SINAPI	Encarregado geral com encargos complementares	h	352,00	29,49	10.380,48	3,45
07237/ORSE	Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0.40 x 0.40 x 0.40m	un	40,00	226,71	9.068,40	3,01
91929/SINAPI	Cabo de cobre flexível isolado, 4 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af 03/2023	m	1.206,21	6,44	7.767,99	2,58
102491/SINAPI	Pintura de piso com tinta acrílica, aplicação manual, 2 demãos, incluso fundo preparador. af 05/2021	m2	372,56	19,63	7.313,35	2,43
00051/ORSE	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022	m2	18,00	386,01	6.948,18	2,31
09367/ORSE	Conjunto com 03 lixeiras em fibra de vidro, com capacidade 20l cada, com tampa va i e vem	un	16,00	398,09	6.369,44	2,12
00005/ORSE	Placa de inauguração de obra em alumínio 0,50 x 0,70 m	un	3,00	2.011,75	6.035,25	2,01
02406/ORSE	Balanço 3 lugares em aço industrial ou madeira, Sergipark ou similar	un	2,00	2.830,00	5.660,00	1,88
02440/ORSE	Gangorra com 3 pranchas em aço industrial ou madeira (Sergipark ou similar)	un	1,00	3.990,00	3.990,00	1,33
09160/ORSE	Brinquedo - Gira-gira (carrossel Ø=1,70m), em tubo de ferro galvanizado de 1 1/2" e assento em chapa galvanizada e=1/4", sergipark ou similar	un	1,00	3.892,84	3.892,84	1,29
13168/ORSE	Transportes de máquinas e equipamentos por caminhão munck	km	310,80	12,00	3.729,60	1,24
00353/ORSE	Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4")	m	294,35	12,64	3.720,58	1,24
00002/PMG	Fita de advertência de rede elétrica enterrada	m	430,23	7,45	3.205,21	1,07
05158/ORSE	Sinalização Diurna com Tela tapume em pvc - 10 usos	m	595,76	4,69	2.794,11	0,93
02450/ORSE	Limpeza geral	m2	1.138,86	2,28	2.596,60	0,86
12467/ORSE	Pintura de meio fio (caiação)	m	630,60	3,90	2.459,34	0,82
00001/PMG	Marco inaugural - Rev. 01	un	3,00	753,78	2.261,34	0,75
90777/SINAPI	Engenheiro civil de obra junior com encargos complementares	h	20,00	111,68	2.233,60	0,74
91927/SINAPI	Cabo de cobre flexível isolado, 2,5 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af 03/2023	m	504,00	4,38	2.207,52	0,73
00354/ORSE	Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 32mm (1")	m	135,90	16,22	2.204,30	0,73
04527/ORSE	Quadro de medição trifásica em Noril com lente para leitura	un	3,00	705,67	2.117,01	0,70
03642/ORSE	Lona plástica preta	m2	372,56	5,23	1.948,49	0,65
91677/SINAPI	Engenheiro eletricista com encargos complementares	h	10,00	149,19	1.491,90	0,50
93374/SINAPI	Reaterro mecanizado de vala com retroescavadeira (capacidade da caçamba da retro: 0,26 m³ / potência: 88 hp), largura até 0,8 m, profundidade até 1,5 m, com solo (sem substituição) de 1ª categoria em locais com alto nível de interferência. af_04/2016	m3	43,03	24,69	1.062,41	0,35
02496/ORSE	Regularização mecanizada de áreas	m2	1.138,86	0,87	990,81	0,33
11773/ORSE	Eletroduto em ferro galvanizado pesado sem costura 1" x 3m	un	6,00	138,98	833,88	0,28

Hedilene Herveiro Rodrigues Santos
Engenheiro Civil
CREA - nº 272042200-2



PREFEITURA MUNICIPAL DE GARARU

Praça Prefeito Nelson Resende de

Albuquerque S/n Centro Gararu-Se CNPJ :

REFORMA DA PRAÇA DO CONJUNTO E CANTEIRO DA AVENIDA DO MERCADO E RUA DO SAPO - POVOADO SÃO CURVA ABC DE SERVIÇOS DO EMPREENDIMENTO
MATEUS - GARARU/SE

Cod. Empreendimento: 00014

Ref : Junho/2023-1

Moeda : R\$

CODIGO	DESCRIÇÃO	UN	QUANT	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	(%)
04175/ORSE	Locação de praças com piquetes de madeira	M2	1.138,86	0,68	774,42	0,26
101632/SINAPI	Relé fotoelétrico para comando de iluminação externa 1000 w - fornecimento e instalação. af 08/2020	un	21,00	35,19	738,99	0,25
09174/ORSE	Mureta de alvenaria 1,70 x 0,60m para poste auxiliar de energia	un	3,00	216,33	648,99	0,22
11570/ORSE	Cabo de cobre isolado HEPR (XLPE), flexível, 6,0mm², 1kv / 90° C	m	58,95	10,78	635,48	0,21
90100/SINAPI	Escavação mecanizada de vala com prof. até 1,5 m (média montante e jusante/uma composição por trecho), retroescav. (0,26 m3), larg. de 0,8 m a 1,5 m, em solo de 1ª categoria, em locais com alto nível de interferência. af 02/2021	m3	43,03	12,37	532,28	0,18
88316/SINAPI	Servente com encargos complementares	h	20,00	21,48	429,60	0,14
12222/ORSE	Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 08 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores	un	3,00	134,72	404,16	0,13
93661/SINAPI	Disjuntor bipolar tipo din, corrente nominal de 16a - fornecimento e instalação. af 10/2020	un	6,00	59,30	355,80	0,12
03215/ORSE	Brinquedo amarelinha (padrão emurb)	un	1,00	301,70	301,70	0,10
00371/ORSE	Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4")	un	100,00	2,13	213,00	0,07
93662/SINAPI	Disjuntor bipolar tipo din, corrente nominal de 20a - fornecimento e instalação. af 10/2020	un	3,00	61,73	185,19	0,06
00916/ORSE	Fornecimento e assentamento de curva 90 de ferro galvanizado de 1"	un	3,00	47,51	142,53	0,05
00372/ORSE	Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 32mm (1")	un	40,00	3,29	131,60	0,04
00362/ORSE	Curva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4")	un	21,00	6,10	128,10	0,04
00363/ORSE	Curva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 32mm (1")	un	15,00	8,41	126,15	0,04
09379/ORSE	Haste cobreada copperweld p/aterramento d= 5/8" x 2,40m	un	3,00	41,08	123,24	0,04
00936/ORSE	Fornecimento e assentamento de luva de ferro galvanizado de 1"	un	3,00	23,45	70,35	0,02
09200/ORSE	Caixa pré moldada em concreto c/tampa para aterramento (20x20x15)cm, padrão Energia	un	3,00	18,14	54,42	0,02

Hedinei Helvecio Rodrigues Santos
Engenheiro Civil
CREA - nº 272042200-2