

CODIGO	DESCRIÇÃO	UN	CUSTO	PREÇO
INFRA-ESTRUTURA/Terraplenagem/Escavação Manual em Área Urbana(1)				
02497/ORSE	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	m3	49,60	60,91
OBRAS CIVIS/Coberturas/Complementos(1)				
09078/ORSE	Calha em chapa de alumínio, desenvolvimento 80 cm	m	130,43	160,18
OBRAS CIVIS/Coberturas/Telhamento(1)				
00235/ORSE	Telhamento com telha de fibrocimento ondulada esp = 6mm, fixada com parafuso. Rev 02	m2	49,44	60,72
OBRAS CIVIS/Conversão InfoWOrca(9)				
03308/ORSE	Argamassa em volume - cimento, cal e areia traço t-5 (1:2:8) - 1 saco cimento 50 kg / 2 sacos cal 20 kg / 8 padiolas de areia dim 0.35 x 0.45 x 0.13 m - Confecção mecânica e transporte	m3	538,28	661,06
03310/ORSE	Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015	m2	6,50	7,98
06457/ORSE	Concreto armado fck=15MPa fabricado na obra, adensado e lançado, para Uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos)	m3	2.392,61	2.938,36
03278/ORSE	Ponto de interruptor 01 seção (1 s) embutido com eletroduto de pvc flexível sanfonado Ø 3/4"	pt	185,10	227,32
03395/ORSE	Ponto de luz em teto ou parede, com eletroduto de pvc flexível sanfonado embutido Ø 3/4"	un	256,27	314,73
03398/ORSE	Ponto de tomada 2p+t, ABNT, 10 A, de uso geral, em pisos, com eletroduto de pvc flexível sanfonado embutido Ø 3/4", inclusive a terramento	pt	254,26	312,26
03298/ORSE	Ponto de tomada 2p+t, ABNT, de embutir, 10 A, com eletroduto de pvc flexível sanfonado embutido Ø 3/4", fio rígido 2,5mm² (fio 12), inclusive placa em pvc e aterramento	pt	204,25	250,84
03397/ORSE	Ponto de tomada 3p para ar condicionado até 3000 va, com eletroduto de pvc flexível sanfonado embutido Ø 3/4", incluindo conjunto astop/30a-220v, inclusive aterramento	pt	237,64	291,85
12223/ORSE	Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 12 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores	un	471,11	578,57
OBRAS CIVIS/Diversos/Limpeza(1)				
02450/ORSE	Limpeza geral	m2	2,28	2,80
OBRAS CIVIS/Diversos/Urbanização de Parques e Praças(1)				
12628/ORSE	Mastro triplo em tubo ferro galvanizado, alt (útil)= 6m (3,80m x 2" + 2,20m x 1 1/2"), inclusive base de concreto ciclópico - Rev 01	un	2.794,12	3.431,46
OBRAS CIVIS/Esquadrias/Vidros Laminados(1)				
11347/ORSE	Fornecimento e instalação de fachada em pele de vidro, em vidro laminado 3+3 refletivo	m2	1.749,08	2.148,05
OBRAS CIVIS/Estruturas/Armaduras Convencionais(1)				
00140/ORSE	Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocação de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1	kg	12,77	15,68
OBRAS CIVIS/Estruturas/Concreto Simples(4)				
00124/ORSE	Concreto simples fabricado na obra, fck=13,5 mpa (b1/b2), sem lançamento e adensamento	m3	516,11	633,83
00126/ORSE	Concreto simples fabricado na obra, fck=15 mpa, lançado e adensado	m3	588,84	723,15
00125/ORSE	Concreto simples fck= 15 MPA (b1/b2), fabricado na obra, sem lançamento e adensamento	m3	542,41	666,13
07692/ORSE	Lançamento de concreto simples fabricado na obra, inclusive adensamento e acabamento em peças da superestrutura	m3	46,40	56,98
OBRAS CIVIS/Estruturas/Estruturas Pre-Moldadas de Concreto(1)				
00145/ORSE	Laje pré-fabricada comum para piso ou cobertura, inclusive escoramento em madeira e capeamento 4cm	m2	127,63	156,74
OBRAS CIVIS/Estruturas/Formas(1)				
00116/ORSE	Forma Plana para estruturas, em compensado resinado de 12mm, 05 usos, inclusive escoramento - Revisada 07..2015	m2	78,20	96,04
OBRAS CIVIS/Fundações/Alvenarias de Pedra e Concretos para Fundações(1)				
00095/ORSE	Concreto simples fabricado na obra, fck=13,5 mpa, lançado e adensado	m3	562,54	690,86
OBRAS CIVIS/Fundações/Formas para Fundações(1)				
00080/ORSE	Forma plana para fundações, em compensado resinado 12mm, 02 usos	m2	105,01	128,96
OBRAS CIVIS/Instalações Elétricas/Telefônicas/Cabeamento Estruturado/Fusíveis, Disjuntores e Chaves(1)				
00476/ORSE	Interruptor 01 seção paralela, de embutir, com caixa pvc 4"x2"	un	21,64	26,58
OBRAS CIVIS/Instalações Elétricas/Telefônicas/Cabeamento Estruturado/Tomadas Convencionais e Interruptores(1)				
00784/ORSE	Interruptor 03 seções com caixa de pvc 4"x2"	un	17,64	21,66
OBRAS CIVIS/Pavimentação/Pisos : Cimentados, em Concreto Simples, tipo Tech-Stone e de Alta Resistência(2)				
02169/ORSE	Lastro de concreto simples regularizado, fck=13,5 mpa, lançado e adensado	m3	677,76	832,36
02180/ORSE	Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço t4, e sp. média = 2,5cm	m2	25,81	31,70
OBRAS CIVIS/Pavimentação/Pisos Cerâmicos(1)				
09674/ORSE		m2	48,03	58,99

CODIGO	DESCRIÇÃO	UN	CUSTO	PREÇO
OBRAS CIVIS/Pavimentação/Pisos Cerâmicos(1)				
	Revestimento cerâmico para piso ou parede, 34 x 46 cm, Elizabeth , linha Linho, cor Bianco Brilhante, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço			
OBRAS CIVIS/Pinturas e Tratamentos/Latex PVA(5)				
08623/ORSE	Emassamento de superfície, com aplicação de 02 demãos de massa corrida - R1	m2	16,97	20,84
02288/ORSE	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta acrílica convencional	m2	17,37	21,33
02285/ORSE	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA latex para interiores - cores convencionais - Rev 03	m2	15,55	19,10
02291/ORSE	Pintura para interiores, sobre paredes ou tetos, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador, 02 demãos de massa corrida e 02 demãos de tinta pva latex convencional para interiores . Rev 03_04/2022	m2	40,02	49,15
02281/ORSE	Preparo de superfície com lixamento e aplicação de 01 demão de líquido selador	m2	7,48	9,19
OBRAS CIVIS/Pinturas e Tratamentos/Tratamentos de Superfícies(1)				
04953/ORSE	Impermeabilização de alicerce e viga baldrame com 2 demãos de tinta asfáltica tipo Neutrol da Vedacit ou similar, exceto argamassa impermeabilização	m2	26,89	33,02
OBRAS CIVIS/Provisório/Provisórios(7)				
10555/ORSE	Encargos Complementares - Armador	h	3,64	4,47
10551/ORSE	Encargos Complementares - Carpinteiro	h	3,71	4,56
10552/ORSE	Encargos Complementares - Eletricista	h	3,68	4,52
10550/ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro	h	3,72	4,57
10553/ORSE	Encargos Complementares - Pintor	h	3,89	4,78
10549/ORSE	Encargos Complementares - Servente	h	3,82	4,69
10603/ORSE	Encargos Complementares - Soldador	h	4,42	5,43
OBRAS CIVIS/Revestimentos de Tetos e Paredes/Argamassas(5)				
01903/ORSE	Argamassa cimento e areia traço t-1 (1:3) - 1 saco cimento 50kg / 3 padiolas areia dim. 0.35 x 0.45 x 0.23 m - Confeção mecânica e transporte	m3	537,60	660,23
01906/ORSE	Argamassa cimento e areia traço t-4 (1:5) - 1 saco cimento 50kg / 5 padiolas areia dim. 0,35x0,45x0,23m - Confeção mecânica e transporte	m3	418,88	514,43
03407/ORSE	Argamassa industrializada AC-II, Votomassa ou similar	kg	1,36	1,67
04303/ORSE	Argamassa industrializada AC-III, Votomassa ou similar	kg	2,18	2,68
01908/ORSE	Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,0 cm	m2	33,77	41,47
OBRAS CIVIS/Revestimentos de Tetos e Paredes/Azulejos e Cerâmicas(2)				
13429/ORSE	Revestimento cerâmico para parede, 34 x 50 cm, linha fileto rústico eko mix, Pamesa ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-II, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço	m2	92,65	113,78
04973/ORSE	Revestimento cerâmico para piso ou parede, 45 x 45 cm, linha fuoco bianco (porcelanato), Eliane ou similar, aplicado com argamassa industrializada aciii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço	m2	65,45	80,38
OBRAS CIVIS/Revestimentos de Tetos e Paredes/Forros(1)				
10652/ORSE	Forro de gesso acartonado, acabamento em filme PVC, placa 625 x 625mm e perfil T, marca MOD-LINE, modelo Linho ou similar, instalado	m2	92,68	113,82
OBRAS CIVIS/Serviços Preliminares/Demolições / Remoções(3)				
00026/ORSE	Coleta e carga manuais de entulho	m3	16,54	20,31
00006/ORSE	Demolição de alvenaria de bloco cerâmico e=0,09m - revestida	m3	28,05	34,45
07840/ORSE	Remoção e reassentamento de madeiramento para telha ondulada fibro-cimento 6mm	m2	27,46	33,72
OBRAS CIVIS/Serviços Preliminares/Mobilização / Instalações Provisórias / Desmobilização(1)				
11397/ORSE	Placa de obra em lona com impressão digital 1,50 x 2,00m, inclusive estrutura em metalon 20 x 20cm e escoramento, instalada - Rev 02 - 09/2021	un	750,00	921,08
OBRAS CIVIS/Serviços Preliminares/Serviços Iniciais de Obras Civis(1)				
00005/ORSE	Placa de inauguração de obra em alumínio 0,50 x 0,70 m	un	2.051,91	2.519,95
SINAPI (34)				
101166/SINAPI	Alvenaria de embasamento com bloco estrutural de cerâmica, de 14 x19x29cm e argamassa de assentamento com preparo em betoneira. af 05/2020	m3	549,66	675,04
103357/SINAPI	Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 9x19x29 cm (espessura 9 cm) e argamassa de assentamento com preparo manual. af 12/2021	m2	47,55	58,40
87369/SINAPI	Argamassa traço 1:2:8 (em volume de cimento, cal e areia média úmida) para emboço/massa única/assentamento de alvenaria de vedação, preparo manual. af 08/2019	m3	697,08	856,08
87292/SINAPI		m3	578,54	710,51
ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe		Página 2		rptRelacaoServicoEmpreendimento

CODIGO	DESCRIÇÃO	UN	CUSTO	PREÇO
SINAPI (34)				
87296/SINAPI	Argamassa traço 1:2:8 (em volume de cimento, cal e areia média úmida) para emboço/massa única/assentamento de alvenaria de vedação, preparo mecânico com betoneira 400 l. af 08/2019	m3	534,19	656,04
88831/SINAPI	Argamassa traço 1:3:12 (em volume de cimento, cal e areia média úmida) para emboço/massa única/assentamento de alvenaria de vedação, preparo mecânico com betoneira 600 l. af 08/2019			
88830/SINAPI	Betoneira capacidade nominal de 400 l, capacidade de mistura 280 l, motor elétrico trifásico potência de 2 cv, sem carregador - chi diurno. af 05/2023	chi	0,44	0,54
88826/SINAPI	Betoneira capacidade nominal de 400 l, capacidade de mistura 280 l, motor elétrico trifásico potência de 2 cv, sem carregador - chp diurno. af 05/2023	chp	1,84	2,26
88827/SINAPI	Betoneira capacidade nominal de 400 l, capacidade de mistura 280 l, motor elétrico trifásico potência de 2 cv, sem carregador - h diurno. af 05/2023	h	0,36	0,44
88828/SINAPI	Betoneira capacidade nominal de 400 l, capacidade de mistura 280 l, motor elétrico trifásico potência de 2 cv, sem carregador - j diurno. af 05/2023	h	0,08	0,10
88829/SINAPI	Betoneira capacidade nominal de 400 l, capacidade de mistura 280 l, motor elétrico trifásico potência de 2 cv, sem carregador - m diurno. af 05/2023	h	0,42	0,52
89226/SINAPI	Betoneira capacidade nominal de 400 l, capacidade de mistura 280 l, motor elétrico trifásico potência de 2 cv, sem carregador - m ateriais na operação. af 05/2023	h	0,98	1,20
89225/SINAPI	Betoneira capacidade nominal de 600 l, capacidade de mistura 360 l, motor elétrico trifásico potência de 4 cv, sem carregador - chi diurno. af 05/2023	chi	1,83	2,25
89221/SINAPI	Betoneira capacidade nominal de 600 l, capacidade de mistura 360 l, motor elétrico trifásico potência de 4 cv, sem carregador - chp diurno. af 05/2023	chp	5,52	6,78
89222/SINAPI	Betoneira capacidade nominal de 600 l, capacidade de mistura 360 l, motor elétrico trifásico potência de 4 cv, sem carregador - h diurno. af 05/2023	h	1,47	1,81
89223/SINAPI	Betoneira capacidade nominal de 600 l, capacidade de mistura 360 l, motor elétrico trifásico potência de 4 cv, sem carregador - j diurno. af 05/2023	h	0,36	0,44
89224/SINAPI	Betoneira capacidade nominal de 600 l, capacidade de mistura 360 l, motor elétrico trifásico potência de 4 cv, sem carregador - m ateriais na operação. af 05/2023	h	1,72	2,11
102487/SINAPI	Concreto ciclópico fck = 15mpa, 30% pedra de mão em volume real, inclusive lançamento. af 05/2021	m3	618,05	759,03
94963/SINAPI	Concreto fck = 15mpa, traço 1:3,4:3,5 (em massa seca de cimento/areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400 l. af 05/2021	m3	466,57	572,99
95389/SINAPI	Curso de capacitação para operador de betoneira estacionária/misturador (encargos complementares) - horista	h	0,14	0,17
95371/SINAPI	Curso de capacitação para pedreiro (encargos complementares) - horista	h	0,40	0,49
95372/SINAPI	Curso de capacitação para pintor (encargos complementares) - horista	h	0,28	0,34
95378/SINAPI	Curso de capacitação para servente (encargos complementares) - horista	h	0,28	0,34
88497/SINAPI	Emassamento com massa látex, aplicação em parede, duas demãos, lixamento manual. af 04/2023	m2	16,17	19,86
88377/SINAPI	Operador de betoneira estacionária/misturador com encargos complementares	h	24,10	29,60
88309/SINAPI	Pedreiro com encargos complementares	h	27,22	33,43
88310/SINAPI	Pintor com encargos complementares	h	28,45	34,94
88316/SINAPI	Servente com encargos complementares	h	21,48	26,38
90587/SINAPI	Vibrador de imersão, diâmetro de ponteira 45mm, motor elétrico trifásico potência de 2 cv - chi diurno. af 06/2015	chi	0,49	0,60
90586/SINAPI	Vibrador de imersão, diâmetro de ponteira 45mm, motor elétrico trifásico potência de 2 cv - chp diurno. af 06/2015	chp	1,22	1,50
90582/SINAPI	Vibrador de imersão, diâmetro de ponteira 45mm, motor elétrico trifásico potência de 2 cv - depreciação. af 06/2015	h	0,40	0,49
90583/SINAPI	Vibrador de imersão, diâmetro de ponteira 45mm, motor elétrico trifásico potência de 2 cv - j diurno. af 06/2015	h	0,09	0,11
90584/SINAPI	Vibrador de imersão, diâmetro de ponteira 45mm, motor elétrico trifásico potência de 2 cv - manutenção. af 06/2015	h	0,32	0,39
90585/SINAPI	Vibrador de imersão, diâmetro de ponteira 45mm, motor elétrico trifásico potência de 2 cv - materiais na operação. af 06/2015	h	0,41	0,50