



MUNICÍPIO DE CARMÓPOLIS/SE



PREGÃO ELETRÔNICO Nº 46/2023

PROCESSO LICITATÓRIO 46/2023

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

Após constatada a regularidade dos atos procedimentais, o(a) PREFEITO MUNICIPAL, HOMOLOGA nos termos do Inciso VI do Art. 13 do Decreto nº 10.024/2019, o resultado do procedimento licitatório em epígrafe, cujo objeto é: *Registro de Preços visando futuras e eventuais aquisições com instalação de aparelhos de ar condicionados (Itens Fracassados no Pregão Eletrônico nº 41/2023), destinados a atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Carmópolis/SE, tendo como Participe o Fundo Municipal de Saúde e Fundo Municipal de Assistência Social do Município de Carmópolis/SE, nos termos do Decreto Municipal nº 2971/2012.*

Fornecedor : SUPERAR LTDA - 13.482.516/0001-61

Item	Quant.	Un	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. %	Economia R\$
1	20,00	CJ	TCL	TAC09CSA2 INV	R\$ 2.427,85	R\$ 48.557,00	R\$ 2.524,33	R\$ 50.486,60	3,82	R\$ 96,48

Descrição: Ar Condicionado - Split 9.000 Btus Inverter, Ciclo: Frio; Função: Refrigeração/ Desumidificação/ Ventilação; Filtro: Antibacterias/ Hepa/ High Density/ Filter; Selo INMETRO/PROCEL A Cor: Branco; Silencioso; Voltagem: 220V Ajuste Automático; Com: 01 Controle Remoto; 01 Evaporadora; 01 Condensadora; Direcionadores De Ar: Horizontal/Vertical; Frequência Mínima: 60 Hz; Vazão De Ar Mínima: 500 M³/H – Mínimo; Gás: R410a. Incluindo o serviço de instalação de aparelho de ar condicionado deve apresentar as características a seguir: As unidades condensadoras serão instaladas nas paredes externas das unidades em suportes metálicos a serem fixados em parede. O serviço de instalação deverá englobar o fornecimento de todos os materiais necessários (sem prejuízo de outros itens necessários à implementação completa e funcional da instalação): a) tubulação de cobre, b) isolamento térmico para as tubulações de cobre; c) Tubulação de drenos; d) Isolamento térmico para as tubulações de dreno; e) Cabo pp de comunicação entre evaporadora e condensadora; f) Alimentação elétrica das unidades condensadora; g) Disjuntores das máquinas a serem instaladas; h) Suportes metálicos para fixação da unidade evaporadora no teto; i) demais materiais que se fizerem necessários para a instalação; j) mão de obra especializada. Garantia mínima de 12 (doze) meses. (COTA RESERVADA 25%)

3	17,00	CJ	TCL	TAC12CSA2 INV	R\$ 2.613,58	R\$ 44.430,86	R\$ 2.809,85	R\$ 47.767,45	6,99	R\$ 196,27
---	-------	----	-----	------------------	--------------	---------------	-----------------	---------------	------	------------

Descrição: Ar Condicionado - Split 12.000 Btus Inverter, Ciclo: Frio; Função: Refrigeração/ Desumidificação/ Ventilação; Filtro: Antibacterias/ Hepa/ High Density/ Filter; Selo INMETRO/PROCEL A Cor: Branco; Silencioso; Voltagem: 220V Ajuste Automático; Com: 01 Controle Remoto, 01 Evaporadora, 01 Condensadora; Direcionadores De Ar: Horizontal/Vertical; Frequência Mínima: 60 Hz; Vazão De Ar Mínima: 500 M³/H – Mínimo; Gás: R410a. Incluindo o serviço de instalação de aparelho de ar condicionado deve apresentar as características a seguir: As unidades condensadoras serão instaladas nas paredes externas das unidades em suportes metálicos a serem fixados em parede. O serviço de instalação deverá englobar o fornecimento de todos os materiais necessários (sem prejuízo de outros itens necessários à implementação completa e funcional da instalação): a) tubulação de cobre, b) isolamento térmico para as tubulações de cobre; c) Tubulação de drenos; d) Isolamento térmico para as tubulações de dreno; e) Cabo pp de comunicação entre evaporadora e condensadora; f) Alimentação elétrica das unidades condensadora; g) Disjuntores das máquinas a serem instaladas; h) Suportes metálicos para fixação da unidade evaporadora no teto; i) demais materiais que se fizerem necessários para a instalação; j) mão de obra especializada. Garantia mínima de 12 (doze) meses. (COTA RESERVADA 25%)

4	53,00	CJ	TCL	TAC12CSA2 INV	R\$ 2.613,58	R\$ 138.519,74	R\$ 2.809,85	R\$ 148.922,05	6,99	R\$ 196,27
---	-------	----	-----	------------------	--------------	----------------	-----------------	-------------------	------	------------

Descrição: Ar Condicionado - Split 12.000 Btus Inverter, Ciclo: Frio; Função: Refrigeração/ Desumidificação/ Ventilação; Filtro: Antibacterias/ Hepa/ High Density/ Filter; Selo INMETRO/PROCEL A Cor: Branco; Silencioso; Voltagem: 220V Ajuste Automático; Com: 01 Controle Remoto, 01 Evaporadora, 01 Condensadora; Direcionadores De Ar: Horizontal/Vertical; Frequência Mínima: 60 Hz; Vazão De Ar Mínima: 500 M³/H – Mínimo; Gás: R410a. Incluindo o serviço de instalação de aparelho de ar condicionado deve apresentar as características a seguir: As unidades condensadoras serão instaladas nas paredes externas das unidades em suportes metálicos a serem fixados em parede. O serviço de instalação deverá englobar o fornecimento de todos os materiais necessários (sem prejuízo de outros itens necessários à implementação completa e funcional da instalação): a) tubulação de cobre, b) isolamento térmico para as tubulações de cobre; c) Tubulação de drenos; d) Isolamento térmico para as tubulações de dreno; e) Cabo pp de comunicação entre evaporadora e condensadora; f) Alimentação elétrica das unidades condensadora; g) Disjuntores das máquinas a serem instaladas; h) Suportes metálicos para fixação da unidade evaporadora no teto; i) demais materiais que se fizerem necessários para a instalação; j) mão de obra especializada. Garantia mínima de 12 (doze) meses. (AMPLA CONCORRÊNCIA 75%)

Subtotal Adjudicado R\$ 319.660,32	Subtotal Orçado: R\$ 344.436,58	7,1932 %	R\$ 24.776,26
------------------------------------	---------------------------------	----------	---------------

Item	Quant.	Un	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. %	Economia R\$
5	6,00	CJ	TCL	TAC18CSA2 INV	R\$ 3.673,03	R\$ 22.038,18	R\$ 4.052,52	R\$ 24.315,12	9,36	R\$ 379,49

Descrição: Ar Condicionado - Split 18.000 Btus Inverter, Ciclo: Frio; Função: Refrigeração/ Desumidificação/ Ventilação; Filtro: Antibacterias/ Hepa/ High Density/ Filter; Selo INMETRO/PROCEL A Cor: Branco; Silencioso; Voltagem: 220V Ajuste Automático; Com: 01 Controle Remoto; 01 Evaporadora; 01 Condensadora; Direcionadores De Ar: Horizontal/Vertical; Frequência Mínima: 60 Hz; Vazão De Ar Mínima: 500 M³/H – Mínimo; Gás: R410a. Incluindo o serviço de instalação de aparelho de ar condicionado deve apresentar as características a seguir: As unidades condensadoras serão instaladas nas paredes externas das unidades em suportes metálicos a serem fixados em parede. O serviço de instalação deverá englobar o fornecimento de todos os materiais necessários (sem prejuízo de outros itens necessários à implementação completa e funcional da instalação): a) tubulação de cobre, b) isolamento térmico para as tubulações de cobre; c) Tubulação de drenos; d) Isolamento térmico para as tubulações de dreno; e) Cabo pp de comunicação entre evaporadora e condensadora; f) Alimentação elétrica das unidades condensadora; g) Disjuntores das máquinas a serem instaladas; h) Suportes metálicos para fixação da unidade evaporadora no teto; i) demais materiais que se fizerem necessários para a instalação; j) mão de obra especializada. Garantia mínima de 12 (doze) meses. (COTA RESERVADA 25%)

6	18,00	CJ	TCL	TAC18CSA2 INV	R\$ 3.673,03	R\$ 66.114,54	R\$ 4.052,52	R\$ 72.945,36	9,36	R\$ 379,49
---	-------	----	-----	------------------	--------------	---------------	-----------------	---------------	------	------------

Descrição: Ar Condicionado - Split 18.000 Btus Inverter, Ciclo: Frio; Função: Refrigeração/ Desumidificação/ Ventilação; Filtro: Antibacterias/ Hepa/ High Density/ Filter; Selo INMETRO/PROCEL A Cor: Branco; Silencioso; Voltagem: 220V Ajuste Automático; Com: 01 Controle Remoto; 01 Evaporadora; 01 Condensadora; Direcionadores De Ar: Horizontal/Vertical; Frequência Mínima: 60 Hz; Vazão De Ar Mínima: 500 M³/H – Mínimo; Gás: R410a. Incluindo o serviço de instalação de aparelho de ar condicionado deve apresentar as características a seguir: As unidades condensadoras serão instaladas nas paredes externas das unidades em suportes metálicos a serem fixados em parede. O serviço de instalação deverá englobar o fornecimento de todos os materiais necessários (sem prejuízo de outros itens necessários à implementação completa e funcional da instalação): a) tubulação de cobre, b) isolamento térmico para as tubulações de cobre; c) Tubulação de drenos; d) Isolamento térmico para as tubulações de dreno; e) Cabo pp de comunicação entre evaporadora e condensadora; f) Alimentação elétrica das unidades condensadora; g) Disjuntores das máquinas a serem instaladas; h) Suportes metálicos para fixação da unidade evaporadora no teto; i) demais materiais que se fizerem necessários para a instalação; j) mão de obra especializada. Garantia mínima de 12 (doze) meses. (AMPLA CONCORRÊNCIA 75%)

Subtotal Adjudicado R\$ 319.660,32	Subtotal Orçado: R\$ 344.436,58	7,1932 %	R\$ 24.776,26
------------------------------------	---------------------------------	----------	---------------

Fornecedor : ELETRICA ALIANCA LTDA - 10.344.401/0001-12

Item	Quant.	Un	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. %	Economia R\$
2	62,00	CJ	AGRATTO	CONDICIONADOR DE AR SPLIT INVERTER NEO TOP ICST9FR4-02 9KBTU 11069 AGRATTO VENTISOL	R\$ 2.379,00	R\$ 147.498,00	R\$ 2.524,33	R\$ 156.508,46	5,76	R\$ 145,33

Descrição: Ar Condicionado - Split 9.000 Btus Inverter, Ciclo: Frio; Função: Refrigeração/ Desumidificação/ Ventilação; Filtro: Antibacterias/ Hepa/ High Density/ Filter; Selo INMETRO/PROCEL A Cor: Branco; Silencioso; Voltagem: 220V Ajuste Automático; Com: 01 Controle Remoto; 01 Evaporadora; 01 Condensadora; Direcionadores De Ar: Horizontal/Vertical; Frequência Mínima: 60 Hz; Vazão De Ar Mínima: 500 M³/H – Mínimo; Gás: R410a. Incluindo o serviço de instalação de aparelho de ar condicionado deve apresentar as características a seguir: As unidades condensadoras serão instaladas nas paredes externas das unidades em suportes metálicos a serem fixados em parede. O serviço de instalação deverá englobar o fornecimento de todos os materiais necessários (sem prejuízo de outros itens necessários à implementação completa e funcional da instalação): a) tubulação de cobre, b) isolamento térmico para as tubulações de cobre; c) Tubulação de drenos; d) Isolamento térmico para as tubulações de dreno; e) Cabo pp de comunicação entre evaporadora e condensadora; f) Alimentação elétrica das unidades condensadora; g) Disjuntores das máquinas a serem instaladas; h) Suportes metálicos para fixação da unidade evaporadora no teto; i) demais materiais que se fizerem necessários para a instalação; j) mão de obra especializada. Garantia mínima de 12 (doze) meses. (AMPLA CONCORRÊNCIA 75%)

Subtotal Adjudicado R\$ 399.651,78	Subtotal Orçado: R\$ 463.874,90	13,8449 %	R\$ 64.223,12
------------------------------------	---------------------------------	-----------	---------------

Item	Quant.	Un	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. %	Economia R\$
7	14,00	CJ	AGRATTO	CONDICIONADOR DE AR SPLIT INVERTER NEO ICS24F R4 02 – 24KB	R\$ 4.188,27	R\$ 58.635,78	R\$ 4.188,27	R\$ 58.635,78	0,00	R\$ 0,00

Descrição: Ar Condicionado - Split 22.000 Btus Ciclo: Frio - Voltagem: 220V - Classificação Energética: A - Modos de funcionamento: 4 - Número de funções: 6 - Nível de ruído: 48 dBA - Função apagar visor: Sim - Temperatura mínima: 18 °C - Vazão de ar: 1200 m³/h - Tipo de tecnologia: ON-OFF - Potência: 1989W - Consumo aprox. de energia: 41.8 kWh - Frequência: 60 Hz - Selo INMETRO: Sim - Dimensões da unidade interna (LxAxP): 111 x 33 x 24 cm - Dimensões da unidade externa (LxAxP): 44 x 72 x 49 cm - Peso: 13/33 kg - Material da serpentina: Liga metálica com revestimento de zinco anti corrosão. Incluindo o serviço de instalação de aparelho de ar condicionado deve apresentar as características a seguir: As unidades condensadoras serão instaladas nas paredes externas das unidades em suportes metálicos a serem fixados em parede. O serviço de instalação deverá englobar o fornecimento de todos os materiais necessários (sem prejuízo de outros itens necessários à implementação completa e funcional da instalação): a) tubulação de cobre, b) isolamento térmico para as tubulações de cobre; c) Tubulação de drenos; d) Isolamento térmico para as tubulações de dreno; e) Cabo pp de comunicação entre evaporadora e condensadora; f) Alimentação elétrica das unidades condensadora; g) Disjuntores das máquinas a serem instaladas; h) Suportes metálicos para fixação da unidade evaporadora no teto; i) demais materiais que se fizerem necessários para a instalação; j) mão de obra especializada. Garantia mínima de 12 (doze) meses.

8	10,00	CJ	AGRATTO	CONDICIONADOR DE AR SPLIT INVERTER NEO ICS24F R4 02 – 24KB	R\$ 4.500,00	R\$ 45.000,00	R\$ 4.691,04	R\$ 46.910,40	4,07	R\$ 191,04
---	-------	----	---------	--	--------------	------------------	-----------------	------------------	------	------------

Descrição: Condicionador de ar tipo Split hi-wall com capacidade de resfriamento de 24.000 Btu'S Com Instalação, Tensão de 220 v; Selo PROCEL de Eficiência Energética Classe "A"; nível máximo de ruído interno de até 50 dB(A); nível de ruído externo de até 58 dB(A); Controle remoto sem fio com display de cristal líquido; Assistência Técnica autorizada em Sergipe; Garantia mínima de 01 (um) ano para o equipamento e 03 (três) anos para o compressor. Incluindo o serviço de instalação de aparelho de ar condicionado deve apresentar as características a seguir: As unidades condensadoras serão instaladas nas paredes externas das unidades em suportes metálicos a serem fixados em parede. O serviço de instalação deverá englobar o fornecimento de todos os materiais necessários (sem prejuízo de outros itens necessários à implementação completa e funcional da instalação): a) tubulação de cobre, b) isolamento térmico para as tubulações de cobre; c) Tubulação de drenos; d) Isolamento térmico para as tubulações de dreno; e) Cabo pp de comunicação entre evaporadora e condensadora; f) Alimentação elétrica das unidades condensadora; g) Disjuntores das máquinas a serem instaladas; h) Suportes metálicos para fixação da unidade evaporadora no teto; i) demais materiais que se fizerem necessários para a instalação; j) mão de obra especializada. Garantia mínima de 12 (doze) meses.

9	6,00	CJ	AGRATTO	CONDICIONADOR DE AR SPLIT INVERTER NEO ICS30F R4 02 – 30KB	R\$ 4.455,00	R\$ 26.730,00	R\$ 5.355,59	R\$ 32.133,54	16,82	R\$ 900,59
---	------	----	---------	--	--------------	------------------	-----------------	------------------	-------	------------

Descrição: Condicionador de ar, tipo Split 30.000 BTUs, com instalação, Especificação técnica tipo de operação capacidade térmica 30.000 BTUs, compressor rotativo classificação de consumo (selo Procel). Conteúdo da embalagem ar-condicionado Split 30.000 btus, com filtro Full HD e vírus Doctor 220v. Garantia no mínimo 12 meses. Incluindo o serviço de instalação de aparelho de ar condicionado deve apresentar as características a seguir: As unidades condensadoras serão instaladas nas paredes externas das unidades em suportes metálicos a serem fixados em parede. O serviço de instalação deverá englobar o fornecimento de todos os materiais necessários (sem prejuízo de outros itens necessários à implementação completa e funcional da instalação): a) tubulação de cobre, b) isolamento térmico para as tubulações de cobre; c) Tubulação de drenos; d) Isolamento térmico para as tubulações de dreno; e) Cabo pp de comunicação entre evaporadora e condensadora; f) Alimentação elétrica das unidades condensadora; g) Disjuntores das máquinas a serem instaladas; h) Suportes metálicos para fixação da unidade evaporadora no teto; i) demais materiais que se fizerem necessários para a instalação; j) mão de obra especializada. Garantia mínima de 12 (doze) meses

10	3,00	CJ	AGRATTO	Ar Condicionado Elgin Piso Teto Fort Air, 48000 Btu/H, 220V, Frio, Cobre - 45pafi48b2na	R\$ 10.149,00	R\$ 30.447,00	R\$ 14.140,56	R\$ 42.421,68	28,23	R\$ 3.991,56
----	------	----	---------	---	------------------	------------------	------------------	------------------	-------	-----------------

Descrição: Condicionador de ar tipo Split Piso Teto com capacidade de resfriamento de 48.000 Btu'S com Instalação, Tensão de 220 v; com baixo nível de ruído e consumo de energia, Controle remoto sem fio com display de cristal líquido; Assistência Técnica autorizada em Sergipe; Garantia mínima de 01 (um) ano para o equipamento e 03 (três) anos para o compressor. (COTA RESERVADA 25%)

Subtotal Adjudicado R\$ 399.651,78	Subtotal Orçado: R\$ 463.874,90	13,8449 %	R\$ 64.223,12
------------------------------------	------------------------------------	--------------	------------------

Item	Quant.	Un	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. %	Economia R\$
11	9,00	CJ	AGRATTO	Ar Condicionado Elgin Piso Teto Fort Air, 48000 Btu/H, 220V, Frio, Cobre - 45pafi48b2na	R\$ 10.149,00	R\$ 91.341,00	R\$ 14.140,56	R\$ 127.265,04	28,23	R\$ 3.991,56

Descrição: Condicionador de ar tipo Split Piso Teto com capacidade de resfriamento de 48.000 Btu'S com Instalação, Tensão de 220 v; com baixo nível de ruído e consumo de energia, Controle remoto sem fio com display de cristal líquido; Assistência Técnica autorizada em Sergipe; Garantia mínima de 01 (um) ano para o equipamento e 03 (três) anos para o compressor. (AMPLA CONCORRÊNCIA 75%)

Subtotal Adjudicado R\$ 399.651,78	Subtotal Orçado: R\$ 463.874,90	13,8449 %	R\$ 64.223,12
------------------------------------	------------------------------------	--------------	------------------

TOTAL GERAL DO PROCESSO

Total Adjudicado	Total Orçado	Economia %	Economia R\$
R\$ 719.312,10	R\$ 808.311,48	11,0105 %	88.999,38

A Prefeita Homologa e Ratifica todos os atos praticados pelo Pregoeira e Equipe de Apoio do processo em epígrafe, em razão das empresas, terem atendido a todos os requisitos do edital.

HOMOLOGO o presente certame, para produzir os seus jurídicos e legais efeitos.

Carmópolis-SE , 18 de Dezembro de 2023

ESMERALDA MARA SILVA CRUZ
PREFEITO MUNICIPAL