



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMÓPOLIS
Pregoeira e Equipe de Apoio

TERMO DE ADJUDICAÇÃO

A Pregoeira da Prefeitura Municipal de Carmópolis, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o que dispõe a Lei Federal de nº 8.666/1993 e suas alterações posteriores, e a Lei Federal nº 10.520/2002, passa a Adjudicação o resultado da Licitação em epígrafe, referente ao Processo Licitatório abaixo discriminado:

Processo: Pregão Presencial nº. 09/2022 – PMC

Objeto: Contratação de empresa especializada na prestação de Serviços em Organização de Eventos, correlacionados a estrutura e suporte técnico, para apresentações artísticas e de shows musicais, relacionados às Comemorações Socioculturais deste município, incluindo mobilização e desmobilização, que integrarão o Sistema de Registro de Preços, nos termos do Decreto Municipal nº 2971/2012.

VENCEDOR 01: E3 STANDS PROJETOS E MONTAGENS - EIRELI

CNPJ: 20.326.236/0001-20

ITEM	OBJETO	UND.	QUANT.	MARCA	PREÇOS RS		
					VALOR UNIT	VALOR PARCIAL	VALOR TOTAL
01	<p>PALCO – 6x6m - Palco profissional, estrutura de alumínio, e cobertura em night day e fechamento nas laterais. Estrutura de alumínio pré-fabricado com espessura mínima de 3,00mm, em forma de Box Truss (mínimo de 300x300mm). Piso revestido em carpete, equipado com bateria pear, contendo, bumbo, caixa, maquina de chimbal, 02 (dois) tons e floorton e 02 (dois) pedestais para pratos. Todas as emendas dos Box deverão conter parafusos em aço com arruelas e travas específicas. A estrutura para a base do Palco deverá ser em aço com sistema de encaixe composto por vigas e pilares, devidamente contraventados, para garantir a estabilidade e solidez da mesma. Sua base será com estrutura em perfis soldados de forma eficaz, conforme as normas específicas, e forrado com compensado naval, de no mínimo 15mm de espessura. A altura mínima da base do palco deverá ser de 2,20m em relação à pavimentação do local. A estrutura deverá estar totalmente alinhada e nivelada. As sapatas deverão ser em chapas de aço reguláveis e com no máximo 02(dois) calços de madeira, de dimensões nunca inferiores às da sapata. Sua</p>	DIÁRIA	8	ALUTENT	3.000,00	24.000,00	462.000,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMÓPOLIS
Pregoeira e Equipe de Apoio

<p>cobertura em 2(duas) águas. Suas dimensões devem ser tais que impeçam as intempéries de atingir as áreas úteis. O material das lonas deverá ser do tipo antichama e auto-extinguível. As calhas entre as coberturas deverão ser instaladas tendo como referência a extremidade superior do Box, sendo contornadas até a outra face da mesma, envolvendo todo o box e garantindo a estanqueidade das águas provenientes das chuvas. O material das lonas deverá obedecer aos mesmos parâmetros das lonas de cobertura. As escadas deverão obedecer às medidas de espelho (no máximo de 18,5cm) e largura do piso (no mínimo de 30cm), estarem em conformidade com a ABNT, totalmente em estrutura de aço. Todo o perímetro em torno do palco deverá obedecer às seguintes orientações: O fechamento deverá ser de chapas metálicas com estruturas, tubulares a serem instalados em conformidade com o projeto apresentado, até uma altura de 2,00m, de forma alinhada e sólida. Fechamento lateral: Deverão ser instaladas lonas em todo o contorno da estrutura do palco principal até a altura do piso do palco. Acima dessa altura, deverá ser instalado o acabamento em lycra no fundo e laterais do mesmo. Esta área está localizada na parte central do palco, destinada aos equipamentos de sonorização e luz. No piso do camarote oficial, deverá ser previsto lona plástica para impermeabilização do piso, coberto com carpete. Serão instaladas torres para auto-falantes com sistema FLY ou similar, localizadas, nas laterais dos palcos e na área entre os mesmos.</p>						
<p>PALCO - 8x8m - Palco profissional, estrutura de alumínio, e cobertura em night</p>	<p>DIÁRIA</p>	<p>8</p>	<p>ALUTENT</p>	<p>3.600,00</p>	<p>28.800,00</p>	



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMÓPOLIS
Pregoeira e Equipe de Apoio

<p>day e fechamento nas laterais. Estrutura de alumínio pré-fabricado com espessura mínima de 3,00mm, em forma de Box Truss (mínimo de 300x300mm). Piso revestido em carpete, equipado com bateria pear, contendo, bumbo, caixa, maquina de chimbal, 02 (dois) tons e floorton e 02 (dois) pedestais para pratos. Todas as emendas dos Box deverão conter parafusos em aço com arruelas e travas específicas. A estrutura para a base do Palco deverá ser em aço com sistema de encaixe composto por vigas e pilares, devidamente contraventados, para garantir a estabilidade e solidez da mesma. Sua base será com estrutura em perfis soldados de forma eficaz, conforme as normas específicas, e forrado com compensado naval, de no mínimo 15mm de espessura. A altura mínima da base do palco deverá ser de 2,20m em relação à pavimentação do local. A estrutura deverá estar totalmente alinhada e nivelada. As sapatas deverão ser em chapas de aço reguláveis e com no máximo 02(dois) calços de madeira, de dimensões nunca inferiores às da sapata. Sua cobertura em 2(duas) águas. Suas dimensões devem ser tais que impeçam as intempéries de atingir as áreas úteis. O material das lonas deverá ser do tipo antichama e auto-extinguível. As calhas entre as coberturas deverão ser instaladas tendo como referência a extremidade superior do Box, sendo contornadas até a outra face da mesma, envolvendo todo o box e garantindo a estanqueidade das águas provenientes das chuvas. O material das lonas deverá obedecer aos mesmos parâmetros das lonas de cobertura. As escadas deverão obedecer às medidas de espelho (no máximo de 18,5cm) e largura do piso (no mínimo de</p>						
---	--	--	--	--	--	--



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMÓPOLIS
Pregoeira e Equipe de Apoio

<p>30cm), estarem em conformidade com a ABNT, totalmente em estrutura de aço. Todo o perímetro em torno do palco deverá obedecer às seguintes orientações: O fechamento deverá ser de chapas metálicas com estruturas, tubulares a serem instalados em conformidade com o projeto apresentado, até uma altura de 2,00m, de forma alinhada e sólida. Fechamento lateral: Deverão ser instaladas lonas em todo o contorno da estrutura do palco principal até a altura do piso do palco. Acima dessa altura, deverá ser instalado o acabamento em lycra no fundo e laterais do mesmo. Esta área está localizada na parte central do palco, destinada aos equipamentos de sonorização e luz. No piso do camarote oficial, deverá ser previsto lona plástica para impermeabilização do piso, coberto com carpete. Serão instaladas torres para auto-falantes com sistema FLY ou similar, localizadas, nas laterais dos palcos e na área entre os mesmos.</p>						
<p>PALCO 10X10M - Palco profissional, estrutura de alumínio, e cobertura em night day e fechamento nas laterais. Estrutura de alumínio pré-fabricado com espessura mínima de 3,00mm, em forma de Box Truss (mínimo de 300x300mm). Piso revestido em carpete, equipado com bateria pear, contendo, bumbo, caixa, maquina de chimbal, 02 (dois) tons e floor-ton e 02 (dois) pedestais para pratos. Todas as emendas dos Box deverão conter parafusos em aço com arruelas e travas específicas. A estrutura para a base do Palco deverá ser em aço com sistema de encaixe composto por vigas e pilares, devidamente contraventados, para garantir a estabilidade e solidez da mesma. Sua base será com estrutura em perfis</p>	DIÁRIA	12	ALUTENT	4.400,00	52.800,00	



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMÓPOLIS
Pregoeira e Equipe de Apoio

<p>soldados de forma eficaz, conforme as normas específicas, e forrado com compensado naval, de no mínimo 15mm de espessura. A altura mínima da base do palco deverá ser de 2,20m em relação à pavimentação do local. A estrutura deverá estar totalmente alinhada e nivelada. As sapatas deverão ser em chapas de aço reguláveis e com no máximo 02(dois) calços de madeira, de dimensões nunca inferiores às da sapata. Sua cobertura em 2(duas) águas. Suas dimensões devem ser tais que impeçam as intempéries de atingir as áreas úteis. O material das lonas deverá ser do tipo antichama e auto-extinguível. As calhas entre as coberturas deverão ser instaladas tendo como referência a extremidade superior do Box, sendo contornadas até a outra face da mesma, envolvendo todo o box e garantindo a estanqueidade das águas provenientes das chuvas. O material das lonas deverá obedecer aos mesmos parâmetros das lonas de cobertura. As escadas deverão obedecer às medidas de espelho (no máximo de 18,5cm) e largura do piso (no mínimo de 30cm), estarem em conformidade com a ABNT, totalmente em estrutura de aço. Todo o perímetro em torno do palco deverá obedecer às seguintes orientações: O fechamento deverá ser de chapas metálicas com estruturas, tubulares a serem instalados em conformidade com o projeto apresentado, até uma altura de 2,00m, de forma alinhada e sólida. Fechamento lateral: Deverão ser instaladas lonas em todo o contorno da estrutura do palco principal até a altura do piso do palco. Acima dessa altura, deverá ser instalado o acabamento em lycra no fundo e laterais do mesmo. Esta área está localizada na parte central do</p>						
--	--	--	--	--	--	--



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMÓPOLIS
Pregoeira e Equipe de Apoio

	palco, destinada aos equipamentos de sonorização e luz. No piso do camarote oficial, deverá ser previsto lona plástica para impermeabilização do piso, coberto com carpete. Serão instaladas torres para auto-falantes com sistema FLY ou similar, localizadas, nas laterais dos palcos e na área entre os mesmos.						
	HOUSE MIX DUPLO PROFISSIONAL - Será montada uma estrutura de alumínio para o controle de som, afastada do palco principal, em estrutura tipo Box Truss. Será composta de um toldo de 4 águas de 6,0x6,0m que cobrirá a estrutura do primeiro andar de 5,0x5,0m. A cobertura e a estrutura de suporte deverão obedecer às especificações feitas para o palco principal. Será envolto por uma tela metálica de proteção de 2m de altura, que permita a visualização do palco.	DIÁRIA	44	E3 STANDS	1.700,00	74.800,00	
	PRATICÁVEIS PANTOGRÁFICOS	DIÁRIA	360		250,00	90.000,00	
	PLACAS DE FECHAMENTO - Chapas metálicas com estrutura tubular a serem instalados, com altura mínima de 2,00m de forma alinhada e sólida. O perímetro de acesso à área do evento será fechado com chapas metálicas Grandes e estrutura tubular, com no mínimo 2,00 m x 2,10 m cada.	DIÁRIA	1.650	E3 STANDS	45,00	74.250,00	
	PÓRTICO BANDA P/ DISCIPLINADORES C/ 10 ENTRADAS - Pórtico de entrada em alumínio P380, coberto com toldos piramidais medindo 10x05m, com 10 disciplinadores.	DIÁRIA	40	E3 STANDS	2.933,75	117.350,00	
03	CAMARIM BÁSICO - Estrutura de octanormeandizado com perfis de alumínio e fechamento em TS Italiano, branco, com medidas de 4,00m x 4,00m, portas com fechaduras totalmente em perfeito estado, com painéis de vidro onde for necessário, revestido de carpete, ter capacidade mínima para 10 (dez) pessoas, equipado com 02 (duas) cestas de lixo grandes, 02 (duas) mesas plástica com 04 (quatro) cadeiras, 04 (quatro) poltronas, 01 (um) sofá de 03 (três) lugares, 01 (um) espelho corpo inteiro, 01 (um) frigobar, sanitário químico com acesso pelo lado de dentro do camarim, 03 (três) tomadas tripolar com adaptadores, iluminação básica com luminária de 400w e demais acessórios necessários para o perfeito	DIÁRIA	36	3K	1.500,00	54.000,00	113.928,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMÓPOLIS
Pregoeira e Equipe de Apoio

	funcionamento do mesmo.						
	CAMARIM CLIMATIZADO/MOBILIADO – Estrutura de octanorme anodizado com perfis de alumínio e fechamento em TS Italiano, branco, com medidas de 4,00m x 4,00m, portas com fechaduras totalmente em perfeito estado, climatizados, com painéis de vidro onde for necessário, revestido de carpete, ter capacidade mínima para 10 (dez) pessoas, equipado com 02 (duas) cestas de lixo grandes, 02 (duas) mesas plástica com 04 (quatro) cadeiras, 04 (quatro) poltronas, 01 (um) sofá de 03 (três) lugares, 01 (um) espelho corpo inteiro, 01 (um) frigobar, sanitário químico com acesso pelo lado de dentro do camarim, 03 (três) tomadas tripolar com adaptadores, iluminação básica com luminária de 400w e demais acessórios necessários para o perfeito funcionamento do mesmo.	DIÁRIA	24	3K	2.497,00	59.928,00	
VALOR TOTAL							575.928,00

VENCEDOR 02: MARCOS AURELIO SANTOS FELIX -EPP

CNPJ: 07.846.780/0001-34

ITEM	OBJETO	UND.	QUANT.	MARCA	PREÇOS R\$		
					VALOR UNIT	VALOR PARCIAL	VALOR TOTAL
02	SANITÁRIOS QUÍMICOS - com limpeza diária para os dias de realização dos eventos. Das Características Gerais MÍNINAS: - Depósito de polietileno fosco; - Solução química de higienização inodora; - Mão de obra para manutenção permanente padronizada, com sucção; - Identificação Masculina e Feminina; - Porta-objeto; - Iluminação individual para eventos noturnos; - Funcionário durante o evento. Das Características Técnicas MÍNINAS: - Altura mínima: 2,30 m - Largura mínima: 1,20m x 1,20m - Peso médio: 85 kg Do Modelo - Stand - Vaso, papel higiênico.	DIÁRIA	690	POLYJHON/ SANITÁRIO PJNIII/STATIC E PPNE'S	211,64	146.031,60	155.899,92
	SANITÁRIO QUÍMICO PARA PORTADORES DE DEFICIÊNCIAS - Locação de sanitário químico individual, portáteis, para deficientes físicos usuários de cadeiras de rodas, com montagem, manutenção diária e desmontagem, em polietileno ou material similar, com teto translúcido, dimensões padrões, que permitam a movimentação da cadeira	DIÁRIA	24	POLYJHON/ SANITÁRIO PJNIII/STATIC E PPNE'S	411,18	9.868,32	



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMÓPOLIS
Pregoeira e Equipe de Apoio

de rodas do usuário no interior do banheiro, composto de todos os equipamentos e acessórios de seguranças que atendam às exigências previstas em normas técnicas aprovadas pelos Órgãos oficiais competentes.							
VALOR TOTAL							155.899,92

VENCEDOR 03: RCB EMPREENDIMENTOS SERVIÇOS & INDUSTRIA EIRELI
CNPJ: 31.985.064/0001-12

ITEM	OBJETO	UND.	QUANT.	PREÇOS R\$		
				VALOR UNIT	VALOR PARCIAL	VALOR TOTAL
04	EQUIPE DE APOIO		850	232,94	197.999,00	197.999,00
VALOR TOTAL						197.999,00

Valor Total da Adjudicação: R\$ 929.826,92 (novecentos e vinte nove mil oitocentos e vinte e seis reais e noventa e dois centavos).

Após análise do procedimento supramencionado, em todos os seus aspectos, decide esta Pregoeira **ADJUDICAR** o Objeto da Licitação na modalidade **Pregão Presencial N° 08/2022 - PMC**, à empresa vencedora do certame, em conformidade com o disposto no art. 3º, inciso IV da Lei n° 10.520/2002.

Carmópolis/SE, 26 de abril de 2022.

LEILANE SANTOS MELO
Pregoeira Oficial