



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMOPOLIS

PRAÇA 16 DE OUTUBRO, 135 edifício centro

Carmópolis-SE CNPJ : 13.108.535/0001-22

Serviços comuns de manutenção em diversas áreas do município de Carmópolis

PLANILHA DE CUSTOS DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00048

BDI: 24,87% 06/03/2024

Ref: Dezembro/2023-1

Moeda : R\$

ITEM	SERVIÇO	DESCRIÇÃO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	%
01		MUNUTENÇÃO DE DIVERSAS AREAS				1.538.837,51	100,00
01.01		SERVIÇOS PRELIMINARES				37.907,84	2,46
01.01.001	97622/SINAPI	Demolição de alvenaria de bloco furado, de forma manual, sem reaproveitamento. af_12/2017	m3	250,00	39,81	9.952,50	0,64
01.01.002	97627/SINAPI	Demolição de pilares e vigas em concreto armado, de forma mecanizada com marteleiro, sem reaproveitamento. af_12/2017	m3	72,00	229,97	16.557,84	1,08
01.01.003	04791/SINAPI	Demolição de argamassas, de forma mecanizada com marteleiro, sem reaproveitamento. af_09/2023	m2	350,00	5,41	1.893,50	0,12
01.01.004	0022/ORSE	Demolição de revestimento cerâmico ou azulejo	m2	600,00	15,84	9.504,00	0,62
01.02		SERVIÇOS DE INFRA-ESTRUTURA				167.057,50	10,85
01.02.001	94319/SINAPI	Aterro manual de valas com solo argilo-arenoso. af_08/2023	m3	300,00	74,53	22.359,00	1,45
01.02.002	94994/SINAPI	Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, feito em obra, acabamento convencional, espessura 8 cm, armado. af_07/2016	m2	600,00	122,31	73.386,00	4,77
01.02.003	12214/ORSE	Rampa padrão para acesso de deficientes a passeio público, em concreto simples Fck=25MPa, despolada, com pintura indicativa em novacor, 02 demãos	un	20,00	338,05	6.761,00	0,44
01.02.004	1923/ORSE	Remoção e reposição de piso em pedra portuguesa sobre camada de areia	m²	180,00	103,60	18.648,00	1,21
01.02.005	00625/SINAPI	Execução de pavimento com aplicação de pré-misturado a frio, camada de binder - exclusive carga e transporte. af_11/2019	m3	50,00	918,07	45.903,50	2,98
01.03		PAREDES E PAINÉIS				119.953,20	7,79
01.03.001	0091/ORSE	Alvenaria pedra calcária argamassada c/ cimento e areia traço t-4 (1:5) - 1 saco cimento 50kg / 5 padiolas areia dim. 0,35x0,45x0,23m - Confecção mecânica e transporte	m3	60,00	405,53	24.331,80	1,58
01.03.002	87520/SINAPI	Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 9x19x19cm (espessura 9cm) de paredes com área líquida maior ou igual a 6m² com vãos e argamassa de assentamento com preparo manual. af_06/2014	m2	280,00	63,55	17.794,00	1,16
01.03.003	0165/ORSE	Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=24cm, com argamassa t5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta=2cm	m2	380,00	114,64	43.563,20	2,83
01.03.004	93204/SINAPI	Cinta de amarração de alvenaria moldada in loco em concreto. af_03/2016	m	80,00	58,17	4.653,60	0,30
01.03.005	7369/ORSE	Concreto Armado fck=30,0MPa, usinado, bombeado, adensado e lançado, para uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos)	m3	12,00	2.467,55	29.610,60	1,92
01.04		ESQUADRIAS E FERRAGENS				138.909,66	9,02
01.04.001	12516/ORSE	Espelho plano 6mm	m2	10,00	580,73	5.807,30	0,38
01.04.002	12952/ORSE	Porta de vidro temperado, de abrir, duas folhas, 1,8x2,10m, espessura 10mm, inclusive acessórios - Rev 01	un	3,00	4.084,19	12.252,57	0,80
01.04.003	94569/SINAPI	Janela de alumínio tipo maxim-ar, com vidros, batente e ferragens. exclusive alizar, acabamento e contramarco. fornecimento e instalação. af_12/2019	m2	28,00	352,47	9.869,16	0,64



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMOPOLIS

PRAÇA 16 DE OUTUBRO, 135 edifício centro

Carmópolis-SE CNPJ : 13.108.535/0001-22

Serviços comuns de manutenção em diversas áreas do município de Carmópolis

PLANILHA DE CUSTOS DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00048

BDI: 24,87% 06/03/2024

Ref: Dezembro/2023-1

Moeda : R\$

ITEM	SERVIÇO	DESCRIÇÃO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	%
01.04.004	00660/SINAPI	Alizar de 5x1,5cm para porta fixado com pregos, padrão popular - fornecimento e instalação. af_12/2019	m	200,00	7,91	1.582,00	0,10
01.04.005	94570/SINAPI	Janela de alumínio de correr com 2 folhas para vidros, com vidros, batente, acabamento com acetato ou brilhante e ferragens. exclusive alizar e contramarco. fornecimento e instalação. af_12/2019	m2	24,00	217,28	5.214,72	0,34
01.04.006	11947/ORSE	Porta em alumínio, cor N/P/B, tipo veneziana (até 50%) e vidro (até 50%), de abrir ou correr, completa, inclusive caixilhos, dobradiças ou roldanas, fechadura exclusive vidro	m2	24,00	302,97	7.271,28	0,47
01.04.007	02162/SINAPI	Instalação de vidro liso incolor, e = 4 mm, em esquadria de alumínio ou pvc, fixado com baguete. af_01/2021_p	m2	35,00	299,11	10.468,85	0,68
01.04.008	3542/ORSE	Porta em madeira compensada (virola), lisa, semi-ôca, 0.60 x 2.10 m, inclusive batentes e ferragens	un	20,00	675,62	13.512,40	0,88
01.04.009	3543/ORSE	Porta em madeira compensada (virola), lisa, semi-ôca, 0.70 x 2.10 m, inclusive batentes e ferragens	un	40,00	677,07	27.082,80	1,76
01.04.010	3544/ORSE	Porta em madeira compensada (virola), lisa, semi-ôca, 0.80 x 2.10 m, inclusive batentes e ferragens	un	30,00	691,98	20.759,40	1,35
01.04.011	94570/SINAPI	Janela de alumínio de correr com 2 folhas para vidros, com vidros, batente, acabamento com acetato ou brilhante e ferragens. exclusive alizar e contramarco. fornecimento e instalação. af_12/2019	m2	30,00	217,28	6.518,40	0,42
01.04.012	00701/SINAPI	Porta de ferro, de abrir, tipo grade com chapa, com guardanhões. af_12/2019	m2	26,00	487,03	12.662,78	0,82
01.04.013	91306/SINAPI	Fechadura de embutir para portas internas, completa, acabamento padrão médio, com execução de furo - fornecimento e instalação. af_12/2019	un	50,00	118,16	5.908,00	0,38
01.05		COBERTURA				321.126,66	20,88
01.05.001	8456/ORSE	Fornecimento e aplicação de selante p/calhas e rufos, tipo selacalha (veda calha), cor alumínio, ref: Vedacit ou similar	m	150,00	7,51	1.126,50	0,07
01.05.002	1954/ORSE	Forro de gesso comum, em placas 60x60 cm, inclusive material e mão de obra, instalado	m2	100,00	82,71	8.271,00	0,54
01.05.003	4449/ORSE	Forro de pvc, em régua de 10 ou 20 cm, aplicado, inclusive estrutura para fixação (perfis em PVC) marca Araforros ou similar, instalado	m2	300,00	67,29	20.187,00	1,31
01.05.004	4298/ORSE	Montagem de Forro de pvc, em régua larg =100 mm	m2	300,00	28,39	8.517,00	0,55
01.05.005	10026/ORSE	Impermeabilização - Aplicação de 1 demão de asfalto elastomérico, sem armação de estrudante, em calhas e lajes descobertas, Denverpren ou similar	m2	150,00	44,86	6.729,00	0,44
01.05.006	94227/SINAPI	Calha em chapa de aço galvanizado número 24, desenvolvimento de 33 cm, incluso transporte vertical. af_07/2019	m	96,00	81,66	7.839,36	0,51
01.05.007	9101/ORSE	Calha em chapa de alumínio, desenvolvimento 85 cm	m	170,00	118,23	20.099,10	1,31
01.05.008	4865/ORSE	Limpeza de calha de zinco	m	170,00	14,11	2.398,70	0,16
01.05.009	0270/ORSE	Revisão em cobertura com telha cerâmica tipo canal, 1ª, com reposição de 20% do material - R1	m2	1.500,00	65,87	98.805,00	6,42
01.05.010	00330/SINAPI	Retirada e recolocação de telha cerâmica capa-canal, com até duas águas, incluso içamento. af_07/2019	m2	1.500,00	15,26	22.890,00	1,49



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMOPOLIS

PRAÇA 16 DE OUTUBRO, 135 edifício centro

Carmópolis-SE CNPJ : 13.108.535/0001-22

Serviços comuns de manutenção em diversas áreas do município de Carmópolis

PLANILHA DE CUSTOS DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00048

BDI: 24,87% 06/03/2024

Ref: Dezembro/2023-1

Moeda : R\$

ITEM	SERVIÇO	DESCRIÇÃO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	%
01.05.011	92542/SINAPI	Trama de madeira composta por ripas, caibros e terças para telhados de mais que 2 águas para telha cerâmica capa-canal, incluso transporte vertical. af_07/2019	m2	500,00	83,32	41.660,00	2,71
01.05.012	0265/ORSE	Revisão em cobertura com telha de fibrocimento ondulada 6mm	m2	1.200,00	20,01	24.012,00	1,56
01.05.013	0290/ORSE	Rufo em chapa de alumínio, esp = 0,6mm, larg = 30,0cm	m	200,00	115,09	23.018,00	1,50
01.05.014	0304/ORSE	Rufo de concreto armado fck=20mpa l=30cm e h=5cm	m	400,00	35,96	14.384,00	0,93
01.05.015	7988/ORSE	Pintura de proteção sobre madeira, com 2 demãos, verniz POLISTEN - STAIN, ação fungicida e inseticida, cor transparente, Sayerlack ou similar - R1	m2	1.000,00	21,19	21.190,00	1,38
01.06		PISOS E REVESTIMENTOS				70.180,20	4,56
01.06.001	87275/SINAPI	Revestimento cerâmico para paredes internas com placas tipo esmaltada extra de dimensões 33x45 cm aplicadas em ambientes de área maior que 5 m² a meia altura das paredes. af_06/2014	m2	300,00	61,54	18.462,00	1,20
01.06.002	7593/ORSE	Revestimento cerâmico para piso ou parede, 20 x 20 cm, Elizabeth ou similar, linha Cristal Branco, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço	m2	200,00	48,62	9.724,00	0,63
01.06.003	10062/ORSE	Revestimento cerâmico para piso ou parede, 43 x 43 cm, Arielle, linha riviéra, cor branca, ou similar, PEI-4, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, e exclusive regularização de base ou emboço	m2	640,00	45,95	29.408,00	1,91
01.06.004	9417/ORSE	Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, na cor natural, p/deficientes visuais, dimensões 30x30cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base	m2	100,00	83,25	8.325,00	0,54
01.06.005	98689/SINAPI	Soleira em granito, largura 15 cm, espessura 2,0 cm. af_09/2020	m	60,00	71,02	4.261,20	0,28
01.07		PINTURA				434.440,40	28,23
01.07.001	02498/SINAPI	Pintura de meio-fio com tinta branca a base de cal (caiação). af_05/2021	m	38.400,00	1,13	43.392,00	2,82
01.07.002	02491/SINAPI	Pintura de piso com tinta acrílica, aplicação manual, 2 demãos, incluso fundo preparador. af_05/2021	m2	1.500,00	14,85	22.275,00	1,45
01.07.003	2292/ORSE	Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico, 02 demãos de massa acrílica e 02 demãos de tinta pva latex convencional para exteriores - Rev 03	m2	1.400,00	33,49	46.886,00	3,05
01.07.004	2296/ORSE	Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de selador acrílico, 01 demão de textura acrílica branca e 02 demãos de tinta acrílica convencional	m2	3.500,00	33,78	118.230,00	7,68
01.07.005	02220/SINAPI	Pintura tinta de acabamento (pigmentada) esmalte sintético brilhante em madeira, 2 demãos. af_01/2021	m2	400,00	11,71	4.684,00	0,30
01.07.006	7808/ORSE	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de esmalte sobre superfícies metálicas - R1	m2	1.300,00	14,22	18.486,00	1,20
01.07.007	7696/ORSE		m2	200,00	33,93	6.786,00	0,44



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMOPOLIS

PRAÇA 16 DE OUTUBRO, 135 edifício centro

Carmópolis-SE CNPJ : 13.108.535/0001-22

Serviços comuns de manutenção em diversas áreas do município de Carmópolis

PLANILHA DE CUSTOS DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00048

BDI: 24,87% 06/03/2024

Ref: Dezembro/2023-1

Moeda : R\$

ITEM	SERVIÇO	DESCRIÇÃO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	%
		Pintura de Gradil Metálico padrão CEHOP, confeccionado com barras chata 2" x 5/16", com 01 demão de tinta anti-corrosiva - zarcão e 02 demãos de esmalte sintético (mediar somente uma vez)					
01.07.008	2288/ORSE	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta acrílica convencional	m2	1.300,00	13,90	18.070,00	1,17
01.07.009	2308/ORSE	Pintura de acabamento com lixamento e aplicação de 02 demãos de esmalte sintético sobre madeira - R1	m2	830,00	14,41	11.960,30	0,78
01.07.010	3312/ORSE	Chapisco em teto, e=5mm, com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - revisado 08/2015	m2	1.330,00	10,22	13.592,60	0,88
01.07.011	3310/ORSE	Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015	m2	4.160,00	5,47	22.755,20	1,48
01.07.012	1907/ORSE	Chapisco em parede, rústico, com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - revisado 08/2015	m2	830,00	17,01	14.118,30	0,92
01.07.013	3314/ORSE	Reboco ou emboço interno, de parede, com argamassa traço t6 - 1:2:10 (cimento / cal / areia), espessura 1,5 cm	m2	950,00	25,34	24.073,00	1,56
01.07.014	3316/ORSE	Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,5 cm	m2	1.200,00	30,98	37.176,00	2,42
01.07.015	87535/SINAPI	Emboço, para recebimento de cerâmica, em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400l, aplicado manualmente em faces internas de paredes, para ambiente com área maior que 10m2, espessura de 20mm, com execução de taliscas. af_06/2014	m2	1.200,00	26,63	31.956,00	2,08
01.08		MOVIMENTAÇÃO DE TERRA				43.947,25	2,86
01.08.001	93358/SINAPI	Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m. af_02/2021	m3	300,00	60,52	18.156,00	1,18
01.08.002	0071/ORSE	Aterro manual de áreas, sem aquisição de material, com espalhamento e compactação	m3	160,00	42,37	6.779,20	0,44
01.08.003	6316/ORSE	Lastro de areia	m3	135,00	140,83	19.012,05	1,24
01.09		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS				156.668,62	10,18
01.09.001	91836/SINAPI	Eletroduto flexível corrugado, pvc, dn 32 mm (1"), para circuitos terminais, instalado em forro - fornecimento e instalação. af_12/2015	m	264,00	9,30	2.455,20	0,16
01.09.002	91926/SINAPI	Cabo de cobre flexível isolado, 2,5 mm², anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_12/2015	m	900,00	3,90	3.510,00	0,23
01.09.003	91928/SINAPI	Cabo de cobre flexível isolado, 4 mm², anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_12/2015	m	450,00	6,50	2.925,00	0,19
01.09.004	91930/SINAPI	Cabo de cobre flexível isolado, 6 mm², anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_12/2015	m	250,00	8,95	2.237,50	0,15
01.09.005	91959/SINAPI	Interruptor simples (2 módulos), 10a/250v, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. af_12/2015	un	72,00	30,94	2.227,68	0,14
01.09.006	92004/SINAPI	Tomada média de embutir (2 módulos), 2p+t 10 a, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. af_12/2015	un	72,00	38,13	2.745,36	0,18
01.09.007	91940/SINAPI		un	100,00	11,26	1.126,00	0,07



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMOPOLIS

PRAÇA 16 DE OUTUBRO, 135 edifício centro

Carmópolis-SE CNPJ : 13.108.535/0001-22

Serviços comuns de manutenção em diversas áreas do município de Carmópolis

PLANILHA DE CUSTOS DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00048

BDI: 24,87% 06/03/2024

Ref: Dezembro/2023-1

Moeda : R\$

ITEM	SERVIÇO	DESCRIÇÃO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	%
01.09.008	91943/SINAPI	Caixa retangular 4" x 2" média (1,30 m do piso), pvc, instalada em parede - fornecimento e instalação. af_12/2015	un	24,00	15,02	360,48	0,02
01.09.009	01880/SINAPI	Caixa retangular 4" x 4" média (1,30 m do piso), pvc, instalada em parede - fornecimento e instalação. af_12/2015	un	12,00	984,33	11.811,96	0,77
01.09.010	01890/SINAPI	Quadro de distribuição de energia em chapa de aço galvanizado, de embutir, com barramento trifásico, para 30 disjuntores din 150a - fornecimento e instalação. af_10/2020	un	72,00	15,26	1.098,72	0,07
01.09.011	01893/SINAPI	Disjuntor tripolar tipo nema, corrente nominal de 10 até 50a - fornecimento e instalação. af_10/2020	un	24,00	91,27	2.190,48	0,14
01.09.012	97586/SINAPI	Disjuntor monopolar tipo nema, corrente nominal de 10 até 30a - fornecimento e instalação. af_10/2020	un	100,00	141,52	14.152,00	0,92
01.09.013	00620/SINAPI	Luminária tipo calha, de sobrepor, com 2 lâmpadas tubulares fluorescentes de 36 w, com reator de partida rápida - fornecimento e instalação. af_02/2020	un	12,00	3.401,33	40.815,96	2,65
01.09.014	39746/SINAPI	Poste de aço conico contínuo curvo simples, flangeado, h=9m, inclusive luminária, sem lâmpada - fornecimento e instalação. af_11/2019	un	24,00	81,59	1.958,16	0,13
01.09.015	97593/SINAPI	Chumbador de aço, 1" x 600 mm, para postes de aço com base, incluso porca e arruela	un	48,00	126,89	6.090,72	0,40
01.09.016	00919/SINAPI	Luminária tipo spot, de sobrepor, com 1 lâmpada fluorescente de 15 w, sem reator - fornecimento e instalação. af_02/2020	un	216,00	55,10	11.901,60	0,77
01.09.017	91933/SINAPI	Lâmpada fluorescente espiral branca 45 w, base e27 - fornecimento e instalação. af_02/2020	m	144,00	15,99	2.302,56	0,15
01.09.018	12561/ORSE	Cabo de cobre flexível isolado, 10 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_12/2015	un	72,00	33,27	2.395,44	0,16
01.09.019	10200/ORSE	Lâmpada led 50w de potência, luz branca bivolt, marca LL um ou similar	un	48,00	84,25	4.044,00	0,26
01.09.020	9120/ORSE	Refletor Super Led, corpo em alumínio, potencia 10W, bivolt, temp.cor 6400K, IP-65, ref: FLC ou similar	un	10,00	2.170,60	21.706,00	1,41
01.09.021	4179/ORSE	Luminária externa em corpo de aço c/ pintura eletrostática, refletor em alumínio martelado, difusor em vidro temperado, inclusive poste de 4m, ref. EX08-S1E40T4 da Lumicenter ou similar, inclusive lâmpada e reator	m	312,00	9,36	2.920,32	0,19
01.09.022	01490/SINAPI	Cabo de cobre PP Cordplast 3 x 2,5 mm², 450/750v - fornecimento	un	12,00	1.307,79	15.693,48	1,02
01.10		Entrada de energia elétrica, aérea, monofásica, com caixa de sobrepor, cabo de 16 mm² e disjuntor din 50a (não incluso o poste de concreto). af_07/2020_p				48.646,18	3,17
01.10.001	0045/MS	ELEMENTOS DECORATIVOS E OUTROS	un	24,00	578,22	13.877,28	0,90
01.10.002	0228/ORSE	Banco de concreto em alvenaria de tijolos, assento em concreto armado com 1,50m de comp., com encosto, pintado com tinta acrílica, 2 demãos, conforme modelo da secretaria	m²	160,00	67,22	10.755,20	0,70
01.10.002	0228/ORSE	Revisão de estrutura metálica exclusive chumbamento (ala mbrado, guarda-corpo), exclusive tela					



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMOPOLIS

PRAÇA 16 DE OUTUBRO, 135 edifício centro

Carmópolis-SE CNPJ : 13.108.535/0001-22

Serviços comuns de manutenção em diversas áreas do município de Carmópolis

PLANILHA DE CUSTOS DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00048

BDI: 24,87% 06/03/2024

Ref: Dezembro/2023-1

Moeda : R\$

ITEM	SERVIÇO	DESCRIÇÃO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	%
01.10.003	1683/ORSE	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 100 mm (vaso sanitário)	pt	25,00	103,54	2.588,50	0,17
01.10.004	7174/ORSE	Vaso sanitário convencional, linha popular, c/caixa de descarga de sobrepor AKROS ou similar, assento plástico universal branco ou similar, conjunto de fixação, tubo de descida de embutir e engate plástico - Rev 03	un	20,00	430,18	8.603,60	0,56
01.10.005	7167/ORSE	Vaso sanitário convencional, adaptado p/ deficiente físico, linha popular, c/caixa de descarga de sobrepor AKROS ou similar, assento plástico universal branco, conjunto de fixação, tubo de ligação e engate plástico - Rev 03	un	5,00	448,19	2.240,95	0,15
01.10.006	1595/ORSE	Vedação para saída de vaso sanitário em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 100mm	un	25,00	21,87	546,75	0,04
01.10.007	1572/ORSE	Tubo de ligação PVC para saída de vaso sanitário, diâm = 100mm	un	25,00	23,66	591,50	0,04
01.10.008	2096/ORSE	Suporte para auxílio de deficientes físicos (barra de apoio) l = 50cm em tubo de ferro galvanizado d = 1 1/2"	un	20,00	68,25	1.365,00	0,09
01.10.009	02623/SINAPI	Caixa d'água em polietileno, 1000 litros (inclusos tubos, conexões e torneira de bóia) - fornecimento e instalação. af_06/2021	un	10,00	807,74	8.077,40	0,52

Importa o presente orçamento em :

CUSTO TOTAL DO EMPREENDIMENTO =====>>

1.538.837,51

(um milhão, quinhentos e trinta e oito mil, oitocentos e trinta e sete reais e cinquenta e um centavos)