



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMOPOLIS
PRAÇA 16 DE OUTUBRO, 135 edifício centro
Carmópolis-SE CNPJ : 13.108.535/0001-22

Serviços comuns de manutenção em diversas áreas do município de Carmópolis

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00048

Ref : Dezembro/2023-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Banco de concreto em alvenaria de tijolos, assento em concreto armado com 1,50m de comp., com encosto, pintado com tinta acrílica, 2 demãos, conforme modelo da secretaria	UNID			
00045 / MS		un			
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA					
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
11248 / ORSE	Furadeira e Parafusadeira eletrica Bosch ou Similar profissional	un	,00008196	246,00	0,02
11249 / ORSE	Serra circular eletrica portatil	un	,00008196	518,00	0,04
MATERIAL					
11264 / ORSE	Marreta de 1/2 kg com cabo	un	,00057552	13,52	0,01
01379 / SINAPI	Cimento portland composto cp ii-32	kg	20,03904	0,79	15,83
01106 / SINAPI	Cal hidratada ch-i para argamassas	kg	13,70824	1,15	15,76
00370 / SINAPI	Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	m3	0,01512	110,00	1,66
00367 / SINAPI	Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida,sem transporte)	m3	,09158912	111,43	10,21
00366 / SINAPI	Areia fina - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	m3	0,0600	110,00	6,60
11265 / ORSE	Martelo de borracha com cabo	un	,00115104	18,75	0,02
02692 / SINAPI	Desmoldante protetor para formas de madeira, de base oleosaemulsionada em agua	l	0,0120	7,37	0,09
11252 / ORSE	Escada de aluminio de abrir com 7 degraus	un	0,000494	269,00	0,13
11251 / ORSE	Pincel de seda 2"	un	0,02223	26,90	0,60
11250 / ORSE	Rolo lâ de carneiro 20cm	un	0,011362	17,50	0,20
11247 / ORSE	Serra mármore	un	,00028776	327,80	0,09
11246 / ORSE	Escala métrica de bambú	Un	,00201432	10,22	0,02
11245 / ORSE	Desempoladeira de madeira 12x22	un	,00201432	11,60	0,02
11244 / ORSE	Martelo com unha	un	,00016392	48,95	0,01
12893 / SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	,01293602	67,20	0,87
43132 / SINAPI	Arame recozido 16 bwg, d = 1,65 mm (0,016 kg/m) ou 18 bwg, d = 1,25 mm (0,01 kg/m)	kg	0,0960	30,50	2,93
43130 / SINAPI	Arame galvanizado 12 bwg, d = 2,76 mm (0,048 kg/m) ou 14 bwg, d = 2,11 mm (0,026 kg/m)	kg	0,0900	30,50	2,75
39315 / SINAPI	Espacador / distanciador tipo garra dupla, em plastico, cobrimento *20* mm, para ferragens de lajes e fundo de vigas	un	1,9200	0,35	0,67
39017 / SINAPI	Espacador / distanciador circular com entrada lateral, em plastico, para vergalhao *4,2 a 12,5* mm, cobrimento 20 mm	un	1,9200	0,22	0,42
25950 / SINAPI	Servico de bombeamento de concreto com consumo minimo de 40m3	m3	0,0600	37,01	2,22
12895 / SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	,00976349	14,00	0,14
12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0032545	18,20	0,06
02711 / SINAPI	Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara	un	0,0014481	189,50	0,27
12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0374267	12,60	0,47
07356 / SINAPI	Tinta acrilica premium, cor branco fosco	l	0,9360	29,67	27,77
06193 / SINAPI	Tabua nao aparelhada *2,5 x 20* cm, em macaranduba, angelim ou equivalente da regioao - bruta	m	0,1836	17,17	3,15
05069 / SINAPI	Prego de aco polido com cabeca 17 x 27 (2 1/2 x 11)	kg	0,0600	17,37	1,04
05068 / SINAPI	Prego de aco polido com cabeca 17 x 21 (2 x 11)	kg	0,0150	17,04	0,26

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMOPOLIS
PRAÇA 16 DE OUTUBRO, 135 edifício centro
Carmópolis-SE CNPJ : 13.108.535/0001-22

Serviços comuns de manutenção em diversas áreas do município de Carmópolis

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00048

Ref : Dezembro/2023-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Banco de concreto em alvenaria de tijolos, assento em concreto armado com 1,50m de comp., com encosto, pintado com tinta acrílica, 2 demãos, conforme modelo da secretaria	UNID				
00045/MS		un				
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA						
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO	TOTAL
04509 / SINAPI	Sarrafo *2,5 x 10* cm em pinus, mista ou equivalente da regioao - bruta	m	1,6332	5,45		8,90
03767 / SINAPI	Lixa em folha para parede ou madeira, numero 120 (cor vermelha)	un	5,2000	0,80		4,16
00081 / ORSE	Aço ca-50 6,3 a 12,5 mm	kg	4,8000	8,83		42,38
01651 / ORSE	Óculos branco proteção	pr	,01293602	6,35		0,08
04729 / ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	,00072405	31,50		0,02
04728 / ORSE	Talhadeira chata 10"	un	,00217214	18,58		0,04
04725 / ORSE	Espátula	un	0,001976	18,50		0,04
04722 / ORSE	Colher de pedreiro	un	,00115104	18,80		0,02
04174 / ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	un	0,0039088	10,80		0,04
02657 / ORSE	Bloco cerâmico, de vedação, 6 furos horizontais, dim. 9 x 19 x 24 cm	un	28,0000	0,94		26,32
02378 / ORSE	Vale transporte	un	,27202197	4,50		5,72
10282 / ORSE	Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro)	un	,00057552	40,80		0,02
01602 / ORSE	Massa acrílica	l	3,7440	6,72		25,16
01569 / ORSE	Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m (angelim, louro)	m	1,8402	7,19		13,23
01332 / ORSE	Líquido selador acrílico	l	1,0400	7,67		7,98
00941 / ORSE	Fardamento com mangas curta	un	,02440872	193,41		4,72
00634 / ORSE	Concreto usinado bombeavel b0-b1 fck=15mpa	m3	0,0600	431,84		25,91
00630 / ORSE	Compensado resinado 12mm - Madeirit ou similar	m2	0,3504	40,08		14,04
00158 / ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	,65653846	14,00		23,19
11243 / ORSE	Martelo sem unha	un	,00028776	28,00		0,01
10578 / ORSE	Formão grande	un	,00016392	15,15		0,00
10789 / ORSE	Nível de bolha de madeira	un	,00057552	15,40		0,01
10788 / ORSE	Pá quadrada	un	0,0014481	36,90		0,05
10599 / ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	,02929046	13,00		0,38
10596 / ORSE	Protetor auricular	un	,07322616	4,90		0,36
10586 / ORSE	Torquesa	un	,00007896	36,90		0,00
10585 / ORSE	Arco de serra	un	,00007896	19,90		0,00
10583 / ORSE	Trincha 3"	un	0,02223	11,98		0,27
10579 / ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	un	,00016392	26,89		0,00
10790 / ORSE	Prumo de face	un	,00028776	25,95		0,01
10577 / ORSE	Serrote 40cm	un	,00008196	29,90		0,00
10492 / ORSE	Cesta Básica	un	,07322616	175,00		12,81
	MÃO-DE-OBRA (112,54%)					

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMOPOLIS
PRAÇA 16 DE OUTUBRO, 135 edifício centro
Carmópolis-SE CNPJ : 13.108.535/0001-22

Serviços comuns de manutenção em diversas áreas do município de Carmópolis

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00048

Ref : Dezembro/2023-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Banco de concreto em alvenaria de tijolos, assento em concreto armado com 1,50m de comp., com encosto, pintado com tinta acrílica, 2 demãos, conforme modelo da secretaria							UNID	
00045/MS								un	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	MÃO-DE-OBRA (112,54%)					UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
06111 / SINAPI	Servente de obras					h	7,24048	6,00	92,33
00378 / SINAPI	Armador					h	0,3948	8,57	7,19
04783 / SINAPI	Pintor					h	4,9400	8,57	89,98
04750 / SINAPI	Pedreiro					h	2,8776	8,57	52,41
01213 / SINAPI	Carpinteiro de formas					h	0,8214	8,57	14,96
SERVIÇOS DE TERCEIROS									
10517 / ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)					cj	,00650899	300,00	1,95
10761 / ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)					un	,65653846	5,00	8,28
10362 / ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo					un	,07322616	12,54	0,92
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	120,86	MATERIAL	310,14	CUSTO TOTAL		578,22	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,06	ENC.(112,5400%)	136,01	SERV. TERCEIRO	11,15	BDI(24,8700 %)		143,80	722,02
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
O 00077 / ORSE	Aterro de caixão de ediificação, com fornec. de areia, adensada com água							m3	0,0500
O 00096 / ORSE	Concreto simples usinado fck=15mpa, bombeado, lançado e adensado em superestrutura							m3	0,0600
O 00115 / ORSE	Forma plana para estruturas, em compensado resinado de 12mm, 02 usos, inclusive escoramento - Revisada 07.2015							m2	0,6000
O 00140 / ORSE	Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestrutur							kg	4,8000
O 00151 / ORSE	Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=9cm, com argamassa t5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta=1cm - Rev.09							m2	1,4000
O 01908 / ORSE	Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,0 cm							m2	2,8000
O 02295 / ORSE	Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de selador acrílico, 02 demãos de massa ac							m2	5,2000
O 03310 / ORSE	Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015							m2	2,8000

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar