

ITEM	SERVIÇO	DESCRIÇÃO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	%	
01		COSTRUÇÃO DE MURO				31.395,83	100,00	
01.01		SERVIÇOS PRELIMINARES				440,99	1,41	
01.01.001	11397/ORSE	Placa de obra em lona com impressão digital 1,50 x 2,00m , inclusive estrutura em metalon 20 x 20cm e escoramento , instalada	un	1,00	440,99	440,99	1,41	
01.02		CONSTRUÇÃO DE MURO				30.954,84	98,59	
01.02.001	11357/ORSE	Muro em alvenaria bloco cimento, e= 0,09m, c/ alv de pedra 0,35 x 0,60m, colunas concreto armado fck = 15,0mpa cada 3,00m, exclusive chapisco, reboco e pintura	m2	269,58	88,98	23.987,23	76,40	
01.02.002	8270/ORSE	Cintas e vergas em blocos de concreto tipo "u" (calha) 9 x16x30cm, preenchidos com concreto armado fck=25 mpa	m	320,94	21,71	6.967,61	22,19	
Importa o presente orçamento em : (trinta e um mil, trezentos e noventa e cinco reais e oitenta e três centavos)			CUSTO TOTAL DO EMPREENDIMENTO =====>>				31.395,83	