




ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAMBIRA
SECRETARIA DE OBRAS

CONSTRUÇÃO DE UM MURO EM TERRENO LOCALIZADO NA RUA LUCIVAL MENEZES DE ALMEIDA										
PLANILHA DE SUPRESSÃO DE SERVIÇOS										
ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE	QUANTIDADE CONTRATADA	QUANTIDADES		PREÇO UNITÁRIO	VALORES R\$		PERCENTAGEM M %	
				CONTRATADA	SUPRIMIDO		SUPRIMIDO	SUPRIMIDO		
02 CONSTRUÇÃO DE MURO										
02.001	Muro em alvenaria bloco cimento, e= 0,09m, c/ alv de pedra 0,35 x 0,60m, colunas concreto armado fck = 15,0mpa cada 3,00m, exclusive chapisco, reboco e pintura	m ²	269,58	6,85	76,07	521,08		1,94		
02.002	Cintas e vergas em blocos de concreto tipo "u" (calha) 9x16x30cm, preenchidos com concreto armado fck=25 mpa	m	320,94	8,16	18,56	151,46		0,57		
TOTAL GERAL							672,54		2,51	

Justificativa - serviço não executado devido a uma abertura para futura instalação de um portão e ajuste na locação da obra in loco


Rosângela Maciel Moraes
Engenheira Civil
CREA SE 12197



PREFEITURA MUNICIPAL
MACAMBIRA
Cuidando do seu povo.



Praça São Francisco, Nº 24, CNPJ: 13.103.684/0001-07
Telefone: (79) 3457-1300 FAX (79) 3457-1221
E - mail: macambiraprefeitura@yahoo.com.br