

Ref: Dezembro/2017-1 Moeda : R\$

ITEM	SERVIÇO	DESCRIÇÃO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	%
<b>01</b>		<b>REFORMA E AMPLIAÇÃO</b>				<b>29.525,12</b>	<b>100,00</b>
<b>01.01</b>		<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>				<b>1.185,15</b>	<b>4,03</b>
01.01.001	11397/ORSE	Placa de obra em lona com impressão digital 1,50 x 2,00m , inclusive estrutura em metalon 20 x 20cm e escoramento , instalada	un	1,00	440,99	440,99	1,51
01.01.002	10963/ORSE	Demolição de alvenaria de bloco cerâmico e=0,09m sem revestimento	m3	0,74	16,59	12,28	0,04
01.01.003	2095/ORSE	Remoção de vaso sanitário	un	1,00	8,58	8,58	0,03
01.01.004	3262/ORSE	Remoção de lavatório	un	1,00	8,58	8,58	0,03
01.01.005	4942/ORSE	Remoção de esquadria metálica, com ou sem reaproveitamento	m2	3,75	12,67	47,51	0,16
01.01.006	0018/ORSE	Demolição de piso cerâmico ou ladrilho	m2	40,29	9,29	374,29	1,27
01.01.007	0031/ORSE	Remoção de esquadria de madeira, com ou sem batente	m2	8,40	10,61	89,12	0,30
01.01.008	0022/ORSE	Demolição de revestimento cerâmico ou azulejo	m2	15,30	13,32	203,80	0,69
<b>01.02</b>		<b>ELEVAÇÃO DE ALVENARIA</b>				<b>210,32</b>	<b>0,72</b>
01.02.001	0151/ORSE	Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=9cm, com argamassa t5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta=2cm	m2	5,46	31,67	172,92	0,59
01.02.002	3272/ORSE	Cintas e vergas em blocos cerâmicos tipo "u" (calha) 9x19x19cm, preenchidos com concreto armado fck=15mpa	m	2,10	17,81	37,40	0,13
<b>01.03</b>		<b>REVESTIMENTO</b>				<b>7.350,78</b>	<b>24,89</b>
01.03.001	3310/ORSE	Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015	m2	10,92	4,49	49,03	0,17
01.03.002	3314/ORSE	Reboco ou emboço interno, de parede, com argamassa traço t6 - 1:2:10 (cimento / cal / areia), espessura 1,5 cm	m2	10,92	21,17	231,18	0,78
01.03.003	11165/ORSE	Revestimento cerâmico para piso ou parede, 37 x 59 cm, A rielle, linha riviera, cor branca ou similar, PEI-3, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço	m2	140,06	34,77	4.869,89	16,49
01.03.004	4442/ORSE	Revestimento cerâmico para parede, 10 x 10 cm, Elizabeth , linha lux amarelo, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço	m2	36,00	61,13	2.200,68	7,45
<b>01.04</b>		<b>PAVIMENTAÇÃO</b>				<b>2.444,85</b>	<b>8,28</b>
01.04.001	2180/ORSE	Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço t4, esp. média = 2,5cm	m2	42,24	17,88	755,25	2,56
01.04.002	10170/ORSE	Piso alta resistencia, cor cinza, e=10mm, aplicado com juntas, polido até o esmeril 400 e encerado, exclusive argamassa de regularização	m2	42,24	40,00	1.689,60	5,72
<b>01.05</b>		<b>COBERTURA</b>				<b>5.996,36</b>	<b>20,31</b>
01.05.001	3964/ORSE	Imunização de superfícies de madeira com aplicação de 01 demão de Jimo Cupim Incolor ou similar	M2	57,71	6,66	384,35	1,30
01.05.002	9212/ORSE	Revisão em cobertura com telha ceramica tipo colonial, cor clara, 1ª, Itabaianinha ou similar, com reposição de 50% do material	m2	57,71	75,36	4.349,03	14,73

Ref: Dezembro/2017-1 Moeda : R\$

ITEM	SERVIÇO	DESCRIÇÃO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	%
01.05.003	4449/ORSE	Forro de pvc, em régua de 10 ou 20 cm, aplicado, inclusive estrutura para fixação (perfis em PVC) marca Araforros ou similar, instalado	m2	42,24	29,90	1.262,98	4,28
<b>01.06</b>		<b>ESQUADRIAS</b>				<b>3.219,16</b>	<b>10,90</b>
01.06.001	3958/ORSE	Gradil de ferro em barras quadradas de aço 3/8" na vertical, espaçamento 10cm, e duas barras chatas de 1" x 1/4" na horizontal aplicadas nas duas faces, inclusive portão	m2	1,00	158,59	158,59	0,54
01.06.002	9931/ORSE	Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, 0.80 x 2.10 m, inclusive batentes e ferragens (livre/ocupa do)	un	4,00	398,10	1.592,40	5,39
01.06.003	3628/ORSE	Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, 0.90 x 2.10 m, inclusive batentes e ferragens	un	1,00	423,53	423,53	1,43
01.06.004	11956/ORSE	Porta em chapa lisa de alumínio, cor N/P/B, comum, de abrir ou correr	m2	3,75	278,57	1.044,64	3,54
<b>01.07</b>		<b>INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS</b>				<b>1.305,50</b>	<b>4,42</b>
01.07.001	1353/ORSE	Ponto de água fria embutido, c/material pvc rígido roscável Ø 3/4"	un	2,00	110,52	221,04	0,75
01.07.002	1679/ORSE	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 40 mm (lavatórios, mictórios, ralos sifonados, etc...)	un	1,00	45,73	45,73	0,15
01.07.003	1683/ORSE	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 100 mm (vaso sanitário)	pt	1,00	69,45	69,45	0,24
01.07.004	1431/ORSE	Caixa d'água em fibra de vidro - instalada, sem estrutura de suporte, cap. 310 litros	un	1,00	289,15	289,15	0,98
01.07.005	93184/SINAPI	Verga pré-moldada para portas com até 1,5 m de vão. af_03/2016	m	4,50	15,61	70,25	0,24
01.07.006	4274/ORSE	Barra de apoio em tubo de aço galvanizado, d= 1 1/2", inclusive pintura em esmalte sintético	m	1,60	70,12	112,19	0,38
01.07.007	7167/ORSE	Vaso sanitário convencional, adaptado p/ deficiente físico, linha popular, ELIZABETH ou similar, c/caixa de descarga de sobrepor AKROS ou similar, assento plástico universal branco, conjunto de fixação, tubo de ligação e engate plástico	un	1,00	286,05	286,05	0,97
01.07.008	2004/ORSE	Lavatório louça (Deca-Ravena ref L-915) sem coluna, c/válvula, sifão, engate e torneira (herc ref 1994) todos de plástico, conj. de fixação (deca ref sp7) ou similares	un	1,00	163,06	163,06	0,55
01.07.009	4545/ORSE	Kit de acessórios para banheiro em ABS/Alumínio com 5 peças (01 cabide, 01 saboneteira, 01 papeleira, 01 porta-toalha rosto e 01 porta-toalha banho)	un	1,00	48,58	48,58	0,16
<b>01.08</b>		<b>INSTALAÇÕES ELETRICAS</b>				<b>1.232,04</b>	<b>4,17</b>
01.08.001	0624/ORSE	Revisão de ponto de luz tipo 1, em teto ou parede	pt	6,00	17,59	105,54	0,36
01.08.002	0631/ORSE	Revisão de ponto de interruptor com reposição do interruptor	pt	6,00	11,48	68,88	0,23
01.08.003	0628/ORSE	Revisão de ponto de tomada simples com reposição da tomada e da fiação	pt	10,00	65,24	652,40	2,21
01.08.004	9163/ORSE	Poste auxiliar p/entrada energia, monofasico, ferro galvanizado d=3" e h=5,0m, completo	un	1,00	405,22	405,22	1,37
<b>01.09</b>		<b>CONSTRUÇÃO DE BANHEIRO E CASA DE LIXO</b>				<b>4.550,18</b>	<b>15,41</b>



L&amp;J SERVIÇOS

- CNPJ : 08.910.924/0001-37

POSTO DE SAÚDE DO POVOADO MANUÍNO

PLANILHA DE CUSTOS DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00073

Ref: Dezembro/2017-1 Moeda : R\$

ITEM	SERVIÇO	DESCRIÇÃO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	%
01.09.001	2497/ORSE	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	m3	0,50	35,17	17,59	0,06
01.09.002	0091/ORSE	Alvenaria pedra calcária argamassada c/ cimento e areia traço t-4 (1:5) - 1 saco cimento 50kg / 5 padiolas areia dim. 0,35x0,45x0,23m - Confecção mecânica e transporte	m3	0,50	331,79	165,90	0,56
01.09.003	7295/ORSE	Cintas e vergas em blocos de concreto tipo "u" (calha) 1 2x19x39, preenchidos com concreto armado fck=15 mpa	m	11,12	18,06	200,83	0,68
01.09.004	0151/ORSE	Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=9cm, com argamassa t5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta=2cm	m2	11,50	31,67	364,21	1,23
01.09.005	3310/ORSE	Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015	m2	23,00	4,49	103,27	0,35
01.09.006	3314/ORSE	Reboco ou emboço interno, de parede, com argamassa traço t6 - 1:2:10 (cimento / cal / areia), espessura 1,5 cm	m2	23,00	21,17	486,91	1,65
01.09.007	11165/ORSE	Revestimento cerâmico para piso ou parede, 37 x 59 cm, A rielle, linha riviera, cor branca ou similar, PEI-3, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço	m2	18,98	34,77	659,93	2,24
01.09.008	2172/ORSE	Piso cimentado desempolado traço 1:5, e = 3 cm	m2	1,15	20,85	23,98	0,08
01.09.009	10170/ORSE	Piso alta resistencia, cor cinza, e=10mm, aplicado com juntas, polido até o esmeril 400 e encerado, exclusive argamassa de regularização	m2	2,53	40,00	101,20	0,34
01.09.010	10060/ORSE	Revestimento cerâmico para piso ou parede, 43 x 43 cm, A rielle, linha campina, ou similar, PEI-4, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço	m2	1,15	34,33	39,48	0,13
01.09.011	0203/ORSE	Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, peça serrada 5cm x 9cm com abertura de encaixes	m	4,00	29,41	117,64	0,40
01.09.012	0196/ORSE	Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, acabamento serrado c/ ripão 5 x 3cm e ripa 4 x 1,5cm, exclusive peças principais	m2	3,61	60,50	218,41	0,74
01.09.013	0232/ORSE	Telhamento com telha cerâmica tipo canal, comum, cor vermelha, Itabaiana ou similar	m2	3,61	31,32	113,07	0,38
01.09.014	4449/ORSE	Forro de pvc, em régua de 10 ou 20 cm, aplicado, inclusive estrutura para fixação (perfis em PVC) marca Araforros ou similar, instalado	m2	1,38	29,90	41,26	0,14
01.09.015	1200/ORSE	Ponto de água fria embutido, c/material pvc rígido soldável vel Ø 25mm	un	2,00	75,27	150,54	0,51
01.09.016	1683/ORSE	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 100 mm (vaso sanitário)	pt	1,00	69,45	69,45	0,24
01.09.017	1679/ORSE	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 40 mm (lavatórios, mictórios, ralos sifonados, etc...)	un	2,00	45,73	91,46	0,31
01.09.018	4708/ORSE	Vaso sanitario c/caixa de descarga acoplada, ELIZABETH ou similar, padrão popular, inclusive assento plástico Amanco ou similar, conjunto de fixação, anel de vedação e engate plástico	un	1,00	244,67	244,67	0,83
01.09.019	2004/ORSE	Lavatório louça (Deca-Ravena ref L-915) sem coluna, c/válvula, sifão, engate e torneira (herc ref 1994) todos de plástico, conj. de fixação (deca ref sp7) ou similares	un	1,00	163,06	163,06	0,55
01.09.020	11611/ORSE		m2	1,26	442,33	557,34	1,89



ITEM	SERVIÇO	DESCRIÇÃO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	%	
01.09.021	2308/ORSE	Porta em madeira de lei, tipo veneziana, de correr, com batentes e 2 jogos de alizar, exclusive ferragens	m2	2,52	13,44	33,87	0,11	
01.09.022	6457/ORSE	Pintura de acabamento com lixamento e aplicação de 02 de mãos de esmalte sintético ou óleo sobre madeira (Coralit ou similar)	m2	2,52	13,44	33,87	0,11	
01.09.023	7730/ORSE	Concreto armado fck=15MPa fabricado na obra, adensado e lançado, para Uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos)	m3	0,15	1.396,93	209,54	0,71	
01.09.024	0169/ORSE	Impermeabilização semi-flexível com tinta alftica, 02 demãos, em superfícies lisas e de pequenas dimensões, tipo Viaplus 1000, ref:Viapol ou similar	m2	1,54	12,93	19,91	0,07	
01.09.025	11956/ORSE	Cobogó de cimento, tipo "escama", dim: 50 x 50cm	m2	0,25	89,52	22,38	0,08	
01.10		<b>PINTURA</b>				<b>569,46</b>	<b>1,92</b>	
01.10.001	2308/ORSE	Porta em chapa lisa de alumínio, cor N/P/B, comum, de abrir ou correr	m2	1,20	278,57	334,28	1,13	
01.10.002	2306/ORSE	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de esmalte ou óleo sobre superfícies metálicas, inclusive lixamento	m2	16,80	20,12	338,02	1,14	
01.11		<b>DIVERSOS</b>				<b>1.461,32</b>	<b>4,95</b>	
01.11.001	0005/ORSE	Placa de inauguração de obra em alumínio 0,50 x 0,70 m	un	1,00	1.394,75	1.394,75	4,72	
01.11.002	2450/ORSE	Limpeza geral	m2	42,40	1,57	66,57	0,23	
Importa o presente orçamento em : (vinte e nove mil, quinhentos e vinte e cinco reais e doze centavos)			CUSTO TOTAL DO EMPREENDIMENTO =====>>				29.525,12	