L&J SERVIÇOS
- CNPJ : 08.910.924/0001-37

POSTO DE SAÚDE DO POVOADO TAUÁ

PLANILHA DE CUSTOS DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento: 00074

Ref: Dezembro/2017-1 Moeda : R$

ITEM	SERVIÇO	DESCRIÇÃO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	%
01		**REFORMA E AMPLIAÇÃO**				**47.090,54**	**100,00**
01.01		**SERVIÇOS PRELIMINARES**				**2.081,03**	4,39
01.01.001	11397/ORSE	Placa de obra em lona com impressão digital 1,50 x 2,00m , inclusive estrutura em metalon 20 x 20cm e escoramento , instalada	un	1,00	440,99	440,99	0,89
01.01.002	10963/ORSE	Demolição de alvenaria de bloco cerâmico e=0,09m sem rev estimento	m3	1,02	16,59	16,92	0,04
01.01.003	2095/ORSE	Remoção de vaso sanitário	un	1,00	8,58	8,58	0,02
01.01.004	3262/ORSE	Remoção de lavatório	un	1,00	8,58	8,58	0,02
01.01.005	0018/ORSE	Demolição de piso cerâmico ou ladrilho	m2	51,97	9,29	482,80	1,03
01.01.006	0017/ORSE	Demolição de reboco	m2	20,00	5,87	117,40	0,25
01.01.007	0022/ORSE	Demolição de revestimento cerâmico ou azulejo	m2	45,86	13,32	610,86	1,30
01.01.008	0012/ORSE	Demolição de forros	m2	51,97	5,33	277,00	0,59
01.01.009	0016/ORSE	Demolição manual de piso em concreto simples e/ou ciment ado	m2	1,79	17,32	31,00	0,07
01.01.010	0031/ORSE	Remoção de esquadria de madeira, com ou sem batente	m2	8,19	10,61	86,90	0,18
01.02		**REFORMA BANHEIRO EXISTENTE**				**4.119,45**	8,77
01.02.001	0151/ORSE	Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=9cm, com argamassa t5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta=2cm	m2	8,71	31,67	275,85	0,59
01.02.002	3272/ORSE	Cintas e vergas em blocos cerâmicos tipo "u" (calha) 9x1 9x19cm, preenchidos com concreto armado fck=15mpa	m	2,68	17,81	47,73	0,10
01.02.003	3310/ORSE	Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015	m2	17,42	4,49	78,22	0,17
01.02.004	3314/ORSE	Reboco ou emboço interno, de parede, com argamassa traço t6 - 1:2:10 (cimento / cal / areia), espessura 1,5 cm	m2	17,42	21,17	368,78	0,78
01.02.005	11165/ORSE	Revestimento cerâmico para piso ou parede, 37 x 59 cm, A rielle, linha riviera, cor branca ou similar, PEI-3, apl icado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, ex clusive regularização de base ou emboço	m2	14,42	34,77	501,38	1,06
01.02.006	3628/ORSE	Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, 0. 90 x 2.10 m, inclusive batentes e ferragens	un	1,00	423,53	423,53	0,90
01.02.007	2308/ORSE	Pintura de acabamento com lixamento e aplicação de 02 de mãos de esmalte sintético ou óleo sobre madeira (Coralit ou similar)	m2	3,78	13,44	50,80	0,11
01.02.008	1353/ORSE	Ponto de água fria embutido, c/material pvc rígido roscá vel Ø 3/4"	un	2,00	110,52	221,04	0,47
01.02.009	1679/ORSE	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 40 mm (lavatórios, mictórios, ralos sifonados, etc...)	un	1,00	45,73	45,73	0,10
01.02.010	1683/ORSE	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 100 mm (vaso sanitário)	pt	1,00	69,45	69,45	0,15
01.02.011	1527/ORSE	Tubo pvc rígido soldável ponta e bolsa p/ esgoto predial , d = 100 mm	m	24,00	25,45	610,80	1,30
01.02.012	1028/ORSE	Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 25 mm (3/4")	m	30,00	9,19	275,70	0,59
01.02.013	1431 ORSE		un	1,00	289,15	289,15	0,61

ITEM	SERVIÇO	DESCRIÇÃO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	%
	/	Caixa d´água em fibra de vidro - instalada, sem estrutur a de suporte, cap. 310 litros					
01.02.014	93184/SINAPI	Verga pré-moldada para portas com até 1,5 m de vão. af_0 3/2016	m	4,50	15,61	70,25	0,15
01.02.015	7167/ORSE	Vaso sanitário convencional, adaptado p/ deficiente físi co, linha popular, ELIZABETH ou similar, c/caixa de desc arga de sobrepor AKROS ou similar, assento plastico univ ersal branco, conjunto de fixação, tubo de ligação e eng ate plástico	un	1,00	286,05	286,05	0,61
01.02.016	2004/ORSE	Lavatório louça (Deca-Ravena ref L-915) sem coluna, c/vá lvula, sifão, engate e torneira (herc ref 1994) todos de plástico, conj. de fixação (deca ref sp7) ou similares	un	1,00	163,06	163,06	0,35
01.02.017	4274/ORSE	Barra de apoio em tubo de aço galvanizado, d= 1 1/2", in clusive pintura em esmalte sintético	m	1,60	70,12	112,19	0,24
01.02.018	4545/ORSE	Kit de acessórios para banheiro em ABS/Alumínio com 5 pe ças (01 cabide, 01 saboneteira, 01 papeleira, 01 porta-t oalha rosto e 01 porta-toalha banho)	un	1,00	48,58	48,58	0,10
01.02.019	2180/ORSE	Regularização de base para revest. de pisos com arg. tra ço t4, esp. média = 2,5cm	m2	3,13	17,88	55,96	0,12
01.02.020	10170/ORSE	Piso alta resistencia, cor cinza, e=10mm, aplicado com j untas, polido até o esmeril 400 e encerado, exclusive ar gamassa de regualrização	m2	3,13	40,00	125,20	0,27
01.03		**CONSTRUÇÃO DE BANHEIRO E CASA DE LIXO**				**9.074,47**	19,28
01.03.001	2497/ORSE	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categ oria, profundidade até 1,50m	m3	1,28	35,17	45,02	0,10
01.03.002	0091/ORSE	Alvenaria pedra calcárea argamassada c/ cimento e areia traço t-4 (1:5) - 1 saco cimento 50kg / 5 padiolas areia dim. 0,35z0,45x0,23m - Confecção mecânica e transporte	m3	1,28	331,79	424,69	0,90
01.03.003	7295/ORSE	Cintas e vergas em blocos de concreto tipo "u" (calha) 1 2x19x39, preenchidos com concreto armado fck=15 mpa	m	28,72	18,06	518,68	1,10
01.03.004	0151/ORSE	Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=9cm, com argamassa t5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta=2cm	m2	30,15	31,67	954,85	2,03
01.03.005	3310/ORSE	Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015	m2	60,30	4,49	270,75	0,57
01.03.006	3314/ORSE	Reboco ou emboço interno, de parede, com argamassa traço t6 - 1:2:10 (cimento / cal / areia), espessura 1,5 cm	m2	60,30	21,17	1.276,55	2,71
01.03.007	11165/ORSE	Revestimento cerâmico para piso ou parede, 37 x 59 cm, A rielle, linha riviera, cor branca ou similar, PEI-3, apl icado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, ex clusive regularização de base ou emboço	m2	36,32	34,77	1.262,85	2,68
01.03.008	2172/ORSE	Piso cimentado desempolado traço 1:5, e = 3 cm	m2	7,64	20,85	159,29	0,34
01.03.009	10170/ORSE	Piso alta resistencia, cor cinza, e=10mm, aplicado com j untas, polido até o esmeril 400 e encerado, exclusive ar gamassa de regualrização	m2	3,64	40,00	145,60	0,31
01.03.010	10060/ORSE	Revestimento cerâmico para piso ou parede, 43 x 43 cm, A rielle, linha campina, ou similar, PEI-4, aplicado com a rgamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive reg ularização de base ou emboço	m2	4,00	34,33	137,32	0,29

ITEM	SERVIÇO	DESCRIÇÃO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	%
01.03.011	0203/ORSE	Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, peça serrad a 5cm x 9cm com abertura de encaixes	m	7,02	29,41	206,46	0,44
01.03.012	0196/ORSE	Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, acabamento serrado c/ ripão 5 x 3cm e ripa 4 x 1,5cm, exclusive pe ças principais	m2	7,76	60,50	469,48	1,00
01.03.013	0232/ORSE	Telhamento com telha cerâmica tipo canal, comum, cor ver melha, Itabaiana ou similar	m2	7,76	31,32	243,04	0,52
01.03.014	4449/ORSE	Forro de pvc, em réguas de 10 ou 20 cm, aplicado, inclu sive estrutura para fixação (perfis em PVC) marca Arafor ros ou similar, instalado	m2	3,64	29,90	108,84	0,23
01.03.015	1200/ORSE	Ponto de água fria embutido, c/material pvc rígido soldá vel Ø 25mm	un	3,00	75,27	225,81	0,48
01.03.016	1683/ORSE	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 100 mm (vaso sanitário)	pt	1,00	69,45	69,45	0,15
01.03.017	1679/ORSE	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 40 mm (lavatórios, mictórios, ralos sifonados, etc...)	un	2,00	45,73	91,46	0,19
01.03.018	4708/ORSE	Vaso sanitario c/caixa de descarga acoplada, ELIZABETH o u similar, padrão popular, inclusive assento plastico Am anco ou similar, conjunto de fixação, anel de vedação e engate plástico	un	1,00	244,67	244,67	0,52
01.03.019	2004/ORSE	Lavatório louça (Deca-Ravena ref L-915) sem coluna, c/vá lvula, sifão, engate e torneira (herc ref 1994) todos de plástico, conj. de fixação (deca ref sp7) ou similares	un	1,00	163,06	163,06	0,35
01.03.020	3542/ORSE	Porta em madeira compensada (virola), lisa, semi-ôca, 0. 60 x 2.10 m, inclusive batentes e ferragens	un	1,00	445,06	445,06	0,95
01.03.021	2308/ORSE	Pintura de acabamento com lixamento e aplicação de 02 de mãos de esmalte sintético ou óleo sobre madeira (Coralit ou similar)	m2	2,52	13,44	33,87	0,07
01.03.022	6457/ORSE	Concreto armado fck=15MPa fabricado na obra, adensado e lançado, para Uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos)	m3	0,50	1.396,93	698,47	1,48
01.03.023	7730/ORSE	Impermeabilização semi-flexível com tinta alfaltica, 02 demãos, em superfícies lisas e de pequenas dimensões, ti po Viaplus 1000, ref:Viapol ou similar	m2	5,05	12,93	65,30	0,14
01.03.024	0169/ORSE	Cobogó de cimento, tipo "escama", dim: 50 x 50cm	m2	1,25	89,52	111,90	0,24
01.03.025	11956/ORSE	Porta em chapa lisa de alumínio, cor N/P/B, comum, de ab rir ou correr	m2	2,52	278,57	702,00	1,49
01.04		**REFORMA - ÁREA INTERNA/EXTERNA**				**27.222,37**	57,81
01.04.001		**REVESTIMENTO**				**10.685,85**	22,69
01.04.001.001	11165/ORSE	Revestimento cerâmico para piso ou parede, 37 x 59 cm, A rielle, linha riviera, cor branca ou similar, PEI-3, apl icado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, ex clusive regularização de base ou emboço	m2	154,32	34,77	5.365,71	11,39
01.04.001.002	4442/ORSE	Revestimento cerâmico para parede, 10 x 10 cm, Elizabeth , linha lux amarelo, aplicado com argamassa industrializ ada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço	m2	87,03	61,13	5.320,14	11,30
01.04.002		**PAVIMENTAÇÃO**				**2.881,27**	6,12

ITEM	SERVIÇO	DESCRIÇÃO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	%
01.04.002.001	2180/ORSE	Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço t4, esp. média = 2,5cm	m2	49,78	17,88	890,07	1,89
01.04.002.002	10170/ORSE	Piso alta resistencia, cor cinza, e=10mm, aplicado com juntas, polido até o esmeril 400 e encerado, exclusive argamassa de regualrização	m2	49,78	40,00	1.991,20	4,23
01.04.003		**COBERTURA**				**7.383,28**	15,68
01.04.003.001	9212/ORSE	Revisão em cobertura com telha ceramica tipo colonial, cor clara, 1ª, Itabaianinha ou similar, com reposição de 50% do material	m2	70,73	75,36	5.330,21	11,32
01.04.003.002	4449/ORSE	Forro de pvc, em réguas de 10 ou 20 cm, aplicado, inclusive estrutura para fixação (perfis em PVC) marca Araforros ou similar, instalado	m2	52,91	29,90	1.582,01	3,36
01.04.003.003	3964/ORSE	Imunização de superfícies de madeira com aplicação de 01 demão de Jimo Cupim Incolor ou similar	M2	70,73	6,66	471,06	1,00
01.04.004		**ESQUADRIAS**				**4.165,73**	8,85
01.04.004.001	39321/SINAPI	Grade de ferro em barra chata 3/16"	m2	7,53	262,09	1.973,54	4,19
01.04.004.002	1883/ORSE	Vidro fantasia canelado 4 mm	m2	0,45	100,98	45,44	0,10
01.04.004.003	11956/ORSE	Porta em chapa lisa de alumínio, cor N/P/B, comum, de abrir ou correr	m2	1,99	278,57	554,35	1,18
01.04.004.004	9931/ORSE	Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, 0.80 x 2.10 m, inclusive batentes e ferragens (livre/ocupado)	un	4,00	398,10	1.592,40	3,38
01.04.005		**INSTALAÇÕES ELETRICAS**				**1.261,11**	2,68
01.04.005.001	0624/ORSE	Revisão de ponto de luz tipo 1, em teto ou parede	pt	7,00	17,59	123,13	0,26
01.04.005.002	0631/ORSE	Revisão de ponto de interruptor com reposição do interruptor	pt	7,00	11,48	80,36	0,17
01.04.005.003	9163/ORSE	Poste auxiliar p/entrada energia, monofasico, ferro galvanizado d=3" e h=5,0m, completo	un	1,00	405,22	405,22	0,86
01.04.005.004	0628/ORSE	Revisão de ponto de tomada simples com reposição da tomada e da fiação	pt	10,00	65,24	652,40	1,39
01.04.006		**PINTURA**				**332,13**	0,70
01.04.006.001	2308/ORSE	Pintura de acabamento com lixamento e aplicação de 02 demãos de esmalte sintético ou óleo sobre madeira (Coralit ou similar)	m2	13,44	13,44	180,63	0,38
01.04.006.002	2306/ORSE	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de esmalte ou óleo sobre superfícies metálicas, inclusive lixamento	m2	7,53	20,12	151,50	0,32
01.04.007		**INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCENDIO**				**513,00**	1,09
01.04.007.001	1511/ORSE	Extintor de pó químico ABC, capacidade 6 kg, alcance médio do jato 5m , tempo de descarga 12s, NBR9443, 9444, 10721	un	1,00	173,15	173,15	0,37
01.04.007.002	12138/ORSE	Placa de indicativa de "EXTINTOR" em pvc, dim.: 20 x 20 cm	Un	1,00	13,88	13,88	0,03
01.04.007.003	10765/ORSE	Luminária de emergência com 31 Leds c/ autonomia de 1 hora	un	7,00	32,80	229,60	0,49

ITEM	SERVIÇO	DESCRIÇÃO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	%
01.04.007.004	12137/ORSE	Placa de sinalizacao de seguranca contra incendio, fotoluminescente, quadrada, *20 x 20* cm, em pvc *2* mm anti-chamas (simbolos, cores e pictogramas conforme nbr 13434)	Un	2,00	26,06	52,12	0,11
01.04.007.005	1512/ORSE	Base decorativa para extintores	un	1,00	44,25	44,25	0,09
01.05		**DIVERSOS**				**4.593,22**	9,75
01.05.001	3746/ORSE	Rampa para acesso de deficientes, em concreto simples Fck=25MPa, desempolada, com pintura indicativa em novacor, 02 demãos	un	2,00	210,28	420,56	0,89
01.05.002	0005/ORSE	Placa de inauguração de obra em alumínio 0,50 x 0,70 m	un	1,00	1.394,75	1.394,75	2,96
01.05.003	40512/SINAPI	Caixa de gordura simples em concreto pre-moldado dn 40mm com tampa - fornecimento e instalacao	un	1,00	107,00	107,00	0,23
01.05.004	2450/ORSE	Limpeza geral	m2	60,00	1,57	94,20	0,20
01.05.005	4555/ORSE	Meio-fio de concreto simples, rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	m	15,02	22,40	336,45	0,71
01.05.006	10234/ORSE	Grama esmeralda em placas, fornecimento e plantio	m2	28,08	14,55	408,56	0,87
01.05.007	9868/ORSE	Planta - Ixora rei vermelha (ixora coccinea red), fornecimento e plantio	un	10,00	13,06	130,60	0,28
01.05.008	9869/ORSE	Planta - Ixora amarela (ixora coccinea yellow), fornecimento e plantio	un	10,00	13,06	130,60	0,28
01.05.009	8814/ORSE	Fornecimento e plantio de palmeira mini imperial, média	un	6,00	88,00	528,00	1,12
01.05.010	2172/ORSE	Piso cimentado desempolado traço 1:5, e = 3 cm	m2	50,00	20,85	1.042,50	2,21

Importa o presente orçamento em : CUSTO TOTAL DO EMPREENDIMENTO ======>> 47.090,54
(quarenta e sete mil e noventa reais e cinquenta e quatro centavos)