

PREFEITURA MUNICIPAL DE TOBIAS BARRETO
PRAÇA DOM JOSÉ THOMAZ CENTRO
TOBIAS BARRETO-SE CNPJ :
Cod. Empreendimento: 00025
Ref : Fevereiro/2023-1
Moeda : R\$

CODIGO	DESCRIÇÃO	UN	QUANT	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	(%)
13.119.200/0001-36						
09104/ORSE	Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico	m2	2.541,42	89,97	228.651,56	52,72
11798/ORSE	Piso em concreto simples despolado, fck = 15 MPa, e = 7 cm, com forma em quadro s 2,0x2,0m, para juntas de concretagem - tres usos	m2	1.026,45	47,83	49.095,10	11,32
94275/SINAPI	Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x20 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para urbanização interna de empreendimentos. af 06/2016	m	659,37	35,43	23.361,48	5,39
12833/ORSE	Fornecimento de Luminária 04 pétalas em Led, p/iluminação pública, 180w, 4000k, 2 20v, e suporte em tubo aço galv, com Anteparo, da Ilumatic, mod LPL Ares ou similar	un	4,00	5.547,19	22.188,76	5,12
00015/PMTB	Banco de concreto pre-moldado com encosto e pintura (padrão pmtb)	un	13,00	1.029,63	13.385,19	3,09
02450/ORSE	Limpeza geral	m2	4.174,98	2,18	9.101,46	2,10
04028/ORSE	Poste circular de concreto 12/200 - Fornecimento	Un	4,00	2.220,71	8.882,84	2,05
07783/ORSE	Brinquedo em madeira roliça para parque com duas escorregadeira de madeira conforme projeto	un	1,00	7.975,33	7.975,33	1,84
100615/SINAPI	Assentamento de poste de concreto com comprimento nominal de 12 m, carga nominal de 600 dan, engastamento base concretada com 1 m de concreto e 0,8 m de solo (não inclui fornecimento). af 11/2019	un	4,00	1.070,98	4.283,92	0,99
02440/ORSE	Gangorra com 3 pranchas em aço industrial ou madeira (Sergipark ou similar)	un	1,00	3.990,00	3.990,00	0,92
11447/ORSE	Compactação manual com compactador a percussão sapinho, sem controle do grau de compactação	m3	326,71	11,47	3.747,36	0,86
02605/ORSE	Locação de serviços de pavimentação	m2	2.541,42	1,44	3.659,64	0,84
95876/SINAPI	Transporte com caminhão basculante de 14 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 3 0 km (unidade: m3xkm). af 07/2020	m3xkm	1.633,56	2,00	3.267,12	0,75
09937/ORSE	Limpeza mecanizada do terreno c/ retroescavadeira (vegetação rasteira) inclusive carga e transporte - dmt até 1km	m2	1.633,56	1,90	3.103,76	0,72
02406/ORSE	Balanço 3 lugares em aço industrial ou madeira, Sergipark ou similar	un	1,00	2.830,00	2.830,00	0,65
02323/ORSE	Pintura p/ piso c/ aplicação de 2 demãos tinta novacor, cores cerâmica, concreto, verde ou azul - aplicação c/ rôlo - R1	m2	335,41	7,82	2.622,91	0,60
12467/ORSE	Pintura de meio fio (caiação)	m	590,77	3,68	2.174,03	0,50
02548/ORSE	Locação de serviços de terraplenagem de obras civis	m2	1.633,56	1,33	2.172,63	0,50
00051/ORSE	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022	m2	6,00	359,49	2.156,94	0,50
98504/SINAPI	Plantio de grama batatais em placas. af_05/2018	m2	151,26	14,15	2.140,33	0,49
02529/ORSE	Espalhamento e adensamento de areia sem fornecimento de material	m3	326,71	5,48	1.790,37	0,41
10536/ORSE	Lixeira em fibra de vidro, com capacidade 50l, com suporte (poste), FIOBERGLASS, REF. CLPD1085 ou similar	un	5,00	330,72	1.653,60	0,38
12214/ORSE	Rampa padrão para acesso de deficientes a passeio público, em concreto simples Fc k=25MPa, despolada, com pintura indicativa em novacor, 02 demãos	un	4,00	382,36	1.529,44	0,35
00095/ORSE	Concreto simples fabricado na obra, fck=13,5 mpa, lançado e adensado	m3	2,81	519,85	1.460,78	0,34
94276/SINAPI	Assentamento de guia (meio-fio) em trecho curvo, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x20 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para urbanização interna de empreendimentos. af 06/2016	m	32,76	38,98	1.276,98	0,29
08863/ORSE	Pavimentação c/ brita granítica em pó, espalhada, e = 5,0 cm	m2	76,20	14,41	1.098,04	0,25
98516/SINAPI	Plantio de palmeira com altura de muda menor ou igual a 2,00 m. af_05/2018	un	3,00	356,54	1.069,62	0,25
00353/ORSE	Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4")	m	84,25	12,33	1.038,80	0,24
07237/ORSE	Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0.4 0 x 0.40 x 0.40m	un	4,00	217,25	869,00	0,20
04541/ORSE	Marco inaugural - Rev. 01	un	1,00	729,64	729,64	0,17

PREFEITURA MUNICIPAL DE TOBIAS BARRETO
PRAÇA DOM JOSÉ THOMAZ CENTRO
TOBIAS BARRETO-SE CNPJ :

Cod. Empreendimento: 00025

Ref : Fevereiro/2023-1

Moeda : R\$

CODIGO	DESCRIÇÃO	UN	QUANT	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	(%)
13.119.200/0001-36						
91927/SINAPI	Cabo de cobre flexível isolado, 2,5 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af 12/2015	m	150,00	4,64	696,00	0,16
09868/ORSE	Planta - Ixora rei vermelha (ixora coccinea red), fornecimento e plantio	un	27,00	22,14	597,78	0,14
02555/ORSE	Placa 20x35 em chapa esmaltada para identificação de logradouros	un	6,00	93,73	562,38	0,13
09871/ORSE	Planta - Neem (azadirachta indica), fornecimento e plantio	un	12,00	44,68	536,16	0,12
03836/ORSE	Caixa em chapa metálica galvanizada 60 x 50 x 20cm, para quadro de comando	un	1,00	525,12	525,12	0,12
07628/ORSE	Planta - Flamboyant (delonix regia), fornecimento e plantio	un	6,00	82,01	492,06	0,11
00338/ORSE	Quadro de medição bifásica (de 6 a 10 kva) com caixa em noril. Rev 03	un	1,00	457,99	457,99	0,11
02497/ORSE	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	m3	7,58	46,30	350,95	0,08
96995/SINAPI	Reaterro manual apiloado com soquete. af_10/2017	m3	7,58	41,75	316,47	0,07
07891/ORSE	Eletroduto em ferro galvanizado pesado sem costura 1 1/4" x 3m	un	1,00	225,12	225,12	0,05
09174/ORSE	Mureta de alvenaria 1,70 x 0,60m para poste auxiliar de energia	un	1,00	203,52	203,52	0,05
09379/ORSE	Haste cobreada copperweld p/aterramento d= 5/8" x 2,40m	un	5,00	40,28	201,40	0,05
11570/ORSE	Cabo de cobre isolado HEPR (XLPE), flexível, 6,0mm², 1kv / 90° C	m	18,00	10,36	186,48	0,04
07996/ORSE	Disjuntor bipolar DR 25 A - Dispositivo residual diferencial, tipo AC, 30MA, ref .5SM1 312-OMB, Siemens ou similar	un	1,00	164,00	164,00	0,04
09200/ORSE	Caixa pré moldada em concreto c/tampa para aterramento (20x20x15)cm, padrão Energia	un	5,00	25,19	125,95	0,03
00355/ORSE	Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 40mm (1 1/4")	m	6,00	20,08	120,48	0,03
00371/ORSE	Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4")	un	37,00	2,30	85,10	0,02
07633/ORSE	Planta - Ipê amarelo (tabebuia chrysotricha) h=1,00m, fornecimento e plantio	un	1,00	75,67	75,67	0,02
93663/SINAPI	Disjuntor bipolar tipo din, corrente nominal de 25a - fornecimento e instalação. af 10/2020	un	1,00	61,00	61,00	0,01
08484/ORSE	Disjuntor termomagnético bipolar 10 A, padrão DIN (linha branca)	un	1,00	47,34	47,34	0,01
91922/SINAPI	Curva 180 graus para eletroduto, pvc, roscável, dn 40 mm (1 1/4"), para circuitos terminais, instalada em parede - fornecimento e instalação. af_12/2015	un	1,00	19,74	19,74	0,00