

MENU

CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

←

→

Nº OPERAÇÃO -	Nº SICONV -	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE TOBIAS BARRETO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO CONSTRUÇÃO DE MURO E CALÇADAS DO ESTÁDIO "O BREJEIRÃO"			
LOCALIDADE SINAPI ARACAJU	DATA BASE 12-20 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF 0 TOBIAS BARRETO/SE	BDI 1 23,54%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Nível	Nível Corrigido	Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
LOTE	LOTE	0									177.909,91
Meta	Meta	1.			CONSTRUÇÃO DE MURO						108.442,86
Nível 2	Nível 2	1.1.			SERVIÇOS PRELIMINARES						1.255,61
Serviço	Serviço	1.1.0.1.	ORSE	51	PLACA DE OBRA EM CHAPA AÇO GALVANIZADO, INSTALADA	m2	2,50	333,67	BDI 1	412,22	1.030,55
Serviço	Serviço	1.1.0.2.	ORSE	4816	LOCAÇÃO DE MURO, INCLUSIVE EXECUÇÃO DE GABARITO DE MADEIRA	m	186,00	0,98	BDI 1	1,21	225,06
Nível 2	Nível 2	1.2.			INFRAESTRUTURA						36.690,89
Nível 3	Nível 3	1.2.1.			SAPATAS						10.553,81
Serviço	Serviço	1.2.1.1.	ORSE	140	AÇO CA - 50 Ø 6,3 A 12,5MM, INCLUSIVE CORTE, DOBRAGEM, MONTAGEM E COLOCACAO D E FERRAGENS NAS FORMAS, PARA SUPERESTRUTURAS E FUNDAÇÕES - R1	kg	86,03	10,61	BDI 1	13,11	1.127,85
Serviço	Serviço	1.2.1.2.	ORSE	3377	FORMA PLANA PARA ESTRUTURAS, EM TÁBUAS DE PINHO, 07 USOS,	m2	39,60	56,71	BDI 1	70,06	2.774,38
Serviço	Serviço	1.2.1.3.	SINAPI	94963	CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M3	4,95	356,55	BDI 1	440,48	2.180,38
Serviço	Serviço	1.2.1.4.	ORSE	72	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTAÇÃO UTILIZANDO SÊPO, SEM CONTROLE DO GR AU DE COMPACTAÇÃO	m3	139,42	25,96	BDI 1	32,07	4.471,20
Nível 3	Nível 3	1.2.2.			PILARES						9.909,25
Serviço	Serviço	1.2.2.1.	ORSE	140	AÇO CA - 50 Ø 6,3 A 12,5MM, INCLUSIVE CORTE, DOBRAGEM, MONTAGEM E COLOCACAO D E FERRAGENS NAS FORMAS, PARA SUPERESTRUTURAS E FUNDAÇÕES - R1	kg	156,42	10,61	BDI 1	13,11	2.050,67
Serviço	Serviço	1.2.2.2.	ORSE	141	AÇO CA - 60 Ø 4,2 A 9,5MM, INCLUSIVE CORTE, DOBRAGEM, MONTAGEM E COLOCACAO DE FERRAGENS NAS FORMAS, PARA SUPERESTRUTURAS E FUNDAÇÕES - R1	kg	115,83	9,89	BDI 1	12,22	1.415,44
Serviço	Serviço	1.2.2.3.	SINAPI	94963	CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M3	4,13	356,55	BDI 1	440,48	1.819,18
Serviço	Serviço	1.2.2.4.	ORSE	3377	FORMA PLANA PARA ESTRUTURAS, EM TÁBUAS DE PINHO, 07 USOS, INCLUSIVE ESCORAMEN TO	m2	66,00	56,71	BDI 1	70,06	4.623,96
Nível 3	Nível 3	1.2.3.			VIGAS						16.227,83
Serviço	Serviço	1.2.3.1.	ORSE	140	AÇO CA - 50 Ø 6,3 A 12,5MM, INCLUSIVE CORTE, DOBRAGEM, MONTAGEM E COLOCACAO D E FERRAGENS NAS FORMAS, PARA SUPERESTRUTURAS E FUNDAÇÕES - R1	kg	377,62	10,61	BDI 1	13,11	4.950,60
Serviço	Serviço	1.2.3.2.	ORSE	141	AÇO CA - 60 Ø 4,2 A 9,5MM, INCLUSIVE CORTE, DOBRAGEM, MONTAGEM E COLOCACAO DE FERRAGENS NAS FORMAS, PARA SUPERESTRUTURAS E FUNDAÇÕES - R1	kg	167,85	9,89	BDI 1	12,22	2.051,13
Serviço	Serviço	1.2.3.3.	SINAPI	94963	CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M3	5,74	356,55	BDI 1	440,48	2.528,36
Serviço	Serviço	1.2.3.4.	ORSE	3377	FORMA PLANA PARA ESTRUTURAS, EM TÁBUAS DE PINHO, 07 USOS, INCLUSIVE ESCORAMEN TO	m2	95,60	56,71	BDI 1	70,06	6.697,74
Nível 2	Nível 2	1.3.			SUPERESTRUTURA						34.948,96
Nível 3	Nível 3	1.3.1.			PILARES						26.756,04
Serviço	Serviço	1.3.1.1.	ORSE	140	AÇO CA - 50 Ø 6,3 A 12,5MM, INCLUSIVE CORTE, DOBRAGEM, MONTAGEM E COLOCACAO D E FERRAGENS NAS FORMAS, PARA SUPERESTRUTURAS E FUNDAÇÕES - R1	kg	394,05	10,61	BDI 1	13,11	5.166,00

MENU

CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

←

→

Nº OPERAÇÃO -	Nº SICONV -	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE TOBIAS BARRETO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO CONSTRUÇÃO DE MURO E CALÇADAS DO ESTÁDIO "O BREJEIRÃO"			
LOCALIDADE SINAPI ARACAJU	DATA BASE 12-20 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF 0 TOBIAS BARRETO/SE	BDI 1 23,54%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Nível	Nível Corrigido	Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
LOTE	LOTE	0									177.909,91
Serviço	Serviço	1.3.1.2.	ORSE	141	AÇO CA - 60 Ø 4,2 A 9,5MM, INCLUSIVE CORTE, DOBRAGEM, MONTAGEM E COLOCACAO DE FERRAGENS NAS FORMAS, PARA SUPERESTRUTURAS E FUNDAÇÕES - R1	kg	271,67	9,89	BDI 1	12,22	3.319,81
Serviço	Serviço	1.3.1.3.	SINAPI	94963	CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M3	13,44	356,55	BDI 1	440,48	5.920,05
Serviço	Serviço	1.3.1.4.	ORSE	3377	FORMA PLANA PARA ESTRUTURAS, EM TÁBUAS DE PINHO, 07 USOS, INCLUSIVE ESCORAMEN TO	m2	176,28	56,71	BDI 1	70,06	12.350,18
Nível 3	Nível 3	1.3.2.			VIGAS					-	8.192,92
Serviço	Serviço	1.3.2.1.	ORSE	3272	CINTAS E VERGAS EM BLOCOS CERÂMICOS TIPO "U" (CALHA) 9X19X19CM, PREENCHIDOS C OM CONCRETO ARMADO FCK=15MPA - REV. 01	m	239,00	27,75	BDI 1	34,28	8.192,92
Nível 2	Nível 2	1.4.			VEDAÇÃO					-	35.547,40
Serviço	Serviço	1.4.0.1.	ORSE	151	ALVENARIA BLOCO CERÂMICO VEDAÇÃO, 9X19X24CM, E=9CM, COM ARGAMASSA T5 - 1:2:8 (CIMENTO/CAL/AREIA), JUNTA=1CM - REV.09	m2	543,75	38,78	BDI 1	47,91	26.051,06
Serviço	Serviço	1.4.0.2.	ORSE	3310	CHAPISCO EM PAREDE COM ARGAMASSA TRAÇO T1 - 1:3 (CIMENTO / AREIA) - REVISADO 08/2015	m2	1.386,20	5,15	BDI 1	6,36	8.816,23
Serviço	Serviço	1.4.0.3.	ORSE	12788	JUNTA SERRADA, DIMENSÕES 6X60MM, COM PREENCHIMENTO DE MASTIQUE DE POLIURETANO MBT, BASF OU SIMILAR, PARA PAVIMENTOS EM CONCRETO	m	31,90	17,26	BDI 1	21,32	680,11
Meta	Meta	2.			CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS					-	69.467,05
Nível 2	Nível 2	2.1.			PASSEIO					-	69.467,05
Serviço	Serviço	2.1.0.1.	ORSE	11472	REGULARIZAÇÃO MANUAL E COMPACTÃO COM PLACA VIBRATÓTIA	m2	1.459,54	5,17	BDI 1	6,39	9.326,46
Serviço	Serviço	2.1.0.2.	SINAPI	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	M3	72,98	640,05	BDI 1	790,72	57.706,75
Serviço	Serviço	2.1.0.3.	ORSE	12436	RAMPA PADRÃO PARA ACESSO DE DEFICIENTES A PASSEIO PÚBLICO, EM CONCRETO SIMPLE S FCK=25MPA, DESEMPOLADA, PINTADA EM NOVACOR, 02 DEMÃOS E PISO TÁTIL DE ALERT A/DIRECIONAL.	un	6,00	328,35	BDI 1	405,64	2.433,84