

ITEM	SERVIÇO	DESCRIÇÃO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	%
01		CALÇAMENTO EM PARALELEPÍPEDO NO POVOADO UMBUZEIRO				355.415,54	100,00
01.01		CALÇAMENTO NO POVOADO UMBUZEIRO				355.415,54	100,00
01.01.001		ADMINISTRAÇÃO LOCAL				5.001,08	1,42
01.01.001.001		Equipe Dirigente	un	1,00	5.001,08	5.001,08	1,42
01.01.002		CANTEIRO DE OBRAS				4.612,86	1,29
01.01.002.001	5088/ORSE	Barracão para Obras de Médio Porte Reaproveitamento 2 vezes	m2	9,00	249,44	2.244,96	0,63
01.01.002.002	0051/ORSE	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022	m2	6,00	386,01	2.316,06	0,65
01.01.002.003	8328/ORSE	Demolição de Barracão de Obra	m2	9,00	5,76	51,84	0,01
01.01.003		SERVIÇOS INICIAIS				4.147,20	1,17
01.01.003.001	2605/ORSE	Locação de serviços de pavimentação	m2	2.880,00	1,44	4.147,20	1,17
01.01.004		MOVIMENTAÇÃO DE TERRA				2.505,60	0,70
01.01.004.001	2496/ORSE	Regularização mecanizada de áreas	m2	2.880,00	0,87	2.505,60	0,70
01.01.005		PAVIMENTAÇÃO				313.902,72	88,32
01.01.005.001	4555/ORSE	Meio-fio pré moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	m	960,00	34,41	33.033,60	9,29
01.01.005.002	9104/ORSE	Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico	m2	2.688,00	104,49	280.869,12	79,03
01.01.006		DRENAGEM				20.062,08	5,64
01.01.006.001	10233/ORSE	Sarjeta de paralelepípedo rejuntados, exclusive frete	m2	192,00	104,49	20.062,08	5,64
01.01.007		PINTURA				3.744,00	1,05
01.01.007.001	12467/ORSE	Pintura de meio fio (caiação)	m	960,00	3,90	3.744,00	1,05
01.01.008		SERVIÇOS FINAIS				1.440,00	0,41
01.01.008.001	6191/ORSE	Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos)	m²	2.880,00	0,50	1.440,00	0,41
Importa o presente orçamento em :					CUSTO TOTAL DO EMPREENDIMENTO =====>>		355.415,54
(trezentos e cinquenta e cinco mil, quatrocentos e quinze reais e cinquenta e quatro centavos)							