

CODIGO	DESCRIÇÃO	UN	CUSTO	PREÇO
13.112.511/0001-47				
INFRA-ESTRUTURA/Pavimentação Rodoviária/Meios-Fios e Guias(1)				
02624/ORSE	Remoção e reposição de meio-fio	m	15,64	19,74
INFRA-ESTRUTURA/Redes de Drenagem/Bueiros Tubulares e Celulares(2)				
02668/ORSE	Fornecimento e assentamento de tubo de concreto simples CS d=0,20 m	m	50,68	63,98
02669/ORSE	Fornecimento e assentamento de tubo de concreto simples CS d=0,30 m	m	67,67	85,43
INFRA-ESTRUTURA/Redes de Drenagem/Caixas de Passagem em alvenaria de tijolos maciços(1)				
04883/ORSE	Caixa de inspeção 0.60 x 0.60 x 0.60m	un	587,18	741,26
INFRA-ESTRUTURA/Terraplenagem/Escavação Manual em Área Urbana(1)				
02497/ORSE	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	m3	46,30	58,45
INFRA-ESTRUTURA/Terraplenagem/Escavação Mecanizada em Área Urbana(1)				
02506/ORSE	Escavação com retro-escavadeira de pneus, de valas, em material de 2ª categoria até 1,50m de profundidade	m3	14,73	18,60
OBRAS CIVIS/Conversão InfoWOrca(6)				
03308/ORSE	Argamassa em volume - cimento, cal e areia traço t-5 (1:2:8) - 1 saco cimento 50 kg / 2 sacos cal 20 kg / 8 padiolas de areia dim 0.35 x 0.45 x 0.13 m - Confecção mecânica e transporte	m3	494,62	624,41
03310/ORSE	Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015	m2	6,15	7,76
03212/ORSE	Colchão de areia	m3	119,44	150,78
06456/ORSE	Concreto Armado fck=21,0MPa, usinado, bombeado, adensado e lançado, para Uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12m (05 usos)	m3	2.483,08	3.134,64
06458/ORSE	Ligação Predial de Esgoto Tipo I - Domiciliar	un	22,00	27,77
06411/ORSE	Tampa de concreto para caixas de passagem 0,60x0,60mx0,07m	un	62,54	78,95
OBRAS CIVIS/Elevações/Alvenarias de Vedação(1)				
00155/ORSE	Alvenaria tijolo cerâmico maciço (5x9x19), esp = 0,09m (singela), com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia) c/ junta de 2,0cm - R1	m2	94,55	119,36
OBRAS CIVIS/Estruturas/Armaduras Convencionais(1)				
00140/ORSE	Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocação de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1	kg	14,79	18,67
OBRAS CIVIS/Estruturas/Concreto Simples(7)				
00124/ORSE	Concreto simples fabricado na obra, fck=13,5 mpa (b1/b2), sem lançamento e adensamento	m3	469,93	593,24
00126/ORSE	Concreto simples fabricado na obra, fck=15 mpa, lançado e adensado	m3	540,62	682,48
00125/ORSE	Concreto simples fck= 15 MPA (b1/b2), fabricado na obra, sem lançamento e adensamento	m3	497,51	628,06
00127/ORSE	Concreto simples usinado fck=21mpa, bombeado, lançado e adensado em superestrutura	m3	506,29	639,14
07692/ORSE	Lançamento de concreto simples fabricado na obra, inclusive adensamento e acabamento em peças da superestrutura	m3	43,11	54,42
00128/ORSE	Lançamento de concreto usinado, bombeado, em peças armadas da superestrutura, inclusive colocação, adensamento e acabamento	m3	43,11	54,42
11477/ORSE	Lançamento de concreto usinado, bombeado, para infraestrutura, incluindo colocação, adensamento e acabamento	m3	26,07	32,91
OBRAS CIVIS/Estruturas/Formas(1)				
00116/ORSE	Forma Plana para estruturas, em compensado resinado de 12mm, 05 usos, inclusive escoramento - Revisada 07..2015	m2	79,24	100,03
OBRAS CIVIS/Fundações/Alvenarias de Pedra e Concretos para Fundações(2)				
00095/ORSE	Concreto simples fabricado na obra, fck=13,5 mpa, lançado e adensado	m3	513,04	647,66
11480/ORSE	Concreto simples usinado fck=15mpa, bombeado, lançado e adensado na infraestrutura	m3	472,30	596,23
OBRAS CIVIS/Fundações/Aterros / Reaterros / Compactações(2)				
00068/ORSE	Reaterro manual de valas com espalhamento e compactação utilizando compactador placa vibratória, sem controle do grau de compactação	m3	12,53	15,82
00072/ORSE	Reaterro manual de valas, com compactação utilizando sêpo, sem controle do grau de compactação	m3	30,88	38,98
OBRAS CIVIS/Fundações/Formas para Fundações(1)				
00080/ORSE	Forma plana para fundações, em compensado resinado 12mm, 02 usos	m2	105,32	132,96
OBRAS CIVIS/Instalações Sanitárias/Tubos e Conexões de PVC Rígido Soldável para Esgoto(1)				
09387/ORSE	Tubo pvc rígido c/anel borracha, serie reforçada, p/esgoto e águas pluviais, d = 100mm	m	64,71	81,69
OBRAS CIVIS/Pavimentação/Pavimentações Externas(1)				
02242/ORSE	Remoção e reposição de pavimentação a paralelepípedo ou pré-moldado de concreto	m2	49,71	62,75
OBRAS CIVIS/Pavimentação/Pisos : Cimentados, em Concreto Simples, tipo Tech-Stone e de Alta Resistência(1)				
11798/ORSE	Piso em concreto simples despolado, fck = 15 MPa, e = 7 cm, com forma em quadros 2,0x2,0m, para juntas de concretagem - tres usos	m2	48,19	60,84

PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA
 AVENIDA CONEGO MIGUEL BARBOSA Nº 356
 BAIRRO CENTRO FEIRA NOVA-SE CNPJ :

REDE DE DRENAGEM NA SEDE DE FEIRA NOVA

Cod. Empreendimento: 00005

Ref : Agosto/2022-1

Moeda : R\$

CODIGO	DESCRIÇÃO	UN	CUSTO	PREÇO
OBRAS CIVIS/Provisório/Provisórios(6)				
10555/ORSE	Encargos Complementares - Armador	h	3,61	4,56
10579/ORSE	Encargos Complementares - Calceteiro	h	3,79	4,78
10551/ORSE	Encargos Complementares - Carpinteiro	h	3,66	4,62
10554/ORSE	Encargos Complementares - Encanador	h	3,71	4,68
10550/ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro	h	3,68	4,65
10549/ORSE	Encargos Complementares - Servente	h	3,79	4,78
OBRAS CIVIS/Revestimentos de Tetos e Paredes/Argamassas(2)				
01903/ORSE	Argamassa cimento e areia traço t-1 (1:3) - 1 saco cimento 50kg / 3 padiolas areia dim. 0.35 x 0.45 x 0.23 m - Confeção mecânica e transporte	m3	523,78	661,22
01908/ORSE	Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,0 cm	m2	31,20	39,39
OBRAS CIVIS/Serviços Preliminares/Demolições / Remoções(1)				
00016/ORSE	Demolição manual de piso cimentado sobre lastro de concreto - Rev 01	m2	22,66	28,61
OBRAS CIVIS/Serviços Preliminares/Mobilização / Instalações Provisórias / Desmobilização(1)				
00051/ORSE	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022	m2	369,48	466,43