

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UN | CUSTO | PREÇO |
|--|---|----|----------|----------|
| INFRA-ESTRUTURA/Pavimentação Rodoviária/Meios-Fios e Guias(2) | | | | |
| 02620/ORSE | Meio-fio pré-moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), sobre base de concreto simples e rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3 | m | 33,89 | 42,10 |
| 02624/ORSE | Remoção e reposição de meio-fio | m | 15,64 | 19,43 |
| INFRA-ESTRUTURA/Redes de Distribuição de Energia Elétrica e de Iluminação Pública em Tensão Classe 35 ou/Forn | | | | |
| 03766/ORSE | Fornecimento e instalação de haste de aterramento 5/8"x3,00m com conector | un | 118,79 | 147,58 |
| INFRA-ESTRUTURA/Redes de Drenagem/Caixas de Passagem em alvenaria de tijolos maciços(2) | | | | |
| 02815/ORSE | Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0,30 x 0,30 x 0,40m | un | 144,24 | 179,20 |
| 02794/ORSE | Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0.40 x 0.40 x 0.60m, inclusive tampa | un | 249,22 | 309,63 |
| INFRA-ESTRUTURA/Redes de Esgotos/Lastros, Lajes e Berços(1) | | | | |
| 02658/ORSE | Lastro de brita 3 | m3 | 145,16 | 180,35 |
| INFRA-ESTRUTURA/Terraplenagem/Escavação Manual em Área Urbana(2) | | | | |
| 02497/ORSE | Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m | m3 | 46,30 | 57,52 |
| 02498/ORSE | Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade entre 1,50 e 3,00m | m3 | 69,43 | 86,26 |
| OBRAS CIVIS/Coberturas/Madeiramento(4) | | | | |
| 11115/ORSE | Fornecimento e assentamento de peças de eucalipto tratado, d=13 a 16cm | m | 63,95 | 79,45 |
| 11116/ORSE | Fornecimento e assentamento de peças de eucalipto tratado, d=25 a 30cm | m | 261,98 | 325,48 |
| 00202/ORSE | Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, peça serrada 5cm x 11cm com abertura de encaixes | m | 57,27 | 71,15 |
| 00199/ORSE | Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, peça serrada p/ tela fibrocimento 4mm tipo Vogatex da Eternit ou similar | m2 | 54,37 | 67,55 |
| OBRAS CIVIS/Coberturas/Telhamento(1) | | | | |
| 00234/ORSE | Telhamento com telha de fibrocimento ondulada esp = 4mm | m2 | 36,11 | 44,86 |
| OBRAS CIVIS/Conversão InfoWOrca(7) | | | | |
| 03308/ORSE | Argamassa em volume - cimento, cal e areia traço t-5 (1:2:8) - 1 saco cimento 50 kg / 2 sacos cal 20 kg / 8 padiolas de areia dim 0.35 x 0.45 x 0.13 m - Confeção mecânica e transporte | m3 | 494,62 | 614,52 |
| 03224/ORSE | Banco de concreto pré-moldado com pintura, sem encosto (padrão e murb) | un | 716,54 | 890,23 |
| 03310/ORSE | Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015 | m2 | 6,15 | 7,64 |
| 06457/ORSE | Concreto armado fck=15MPa fabricado na obra, adensado e lançado, para Uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos) | m3 | 2.517,39 | 3.127,61 |
| 12467/ORSE | Pintura de meio fio (caiação) | m | 3,68 | 4,57 |
| 03297/ORSE | Ponto de tomada 2p+t, ABNT, de embutir, 10 A, com eletroduto de pvc rígido embutido Ø 3/4", fio rígido 2,5mm² (fio 12), inclusive placa em pvc e aterramento | pt | 247,51 | 307,51 |
| 03318/ORSE | Reboco especial de parede 2cm com argamassa traço t3 - 1:3 cimento / areia / vedacit | m2 | 35,04 | 43,53 |
| OBRAS CIVIS/Diversos/Diversos(2) | | | | |
| 12058/ORSE | Letra em alumínio 50 x 50cm - instalado | un | 226,54 | 281,45 |
| 10536/ORSE | Lixeira em fibra de vidro, com capacidade 50l, com suporte (poste), FIOBERGLASS, REF. CLPD1085 ou similar | un | 330,61 | 410,75 |
| OBRAS CIVIS/Diversos/Limpeza(1) | | | | |
| 02450/ORSE | Limpeza geral | m2 | 2,18 | 2,71 |
| OBRAS CIVIS/Diversos/Paisagismo(1) | | | | |
| 10746/ORSE | Planta - Palmeira Vecchia, h=3,00m, fornecimento e plantio | un | 1.443,77 | 1.793,74 |
| OBRAS CIVIS/Diversos/Urbanização de Parques e Praças(1) | | | | |
| 00668/PMI | Forro/fechamento de bambu trançado para pergolado | m2 | 114,39 | 142,12 |
| OBRAS CIVIS/Elevações/Alvenarias de Vedação(3) | | | | |
| 00165/ORSE | Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=24cm, com argamassa t5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta=2cm | m2 | 119,42 | 148,37 |
| 00151/ORSE | Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=9cm, com argamassa t5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta=1cm - Rev.09 | m2 | 41,99 | 52,17 |
| 00155/ORSE | Alvenaria tijolo cerâmico maciço (5x9x19), esp = 0,09m (singela), com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia) c/ junta de 2,0cm - R1 | m2 | 94,55 | 117,47 |
| OBRAS CIVIS/Estruturas/Armaduras Convencionais(3) | | | | |
| 00140/ORSE | Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocação de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1 | kg | 14,79 | 18,38 |
| 00141/ORSE | Aço CA - 60 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocação de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1 | kg | 13,84 | 17,19 |
| 07291/ORSE | Fornecimento e instalação de tela aço soldada nervurada CA-60, Q-138, malha 10x10cm, ferro 4.2 mm (2,20 kg/m2), painel 2,45x6,0m, Telcon ou similar | m2 | 41,06 | 51,01 |
| OBRAS CIVIS/Estruturas/Concreto Simples(6) | | | | |
| ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe | | | | |

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UN | CUSTO | PREÇO |
|--|--|----|----------|----------|
| OBRAS CIVIS/Estruturas/Concreto Simples(6) | | | | |
| 00124/ORSE | Concreto simples fabricado na obra, fck=13,5 mpa (b1/b2), sem lançamento e adensamento | m3 | 469,93 | 583,84 |
| 00126/ORSE | Concreto simples fabricado na obra, fck=15 mpa, lançado e adensado | m3 | 540,62 | 671,67 |
| 00125/ORSE | Concreto simples fck= 15 MPA (b1/b2), fabricado na obra, sem lançamento e adensamento | m3 | 497,51 | 618,11 |
| 00127/ORSE | Concreto simples usinado fck=21mpa, bombeado, lançado e adensado em superestrutura | m3 | 506,29 | 629,01 |
| 07692/ORSE | Lançamento de concreto simples fabricado na obra, inclusive adensamento e acabamento em peças da superestrutura | m3 | 43,11 | 53,56 |
| 00128/ORSE | Lançamento de concreto usinado, bombeado, em peças armadas da superestrutura, inclusive colocação, adensamento e acabamento | m3 | 43,11 | 53,56 |
| OBRAS CIVIS/Estruturas/Estruturas Pre-Moldadas de Concreto(1) | | | | |
| 00145/ORSE | Laje pré-fabricada comum para piso ou cobertura, inclusive escoramento em madeira e capeamento 4cm | m2 | 139,62 | 173,46 |
| OBRAS CIVIS/Estruturas/Formas(1) | | | | |
| 00116/ORSE | Forma Plana para estruturas, em compensado resinado de 12mm, 05 usos, inclusive escoramento - Revisada 07..2015 | m2 | 79,24 | 98,45 |
| OBRAS CIVIS/Fundações/Alvenarias de Pedra e Concretos para Fundações(4) | | | | |
| 00091/ORSE | Alvenaria pedra calcária argamassada c/ cimento e areia traço t-4 (1:5) - 1 saco cimento 50kg / 5 padiolas areia dim. 0,35x0,45x0,23m - Confeção mecânica e transporte | m3 | 447,96 | 556,55 |
| 00095/ORSE | Concreto simples fabricado na obra, fck=13,5 mpa, lançado e adensado | m3 | 513,04 | 637,40 |
| 00096/ORSE | Concreto simples usinado fck=15mpa, bombeado, lançado e adensado em superestrura | m3 | 489,34 | 607,96 |
| 00098/ORSE | Concreto simples usinado fck=25mpa, bombeado, lançado e adensado em superestrutura | m3 | 518,12 | 643,71 |
| OBRAS CIVIS/Fundações/Aterros / Reaterros / Compactações(1) | | | | |
| 00077/ORSE | Aterro de caixão de edificação, com fornec. de areia, adensada com água | m3 | 157,73 | 195,96 |
| OBRAS CIVIS/Fundações/Formas para Fundações(2) | | | | |
| 00080/ORSE | Forma plana para fundações, em compensado resinado 12mm, 02 usos | m2 | 105,32 | 130,85 |
| 00085/ORSE | Forma plana para fundações, em compensado resinado 12mm, 03 usos | m2 | 88,11 | 109,47 |
| OBRAS CIVIS/Instalações Elétricas/Telefônicas/Cabeamento Estruturado/Fusíveis, Disjuntores e Chaves(2) | | | | |
| 08484/ORSE | Disjuntor termomagnetico bipolar 10 A, padrão DIN (linha branca) | un | 47,35 | 58,83 |
| 07992/ORSE | Disjuntor termomagnetico bipolar 16 A, padrão DIN (Europeu - linha branca) | un | 80,29 | 99,75 |
| OBRAS CIVIS/Instalações Elétricas/Telefônicas/Cabeamento Estruturado/Luminárias Externas(1) | | | | |
| 00667/PMI | Fornecimento de Luminária em LED 02 pétalas, para iluminação pública,150W,bivolt, Selo A Inmetro, corpo em alumínio, inclusive poste cônico contínuo de aço reto, h=6,0m | un | 5.013,52 | 6.228,80 |
| OBRAS CIVIS/Instalações Elétricas/Telefônicas/Cabeamento Estruturado/Luminárias Internas(1) | | | | |
| 10352/ORSE | Luminária tipo spot de embutir com lâmpada led 15w | un | 87,87 | 109,17 |
| OBRAS CIVIS/Instalações Elétricas/Telefônicas/Cabeamento Estruturado/Pontos de Suprimento de Energia Convencional | | | | |
| 03797/ORSE | Cabo de cobre flexível isolado, seção 2,5mm², 450/ 750v / 70°C | m | 7,08 | 8,80 |
| 03798/ORSE | Cabo de cobre flexível isolado, seção 4mm², 450/ 750v / 70°C | m | 8,65 | 10,75 |
| 00641/ORSE | Ponto de luz em teto ou parede, com eletroduto de pvc flexível s anfonado aparente Ø 3/4" | un | 209,57 | 260,37 |
| OBRAS CIVIS/Instalações Elétricas/Telefônicas/Cabeamento Estruturado/Tomadas Convencionais e Interruptores(1) | | | | |
| 00773/ORSE | Interruptor 01 seção, com caixa pvc 4" x 2", aparente | un | 19,46 | 24,18 |
| OBRAS CIVIS/Instalações Hidráulicas/Registros e Válvulas(1) | | | | |
| 01456/ORSE | Registro gaveta bruto, d = 20 mm (3/4") - ref.1502-B, Pn16, Deca ou similar | un | 49,41 | 61,39 |
| OBRAS CIVIS/Instalações Hidráulicas/Tubos e Conexões de PVC Rígido Roscável(1) | | | | |
| 01216/ORSE | Tubo pvc rígido roscável d = 1/2" | m | 17,76 | 22,07 |
| OBRAS CIVIS/Instalações Hidráulicas/Tubos e Conexões de PVC Rígido Soldável(1) | | | | |
| 01199/ORSE | Ponto de água fria aparente, c/material pvc rígido soldável Ø 25 mm | un | 61,46 | 76,36 |
| OBRAS CIVIS/Instalações Sanitárias/Filtros e Sumidouros(1) | | | | |
| 01726/ORSE | Sumidouro paredes com blocos cerâmicos 6 furos e dimensões inte rnas de 1,50 x 1,00 x 0,60 m | un | 1.338,84 | 1.663,37 |
| OBRAS CIVIS/Instalações Sanitárias/Tubos e Conexões de PVC Rígido Soldável para Esgoto(2) | | | | |
| 01683/ORSE | Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 100 mm (vas o sanitário) | pt | 128,00 | 159,03 |
| 01532/ORSE | Tubo pvc rígido c/anel borracha, serie normal, p/esgoto predial, d = 100mm | m | 38,40 | 47,71 |
| OBRAS CIVIS/Louças e Metais/Louças e Metais Sanitários(2) | | | | |
| 02146/ORSE | Lavatório louça, sem coluna, padrão popular, c/ válvula, sifão, engate e torneira herc ref.1994, todos em plástico, inclusive conjunto de fixação ou similares - Rev 03 | un | 254,99 | 316,80 |
| 02085/ORSE | Vaso sanitário convencional, linha popular, c/caixa de descarga de sobrepor AKROS ou similar, assento plastico universal branco, conjunto de fixação, tubo de ligação e engate plástico - Rev 04 | un | 406,17 | 504,63 |
| OBRAS CIVIS/Pavimentação/Pavimentações Externas(1) | | | | |

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UN | CUSTO | PREÇO |
|---|---|-----|-----------|-----------|
| OBRAS CIVIS/Pavimentação/Pavimentações Externas(1) | | | | |
| 03644/ORSE | Acabamento de superfície de piso de concreto com desempolamento manual | m2 | 14,22 | 17,67 |
| OBRAS CIVIS/Pavimentação/Pisos : Cimentados, em Concreto Simples, tipo Tech-Stone e de Alta Resistência(2) | | | | |
| 04446/ORSE | Execução de lomborampas | m2 | 40,96 | 50,89 |
| 12436/ORSE | Rampa padrão para acesso de deficientes a passeio público, em concreto simples Fck=25MPa, desempolada, pintada em novacor, 02 de mãos e piso tátil de alerta/direcional. | un | 423,36 | 525,98 |
| OBRAS CIVIS/Pinturas e Tratamentos/Latex PVA(5) | | | | |
| 08624/ORSE | Emassamento de superfície, com aplicação de 02 demãos de massa acrílica, lixamento e retoques - Rev 01 | m2 | 16,24 | 20,18 |
| 02288/ORSE | Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta acrílica convencional | m2 | 15,41 | 19,15 |
| 12777/ORSE | Pintura de Letras - letreiro, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico, 02 demãos de massa acrílica e 02 demãos de tinta pva latex convencional para exteriores | un | 14,76 | 18,34 |
| 02295/ORSE | Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de selador acrílico, 02 demãos de massa acrílica e 02 demãos de tinta acrílica convencional - Rev 03 | m2 | 39,32 | 48,85 |
| 02282/ORSE | Preparo de superfície com lixamento e aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico | m2 | 7,68 | 9,54 |
| OBRAS CIVIS/Pinturas e Tratamentos/Outras Pinturas(2) | | | | |
| 02322/ORSE | Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta mineral em pó (Hidrator ou similar) | m2 | 12,33 | 15,32 |
| 02323/ORSE | Pintura p/ piso c/ aplicação de 2 demãos tinta novacor, cores cerâmica, concreto, verde ou azul - aplicação c/ rolo - R1 | m2 | 7,83 | 9,73 |
| OBRAS CIVIS/Provisório/Provisórios(7) | | | | |
| 10555/ORSE | Encargos Complementares - Armador | h | 3,61 | 4,49 |
| 10551/ORSE | Encargos Complementares - Carpinteiro | h | 3,66 | 4,55 |
| 10552/ORSE | Encargos Complementares - Eletricista | h | 3,63 | 4,51 |
| 10554/ORSE | Encargos Complementares - Encanador | h | 3,71 | 4,61 |
| 10550/ORSE | Encargos Complementares - Pedreiro | h | 3,68 | 4,57 |
| 10553/ORSE | Encargos Complementares - Pintor | h | 3,88 | 4,82 |
| 10549/ORSE | Encargos Complementares - Servente | h | 3,79 | 4,71 |
| OBRAS CIVIS/Revestimentos de Tetos e Paredes/Argamassas(4) | | | | |
| 01903/ORSE | Argamassa cimento e areia traço t-1 (1:3) - 1 saco cimento 50kg / 3 padiolas areia dim. 0.35 x 0.45 x 0.23 m - Confecção mecânica e transporte | m3 | 523,78 | 650,74 |
| 01905/ORSE | Argamassa cimento e areia traço t-3 (1:3), com aditivo vedacit ou similar- 1 saco cimento 50kg / 3 padiolas areia dim. 0,35x0,45x0,23m / 2kg aditivo vedacit - Confecção mecânica e transporte | m3 | 686,18 | 852,51 |
| 01906/ORSE | Argamassa cimento e areia traço t-4 (1:5) - 1 saco cimento 50kg / 5 padiolas areia dim. 0,35x0,45x0,23m - Confecção mecânica e transporte | m3 | 402,02 | 499,47 |
| 01908/ORSE | Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,0 cm | m2 | 31,20 | 38,76 |
| OBRAS CIVIS/Revestimentos de Tetos e Paredes/Azulejos e Cerâmicas(1) | | | | |
| 04864/ORSE | Piso tátil direcional e de alerta, em concreto colorido, p/deficientes visuais, dimensões 30x30cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base | m2 | 108,78 | 135,15 |
| OBRAS CIVIS/Serviços Auxiliares de Obras Civis/Enchimento de Rasgos em Alvenaria ou Concreto(1) | | | | |
| 02483/ORSE | Enchimento de rasgos em alvenaria e concreto para tubulação diâmetro 1/2" a 1" | m | 4,57 | 5,68 |
| OBRAS CIVIS/Serviços Preliminares/Demolições / Remoções(5) | | | | |
| 00026/ORSE | Coleta e carga manuais de entulho | m3 | 15,44 | 19,18 |
| 09182/ORSE | Demolição de concreto com martetele e compressor | m3 | 471,66 | 585,99 |
| 00013/ORSE | Demolição de concreto manualmente | m3 | 226,82 | 281,80 |
| 00021/ORSE | Demolição de meio-fio granítico ou pre-moldado | m | 8,71 | 10,82 |
| 04268/ORSE | Remoção de árvore, porte médio, com utilização de retro-escavadeira | un | 94,23 | 117,07 |
| OBRAS CIVIS/Serviços Preliminares/Mobilização / Instalações Provisórias / Desmobilização(3) | | | | |
| 00054/ORSE | Barracão para escritório de obra porte médio s=43,56m2 com materiais novos | un | 21.783,87 | 27.064,28 |
| 05088/ORSE | Barracão para Obras de Médio Porte Reaproveitamento 2 vezes | m2 | 250,52 | 311,25 |
| 00051/ORSE | Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022 | m2 | 369,48 | 459,04 |
| SINAPI(49) | | | | |
| 94342/SINAPI | Aterro manual de valas com areia para aterro e compactação mecanizada. af_05/2016 | m3 | 84,76 | 105,31 |
| 88260/SINAPI | Calceteiro com encargos complementares | h | 22,32 | 27,73 |
| 91387/SINAPI | Caminhão basculante 10 m3, trucado cabine simples, peso bruto total 23.000 kg, carga útil máxima 15.935 kg, distância entre eixos 4,80 m, potência 230 cv inclusive caçamba metálica - chi diurno. af_06/2014 | chi | 48,30 | 60,01 |
| 91386/SINAPI | | chp | 243,07 | 301,99 |

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UN | CUSTO | PREÇO |
|--------------------------------------|---|-----|--------|--------|
| SINAPI (49) | | | | |
| | Caminhão basculante 10 m3, trucado cabine simples, peso bruto to tal 23.000 kg, carga útil máxima 15.935 kg, distância entre eixo s 4,80 m, potência 230 cv inclusive caçamba metálica - chp diurn o. af_06/2014 | | | |
| 91380/SINAPI | Caminhão basculante 10 m3, trucado cabine simples, peso bruto to tal 23.000 kg, carga útil máxima 15.935 kg, distância entre eixo s 4,80 m, potência 230 cv inclusive caçamba metálica - depreciaç ão. af_06/2014 | h | 20,19 | 25,08 |
| 91382/SINAPI | Caminhão basculante 10 m3, trucado cabine simples, peso bruto to tal 23.000 kg, carga útil máxima 15.935 kg, distância entre eixo s 4,80 m, potência 230 cv inclusive caçamba metálica - impostos e seguros. af_06/2014 | h | 3,18 | 3,95 |
| 91381/SINAPI | Caminhão basculante 10 m3, trucado cabine simples, peso bruto to tal 23.000 kg, carga útil máxima 15.935 kg, distância entre eixo s 4,80 m, potência 230 cv inclusive caçamba metálica - juros. af _06/2014 | h | 4,01 | 4,98 |
| 91383/SINAPI | Caminhão basculante 10 m3, trucado cabine simples, peso bruto to tal 23.000 kg, carga útil máxima 15.935 kg, distância entre eixo s 4,80 m, potência 230 cv inclusive caçamba metálica - manutençã o. af_06/2014 | h | 36,70 | 45,60 |
| 91384/SINAPI | Caminhão basculante 10 m3, trucado cabine simples, peso bruto to tal 23.000 kg, carga útil máxima 15.935 kg, distância entre eixo s 4,80 m, potência 230 cv inclusive caçamba metálica - materiais na operação. af_06/2014 | h | 158,07 | 196,39 |
| 05903/SINAPI | Caminhão pipa 10.000 l trucado, peso bruto total 23.000 kg, carg a útil máxima 15.935 kg, distância entre eixos 4,8 m, potência 2 30 cv, inclusive tanque de aço para transporte de água - chi diu rno. af_06/2014 | chi | 51,86 | 64,43 |
| 05901/SINAPI | Caminhão pipa 10.000 l trucado, peso bruto total 23.000 kg, carg a útil máxima 15.935 kg, distância entre eixos 4,8 m, potência 2 30 cv, inclusive tanque de aço para transporte de água - chp diu rno. af_06/2014 | chp | 305,21 | 379,19 |
| 91396/SINAPI | Caminhão pipa 10.000 l trucado, peso bruto total 23.000 kg, carg a útil máxima 15.935 kg, distância entre eixos 4,8 m, potência 2 30 cv, inclusive tanque de aço para transporte de água - depreçi ação. af_06/2014 | h | 22,25 | 27,64 |
| 91398/SINAPI | Caminhão pipa 10.000 l trucado, peso bruto total 23.000 kg, carg a útil máxima 15.935 kg, distância entre eixos 4,8 m, potência 2 30 cv, inclusive tanque de aço para transporte de água - imposto s e seguros. af_06/2014 | h | 3,41 | 4,24 |
| 91397/SINAPI | Caminhão pipa 10.000 l trucado, peso bruto total 23.000 kg, carg a útil máxima 15.935 kg, distância entre eixos 4,8 m, potência 2 30 cv, inclusive tanque de aço para transporte de água - juros. af_06/2014 | h | 4,30 | 5,34 |
| 05763/SINAPI | Caminhão pipa 10.000 l trucado, peso bruto total 23.000 kg, carg a útil máxima 15.935 kg, distância entre eixos 4,8 m, potência 2 30 cv, inclusive tanque de aço para transporte de água - manuten ção. af_06/2014 | h | 38,85 | 48,27 |
| 53831/SINAPI | Caminhão pipa 10.000 l trucado, peso bruto total 23.000 kg, carg a útil máxima 15.935 kg, distância entre eixos 4,8 m, potência 2 30 cv, inclusive tanque de aço para transporte de água - materia is na operação. af_06/2014 | h | 214,50 | 266,49 |
| 91534/SINAPI | Compactador de solos de percussão (soquete) com motor a gasolina 4 tempos, potência 4 cv - chi diurno. af_08/2015 | chi | 21,91 | 27,22 |
| 91533/SINAPI | Compactador de solos de percussão (soquete) com motor a gasolina 4 tempos, potência 4 cv - chp diurno. af_08/2015 | chp | 28,21 | 35,05 |
| 91529/SINAPI | Compactador de solos de percussão (soquete) com motor a gasolina 4 tempos, potência 4 cv - depreciação. af_08/2015 | h | 0,79 | 0,98 |
| 91530/SINAPI | Compactador de solos de percussão (soquete) com motor a gasolina 4 tempos, potência 4 cv - juros. af_08/2015 | h | 0,11 | 0,14 |
| 91531/SINAPI | Compactador de solos de percussão (soquete) com motor a gasolina 4 tempos, potência 4 cv - manutenção. af_08/2015 | h | 0,99 | 1,23 |
| 91532/SINAPI | Compactador de solos de percussão (soquete) com motor a gasolina 4 tempos, potência 4 cv - materiais na operação. af_08/2015 | h | 5,31 | 6,60 |
| 91285/SINAPI | Cortadora de piso com motor 4 tempos a gasolina, potência de 13 hp, com disco de corte diamantado segmentado para concreto, diâm etro de 350 mm, furo de 1" (14 x 1") - chi diurno. af_08/2015 | chi | 0,81 | 1,01 |
| 91283/SINAPI | Cortadora de piso com motor 4 tempos a gasolina, potência de 13 hp, com disco de corte diamantado segmentado para concreto, diâm etro de 350 mm, furo de 1" (14 x 1") - chp diurno. af_08/2015 | chp | 9,20 | 11,43 |
| 91279/SINAPI | Cortadora de piso com motor 4 tempos a gasolina, potência de 13 hp, com disco de corte diamantado segmentado para concreto, diâm etro de 350 mm, furo de 1" (14 x 1") - depreciação. af_08/2015 | h | 0,73 | 0,91 |
| 91280/SINAPI | Cortadora de piso com motor 4 tempos a gasolina, potência de 13 hp, com disco de corte diamantado segmentado para concreto, diâm etro de 350 mm, furo de 1" (14 x 1") - juros. af_08/2015 | h | 0,08 | 0,10 |
| 91281/SINAPI | Cortadora de piso com motor 4 tempos a gasolina, potência de 13 hp, com disco de corte diamantado segmentado para concreto, diâm etro de 350 mm, furo de 1" (14 x 1") - manutenção. af_08/2015 | h | 0,91 | 1,13 |
| 91282/SINAPI | | h | 7,48 | 9,29 |
| ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe | | | | |

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UN | CUSTO | PREÇO |
|--------------------|--|-------|-------|-------|
| SINAPI (49) | | | | |
| | Cortadora de piso com motor 4 tempos a gasolina, potência de 13 hp, com disco de corte diamantado segmentado para concreto, diâmetro de 350 mm, furo de 1" (14 x 1") - materiais na operação. af_08/2015 | | | |
| 95328/SINAPI | Curso de capacitação para calceteiro (encargos complementares) - horista | h | 0,15 | 0,19 |
| 95346/SINAPI | Curso de capacitação para motorista de basculante (encargos complementares) - horista | h | 0,06 | 0,07 |
| 95347/SINAPI | Curso de capacitação para motorista de caminhão (encargos complementares) - horista | h | 0,07 | 0,09 |
| 95360/SINAPI | Curso de capacitação para operador de máquinas e equipamentos (encargos complementares) - horista | h | 0,15 | 0,19 |
| 95372/SINAPI | Curso de capacitação para pintor (encargos complementares) - horista | h | 0,19 | 0,24 |
| 95378/SINAPI | Curso de capacitação para servente (encargos complementares) - horista | h | 0,20 | 0,25 |
| 93679/SINAPI | Execução de passeio em piso intertravado, com bloco retangular colorido de 20 x 10 cm, espessura 6 cm. af_12/2015 | m2 | 66,60 | 82,74 |
| 92396/SINAPI | Execução de passeio em piso intertravado, com bloco retangular cor natural de 20 x 10 cm, espessura 6 cm. af_12/2015 | m2 | 60,55 | 75,23 |
| 88281/SINAPI | Motorista de basculante com encargos complementares | h | 20,92 | 25,99 |
| 88282/SINAPI | Motorista de caminhão com encargos complementares | h | 21,90 | 27,21 |
| 88297/SINAPI | Operador de máquinas e equipamentos com encargos complementares | h | 21,01 | 26,10 |
| 88310/SINAPI | Pintor com encargos complementares | h | 23,51 | 29,21 |
| 102509/SINAPI | Pintura de faixa de pedestre ou zebra tinta retrorefletiva a base de resina acrílica com microesferas de vidro, e = 30 cm, aplicação manual. af_05/2021 | m2 | 23,46 | 29,15 |
| 91278/SINAPI | Placa vibratória reversível com motor 4 tempos a gasolina, força centrífuga de 25 kn (2500 kgf), potência 5,5 cv - chi diurno. af_08/2015 | chi | 0,60 | 0,75 |
| 91277/SINAPI | Placa vibratória reversível com motor 4 tempos a gasolina, força centrífuga de 25 kn (2500 kgf), potência 5,5 cv - chp diurno. af_08/2015 | chp | 8,70 | 10,81 |
| 91273/SINAPI | Placa vibratória reversível com motor 4 tempos a gasolina, força centrífuga de 25 kn (2500 kgf), potência 5,5 cv - depreciação. af_08/2015 | h | 0,53 | 0,66 |
| 91274/SINAPI | Placa vibratória reversível com motor 4 tempos a gasolina, força centrífuga de 25 kn (2500 kgf), potência 5,5 cv - juros. af_08/2015 | h | 0,07 | 0,09 |
| 91275/SINAPI | Placa vibratória reversível com motor 4 tempos a gasolina, força centrífuga de 25 kn (2500 kgf), potência 5,5 cv - manutenção. af_08/2015 | h | 0,67 | 0,83 |
| 91276/SINAPI | Placa vibratória reversível com motor 4 tempos a gasolina, força centrífuga de 25 kn (2500 kgf), potência 5,5 cv - materiais na operação. af_08/2015 | h | 7,43 | 9,23 |
| 88316/SINAPI | Servente com encargos complementares | h | 17,41 | 21,63 |
| 95875/SINAPI | Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: m3xkm). af_07/2020 | m3xkm | 2,18 | 2,71 |