

CODIGO	DESCRIÇÃO	UN	CUSTO	PREÇO
13.112.511/0001-47				
INFRA-ESTRUTURA/Pavimentação Rodoviária/Meios-Fios e Guias(1)				
02620/ORSE	Meio-fio pré-moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), sobre base de concreto simples e rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3	m	40,20	50,75
INFRA-ESTRUTURA/Redes de Drenagem/Caixas de Passagem em alvenaria de tijolos maciços(1)				
02815/ORSE	Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0,30 x 0,30 x 0,40m	un	144,39	182,28
INFRA-ESTRUTURA/Redes de Esgotos/Lastros, Lajes e Berços(1)				
02658/ORSE	Lastro de brita 3	m3	164,24	207,34
INFRA-ESTRUTURA/Terraplenagem/Desmatamento e Limpeza(1)				
05029/ORSE	Destocamento de árvores de porte médio e raízes profundas, sem auxílio mecânico	un	191,55	241,81
INFRA-ESTRUTURA/Terraplenagem/Escavação Manual em Área Urbana(1)				
02497/ORSE	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	m3	46,36	58,52
OBRAS CIVIS/Coberturas/Complementos(1)				
00305/ORSE	Calha em chapa de aço galvanizado nº 26, desenvolvimento 50 cm (fundo=14 cm, laterais=15 cm, bordas=3 cm)	m	113,98	143,89
OBRAS CIVIS/Coberturas/Madeiramento(3)				
00202/ORSE	Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, peça serrada 5cm x 11cm com abertura de encaixes	m	53,23	67,20
00201/ORSE	Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, peça serrada 5cm x 14cm com abertura de encaixes	m	63,78	80,52
00199/ORSE	Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, peça serrada p/ telha fibrocimento 4mm tipo Vogatex da Eternit ou similar	m2	50,56	63,83
OBRAS CIVIS/Coberturas/Telhamento(3)				
00248/ORSE	Emassamento de beiral de telha cerâmica	m	6,97	8,80
00232/ORSE	Telhamento com telha cerâmica tipo canal, comum, cor vermelha, I tabaiana ou similar	m2	47,63	60,13
00234/ORSE	Telhamento com telha de fibrocimento ondulada esp = 4mm	m2	37,13	46,87
OBRAS CIVIS/Conversão InfoWOrca(12)				
12032/ORSE	Argamassa cal e areia traço 1:4 - Confecção mecânica e transporte	m3	365,39	461,27
03309/ORSE	Argamassa cimento, cal e areia traço t-6 (1:2:10) - 1 saco cimento de 50 kg / 2 sacos de cal de 20 kg / 10 padiolas de areia grossa dim 0.35 x 0.45 x 0.13 m - Confecção mecânica e transporte	m3	451,37	569,81
03308/ORSE	Argamassa em volume - cimento, cal e areia traço t-5 (1:2:8) - 1 saco cimento 50 kg / 2 sacos cal 20 kg / 8 padiolas de areia dim 0.35 x 0.45 x 0.13 m - Confecção mecânica e transporte	m3	512,57	647,07
03226/ORSE	Banco de concreto em alvenaria de tijolos, assento em concreto armado, sem encosto, pintado com tinta acrílica, 2 demãos	m	182,70	230,64
03310/ORSE	Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015	m2	6,19	7,81
06456/ORSE	Concreto Armado fck=21,0MPa, usinado, bombeado, adensado e lançado, para Uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos)	m3	2.387,21	3.013,61
03171/ORSE	Forma plana para estruturas, em compensado resinado de 10mm, 05 usos, inclusive escoramento - Revisada 07.2015	m2	59,15	74,67
03297/ORSE	Ponto de tomada 2p+t, ABNT, de embutir, 10 A, com eletroduto de pvc rígido embutido Ø 3/4", fio rígido 2,5mm² (fio 12), inclusive placa e aterramento	pt	252,97	319,35
03292/ORSE	Ponto de tomada 3p para ar condicionado até 3000 va, com eletroduto de pvc rígido embutido Ø 3/4", incluindo conjunto astop/30a -220v, inclusive aterramento	pt	299,05	377,52
08197/ORSE	Porta em madeira compensada (canaleta), lisa, semi-ôca, 0.90 x 2.10 m, inclusive batentes de 16 a 19cm e ferragens	un	638,28	805,76
03318/ORSE	Reboco especial de parede 2cm com argamassa traço t3 - 1:3 cimento / areia / vedacit	m2	34,91	44,07
03316/ORSE	Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,5 cm	m2	34,15	43,11
OBRAS CIVIS/Diversos/Limpeza(1)				
02450/ORSE	Limpeza geral	m2	2,18	2,75
OBRAS CIVIS/Diversos/Paisagismo(1)				
10746/ORSE	Planta - Palmeira Vecchia, h=3,00m, fornecimento e plantio	un	1.537,67	1.941,15
OBRAS CIVIS/Elevações/Alvenarias de Vedação(5)				
00153/ORSE	Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=19cm, com argamassa t5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta=1cm - Rev.08	m2	82,36	103,97
00165/ORSE	Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=24cm, com argamassa t5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta=2cm	m2	120,65	152,31
00151/ORSE	Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=9cm, com argamassa t5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta=1cm - Rev.09	m2	42,26	53,35
00155/ORSE	Alvenaria tijolo cerâmico maciço (5x9x19), esp = 0,09m (singela), com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia) c/ junta de 2,0cm - R1	m2	95,17	120,14
00167/ORSE	Cintas e vergas em blocos de concreto tipo "u" (calha) 9x16x30cm, preenchidos com concreto armado fck=15 mpa	m	31,54	39,82
OBRAS CIVIS/Elevações/Elementos Vazados(1)				
ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe				

CODIGO	DESCRIÇÃO	UN	CUSTO	PREÇO
OBRAS CIVIS/Elevações/Elementos Vazados(1)				
00001/JCP	Instalação de pergolado de madeira, em maçaranduba ou equivalent e da região	m2	362,06	457,06
OBRAS CIVIS/Esquadrias/Esquadrias de Alumínio(1)				
11945/ORSE	Basculante em alumínio, cor N/P/B, moldura-vidro, tipo convencional ou pivotante, exclusive vidro	m2	457,23	577,21
OBRAS CIVIS/Esquadrias/Esquadrias de Ferro(1)				
03958/ORSE	Gradil de ferro em barras quadradas de aço 3/8" na vertical, espaçamento 10cm, e duas barras chatas de 1" x 1/4" na horizontal aplicadas nas duas faces, inclusive portão	m2	183,55	231,71
OBRAS CIVIS/Esquadrias/Vidros Laminados(1)				
03657/ORSE	Vidro laminado 8mm (4+4 mm), incolor	m2	742,06	936,78
OBRAS CIVIS/Esquadrias/Vidros Temperados(1)				
13096/ORSE	Porta em vidro temperado 10mm, incolor, inclusive ferragens de fixação e instalação, exclusive puxador - Rev 01_10/2021	m2	695,38	877,85
OBRAS CIVIS/Estruturas/Armaduras Convencionais(2)				
00140/ORSE	Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1	kg	13,76	17,37
00141/ORSE	Aço CA - 60 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1	kg	12,87	16,25
OBRAS CIVIS/Estruturas/Concreto Simples(6)				
00124/ORSE	Concreto simples fabricado na obra, fck=13,5 mpa (b1/b2), sem lançamento e adensamento	m3	490,96	619,79
00126/ORSE	Concreto simples fabricado na obra, fck=15 mpa, lançado e adensado	m3	561,48	708,81
00125/ORSE	Concreto simples fck= 15 MPA (b1/b2), fabricado na obra, sem lançamento e adensamento	m3	518,32	654,33
00127/ORSE	Concreto simples usinado fck=21mpa, bombeado, lançado e adensado em superestrutura	m3	503,58	635,72
07692/ORSE	Lançamento de concreto simples fabricado na obra, inclusive adensamento e acabamento em peças da superestrutura	m3	43,16	54,49
00128/ORSE	Lançamento de concreto usinado, bombeado, em peças armadas da superestrutura, inclusive colocação, adensamento e acabamento	m3	43,16	54,49
OBRAS CIVIS/Estruturas/Estruturas Pre-Moldadas de Concreto(2)				
00147/ORSE	Cintas e vergas em concreto armado pré-moldado fck=15 mpa, seção 9x12cm	m	44,54	56,23
00145/ORSE	Laje pré-fabricada comum para piso ou cobertura, inclusive escoramento em madeira e capeamento 4cm	m2	139,15	175,66
OBRAS CIVIS/Estruturas/Formas(2)				
00115/ORSE	Forma plana para estruturas, em compensado resinado de 12mm, 02 usos, inclusive escoramento - Rev 02_04/2022	m2	134,50	169,79
00116/ORSE	Forma Plana para estruturas, em compensado resinado de 12mm, 05 usos, inclusive escoramento - Revisada 07..2015	m2	78,18	98,69
OBRAS CIVIS/Fundações/Alvenarias de Pedra e Concretos para Fundações(4)				
00092/ORSE	Alvenaria pedra calcárea aparente argamassada no traço 1:5 - 1 saca cimento 50kg / 5 padiolas areia dim. 0,35x0,45x0,23m - Confecção mecânica e transporte	m3	505,18	637,74
00091/ORSE	Alvenaria pedra calcárea argamassada c/ cimento e areia traço t-4 (1:5) - 1 sacco cimento 50kg / 5 padiolas areia dim. 0,35x0,45x0,23m - Confecção mecânica e transporte	m3	469,49	592,68
00095/ORSE	Concreto simples fabricado na obra, fck=13,5 mpa, lançado e adensado	m3	534,12	674,27
00096/ORSE	Concreto simples usinado fck=15mpa, bombeado, lançado e adensado em superestrura	m3	486,73	614,45
OBRAS CIVIS/Fundações/Aterros / Reaterros / Compactações(2)				
04358/ORSE	Aterro de áreas, com material adquirido em depósito, com espalhamento manual, sem compactação.	m3	168,62	212,87
00077/ORSE	Aterro de caixão de edificação, com fornec. de areia, adensada com água	m3	166,36	210,01
OBRAS CIVIS/Fundações/Formas para Fundações(1)				
00085/ORSE	Forma plana para fundações, em compensado resinado 12mm, 03 usos	m2	87,17	110,04
OBRAS CIVIS/Instalações Elétricas/Telefônicas/Cabeamento Estruturado/Luminárias Internas(1)				
13176/ORSE	Luminária sobrepor quadrada Led 24W*, 6500K G- Light ou similar	un	93,78	118,39
OBRAS CIVIS/Instalações Elétricas/Telefônicas/Cabeamento Estruturado/Pontos de Suprimento de Energia Convencional				
00647/ORSE	Ponto de interruptor 01 seção embutido com tomada conjugada (1 s + 1 t) com eletroduto de pvc flexível sanfonado Ø 3/4"	un	221,34	279,42
00641/ORSE	Ponto de luz em teto ou parede, com eletroduto de pvc flexível sanfonado aparente Ø 3/4"	un	212,53	268,30
OBRAS CIVIS/Instalações Elétricas/Telefônicas/Cabeamento Estruturado/Tomadas Convencionais e Interruptores(1)				
00773/ORSE	Interruptor 01 seção, com caixa pvc 4" x 2", aparente	un	18,98	23,96
OBRAS CIVIS/Instalações Hidráulicas/Registros e Válvulas(2)				
01456/ORSE	Registro gaveta bruto, d = 20 mm (3/4") - ref.1502-B, Pn16, Deca ou similar	un	52,64	66,45
01457/ORSE		un	76,38	96,42

CODIGO	DESCRIÇÃO	UN	CUSTO	PREÇO
13.112.511/0001-47				
OBRAS CIVIS/Instalações Hidráulicas/Registros e Válvulas(2)				
	Registro gaveta bruto, d = 25 mm (1") - ref.1502-B, Pn16, Deca o u similar			
OBRAS CIVIS/Instalações Hidráulicas/Tubos e Conexões de PVC Rígido Roscável(1)				
01216/ORSE	Tubo pvc rígido roscável d = 1/2"	m	17,51	22,10
OBRAS CIVIS/Instalações Hidráulicas/Tubos e Conexões de PVC Rígido Soldável(3)				
01199/ORSE	Ponto de água fria aparente, c/material pvc rígido soldável Ø 25 mm	un	60,83	76,79
01200/ORSE	Ponto de água fria embutido, c/material pvc rígido soldável Ø 25 mm	un	112,31	141,78
01028/ORSE	Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 25 mm (3/4")	m	13,63	17,21
OBRAS CIVIS/Instalações Sanitárias/Filtros e Sumidouros(1)				
01726/ORSE	Sumidouro paredes com blocos cerâmicos 6 furos e dimensões inte rnas de 1,50 x 1,00 x 0,60 m	un	1.357,61	1.713,85
OBRAS CIVIS/Instalações Sanitárias/Tubos e Conexões de PVC Rígido Soldável para Esgoto(4)				
01679/ORSE	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 40 mm (lav atórios, mictórios, ralos sifonados, etc...)	un	79,70	100,61
01683/ORSE	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 100 mm (vas o sanitário)	pt	121,90	153,89
01532/ORSE	Tubo pvc rígido c/anel borracha, serie normal, p/esgoto predial, d = 100mm	m	37,28	47,06
01524/ORSE	Tubo pvc rígido soldável ponta e bolsa p/ esgoto predial, d = 4 0 mm	m	16,75	21,15
OBRAS CIVIS/Louças e Metais/Louças e Metais Sanitários(3)				
02004/ORSE	Lavatório louça (Deca-Ravena ref L-915) sem coluna, c/válvula, s ifão, engate e torneira (herc ref 1994) todos de plástico, conj. de fixação (deca ref sp7) ou similares	un	230,02	290,38
02146/ORSE	Lavatório louça, sem coluna, padrão popular, c/ válvula, sifão, engate e torneira herc ref.1994, todos em plástico, inclusive co nj. de fixação ou similares - Rev 03	un	240,67	303,82
02085/ORSE	Vaso sanitário convencional, linha popular, c/caixa de descarga de sobrepor AKROS ou similar, assento plastico universal branco, conjunto de fixação, tubo de ligação e engate plástico - Rev 04	un	421,57	532,19
OBRAS CIVIS/Pavimentação/Pavimentações Externas(1)				
03644/ORSE	Acabamento de superfície de piso de concreto com desempolamento manual	m2	14,24	17,98
OBRAS CIVIS/Pavimentação/Pisos : Cimentados, em Concreto Simples, tipo Tech-Stone e de Alta Resistência(1)				
10169/ORSE	Piso alta resistência 12 mm, cor cinza, com juntas plásticas, po limento até o esmeril 400 e enceramento, exclusive argamassa de regularização, aplicado	m2	48,00	60,60
OBRAS CIVIS/Pavimentação/Soleiras e Rodapés(1)				
08373/ORSE	Rodapé alta resistência, h = 15 cm, meia-cana	m	27,40	34,59
OBRAS CIVIS/Pinturas e Tratamentos/Esmalte Sintético / Óleo(1)				
07808/ORSE	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de esmalte sobr e superfícies metálicas - R1	m2	17,63	22,26
OBRAS CIVIS/Pinturas e Tratamentos/Latex PVA(5)				
08624/ORSE	Emassamento de superfície, com aplicação de 02 demãos de massa a crílica, lixamento e retoques - Rev 01	m2	16,25	20,51
02284/ORSE	Pintura de acabamento com aplicação de 01 demão de tinta PVA lat ex para interiores - cores convencionais - Rev 03	m2	7,08	8,94
02288/ORSE	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta acríli ca convencional	m2	15,73	19,86
02295/ORSE	Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de selador acrílico, 02 demãos de massa acrílica e 0 2 demãos de tinta acrílica convencional - Rev 03	m2	39,65	50,05
02282/ORSE	Preparo de superfície com lixamento e aplicação de 01 demão de l íquido selador acrílico	m2	7,66	9,67
OBRAS CIVIS/Provisório/Provisórios(8)				
10555/ORSE	Encargos Complementares - Armador	h	3,60	4,54
10551/ORSE	Encargos Complementares - Carpinteiro	h	3,65	4,61
10552/ORSE	Encargos Complementares - Eletricista	h	3,62	4,57
10554/ORSE	Encargos Complementares - Encanador	h	3,70	4,67
10550/ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro	h	3,68	4,65
10553/ORSE	Encargos Complementares - Pintor	h	3,85	4,86
10549/ORSE	Encargos Complementares - Servente	h	3,78	4,77
10603/ORSE	Encargos Complementares - Soldador	h	4,29	5,42
OBRAS CIVIS/Revestimentos de Tetos e Paredes/Argamassas(7)				
01903/ORSE	Argamassa cimento e areia traço t-1 (1:3) - 1 saco cimento 50kg / 3 padiolas areia dim. 0.35 x 0.45 x 0.23 m - Confecção mecânic a e transporte	m3	531,55	671,03
01905/ORSE	Argamassa cimento e areia traço t-3 (1:3), com aditivo vedacit o u similar- 1 saco cimento 50kg / 3 padiolas areia dim. 0,35x0,45 x0,23m / 2kg aditivo vedacit - Confecção mecânica e transporte	m3	678,75	856,85
01906/ORSE	Argamassa cimento e areia traço t-4 (1:5) - 1 saco cimento 50kg / 5 padiolas areia dim. 0,35z0,45x0,23m - Confecção mecânica e t ransporte	m3	409,79	517,32
ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe				

CODIGO	DESCRIÇÃO	UN	CUSTO	PREÇO
OBRAS CIVIS/Revestimentos de Tetos e Paredes/Argamassas(7)				
03406/ORSE	Argamassa industrializada AC-I, Votomassa ou similar	kg	0,80	1,01
03407/ORSE	Argamassa industrializada AC-II, Votomassa ou similar	kg	1,28	1,62
04783/ORSE	Reboco externo, de parede, com argamassa traço 1:4 (cal / areia) , espessura 2,5 cm	m2	30,47	38,47
01908/ORSE	Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1: 2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,0 cm	m2	31,58	39,87
OBRAS CIVIS/Revestimentos de Tetos e Paredes/Azulejos e Cerâmicas(1)				
09675/ORSE	Revestimento cerâmico para piso ou parede, 45 x 45 cm, pei-4, Ce tim Bianco, Portobello ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-i, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço	m2	81,35	102,70
OBRAS CIVIS/Revestimentos de Tetos e Paredes/Forros(1)				
04449/ORSE	Forro de pvc, em régua de 10 ou 20 cm, aplicado, inclusive estrutura para fixação (perfis em PVC) marca Araforros ou similar, instalado - Rev 06_10/2021	m2	70,00	88,37
OBRAS CIVIS/Revestimentos de Tetos e Paredes/Revestimentos com Mármore e Granitos(1)				
13022/ORSE	Revestimento para piso ou parede em granito cinza andorinha, levigado, e = 2cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive emboço	m2	709,12	895,19
OBRAS CIVIS/Serviços Auxiliares de Obras Civis/Enchimento de Rasgos em Alvenaria ou Concreto(1)				
02483/ORSE	Enchimento de rasgos em alvenaria e concreto para tubulação diâmetro 1/2" a 1"	m	4,60	5,81
OBRAS CIVIS/Serviços Preliminares/Demolições / Remoções(5)				
00006/ORSE	Demolição de alvenaria de bloco cerâmico e=0,09m - revestida	m3	26,19	33,06
08328/ORSE	Demolição de Barracão de Obra	m2	5,35	6,75
00012/ORSE	Demolição de forros	m2	6,97	8,80
00016/ORSE	Demolição manual de piso cimentado sobre lastro de concreto - Rev 01	m2	22,69	28,64
00009/ORSE	Remoção de telhamento com telhas cerâmicas	m2	10,45	13,19
OBRAS CIVIS/Serviços Preliminares/Locação de Edificações(1)				
00050/ORSE	Locação de construção de edificação até 200m2, inclusive execução de gabarito de madeira	m2	9,52	12,02
OBRAS CIVIS/Serviços Preliminares/Mobilização / Instalações Provisórias / Desmobilização(3)				
00054/ORSE	Barracão para escritório de obra porte médio s=43,56m2 com materiais novos	un	21.473,56	27.108,22
05088/ORSE	Barracão para Obras de Médio Porte Reaproveitamento 2 vezes	m2	246,94	311,74
00051/ORSE	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022	m2	372,02	469,64
SINAPI(58)				
87337/SINAPI	Argamassa traço 1:2:9 (em volume de cimento, cal e areia média úmida) para emboço/massa única/assentamento de alvenaria de vedação, preparo mecânico com misturador de eixo horizontal de 300 kg . af_08/2019	m3	528,74	667,48
87301/SINAPI	Argamassa traço 1:4 (em volume de cimento e areia média úmida) para contrapiso, preparo mecânico com betoneira 400 l. af_08/2019	m3	616,49	778,26
88831/SINAPI	Betoneira capacidade nominal de 400 l, capacidade de mistura 280 l, motor elétrico trifásico potência de 2 cv, sem carregador - chi diurno. af_10/2014	chi	0,41	0,52
88830/SINAPI	Betoneira capacidade nominal de 400 l, capacidade de mistura 280 l, motor elétrico trifásico potência de 2 cv, sem carregador - chp diurno. af_10/2014	chp	1,84	2,32
88826/SINAPI	Betoneira capacidade nominal de 400 l, capacidade de mistura 280 l, motor elétrico trifásico potência de 2 cv, sem carregador - dh diurno. af_10/2014	h	0,37	0,47
88827/SINAPI	Betoneira capacidade nominal de 400 l, capacidade de mistura 280 l, motor elétrico trifásico potência de 2 cv, sem carregador - j diurno. af_10/2014	h	0,04	0,05
88828/SINAPI	Betoneira capacidade nominal de 400 l, capacidade de mistura 280 l, motor elétrico trifásico potência de 2 cv, sem carregador - m diurno. af_10/2014	h	0,41	0,52
88829/SINAPI	Betoneira capacidade nominal de 400 l, capacidade de mistura 280 l, motor elétrico trifásico potência de 2 cv, sem carregador - m diurno. af_10/2014	h	1,02	1,29
88260/SINAPI	Calceteiro com encargos complementares	h	25,26	31,89
87690/SINAPI	Contrapiso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), preparo mecânico com betoneira 400 l, aplicado em áreas secas sobre laje, não aderido, acabamento não reforçado, espessura 5cm. af_07/2021	m2	47,54	60,01
91285/SINAPI	Cortadora de piso com motor 4 tempos a gasolina, potência de 13 hp, com disco de corte diamantado segmentado para concreto, diâmetro de 350 mm, furo de 1" (14 x 1") - chi diurno. af_08/2015	chi	0,87	1,10
91283/SINAPI	Cortadora de piso com motor 4 tempos a gasolina, potência de 13 hp, com disco de corte diamantado segmentado para concreto, diâmetro de 350 mm, furo de 1" (14 x 1") - chp diurno. af_08/2015	chp	9,14	11,54
91279/SINAPI	Cortadora de piso com motor 4 tempos a gasolina, potência de 13 hp, com disco de corte diamantado segmentado para concreto, diâmetro de 350 mm, furo de 1" (14 x 1") - dh diurno. af_08/2015	h	0,78	0,98
ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe				

CODIGO	DESCRIÇÃO	UN	CUSTO	PREÇO
SINAPI (58)				
91280/SINAPI	Cortadora de piso com motor 4 tempos a gasolina, potência de 13 hp, com disco de corte diamantado segmentado para concreto, diâmetro de 350 mm, furo de 1" (14 x 1") - juros. af_08/2015	h	0,09	0,11
91281/SINAPI	Cortadora de piso com motor 4 tempos a gasolina, potência de 13 hp, com disco de corte diamantado segmentado para concreto, diâmetro de 350 mm, furo de 1" (14 x 1") - manutenção. af_08/2015	h	0,98	1,24
91282/SINAPI	Cortadora de piso com motor 4 tempos a gasolina, potência de 13 hp, com disco de corte diamantado segmentado para concreto, diâmetro de 350 mm, furo de 1" (14 x 1") - materiais na operação. af_08/2015	h	7,29	9,20
94219/SINAPI	Cumeeira e espigão para telha cerâmica emboçada com argamassa traço 1:2:9 (cimento, cal e areia), para telhados com mais de 2 águas, incluso transporte vertical. af_07/2019	m	27,99	35,33
95328/SINAPI	Curso de capacitação para calceteiro (encargos complementares) - horista	h	0,18	0,23
95389/SINAPI	Curso de capacitação para operador de betoneira estacionária/misturador (encargos complementares) - horista	h	0,11	0,14
95358/SINAPI	Curso de capacitação para operador de guincho (encargos complementares) - horista	h	0,25	0,32
95361/SINAPI	Curso de capacitação para operador de martetele ou marteteleiro (encargos complementares) - horista	h	0,12	0,15
95371/SINAPI	Curso de capacitação para pedreiro (encargos complementares) - horista	h	0,33	0,42
95372/SINAPI	Curso de capacitação para pintor (encargos complementares) - horista	h	0,23	0,29
95378/SINAPI	Curso de capacitação para servente (encargos complementares) - horista	h	0,23	0,29
95385/SINAPI	Curso de capacitação para telhadista (encargos complementares) - horista	h	0,18	0,23
92396/SINAPI	Execução de passeio em piso intertravado, com bloco retangular cor natural de 20 x 10 cm, espessura 6 cm. af_10/2022	m2	61,89	78,13
93282/SINAPI	Guincho elétrico de coluna, capacidade 400 kg, com motor freio, motor trifásico de 1,25 cv - chi diurno. af_03/2016	chi	23,91	30,18
93281/SINAPI	Guincho elétrico de coluna, capacidade 400 kg, com motor freio, motor trifásico de 1,25 cv - chp diurno. af_03/2016	chp	24,84	31,36
93277/SINAPI	Guincho elétrico de coluna, capacidade 400 kg, com motor freio, motor trifásico de 1,25 cv - depreciação. af_03/2016	h	0,32	0,40
93278/SINAPI	Guincho elétrico de coluna, capacidade 400 kg, com motor freio, motor trifásico de 1,25 cv - juros. af_03/2016	h	0,03	0,04
93279/SINAPI	Guincho elétrico de coluna, capacidade 400 kg, com motor freio, motor trifásico de 1,25 cv - manutenção. af_03/2016	h	0,30	0,38
93280/SINAPI	Guincho elétrico de coluna, capacidade 400 kg, com motor freio, motor trifásico de 1,25 cv - materiais na operação. af_03/2016	h	0,63	0,80
103304/SINAPI	Instalação de banco metálico com encosto, 1,60 m de comprimento, em tubo de aço carbono com pintura eletrostática, sobre piso de concreto existente. af_11/2021	un	1.234,96	1.559,01
05952/SINAPI	Martetele ou rompedor pneumático manual, 28 kg, com silenciador - chi diurno. af_07/2016	chi	24,91	31,45
05795/SINAPI	Martetele ou rompedor pneumático manual, 28 kg, com silenciador - chp diurno. af_07/2016	chp	26,57	33,54
95114/SINAPI	Martetele ou rompedor pneumático manual, 28 kg, com silenciador - depreciação. af_07/2016	h	1,33	1,68
95115/SINAPI	Martetele ou rompedor pneumático manual, 28 kg, com silenciador - juros. af_07/2016	h	0,15	0,19
53863/SINAPI	Martetele ou rompedor pneumático manual, 28 kg, com silenciador - manutenção. af_07/2016	h	1,66	2,10
88392/SINAPI	Misturador de argamassa, eixo horizontal, capacidade de mistura 300 kg, motor elétrico potência 5 cv - chi diurno. af_06/2014	chi	1,11	1,40
88386/SINAPI	Misturador de argamassa, eixo horizontal, capacidade de mistura 300 kg, motor elétrico potência 5 cv - chp diurno. af_06/2014	chp	4,76	6,01
88387/SINAPI	Misturador de argamassa, eixo horizontal, capacidade de mistura 300 kg, motor elétrico potência 5 cv - depreciação. af_06/2014	h	1,00	1,26
88389/SINAPI	Misturador de argamassa, eixo horizontal, capacidade de mistura 300 kg, motor elétrico potência 5 cv - juros. af_06/2014	h	0,11	0,14
88390/SINAPI	Misturador de argamassa, eixo horizontal, capacidade de mistura 300 kg, motor elétrico potência 5 cv - manutenção. af_06/2014	h	1,09	1,38
88391/SINAPI	Misturador de argamassa, eixo horizontal, capacidade de mistura 300 kg, motor elétrico potência 5 cv - materiais na operação. af_06/2014	h	2,56	3,23
88377/SINAPI	Operador de betoneira estacionária/misturador com encargos complementares	h	22,48	28,38
88295/SINAPI	Operador de guincho com encargos complementares	h	23,56	29,74
88298/SINAPI	Operador de martetele ou marteteleiro com encargos complementares	h	23,43	29,58
88309/SINAPI	Pedreiro com encargos complementares	h	25,41	32,08
88310/SINAPI	Pintor com encargos complementares	h	26,66	33,66
102223/SINAPI		m2	28,28	35,70

CODIGO	DESCRIÇÃO	UN	CUSTO	PREÇO
SINAPI(58)				
	Pintura verniz (incolor) alquídico em madeira, uso interno e externo, 3 demãos. af_01/2021			
91278/SINAPI	Placa vibratória reversível com motor 4 tempos a gasolina, força centrífuga de 25 kn (2500 kgf), potência 5,5 cv - chi diurno. af_08/2015	chi	0,58	0,73
91277/SINAPI	Placa vibratória reversível com motor 4 tempos a gasolina, força centrífuga de 25 kn (2500 kgf), potência 5,5 cv - chp diurno. af_08/2015	chp	8,46	10,68
91273/SINAPI	Placa vibratória reversível com motor 4 tempos a gasolina, força centrífuga de 25 kn (2500 kgf), potência 5,5 cv - depreciação. a f_08/2015	h	0,51	0,64
91274/SINAPI	Placa vibratória reversível com motor 4 tempos a gasolina, força centrífuga de 25 kn (2500 kgf), potência 5,5 cv - juros. af_08/2015	h	0,07	0,09
91275/SINAPI	Placa vibratória reversível com motor 4 tempos a gasolina, força centrífuga de 25 kn (2500 kgf), potência 5,5 cv - manutenção. af_08/2015	h	0,64	0,81
91276/SINAPI	Placa vibratória reversível com motor 4 tempos a gasolina, força centrífuga de 25 kn (2500 kgf), potência 5,5 cv - materiais na o peração. af_08/2015	h	7,24	9,14
88316/SINAPI	Servente com encargos complementares	h	20,29	25,61
88323/SINAPI	Telhadista com encargos complementares	h	24,87	31,40