

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QTD	PREÇO UNIT	VALOR TOTAL	(%)	REPASSE	CONTRAPART
01.01.001	CONSTRUÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL NO MUNICÍPIO DE FEIRA NOVA/SE				239.712,04	100,00		
01.01.001	Equipe Dirigente	un	1,00	14.178,53	14.178,53	5,96	8.408,42	5.770,11
01.01.002	ARQUIBANCADA				17.488,30	7,29	15.311,27	2.177,03
01.01.002.001	Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=9cm, com argamassa t5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta=1cm - Rev.09	m2	91,80	49,88	4.578,98	1,91	4.578,98	
01.01.002.002	Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,5 cm	m2	183,60	37,74	6.929,06	2,89	6.929,06	
01.01.002.003	Chapisco aplicado em alvenaria (com presença de vãos) e estruturas de concreto de fachada, com colher de pedreiro. argamassa traço 1:3 com preparo em betoneira 400l. af_06/2014	m2	183,60	8,51	1.562,44	0,65	1.562,44	
01.01.002.004	Armação de estruturas diversas de concreto armado, exceto vigas, pilares, lajes e fundações, utilizando aço ca-50 de 8,0 mm - montagem. af_06/2022	kg	88,00	21,62	1.902,56	0,79	1.902,56	
01.01.002.005	Concreto simples fabricado na obra, fck=15 mpa, lançado e adensado	m3	0,56	603,99	338,23	0,14	338,23	
01.01.002.006	Demolição manual de piso cimentado sobre lastro de concreto - Rev 01	m2	27,54	25,69	707,50	0,30	707,50	
01.01.002.007	Piso em concreto simples desmoldado, fck = 21 MPa, e = 7 cm, com forma em quadros 2,0x2,0m, para juntas de concretagem - tres usos	m2	27,54	53,36	1.469,53	0,61	1.469,53	
01.01.003	REVESTIMENTOS PISO E PAREDE				10.160,45	4,23	0,00	10.160,45
01.01.003.001	Demolição de reboco	m2	63,00	8,80	554,40	0,23		554,40
01.01.003.002	Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,5 cm	m2	63,00	37,74	2.377,62	0,99		2.377,62
01.01.003.003	Chapisco aplicado em alvenaria (com presença de vãos) e estruturas de concreto de fachada, com colher de pedreiro. argamassa traço 1:3 com preparo em betoneira 400l. af_06/2014	m2	63,00	8,51	536,13	0,22		536,13
01.01.003.004	Demolição de piso cerâmico ou ladrilho	m2	64,06	13,83	885,95	0,37		885,95
01.01.003.005	Revestimento cerâmico para piso ou parede, 34 x 34 cm, Linha Ravena, cor branco brilhante, Elizabeth ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-li, rejuntado, exclusiva regularização de base ou emboço	m2	85,00	68,31	5.806,35	2,42		5.806,35
01.01.004	PORTAS E ESQUADRIAS				13.557,83	5,66	0,00	13.557,83
01.01.004.001	Porta de alumínio de abrir com lambri, com guarnição, fixação com parafusos - fornecimento e instalação. af_12/2019	m2	13,65	786,34	10.733,54	4,48		10.733,54
01.01.004.002	Porta de madeira frisada, semi-oca (leve ou média), 70x210cm, espessura de 3cm, incluso dobradiças - fornecimento e instalação. af_12/2019	un	2,00	371,46	742,92	0,31		742,92

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QTD	PREÇO UNIT	VALOR TOTAL	(%)	REPASSÉ	CONTRAPART
01.01.004.003	Porta de madeira frisada, semi-oca (leve ou média), 80x210cm, espessura de 3,5cm, incluso dobradiças - fornecimento e instalação. af_12/2019	un	2,00	406,51	813,02	0,34		813,02
01.01.004.004	Instalação de vidro liso incolor, e = 4 mm, em esquadria de alumínio ou pvc, fixado com baguete. af_01/2021_ps	m2	3,60	352,32	1.268,35	0,53		1.268,35

01.01.005 ACABAMENTOS, LOUÇAS E METAIS

01.01.005.001	Vaso sanitario c/caixa de descarga acoplada, c/saida horizontal, linha ravena, DECA ou similar, inclusive assento ASTRA TPK ou similar, conj. de fixação DECA SPI3 ou similar, anel de vedação e engate plástico	un	5,00	544,00	2.720,00	1,13		2.720,00
01.01.005.002	Lavatório com bancada em granito cinza andorinha, e = 2cm, dim 1.60x0.60, com 02 cubas de embutir de louça, sifão ajustável metalizado, válvula cromada, torneira cromada, inclusive rodopia 10 cm, assentada	un	2,00	1.523,90	3.047,80	1,27		3.047,80
01.01.005.003	Lavatório com bancada em granito cinza andorinha, e = 2cm, dim 2.40x0.60, com 03 cubas de embutir de louça, sifão ajustável metalizado, válvula cromada, torneira cromada, inclusive rodopia 10 cm, assentada	un	4,00	2.232,77	8.931,08	3,73		8.931,08
01.01.005.004	Mictório coletivo aco inox (aisi 304), e = 0,8 mm, de *100 x 40 x 30* cm (c x a x p)	m	6,36	750,22	4.771,40	1,99		4.771,40
01.01.005.005	Mictório de louça branca com sifão integrado, engate flexível cromado 1/2", registro de pressão 1/2" com canopla cromada acabamento simples e conjunto de fixação	un	6,00	635,95	3.815,70	1,59		3.815,70
01.01.005.006	Registro gaveta c/ canopla cromada, d=20mm (3/4") - ref.1509 Deca ou similar	un	8,00	110,90	887,20	0,37		887,20
01.01.005.007	Porta-Papel higiênico, linha Domus, ref. 102 C40, da Meber ou similar	un	21,00	82,61	1.734,81	0,72		1.734,81
01.01.005.008	Saboneteira em plástico ABS, para sabonete líquido, da JSN, ref. J7 ou similar	un	6,00	89,20	535,20	0,22		535,20
01.01.005.009	Suporte para auxílio de deficientes físicos (barra de apoio) L = 50cm em tubo de ferro galvanizado d = 1 1/2"	un	8,00	103,17	825,36	0,34		825,36

01.01.006 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

01.01.006.001	Iluminação para iluminação pública 04 pétalas c/lâmpada vapor de sódio 400w, c/ acessórios, inclusive suporte para encaixe no poste com 04 braços	un	2,00	7.806,49	15.612,98	6,51		15.612,98
01.01.006.002	Disjuntor bipolar tipo din, corrente nominal de 16a - fornecimento e instalação. af_10/2020	un	4,00	71,55	286,20	0,12		286,20
01.01.006.003	Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 16a - fornecimento e instalação. af_10/2020	un	10,00	14,27	142,70	0,06		142,70

ICARO MELO SANTOS
Engenheiro Civil
CREMSE 8717132961

PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA
AV CONEGO MIGUEL BARBOSA CENTRO FEIRA
NOVA-SE CNPJ : 13.112.511/0001-47

CONSTRUÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL NO MUNICÍPIO DE FEIRA NOVA/SE.

Cod. Empreendimento: 00020

BDI: 24,83% 06/01/2023

Ref : Novembro/2022-1 Moeda : R\$

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QTD	PREÇO UNIT	VALOR TOTAL	(%)	REPASS	CONTRAPART
01.01.006.004	Disjuntor termomagnético tripolar 32 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva C	un	4,00	138,69	554,76	0,23		554,76
01.01.006.005	Refletor modular LED 150w DC com DPS 3x50w 90° 5000k 150lm/W Alumínio Autovolt Branca Ref.: RFMLED-DCDS-90-150-50-3C-ME, da G-light ou similar	un	16,00	2.633,94	42.143,04	17,58		42.143,04
01.01.006.006	Disjuntor termomagnético tripolar 32 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva C	un	2,00	138,69	277,38	0,12		277,38
01.01.006.007	Cabo de cobre flexível isolado, 10 mm², anti-chama 450/750 V, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_12/2015	m	50,00	18,38	919,00	0,38		919,00
01.01.006.008	Cabo de cobre flexível isolado, 2,5 mm², anti-chama 450/750 V, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_12/2015	m	1.000,00	4,84	4.840,00	2,02		4.840,00
01.01.006.009	Cabo de cobre flexível isolado, 6 mm², anti-chama 450/750 V, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_12/2015	m	900,00	11,57	10.413,00	4,34		10.413,00
01.01.006.010	Revisão de ponto de tomada simples com reposição da tomada	pt	21,00	22,36	469,56	0,20		469,56
01.01.006.011	Disjuntor bipolar tipo din, corrente nominal de 25a - fornecimento e instalação. af_10/2020	un	2,00	73,59	147,18	0,06		147,18
01.01.006.012	Disjuntor termomagnético tripolar 50 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva C, corrente 5KA	un	1,00	120,21	120,21	0,05		120,21
01.01.006.013	Disjuntor termomagnético tripolar 40 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva C, 5KA	un	1,00	117,96	117,96	0,05		117,96
01.01.007	PINTURA				20.895,55	8,71	0,00	20.895,55
01.01.007.001	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA latex para interiores/exteriores - cores especiais misturadas em máquina, tons claros (marfim, pérola, etc) -Rev 01	m2	1.250,00	15,53	19.412,50	8,10		19.412,50
01.01.007.002	Pintura de acabamento com lixamento e aplicação de 02 demãos de esmalte sintético sobre madeira - P1	m2	71,35	17,96	1.281,45	0,53		1.281,45
01.01.007.003	Pintura com tinta acrílica de acabamento pulverizada sobre superfícies metálicas (exceto perfil) executado em obra (por demão). af_01/2020_p	m2	22,40	9,00	201,60	0,08		201,60
01.01.008	DIVERSOS				60.118,86	25,07	13,421,52	46.697,34
01.01.008.001	Mastro triplo em tubo ferro galvanizado, alt (útil)= 6m (3,80m x 2" + 2,20m x 1 1/2"), inclusive base de concreto ciclópico - Rev 01	un	1,00	3.871,10	3.871,10	1,61		3.871,10
01.01.008.002	Caixa d'água em polietileno, 1000 litros (Inclusos tubos, conexões e torneira de bóia) - fornecimento e instalação. af_06/2021	un	5,00	881,81	4.409,05	1,84		4.409,05

Icaro Melo Santos
Eduardo Melo Santos
CREM/SE 2711739961

PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA
AV CONEGO MIGUEL BARBOSA CENTRO FEIRA
NOVA-SE CNPJ : 13.112.511/0001-47

CONSTRUÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL NO MUNICÍPIO DE FEIRA NOVA/SE.

Cod. Empreendimento: 00020
 BDI: 24,83% 06/01/2023

DESCRIÇÃO

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QTD	PREÇO UNIT	VALOR TOTAL	Ref : Novembro/2022-1	Moeda : R\$	(%)
01.01.008.003	Placa de inauguração de obra em alumínio 0,60 x 0,80 m	un	1,00	2.189,37	2.189,37	0,91	2.189,37	
01.01.008.004	Limpeza geral	m2	1.200,00	2,46	2.952,00	1,23	2.952,00	
01.01.008.005	Alambrado para quadra poliesportiva, estruturado por tubos de aço galvanizado, (montantes com diâmetro 2", travessas e escoras com diâmetro 1 1/2"), com tela de arame galvanizado, fio 10 bwg e malha quadrada 5x5cm (exceto mureta). af_03/2021	m2	174,40	267,76	46.697,34	19,48	46.697,34	

Importa o presente orçamento em : **VALOR TOTAL DO EMPREENDIMENTO =>> 239.712,04**
 (duzentos e trinta e nove mil, setecentos e doze reais e quatro centavos)

VALOR TOTAL DE REPASSE =>> 80.022,74
VALOR TOTAL DE CONTRAPARTIDA =====>> 159.689,30

ICARO MELO SANTOS

Página 4

Página 21etadosEletronicamenteForm

rpctPlanilhaOrçamentariaEmpreendimentoForm


Icaro Melo Santos
 Engenheiro Civil
 CRENSE 27117126881