

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	CUSTO	PREÇO
INFRA-ESTRUTURA/Pavimentação Rodoviária/Meios-Fios e Guias(3)				
02622/ORSE	Meio-fio granítico, sobre base de concreto simples e rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	m	40,40	50,52
04555/ORSE	Meio-fio pré moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	m	30,12	37,67
INFRA-ESTRUTURA/Pavimentação Rodoviária/Pavimentação em Paralelepípedo ou com Peças Pré-moldadas de Concreto(2)				
02605/ORSE	Locação de serviços de pavimentação	m2	1,30	1,63
09104/ORSE	Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico	m2	87,70	109,68
INFRA-ESTRUTURA/Pavimentação Rodoviária/Sarjetas(1)				
10233/ORSE	Sarjeta de paralelepípedo rejuntados, exclusive frete	m2	87,70	109,68
OBRAS CIVIS/Conversão InfoWORca(5)				
12467/ORSE	Pintura de meio fio (caiação)	m	3,68	4,60
OBRAS CIVIS/Diversos/Limpeza(1)				
02450/ORSE	Limpeza geral	m2	2,18	2,73
OBRAS CIVIS/Estruturas/Concreto Simples(6)				
00124/ORSE	Concreto simples fabricado na obra, fck=13,5 mpa (b1/b2), sem lançamento e adensamento	m3	469,93	587,69
07692/ORSE	Lançamento de concreto simples fabricado na obra, inclusive adensamento e acabamento em peças da superestrutura	m3	43,11	53,91
OBRAS CIVIS/Fundações/Alvenarias de Pedra e Concretos para Fundações(3)				
00095/ORSE	Concreto simples fabricado na obra, fck=13,5 mpa, lançado e adensado	m3	513,04	641,61
OBRAS CIVIS/Pinturas e Tratamentos/Outras Pinturas(1)				
02322/ORSE	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta mineral em pó (Hidracor ou similar)	m2	12,33	15,42
OBRAS CIVIS/Provisório/Provisórios(8)				
10555/ORSE	Encargos Complementares - Armador	h	3,61	4,51
10579/ORSE	Encargos Complementares - Calceteiro	h	3,79	4,74
10551/ORSE	Encargos Complementares - Carpinteiro	h	3,66	4,58
10550/ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro	h	3,68	4,60
10553/ORSE	Encargos Complementares - Pintor	h	3,88	4,85
10549/ORSE	Encargos Complementares - Servente	h	3,79	4,74
OBRAS CIVIS/Revestimentos de Tetos e Paredes/Argamassas(3)				
01903/ORSE	Argamassa cimento e areia traço t-1 (1:3) - 1 saco cimento 50kg / 3 padiolas areia dim. 0.35 x 0.45 x 0.23 m - Confecção mecânica e transporte	m3	523,78	655,04