

CODIGO	DESCRIÇÃO	UN	CUSTO	PREÇO
OBRAS CIVIS/Coberturas/Complementos(1)				
00294/ORSE	Emassamento de algeroz	m	8,87	11,20
OBRAS CIVIS/Coberturas/Telhamento(2)				
00248/ORSE	Emassamento de beiral de telha ceramica	m	6,97	8,80
12625/ORSE	Retelhamento em cobertura com telha ceramica tipo canal comum, I tabaiana ou similar.	m2	9,94	12,55
OBRAS CIVIS/Conversão InfoWOrca(8)				
03309/ORSE	Argamassa cimento, cal e areia traço t-6 (1:2:10) - 1 saco cimen to de 50 kg / 2 sacos de cal de 20 kg / 10 padiolas de areia gro ssa dim 0.35 x 0.45 x 0.13 m - Confecção mecânica e transporte	m3	451,37	569,81
03308/ORSE	Argamassa em volume - cimento, cal e areia traço t-5 (1:2:8) - 1 saco cimento 50 kg / 2 sacos cal 20 kg / 8 padiolas de areia dim 0.35 x 0.45 x 0.13 m - Confecção mecânica e transporte	m3	512,57	647,07
03310/ORSE	Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015	m2	6,19	7,81
04865/ORSE	Limpeza de calha de zinco	m	15,45	19,50
03292/ORSE	Ponto de tomada 3p para ar condicionado até 3000 va, com eletrod uto de pvc rígido embutido Ø 3/4", incluindo conjunto astop/30a -220v, inclusive aterramento	pt	299,05	377,52
03314/ORSE	Reboco ou emboço interno, de parede, com argamassa traço t6 - 1: 2:10 (cimento / cal / areia), espessura 1,5 cm	m2	28,12	35,50
03264/ORSE	Remoção de caixa de descarga de sobrepór	un	17,83	22,51
03250/ORSE	Remoção de ventilador de teto	un	3,89	4,91
OBRAS CIVIS/Diversos/Diversos(1)				
03522/ORSE	Fechadura Pado, linha Magnum, ref.725-880, acabamento IX (alumín io) ou Similar	un	128,29	161,95
OBRAS CIVIS/Diversos/Restauo(1)				
04516/ORSE	Restauo - Remoção de revestimento deteriorado	m²	23,16	29,24
OBRAS CIVIS/Esquadrias/Esquadrias de Madeira(2)				
01756/ORSE	Porta em madeira de lei, almofadada, 0.60 x 2.10 m, exclusive ba tentes e ferragens	un	675,40	852,63
01800/ORSE	Porta em madeira de lei, almofadada, 0.90 x 2.10 m - forneciment o	un	1.075,90	1.358,22
OBRAS CIVIS/Esquadrias/Vidros Lisos(1)				
01877/ORSE	Vidro liso incolor 3mm - Rev 01_10/2021	m2	135,62	171,21
OBRAS CIVIS/Estruturas/Concreto Simples(3)				
00126/ORSE	Concreto simples fabricado na obra, fck=15 mpa, lançado e adensa do	m3	561,48	708,81
00125/ORSE	Concreto simples fck= 15 MPA (b1/b2), fabricado na obra, sem lan çamento e adensamento	m3	518,32	654,33
07692/ORSE	Lançamento de concreto simples fabricado na obra, inclusive aden samento e acabamento em peças da superestrutura	m3	43,16	54,49
OBRAS CIVIS/Fundações/Formas para Fundações(1)				
00085/ORSE	Forma plana para fundações, em compensado resinado 12mm, 03 usos	m2	87,17	110,04
OBRAS CIVIS/Instalações Elétricas/Telefônicas/Cabeamento Estruturado/Luminárias Internas(3)				
04879/ORSE	Bocal para lâmpada incandescente	un	6,37	8,04
00552/ORSE	Lâmpada fluorescente 127 v / 20 w	un	8,84	11,16
08324/ORSE	Plafon E-27	un	9,02	11,39
OBRAS CIVIS/Instalações Elétricas/Telefônicas/Cabeamento Estruturado/Pontos de Suprimento de Energia Convencio				
00647/ORSE	Ponto de interruptor 01 seção embutido com tomada conjugada (1 s + 1 t) com eletroduto de pvc flexível sanfonado Ø 3/4"	un	221,34	279,42
OBRAS CIVIS/Instalações Elétricas/Telefônicas/Cabeamento Estruturado/Revisões e Reposições(4)				
00633/ORSE	Revisão de luminária florescente 2x36w, tipo 2 (com substituição de 30% de calhas e reatores e 100% das lâmpadas) - Rev. 01	un	95,42	120,46
00631/ORSE	Revisão de ponto de interruptor com reposição do interruptor	pt	13,70	17,29
00624/ORSE	Revisão de ponto de luz tipo 1, em teto ou parede	pt	27,15	34,27
00627/ORSE	Revisão de ponto de tomada simples com reposição da tomada	pt	19,17	24,20
OBRAS CIVIS/Instalações Hidráulicas/Tubos e Conexões de PVC Rígido Soldável(1)				
01205/ORSE	Revisão de ponto de água tipo 3	un	152,62	192,67
OBRAS CIVIS/Instalações Sanitárias/Tubos e Conexões de PVC Rígido Soldável para Esgoto(1)				
01682/ORSE	Revisão de ponto de esgoto tipo 3 - Rev. 01	un	131,14	165,55
OBRAS CIVIS/Louças e Metais/Louças e Metais Sanitários(7)				
02056/ORSE	Assento plástico, universal, branco, para vaso sanitário, padrão popular	un	26,54	33,50
02049/ORSE	Fornecimento e instalação de caixa de descarga de sobrepór	un	55,08	69,53
02068/ORSE	Fornecimento e instalação de engate cromado	un	66,81	84,34
10345/ORSE	Mictório de louça branca com sifão integrado, engate flexível cr omado 1/2", registro de pressão 1/2" com canopla cromada acabame nto simples e conjunto de fixação	un	630,35	795,75
02058/ORSE	Torneira de metal Ø 1/2" p/ lavatório (deca ref 1190 c-40 ou sim ilar)	un	121,61	153,52
03676/ORSE	Válvula em PVC para lavatório, cuba ou mictório, acabamento bran co, ASTRA VL5 (1", com tampa, ladrão e cunho, completo) ou simil ar	un	15,44	19,49
ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe				

CODIGO	DESCRIÇÃO	UN	CUSTO	PREÇO
13.112.511/0001-47				
OBRAS CIVIS/Louças e Metais/Louças e Metais Sanitários(7)				
07167/ORSE	Vaso sanitário convencional, adaptado p/ deficiente físico, linha popular, c/caixa de descarga de sobrepor AKROS ou similar, assento plástico universal branco, conjunto de fixação, tubo de ligação e engate plástico - Rev 03	un	442,83	559,03
OBRAS CIVIS/Pinturas e Tratamentos/Esmalte Sintético / Óleo(4)				
02305/ORSE	Aplicação de 01 demão de fundo sintético nivelador sobre superfícies de madeira - R1	m2	8,31	10,49
02303/ORSE	Emassamento de superfície, com aplicação de 01 demão de massa a óleo, lixamento e retoques	m2	23,77	30,01
02308/ORSE	Pintura de acabamento com lixamento e aplicação de 02 demãos de esmalte sintético sobre madeira - R1	m2	17,97	22,69
02309/ORSE	Pintura sobre superfícies de madeira com aplicação de 01 demão de fundo sintético nivelador, 01 demão de massa a óleo e 02 demãos de tinta esmalte	m2	50,07	63,21
OBRAS CIVIS/Pinturas e Tratamentos/Latex PVA(3)				
02278/ORSE	Emassamento de superfície, com aplicação de 01 demão de massa corrida, lixamento e retoques - R1	m2	9,67	12,21
02288/ORSE	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta acrílica convencional	m2	15,73	19,86
02285/ORSE	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA latex para interiores - cores convencionais - Rev 03	m2	14,17	17,89
OBRAS CIVIS/Pinturas e Tratamentos/Tratamentos de Superfícies(1)				
04849/ORSE	Impermeabilização com vedapren branco ou similar, para lajes, 06 demãos	m2	60,08	75,85
OBRAS CIVIS/Provisório/Provisórios(7)				
10555/ORSE	Encargos Complementares - Armador	h	3,60	4,54
10551/ORSE	Encargos Complementares - Carpinteiro	h	3,65	4,61
10552/ORSE	Encargos Complementares - Eletricista	h	3,62	4,57
10554/ORSE	Encargos Complementares - Encanador	h	3,70	4,67
10550/ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro	h	3,68	4,65
10553/ORSE	Encargos Complementares - Pintor	h	3,85	4,86
10549/ORSE	Encargos Complementares - Servente	h	3,78	4,77
OBRAS CIVIS/Revestimentos de Tetos e Paredes/Argamassas(3)				
01903/ORSE	Argamassa cimento e areia traço t-1 (1:3) - 1 saco cimento 50kg / 3 padiolas areia dim. 0.35 x 0.45 x 0.23 m - Confeção mecânica e transporte	m3	531,55	671,03
01906/ORSE	Argamassa cimento e areia traço t-4 (1:5) - 1 saco cimento 50kg / 5 padiolas areia dim. 0,35x0,45x0,23m - Confeção mecânica e transporte	m3	409,79	517,32
01908/ORSE	Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,0 cm	m2	31,58	39,87
OBRAS CIVIS/Revestimentos de Tetos e Paredes/Forros(1)				
04449/ORSE	Forro de pvc, em régua de 10 ou 20 cm, aplicado, inclusive estrutura para fixação (perfis em PVC) marca Araforros ou similar, instalado - Rev 06_10/2021	m2	70,00	88,37
OBRAS CIVIS/Serviços Auxiliares de Obras Civis/Execução de Rasgos em Alvenaria e Concretos para Passagem de Tubulação(2)				
02477/ORSE	Rasgos em alvenaria para passagem de tubulação diâm 1 1/4" a 2"	m	9,43	11,90
OBRAS CIVIS/Serviços Preliminares/Demolições / Remoções(3)				
04859/ORSE	Remoção de fechadura	un	5,06	6,39
07725/ORSE	Remoção de pintura látex (raspagem e/ou lixamento e/ou escovação)	m2	6,18	7,80
00039/ORSE	Remoção de vidro	m2	3,07	3,88
SINAPI(26)				
87301/SINAPI	Argamassa traço 1:4 (em volume de cimento e areia média úmida) para contrapiso, preparo mecânico com betoneira 400 l. af_08/2019	m3	616,49	778,26
88831/SINAPI	Betoneira capacidade nominal de 400 l, capacidade de mistura 280 l, motor elétrico trifásico potência de 2 cv, sem carregador - chi diurno. af_10/2014	chi	0,41	0,52
88830/SINAPI	Betoneira capacidade nominal de 400 l, capacidade de mistura 280 l, motor elétrico trifásico potência de 2 cv, sem carregador - chp diurno. af_10/2014	chp	1,84	2,32
88826/SINAPI	Betoneira capacidade nominal de 400 l, capacidade de mistura 280 l, motor elétrico trifásico potência de 2 cv, sem carregador - d epreciação. af_10/2014	h	0,37	0,47
88827/SINAPI	Betoneira capacidade nominal de 400 l, capacidade de mistura 280 l, motor elétrico trifásico potência de 2 cv, sem carregador - j uros. af_10/2014	h	0,04	0,05
88828/SINAPI	Betoneira capacidade nominal de 400 l, capacidade de mistura 280 l, motor elétrico trifásico potência de 2 cv, sem carregador - m anutenção. af_10/2014	h	0,41	0,52
88829/SINAPI	Betoneira capacidade nominal de 400 l, capacidade de mistura 280 l, motor elétrico trifásico potência de 2 cv, sem carregador - m ateriais na operação. af_10/2014	h	1,02	1,29
87620/SINAPI		m2	31,76	40,09

CODIGO	DESCRIÇÃO	UN	CUSTO	PREÇO
SINAPI (26)				
13.112.511/0001-47	Contrapiso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), preparo mecânico com betoneira 400 l, aplicado em áreas secas sobre laje, a derido, acabamento não reforçado, espessura 2cm. af_07/2021			
95332/SINAPI	Curso de capacitação para eletricista (encargos complementares) - horista	h	0,59	0,74
95335/SINAPI	Curso de capacitação para encanador ou bombeiro hidráulico (encargos complementares) - horista	h	0,28	0,35
95344/SINAPI	Curso de capacitação para montador de estrutura metálica (encargos complementares) - horista	h	0,17	0,21
95389/SINAPI	Curso de capacitação para operador de betoneira estacionária/misturador (encargos complementares) - horista	h	0,11	0,14
95371/SINAPI	Curso de capacitação para pedreiro (encargos complementares) - horista	h	0,33	0,42
95378/SINAPI	Curso de capacitação para servente (encargos complementares) - horista	h	0,23	0,29
88264/SINAPI	Eletricista com encargos complementares	h	25,66	32,39
88267/SINAPI	Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	h	24,68	31,16
86904/SINAPI	Lavatório louça branca suspenso, 29,5 x 39cm ou equivalente, padrão popular - fornecimento e instalação. af_01/2020	un	143,89	181,65
88278/SINAPI	Montador de estrutura metálica com encargos complementares	h	23,35	29,48
88377/SINAPI	Operador de betoneira estacionária/misturador com encargos complementares	h	22,48	28,38
88309/SINAPI	Pedreiro com encargos complementares	h	25,41	32,08
97640/SINAPI	Remoção de forros de drywall, pvc e fibromineral, de forma manual, sem reaproveitamento. af_12/2017	m2	1,62	2,05
97665/SINAPI	Remoção de luminárias, de forma manual, sem reaproveitamento. af_12/2017	un	1,18	1,49
88316/SINAPI	Servente com encargos complementares	h	20,29	25,61
86883/SINAPI	Sifão do tipo flexível em pvc 1 x 1.1/2 - fornecimento e instalação. af_01/2020	un	10,70	13,51
95469/SINAPI	Vaso sanitario sifonado convencional com louça branca - fornecimento e instalação. af_01/2020	un	287,48	362,91
95470/SINAPI	Vaso sanitario sifonado convencional com louça branca, incluso conjunto de ligação para bacia sanitária ajustável - fornecimento e instalação. af_10/2016	un	295,99	373,66