

Nº OPERAÇÃO 01060761-26	Nº SICONV 040563/2018	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAUÁ	APELIDO DO EMPREENDIMENTO CONSTRUCAO DO CREAS			
LOCALIDADE SINAPI ARACAJU	DATA BASE 12-19 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE CONSTRUCAO DO CREAS	MUNICÍPIO / UF ARAUÁ / SE	BDI 1 22,47%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
CONSTRUCAO DO CREAS									443.533,80	
1.			CONSTRUCAO DE CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS					-	443.533,80	
1.1.			SERVIÇOS PRELIMINARES					-	12.280,67	
1.1.0.1.	SINAPI	74209/1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	6,00	254,70	BDI 1	311,93	1.871,58	RA
1.1.0.2.	ORSE	11399	Placa de obra em lona com impressão digital 0,50 x 0,70m, inclusive estrutura em metalon 20 x 20cm e escoramento, instalada	un	1,00	70,56	BDI 1	86,41	86,41	RA
1.1.0.3.	SINAPI	73859/2	CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO	M2	619,58	1,17	BDI 1	1,43	886,00	RA
1.1.0.4.	ORSE	6096	Ligação Predial de Água em Mureta de Concreto, Provisória ou Definitiva, com Fornecimento de Material, inclusive Mureta e Hidrômetro, Rede DN 50mm	UN	1,00	421,11	BDI 1	515,73	515,73	RA
1.1.0.5.	SINAPI	41598	ENTRADA PROVISORIA DE ENERGIA ELETRICA AEREA TRIFASICA 40A EM POSTE MADEIRA	UN	1,00	1.380,75	BDI 1	1.691,00	1.691,00	RA
1.1.0.6.	ORSE	7179	Tapume em chapa galvanizada nº30, esp=0,35mm, h=2,00m, exclusive pintura	m	15,00	126,27	BDI 1	154,64	2.319,60	RA
1.1.0.7.	ORSE	5088	Barracão para Obras de Médio Porte Reaproveitamento 2 vezes	m2	18,00	164,58	BDI 1	201,56	3.628,08	RA
1.1.0.8.	ORSE	4176	Locação de construção de edificação entre 200 e 1000 m2, inclusive execução de gabarito de madeira	m2	216,60	4,83	BDI 1	5,92	1.282,27	RA
1.2.			MOVIMENTO DE TERRA					-	4.601,72	
1.2.0.1.	ORSE	2497	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade at é 1,50m	m3	12,60	38,16	BDI 1	46,73	588,80	RA
1.2.0.2.	ORSE	11472	Regularização manual e compactão com placa vibratória	m2	42,00	5,04	BDI 1	6,17	259,14	RA
1.2.0.3.	ORSE	68	Reaterro manual de valas com espalhamento e compactação utilizando compactado r placa vibratória, sem controle do grau de compactação	m3	20,16	10,12	BDI 1	12,39	249,78	RA
1.2.0.4.	SINAPI	94319	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILLO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	M3	75,00	38,15	BDI 1	46,72	3.504,00	RA
1.3.			INFRA-ESTRUTURA					-	34.879,01	
1.3.1.			EMBASAMENTO, VIGAS BALDRAMES E "PESCOÇO" DOS PILARES					-	24.772,79	
1.3.1.1.	ORSE	2497	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade at é 1,50m	m3	30,07	38,16	BDI 1	46,73	1.405,17	RA
1.3.1.2.	ORSE	93	Alvenaria pedra granítica argamassada traço (1:5) - 1 saco cimento 50kg / 5 p adiolas areia dim. 0,35z0,45x0,23m - Confecção mecânica e transporte	m3	19,33	350,13	BDI 1	428,80	8.288,70	RA
1.3.1.3.	ORSE	83	Forma plana para fundações, em tábuas de pinho, 05 usos	m2	109,44	53,62	BDI 1	65,67	7.186,92	RA
1.3.1.4.	SINAPI	94971	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016	M3	6,15	327,70	BDI 1	401,33	2.468,18	RA
1.3.1.5.	ORSE	140	Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao d e ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1	kg	316,80	8,04	BDI 1	9,85	3.120,48	RA
1.3.1.6.	ORSE	141	Aço CA - 60 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1	kg	130,40	7,22	BDI 1	8,84	1.152,74	RA
1.3.1.7.	SINAPI	74106/1	IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMAOS.	M2	103,10	8,45	BDI 1	10,35	1.067,09	RA

RECURSO

←

Nº OPERAÇÃO 01060761-26	Nº SICONV 040563/2018	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAUÁ	APELIDO DO EMPREENDIMENTO CONSTRUCAO DO CREAS			
LOCALIDADE SINAPI ARACAJU	DATA BASE 12-19 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE CONSTRUCAO DO CREAS	MUNICÍPIO / UF ARAUÁ / SE	BDI 1 22,47%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
CONSTRUCAO DO CREAS									443.533,80	
1.3.1.8.	ORSE	68	Reaterro manual de valas com espalhamento e compactação utilizando compactado r placa vibratória, sem controle do grau de compactação	m3	6,74	10,12	BDI 1	12,39	83,51	RA
1.3.2.			SAPATAS ISOLADAS PARA PILARES (60 x 70 cm)					-	5.165,57	
1.3.2.1.	ORSE	2497	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade at é 1,50m	m3	11,88	38,16	BDI 1	46,73	555,15	RA
1.3.2.2.	SINAPI	96617	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_08/2017	M2	11,88	13,31	BDI 1	16,30	193,64	RA
1.3.2.3.	ORSE	83	Forma plana para fundações, em tábuas de pinho, 05 usos	m2	21,96	53,62	BDI 1	65,67	1.442,11	RA
1.3.2.4.	SINAPI	94971	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016	M3	3,56	327,70	BDI 1	401,33	1.428,73	RA
1.3.2.5.	ORSE	140	Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao d e ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1	kg	134,00	8,04	BDI 1	9,85	1.319,90	RA
1.3.2.6.	SINAPI	74106/1	IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMAOS.	M2	21,84	8,45	BDI 1	10,35	226,04	RA
1.3.3.			CAMADA IMPERMEABILIZADORA					-	4.940,65	
1.3.3.1.	ORSE	3642	Lona plástica preta	m2	216,60	4,04	BDI 1	4,95	1.072,17	RA
1.3.3.2.	ORSE	8807	Camada impermeabilizadora, espessura = 5,0cm, c/ concreto fck = 21 mpa	m2	216,60	14,58	BDI 1	17,86	3.868,48	RA
1.4.			SUPERESTRUTURA					-	52.243,40	
1.4.1.			CONCRETO ARMADO PARA PILARES E VIGAS DA COBERTURA					-	23.371,44	
1.4.1.1.	ORSE	114	Forma plana para estruturas, em tábuas de pinho, 05 usos, inclusive escoramen to	m²	142,68	54,29	BDI 1	66,49	9.486,79	RA
1.4.1.2.	ORSE	140	Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao d e ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1	kg	720,00	8,04	BDI 1	9,85	7.092,00	RA
1.4.1.3.	ORSE	141	Aço CA - 60 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1	kg	296,70	7,22	BDI 1	8,84	2.622,83	RA
1.4.1.4.	SINAPI	94971	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016	M3	10,39	327,70	BDI 1	401,33	4.169,82	RA
1.4.2.			LAJE PRÉ-MOLDADA					-	28.871,96	
1.4.2.1.	ORSE	145	Laje pré-fabricada comum para piso ou cobertura, inclusive escoramento em mad eira e capeamento 4cm	m2	220,76	85,18	BDI 1	104,32	23.029,68	RA
1.4.2.2.	SINAPI	98546	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM. AF_06/2018	M2	42,27	75,96	BDI 1	93,03	3.932,38	RA
1.4.2.3.	SINAPI	98565	PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=3CM. AF_06/2018	M2	32,31	34,96	BDI 1	42,82	1.383,51	RA
1.4.2.4.	SINAPI	98566	PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE VERTICAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=3CM. AF_06/2018	M2	9,96	43,15	BDI 1	52,85	526,39	RA
1.5.			PILARETES DE AMARRAÇÃO (12x12cm) EM TODO PLATEBANDA DA COBERTURA, COM ESPAÇAMENTO A CADA 1,20m, CINTAMENTO E RUFO					-	4.587,01	

RECURSO
↓

Nº OPERAÇÃO 01060761-26	Nº SICONV 040563/2018	PROponente / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAUÁ	Apelido do Empreendimento CONSTRUCAO DO CREAS			
LOCALIDADE SINAPI ARACAJU	DATA BASE 12-19 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE CONSTRUCAO DO CREAS	MUNICÍPIO / UF ARAUÁ / SE	BDI 1 22,47%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
CONSTRUCAO DO CREAS									443.533,80	
1.5.0.1.	ORSE	6457	Concreto armado fck=15MPa fabricado na obra, adensado e lançado, para Uso Ger al, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos)	m3	0,97	1.591,25	BDI 1	1.948,80	1.890,34	RA
1.5.0.2.	ORSE	7295	Cintas e vergas em blocos de concreto tipo "u" (calha) 12x19x39, preenchidos com concreto armado fck=15 mpa	m	48,65	19,69	BDI 1	24,11	1.172,95	RA
1.5.0.3.	ORSE	304	Rufo de concreto armado fck=20mpa l=30cm e h=5cm	m	48,65	25,57	BDI 1	31,32	1.523,72	RA
1.6.			ALVENARIA					-	22.820,87	
1.6.0.1.	ORSE	151	Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=9cm, com argamassa t5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta=1cm - Rev.09	m2	423,08	29,06	BDI 1	35,59	15.057,42	RA
1.6.0.2.	SINAPI	93194	CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016	M	4,87	23,67	BDI 1	28,99	141,18	RA
1.6.0.3.	SINAPI	93195	CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016	M	26,10	28,14	BDI 1	34,46	899,41	RA
1.6.0.4.	SINAPI	93182	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	4,87	24,04	BDI 1	29,44	143,37	RA
1.6.0.5.	SINAPI	93183	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	26,10	30,32	BDI 1	37,13	969,09	RA
1.6.0.6.	SINAPI	93184	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	17,14	18,28	BDI 1	22,39	383,76	RA
1.6.0.7.	SINAPI	93185	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	5,10	29,82	BDI 1	36,52	186,25	RA
1.6.0.8.	ORSE	191	Divisória em granito cinza andorinha polido, e=2cm, inclusive montagem com ferragens - Rev 02	m2	10,28	400,35	BDI 1	490,31	5.040,39	RA
1.7.			ESQUADRIAS					-	44.700,96	
1.7.1.			PORTA DE MADEIRA E VIDRO					-	19.519,91	
1.7.1.1.	ORSE	9564	Porta em vidro temperado 10mm, na cor verde, inclusive ferragens e acessórios e instalação	m2	9,45	400,00	BDI 1	489,88	4.629,37	RA
1.7.1.2.	SINAPI	90849	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	12,00	579,59	BDI 1	709,82	8.517,84	RA
1.7.1.3.	SINAPI	100700	PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 120X210X3,5CM, 2 FOLHAS, INCLUSO ADUELA 2A, ALIZAR 2A E DOBRADIÇAS. AF_12/2019	UN	2,00	595,54	BDI 1	729,36	1.458,72	RA
1.7.1.4.	ORSE	7315	Fechadura para portas interna/externas, IMAB, linha Duna, ref.8866-CR, ou similar	un	12,00	156,88	BDI 1	192,13	2.305,56	RA
1.7.1.5.	ORSE	3625	Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, (0,60 x 1,60 a 1,80m) , revestida c/fórmica, inclusive batentes e ferragens (livre/ocupado)	un	3,00	613,67	BDI 1	751,56	2.254,68	RA
1.7.1.6.	ORSE	12122	Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=40cm, d=1 1/2", Jackwal ou similar	un	2,00	109,98	BDI 1	134,69	269,38	RA
1.7.1.7.	ORSE	9076	Chapa de alumínio corrugada e=0,7mm	m2	0,64	107,63	BDI 1	131,81	84,36	RA
1.7.2.			PORTAS METÁLICAS					-	2.001,04	

RECURSO

↓

Nº OPERAÇÃO 01060761-26	Nº SICONV 040563/2018	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAUÁ	APELIDO DO EMPREENDIMENTO CONSTRUCAO DO CREAS			
LOCALIDADE SINAPI ARACAJU	DATA BASE 12-19 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE CONSTRUCAO DO CREAS	MUNICÍPIO / UF ARAUÁ / SE	BDI 1 22,47%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
CONSTRUCAO DO CREAS									443.533,80	
1.7.2.1.	ORSE	12104	Porta de ferro de abrir, c/ gradil em barra chata 3/4" x 1/8", inclusive requ adro, ferrolho e dobradiças e fechadura, conforme desenho	m2	3,77	365,62	BDI 1	447,77	1.688,09	RA
1.7.2.2.	ORSE	11948	Porta ou janela em alumínio, cor N/P/B,tipo veneziana, de abrir ou correr, completa inclusive caixilhos, dobradiças ou roldanas e fechadura	m2	0,41	310,79	BDI 1	380,62	156,05	RA
1.7.2.3.	ORSE	1874	Fornecimento de cadeado 50mm	un	5,00	25,62	BDI 1	31,38	156,90	RA
1.7.3.			JANELAS METÁLICAS					-	5.644,68	
1.7.3.1.	SINAPI	94569	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	2,30	272,02	BDI 1	333,14	766,22	RA
1.7.3.2.	SINAPI	94570	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	20,10	162,72	BDI 1	199,28	4.005,53	RA
1.7.3.3.	SINAPI	94573	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	3,73	191,09	BDI 1	234,03	872,93	RA
1.7.4.			GRADES E PORTÕES DE FERRO PARA PROTEÇÃO DAS ESQUADRIAS E AR CONDICIONADO					-	17.535,33	
1.7.4.1.	ORSE	1849	Grade proteção c/ barra quadrada ferro 5/8"	m2	34,64	146,66	BDI 1	179,61	6.221,69	RA
1.7.4.2.	ORSE	8899	Portão em ferro, com barra quadrada de 5/8" na vertical, duas barras de quadrada de 1" na horizontal e quadro com barra de ferro de 1"	m2	10,51	566,27	BDI 1	693,51	7.288,79	RA
1.7.4.3.	ORSE	1846	Grade ferro tipo tijolinho, perfil 1/2" x 1/8"	m2	24,36	125,44	BDI 1	153,63	3.742,43	RA
1.7.4.4.	ORSE	1874	Fornecimento de cadeado 50mm	un	9,00	25,62	BDI 1	31,38	282,42	RA
1.8.			COBERTURA					-	18.733,32	
1.8.0.1.	ORSE	3648	Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, peça serrada 5cm x 11cm, p/ telha a tropical eternit 5mm ou ondulada eternit 6mm	m2	164,64	21,82	BDI 1	26,72	4.399,18	RA
1.8.0.2.	ORSE	235	Telhamento com telha de fibrocimento ondulada esp = 6mm, fixada com parafuso. Rev 02	m2	164,64	30,49	BDI 1	37,34	6.147,66	RA
1.8.0.3.	ORSE	250	Cumeira normal em fibrocimento para telha de 6mm	m	16,55	35,04	BDI 1	42,91	710,16	RA
1.8.0.4.	ORSE	298	Calha em alvenaria / concreto, impermeabilizada c/ manta asfáltica - Rev 01	m2	30,64	162,36	BDI 1	198,84	6.092,46	RA
1.8.0.5.	SINAPI	98565	PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3. E=3CM. AF_06/2018	M2	24,90	34,96	BDI 1	42,82	1.066,22	RA
1.8.0.6.	ORSE	4283	Ralo hemisférico em fº fº, tipo abacaxi Ø 100mm	un	6,00	27,17	BDI 1	33,28	199,68	RA
1.8.0.7.	ORSE	9752	Ralo hemisférico em fº fº, tipo abacaxi Ø 75mm	un	4,00	24,08	BDI 1	29,49	117,96	RA
1.9.			REVESTIMENTO DE PAREDES E TETO					-	49.271,42	
1.9.0.1.	SINAPI	87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	846,16	2,95	BDI 1	3,61	3.054,64	RA

Nº OPERAÇÃO 01060761-26	Nº SICONV 040563/2018	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAUÁ	APELIDO DO EMPREENDIMENTO CONSTRUCAO DO CREAS			
LOCALIDADE SINAPI ARACAJU	DATA BASE 12-19 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE CONSTRUCAO DO CREAS	MUNICÍPIO / UF ARAUA / SE	BDI 1 22,47%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
CONSTRUCAO DO CREAS									443.533,80	
1.9.0.2.	SINAPI	87882	CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA TEXTURA ACRILICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	197,00	3,52	BDI 1	4,31	849,07	RA
1.9.0.3.	ORSE	3314	Reboco ou emboço interno, de parede, com argamassa traço t6 - 1:2:10 (cimento / cal / areia), espessura 1,5 cm	m2	846,16	22,59	BDI 1	27,67	23.413,25	RA
1.9.0.4.	ORSE	3315	Reboco ou emboço interno, de teto, com argamassa traço t6 - 1:2:10 (cimento / cal / areia), espessura 1,5 cm	m2	197,00	25,58	BDI 1	31,33	6.172,01	RA
1.9.0.5.	ORSE	10062	Revestimento cerâmico para piso ou parede, 43 x 43 cm, Arielle, linha riviera , cor branca, ou similar, PEI-4, aplicado com argamassa industrializada ac-ii , rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço	m2	294,50	37,77	BDI 1	46,26	13.623,57	RA
1.9.0.6.	ORSE	4440	Revestimento cerâmico para parede, 10 x 10 cm, Elizabeth, linha lux neve, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço - Rev 04	m2	34,46	48,36	BDI 1	59,23	2.041,07	RA
1.9.0.7.	ORSE	3163	Tampo de balcão em granito cinza andorinha, e=2cm	m2	0,36	267,20	BDI 1	327,24	117,81	RA
1.10.			PAVIMENTAÇÃO					-	13.973,72	
1.10.0.1.	ORSE	2180	Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço t4, esp. média = 2,5cm	m2	194,98	18,86	BDI 1	23,10	4.504,04	RA
1.10.0.2.	SINAPI	87248	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014	M2	194,98	28,86	BDI 1	35,34	6.890,59	RA
1.10.0.3.	ORSE	2266	Soleira em granito cinza andorinha, l = 15 cm, e = 2 cm	m	33,21	63,41	BDI 1	77,66	2.579,09	RA
1.11.			RODAPÉS E PEITORIS					-	2.407,58	
1.11.0.1.	SINAPI	96467	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA COMERCIAL DE DIMENSÕES 35X35CM (PADRAO POPULAR). AF_06/2017	M	4,16	4,35	BDI 1	5,33	22,17	RA
1.11.0.2.	ORSE	1988	Peitoril granito cinza polido, c/ largura = 17 cm, esp = 2 cm	m	26,13	74,54	BDI 1	91,29	2.385,41	RA
1.12.			PINTURA					-	28.995,60	
1.12.0.1.	SINAPI	88485	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	744,70	1,95	BDI 1	2,39	1.779,83	RA
1.12.0.2.	SINAPI	88484	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	197,00	2,26	BDI 1	2,77	545,69	RA
1.12.0.3.	ORSE	8624	Emassamento de superfície, com aplicação de 02 demãos de massa acrílica, lixamento e retoques - Rev 01	m2	341,18	12,07	BDI 1	14,78	5.042,64	RA
1.12.0.4.	SINAPI	95305	TEXTURA ACRILICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_09/2016	M2	463,08	11,24	BDI 1	13,77	6.376,61	RA
1.12.0.5.	SINAPI	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	744,70	10,83	BDI 1	13,26	9.874,72	RA
1.12.0.6.	SINAPI	88486	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	197,00	9,56	BDI 1	11,71	2.306,87	RA
1.12.0.7.	SINAPI	74065/2	PINTURA ESMALTE ACETINADO PARA MADEIRA, DUAS DEMÃOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO	M2	45,36	19,73	BDI 1	24,16	1.095,90	RA

Nº OPERAÇÃO 01060761-26	Nº SICONV 040563/2018	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAUÁ	APELIDO DO EMPREENDIMENTO CONSTRUCAO DO CREAS			
LOCALIDADE SINAPI ARACAJU	DATA BASE 12-19 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE CONSTRUCAO DO CREAS	MUNICÍPIO / UF ARAUÁ / SE	BDI 1 22,47%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
CONSTRUCAO DO CREAS										443.533,80
1.12.0.8.	ORSE	2311	Pintura de acabamento com lixamento, aplicação de 01 demão de tinta à base de zarcão e 02 demãos de tinta esmalte	m2	74,13	21,74	BDI 1	26,62	1.973,34	RA
1.13.			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					-	22.752,73	
1.13.1.			PADRÃO DE ENTRADA					-	3.211,52	
1.13.1.1.	ORSE	11137	Entrada de energia elétrica trifásica demanda entre 19 e 26,6 kw - Rev 01	un	1,00	1.406,69	BDI 1	1.722,77	1.722,77	RA
1.13.1.2.	ORSE	9174	Mureta de alvenaria 1,70 x 0,60m para poste auxiliar de energia	un	1,00	153,35	BDI 1	187,81	187,81	RA
1.13.1.3.	SINAPI	83446	CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMP A E DRENO BRITA	UN	2,00	140,29	BDI 1	171,81	343,62	RA
1.13.1.4.	SINAPI	93009	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	14,00	15,79	BDI 1	19,34	270,76	RA
1.13.1.5.	SINAPI	92982	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	56,00	10,01	BDI 1	12,26	686,56	RA
1.13.2.			QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO					-	1.461,81	
1.13.2.1.	ORSE	12236	Quadro de distribuição de embutir, em resina termoplástica, para até 32 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores	un	1,00	487,35	BDI 1	596,86	596,86	RA
1.13.2.2.	SINAPI	93653	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	1,00	10,10	BDI 1	12,37	12,37	RA
1.13.2.3.	ORSE	8484	Disjuntor termomagnético bipolar 10 A, padrão DIN (linha branca)	un	6,00	47,70	BDI 1	58,42	350,52	RA
1.13.2.4.	SINAPI	93655	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	3,00	11,37	BDI 1	13,92	41,76	RA
1.13.2.5.	ORSE	8002	Disjuntor termomagnético tripolar 60 A, padrão NEMA (Americano - linha preta), corrente 5KA	un	2,00	112,29	BDI 1	137,52	275,04	RA
1.13.2.6.	ORSE	11569	Aterramento composto de 3 hastes de cobre Ø 5/8" x 2,40m, interligada com cabo de cobre 6mm2	un	1,00	151,27	BDI 1	185,26	185,26	RA
1.13.3.			LUMINÁRIAS					-	9.405,00	
1.13.3.1.	SINAPI	93128	PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016	UN	30,00	101,86	BDI 1	124,75	3.742,50	RA
1.13.3.2.	ORSE	8324	Plafon E-27	un	24,00	7,37	BDI 1	9,03	216,72	RA
1.13.3.3.	ORSE	12561	Lâmpada led 50w de potência, luz branca bivolt, marca LLum ou similar	un	20,00	79,90	BDI 1	97,85	1.957,00	RA
1.13.3.4.	SINAPI	97610	LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017	UN	4,00	33,28	BDI 1	40,76	163,04	RA
1.13.3.5.	ORSE	12577	Refletor Slim LED 150W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-lig ht ou similar - Rev 01	un	6,00	452,59	BDI 1	554,29	3.325,74	RA
1.13.4.			TOMADAS					-	8.674,40	
1.13.4.1.	SINAPI	93141	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016	UN	49,00	122,94	BDI 1	150,56	7.377,44	RA
1.13.4.2.	ORSE	3397	Ponto de tomada 3p para ar condicionado até 3000 va, com eletroduto de pvc fl exível sanfonado embutido Ø 3/4", incluindo conjunto astop/30a-220v, inclui ve aterramento	pt	6,00	176,50	BDI 1	216,16	1.296,96	RA

RECURSO

←



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 01060761-26	Nº SICONV 040563/2018	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAUÁ	APELIDO DO EMPREENDIMENTO CONSTRUCAO DO CREAS			
LOCALIDADE SINAPI ARACAJU	DATA BASE 12-19 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE CONSTRUCAO DO CREAS	MUNICÍPIO / UF ARAUÁ / SE	BDI 1 22,47%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
CONSTRUCAO DO CREAS									443.533,80	
1.14.			SPDA (SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS)					-	7.643,54	
1.14.0.1.	ORSE	2887	Fornecimento de haste cobreada copperweld p/ aterramento 5/8" x 3,00m, com co nector	un	24,00	35,32	BDI 1	43,26	1.038,24	RA
1.14.0.2.	SINAPI	96973	CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	M	70,17	35,12	BDI 1	43,01	3.018,01	RA
1.14.0.3.	ORSE	2497	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade at é 1,50m	m3	11,87	38,16	BDI 1	46,73	554,69	RA
1.14.0.4.	SINAPI	96977	CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA, SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	M	79,13	24,45	BDI 1	29,94	2.369,15	RA
1.14.0.5.	ORSE	68	Reaterro manual de valas com espalhamento e compactação utilizando compactado r placa vibratória, sem controle do grau de compactação	m3	11,87	10,12	BDI 1	12,39	147,07	RA
1.14.0.6.	ORSE	9200	Caixa pré moldada em concreto c/tampa para aterramento (20x20x15)cm, padrão E nergisa	un	8,00	15,47	BDI 1	18,95	151,60	RA
1.14.0.7.	ORSE	9051	Caixa de equalização p/aterramento 20x20x10cm de sobrepor p/11 terminais de p ressaõ c/barramento	un	1,00	255,00	BDI 1	312,30	312,30	RA
1.14.0.8.	ORSE	8316	Terminal aéreo 3/8" x 250mm em aço galv, com fixação horizontal, ref: TEL 044 ou similar - fornecimento	un	8,00	5,36	BDI 1	6,56	52,48	RA
1.15.			INSTALAÇÃO TELEFÔNICA, CABEAMENTO ESTRUTURADO E TV					-	7.646,59	
1.15.1.			INSTALAÇÃO TELEFÔNICA					-	2.057,86	
1.15.1.1.	ORSE	676	Ponto de telefone, com eletroduto de pvc sanfonado embutido Ø 3/4"	un	7,00	121,90	BDI 1	149,29	1.045,03	RA
1.15.1.2.	SINAPI	98287	CABO TELEFÔNICO CCI-50 1 PAR, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM DISTRIBUIÇÃO DE EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	M	160,00	0,90	BDI 1	1,10	176,00	RA
1.15.1.3.	SINAPI	83446	CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMP A E DRENO BRITA	UN	2,00	140,29	BDI 1	171,81	343,62	RA
1.15.1.4.	SINAPI	100560	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA TELEFONE N.2, 20X20X12CM EM CHAPA METALICA, DE EMBUTIR, SEM ACESSORIOS, PADRÃO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	UN	1,00	67,47	BDI 1	82,63	82,63	RA
1.15.1.5.	ORSE	682	Entrada para rede telefônica	un	1,00	335,25	BDI 1	410,58	410,58	RA
1.15.2.			CABEAMENTO ESTRUTURADO					-	5.420,88	
1.15.2.1.	ORSE	8681	Fornecimento e instalação de mini rack de parede 19" x 5u x 350mm	un	1,00	427,37	BDI 1	523,40	523,40	RA
1.15.2.2.	ORSE	11229	Fornecimento e instalação de patch panel com 24 portas cat.6 - Rev 01	un	1,00	322,15	BDI 1	394,54	394,54	RA
1.15.2.3.	ORSE	7867	Switch 24 portas 10/100 Mbps - fornecimento	un	1,00	520,00	BDI 1	636,84	636,84	RA
1.15.2.4.	ORSE	7139	Ponto para cabeamento estruturado embutido, com eletroduto pvc rígido Ø 3/4" c/cabo UTP 4 pares cat. 6	pt	7,00	247,77	BDI 1	303,44	2.124,08	RA
1.15.2.5.	ORSE	7138	Fornecimento e lançamento de cabo utp 4 pares cat 6	m	160,00	7,14	BDI 1	8,74	1.398,40	RA
1.15.2.6.	SINAPI	83446	CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMP A E DRENO BRITA	UN	2,00	140,29	BDI 1	171,81	343,62	RA
1.15.3.			INSTALAÇÃO TV					-	167,85	
1.15.3.1.	ORSE	789	Ponto embutido tomada p/ tv a cabo, c/ eletroduto condulete pvc rígido Ø 3/4" s/ fiação, exclusive tomada	un	1,00	137,05	BDI 1	167,85	167,85	RA
1.16.			INSTALAÇÕES HIDRAULICAS					-	5.841,20	

RECURSO

←

Nº OPERAÇÃO 01060761-26	Nº SICONV 040563/2018	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAUÁ	APELIDO DO EMPREENDIMENTO CONSTRUCAO DO CREAS			
LOCALIDADE SINAPI ARACAJU	DATA BASE 12-19 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE CONSTRUCAO DO CREAS	MUNICÍPIO / UF ARAUA / SE	BDI 1 22,47%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
CONSTRUCAO DO CREAS									443.533,80	
1.16.1.			TUBULAÇÕES E CONEXÕES EM PVC E CAIXA D'ÁGUA					-	5.066,04	
1.16.1.1.	SINAPI	89957	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014	UN	17,00	98,38	BDI 1	120,49	2.048,33	RA
1.16.1.2.	SINAPI	89403	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	7,40	10,52	BDI 1	12,88	95,31	RA
1.16.1.3.	SINAPI	94651	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	M	21,50	15,98	BDI 1	19,57	420,76	RA
1.16.1.4.	SINAPI	94652	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	M	8,70	26,01	BDI 1	31,85	277,10	RA
1.16.1.5.	SINAPI	94783	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20 MM X 1/2 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	2,00	12,24	BDI 1	14,99	29,98	RA
1.16.1.6.	SINAPI	94704	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 1 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	2,00	15,48	BDI 1	18,96	37,92	RA
1.16.1.7.	SINAPI	94706	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 1 1/2 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	2,00	27,00	BDI 1	33,07	66,14	RA
1.16.1.8.	SINAPI	94707	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM X 2 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	2,00	33,35	BDI 1	40,84	81,68	RA
1.16.1.9.	SINAPI	88503	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS, COM ACESSÓRIOS	UN	2,00	667,46	BDI 1	817,44	1.634,88	RA
1.16.1.10.	SINAPI	94491	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	2,00	36,15	BDI 1	44,27	88,54	RA
1.16.1.11.	ORSE	3688	Torneira plastica para jardins, HERC 1128, 1/2" ou similar	un	4,00	17,11	BDI 1	20,95	83,80	RA
1.16.1.12.	ORSE	1358	Mangueira trançada de alta pressão spt 250p ø = 3/4"	m	20,00	8,23	BDI 1	10,08	201,60	RA
1.16.2.			ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS					-	775,16	
1.16.2.1.	SINAPI	94499	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	2,00	203,87	BDI 1	249,68	499,36	RA

Nº OPERAÇÃO 01060761-26	Nº SICONV 040563/2018	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAUÁ	APELIDO DO EMPREENDIMENTO CONSTRUCAO DO CREAS			
LOCALIDADE SINAPI ARACAJU	DATA BASE 12-19 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE CONSTRUCAO DO CREAS	MUNICÍPIO / UF ARAUÁ / SE	BDI 1 22,47%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
CONSTRUCAO DO CREAS									443.533,80	
1.16.2.2.	SINAPI	94498	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	2,00	112,60	BDI 1	137,90	275,80	RA
1.17.			INSTALAÇÕES DE ÁGUAS PLUVIAIS					-	3.776,64	
1.17.0.1.	SINAPI	89714	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	49,95	38,14	BDI 1	46,71	2.333,16	RA
1.17.0.2.	SINAPI	89713	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	24,60	29,64	BDI 1	36,30	892,98	RA
1.17.0.3.	SINAPI	72285	CAIXA DE AREIA 40X40X40CM EM ALVENARIA - EXECUÇÃO	UN	6,00	74,92	BDI 1	91,75	550,50	RA
1.18.			INSTALAÇÕES SANITÁRIAS					-	11.666,86	
1.18.1.			TUBULAÇÕES E CONEXÕES EM PVC					-	2.383,62	
1.18.1.1.	ORSE	1683	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 100 mm (vaso sanitário)	pt	5,00	68,05	BDI 1	83,34	416,70	RA
1.18.1.2.	ORSE	1679	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 40 mm (lavatórios, mictórios, ralos sifonados, etc...)	un	5,00	48,53	BDI 1	59,43	297,15	RA
1.18.1.3.	ORSE	1678	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 50 mm (pias de cozinha, máquinas de lavar, etc...)	un	1,00	65,95	BDI 1	80,77	80,77	RA
1.18.1.4.	SINAPI	89714	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	26,20	38,14	BDI 1	46,71	1.223,80	RA
1.18.1.5.	SINAPI	89713	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	3,40	29,64	BDI 1	36,30	123,42	RA
1.18.1.6.	SINAPI	89712	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	4,65	19,55	BDI 1	23,94	111,32	RA
1.18.1.7.	SINAPI	89711	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	7,95	13,40	BDI 1	16,41	130,46	RA
1.18.2.			ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS					-	2.008,71	
1.18.2.1.	ORSE	4282	Caixa sifonada em pvc, 150 x 150 x 50 mm, com tampa cega, acabamento branco, Akros ou similar	un	5,00	39,67	BDI 1	48,58	242,90	RA
1.18.2.2.	ORSE	3162	Caixa de gordura em pvc, múltipla	un	1,00	133,95	BDI 1	164,05	164,05	RA
1.18.2.3.	ORSE	4883	Caixa de inspeção 0.60 x 0.60 x 0.60m	un	3,00	435,96	BDI 1	533,92	1.601,76	RA
1.18.3.			FOSSA SÉPTICA					-	2.742,20	

Nº OPERAÇÃO 01060761-26	Nº SICONV 040563/2018	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAUÁ	APELIDO DO EMPREENDIMENTO CONSTRUCAO DO CREAS			
LOCALIDADE SINAPI ARACAJU	DATA BASE 12-19 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE CONSTRUCAO DO CREAS	MUNICÍPIO / UF ARAUA / SE	BDI 1 22,47%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
CONSTRUCAO DO CREAS									443.533,80	
1.18.3.1.	SINAPI	92818	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1500 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	M	3,00	621,43	BDI 1	761,07	2.283,21	RA
1.18.3.2.	SINAPI	94968	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016	M3	0,23	265,67	BDI 1	325,37	74,84	RA
1.18.3.3.	SINAPI	74141/1	LAJE PRE-MOLD BETA 11 P/1KN/M2 VAOS 4,40M/INCL VIGOTAS TIJOLOS ARMADURA NEGATIVA CAPEAMENTO 3CM CONCRETO 20MPA ESCORAMENTO MATERIAL E MAO DE OBRA.	M2	2,27	68,52	BDI 1	83,92	190,50	RA
1.18.3.4.	SINAPI	6087	TAMPA EM CONCRETO ARMADO 60X60X5CM P/CX INSPECAO/FOSSA SEPTICA	UN	1,00	23,97	BDI 1	29,36	29,36	RA
1.18.3.5.	SINAPI	89800	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	M	3,00	15,77	BDI 1	19,31	57,93	RA
1.18.3.6.	SINAPI	89833	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	UN	2,00	20,71	BDI 1	25,36	50,72	RA
1.18.3.7.	SINAPI	89798	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	M	4,84	7,58	BDI 1	9,28	44,92	RA
1.18.3.8.	SINAPI	89801	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	UN	2,00	4,38	BDI 1	5,36	10,72	RA
1.18.4.			SUMIDOURO					-	4.532,33	
1.18.4.1.	SINAPI	92818	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1500 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	M	4,00	621,43	BDI 1	761,07	3.044,28	RA
1.18.4.2.	ORSE	2658	Lastro de brita 3	m3	9,27	109,47	BDI 1	134,07	1.242,83	RA
1.18.4.3.	SINAPI	74141/1	LAJE PRE-MOLD BETA 11 P/1KN/M2 VAOS 4,40M/INCL VIGOTAS TIJOLOS ARMADURA NEGATIVA CAPEAMENTO 3CM CONCRETO 20MPA ESCORAMENTO MATERIAL E MAO DE OBRA.	M2	2,27	68,52	BDI 1	83,92	190,50	RA
1.18.4.4.	SINAPI	6087	TAMPA EM CONCRETO ARMADO 60X60X5CM P/CX INSPECAO/FOSSA SEPTICA	UN	1,00	23,97	BDI 1	29,36	29,36	RA
1.18.4.5.	SINAPI	89833	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	UN	1,00	20,71	BDI 1	25,36	25,36	RA
1.19.			PREVENÇÃO DE COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO					-	5.638,08	
1.19.0.1.	ORSE	1511	Extintor de pó químico ABC, capacidade 6 kg, alcance médio do jato 5m , tempo de descarga 12s, NBR9443, 9444, 10721	un	5,00	159,88	BDI 1	195,81	979,05	RA



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 01060761-26	Nº SICONV 040563/2018	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAUÁ	APELIDO DO EMPREENDIMENTO CONSTRUCAO DO CREAS			
LOCALIDADE SINAPI ARACAJU	DATA BASE 12-19 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE CONSTRUCAO DO CREAS	MUNICÍPIO / UF ARAUÁ / SE	BDI 1 22,47%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
CONSTRUCAO DO CREAS									443.533,80	
1.19.0.2.	ORSE	12138	Placa de indicativa de "EXTINTOR" em pvc, dim.: 20 x 20 cm	Un	5,00	18,10	BDI 1	22,17	110,85	RA
1.19.0.3.	ORSE	11853	Placa de sinalizacao de segurancã contra incendio, fotoluminescente, retangul ar, *20 x 40* cm, em pvc *2* mm anti-chamas (símbolos, cores e pictogramas co nforme nbr 13434)	Un	20,00	35,03	BDI 1	42,90	858,00	RA
1.19.0.4.	SINAPI	93141	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016	UN	15,00	122,94	BDI 1	150,56	2.258,40	RA
1.19.0.5.	SINAPI	97599	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017	UN	12,00	36,78	BDI 1	45,04	540,48	RA
1.19.0.6.	ORSE	7860	Luminaria autônoma de emergencia com lâmapda halógena H3/12v, ref. Lux 110, d a Luxtron ou similar - Rev.01	un	3,00	242,59	BDI 1	297,10	891,30	RA
1.20.			INSTALAÇÃO DE GÁS COMBUSTÍVEL (GLP)					-	2.467,09	
1.20.0.1.	ORSE	12211	Ponto de gás de cozinha com tubo cobre soldável para 02 botijões, registro ou regulador, exclusive botijões	pt	1,00	295,74	BDI 1	362,19	362,19	RA
1.20.0.2.	ORSE	9092	Regulador de alta pressão, d=28mm, tipo Fisher, classe 300, 1º estágio (instalação gás)	un	1,00	504,75	BDI 1	618,17	618,17	RA
1.20.0.3.	ORSE	9093	Regulador de baixa pressão, d=15mm, tipo Fisher, classe 300, 2º estágio (instalação gás)	un	1,00	475,87	BDI 1	582,80	582,80	RA
1.20.0.4.	SINAPI	85120	MANOMETRO 0 A 200 PSI (0 A 14 KGF/CM2), D = 50MM - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	UN	1,00	119,41	BDI 1	146,24	146,24	RA
1.20.0.5.	ORSE	10340	Válvula de esfera 3/4" NPT	un	3,00	40,08	BDI 1	49,09	147,27	RA
1.20.0.6.	SINAPI	92694	NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	6,00	15,11	BDI 1	18,51	111,06	RA
1.20.0.7.	SINAPI	92692	NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 15 (1/2"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	3,00	9,52	BDI 1	11,66	34,98	RA
1.20.0.8.	SINAPI	92905	UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	2,00	30,84	BDI 1	37,77	75,54	RA
1.20.0.9.	SINAPI	97541	LUVA COM REDUÇÃO, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 20 X 15 MM (3/4 " X 1/2"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	2,00	17,05	BDI 1	20,88	41,76	RA
1.20.0.10.	SINAPI	92705	TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1,00	28,65	BDI 1	35,09	35,09	RA
1.20.0.11.	ORSE	10883	Mangueira metálica para gás d=1/2" x 120cm	un	1,00	34,18	BDI 1	41,86	41,86	RA
1.20.0.12.	SINAPI	92701	JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	4,00	21,69	BDI 1	26,56	106,24	RA

Nº OPERAÇÃO 01060761-26	Nº SICONV 040563/2018	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAUÁ	APELIDO DO EMPREENDIMENTO CONSTRUCAO DO CREAS			
LOCALIDADE SINAPI ARACAJU	DATA BASE 12-19 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE CONSTRUCAO DO CREAS	MUNICÍPIO / UF ARAUA / SE	BDI 1 22,47%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
CONSTRUCAO DO CREAS									443.533,80	
1.20.0.13.	SINAPI	92688	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	5,52	24,24	BDI 1	29,69	163,89	RA
1.21.			LOUÇAS E METAIS					-	10.209,75	
1.21.1.			LOUÇAS					-	6.798,17	
1.21.1.1.	SINAPI	74234/1	MICTORIO SIFONADO DE LOUCA BRANCA COM PERTENCES, COM REGISTRO DE PRESSAO 1/2" COM CANOPLA CROMADA ACABAMENTO SIMPLES E CONJUNTO PARA FIXACAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00	434,22	BDI 1	531,79	531,79	RA
1.21.1.2.	SINAPI	86931	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXIVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	5,00	329,67	BDI 1	403,75	2.018,75	RA
1.21.1.3.	ORSE	2056	Assento plástico, universal, branco, para vaso sanitário, padrão popular	un	5,00	9,91	BDI 1	12,14	60,70	RA
1.21.1.4.	SINAPI	86923	TANQUE DE LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 18L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	1,00	370,31	BDI 1	453,52	453,52	RA
1.21.1.5.	ORSE	12261	Lavatório com bancada em granito cinza andorinha, e = 2cm, dim 1.00x0.60, com 01 cuba de louça de embutir, sifão ajustavel metalizado, válvula cromada, torneira cromada, inclusive rodopia 10 cm, assentada.	un	2,00	725,03	BDI 1	887,94	1.775,88	RA
1.21.1.6.	ORSE	7350	Lavatório louça de canto (Deca-lzy, ref L-10117 ou similar) sem coluna, c/ sifão cromado, válvula cromada, engate cromado, exclusive torneira	un	2,00	348,58	BDI 1	426,91	853,82	RA
1.21.1.7.	ORSE	2105	Pia de cozinha com bancada em aço inox, dim 1,60x0,60, com 01 cuba, sifão cromado, válvula cromada, torneira cromada, concretada e assentada.	un	1,00	702,40	BDI 1	860,23	860,23	RA
1.21.1.8.	ORSE	2051	Saboneteira para sabão líquido	un	4,00	49,70	BDI 1	60,87	243,48	RA
1.21.2.			METAIS					-	3.411,58	
1.21.2.1.	SINAPI	95542	PORTA TOALHA ROSTO EM METAL CROMADO, TIPO ARGOLA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_10/2016	UN	4,00	22,15	BDI 1	27,13	108,52	RA
1.21.2.2.	ORSE	7611	Porta-papel higiênico, linha Domus, ref. 102 C40, da Meber ou similar	un	5,00	63,62	BDI 1	77,92	389,60	RA
1.21.2.3.	ORSE	1466	Registro gaveta c/ canopla cromada, d=25mm (1") - ref.1509 Deca ou similar	un	6,00	85,45	BDI 1	104,65	627,90	RA
1.21.2.4.	ORSE	11282	Torneira de mesa bica curta, branca/cromada, fechamento automático, ref. 0101 377, da Azzo ou similar	un	2,00	70,90	BDI 1	86,83	173,66	RA
1.21.2.5.	ORSE	12126	Barra de apoio, para lavatório de canto, tres lados, fixa, em aço inox, l=18+25+18cm, d=1 1/4", Jackwal ou similar	un	2,00	162,06	BDI 1	198,47	396,94	RA
1.21.2.6.	ORSE	8492	Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=80cm, d=1 1/2", Jackwal ou similar	un	4,00	181,08	BDI 1	221,77	887,08	RA
1.21.2.7.	ORSE	7348	Espelho de cristal 4mm, com moldura de aluminio, acabamento em laminado, dim. 50 x 80cm	un	4,00	169,00	BDI 1	206,97	827,88	RA
1.22.			ACESSIBILIDADE					-	10.499,87	

Nº OPERAÇÃO 01060761-26	Nº SICONV 040563/2018	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAUÁ	APELIDO DO EMPREENDIMENTO CONSTRUCAO DO CREAS			
LOCALIDADE SINAPI ARACAJU	DATA BASE 12-19 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE CONSTRUCAO DO CREAS	MUNICÍPIO / UF ARAUÁ / SE	BDI 1 22,47%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
CONSTRUCAO DO CREAS									443.533,80	
1.22.0.1.	ORSE	7323	Piso tátil direcional e/ou alerta, em borracha, p/deficientes visuais, dimensões 25x25cm, aplicado, rejuntado, exclusive regularização de base	m2	9,96	260,16	BDI 1	318,62	3.173,46	RA
1.22.0.2.	ORSE	7324	Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, colorido, p/deficientes visuais, dimensões 25x25cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base	m2	16,50	82,85	BDI 1	101,47	1.674,26	RA
1.22.0.3.	ORSE	11984	Corrimão em tubo ferro galvanizado, barras superiores alt=0,92m e 0,70m e barras inferiores h=0,23m e 0,10m, curvas de aço carbono, inclusive as verticais de apoio com diam= 1.1/2"	m	4,22	133,68	BDI 1	163,72	690,90	RA
1.22.0.4.	ORSE	7317	Sinalização para deficientes - placa metálica para corrimão em braille, dim 90 x 25 mm	un	4,00	21,90	BDI 1	26,82	107,28	RA
1.22.0.5.	ORSE	7318	Sinalização para deficientes - anel de borracha para guia de deficiente em corrimão	un	4,00	34,15	BDI 1	41,82	167,28	RA
1.22.0.6.	ORSE	12214	Rampa padrão para acesso de deficientes a passeio público, em concreto simples Fck=25MPa, desempolada, com pintura indicativa em novacor, 02 demãos	un	1,00	266,96	BDI 1	326,95	326,95	RA
1.22.0.7.	ORSE	12513	Kit de alarme sem fio para WC PNE, composto por botoeira e sirene audiovisual - fornecimento e instalação	un	2,00	737,15	BDI 1	902,79	1.805,58	RA
1.22.0.8.	ORSE	10720	Placa de indicativa em alumínio e ferro fundido com texto em braille em alto relevo, dim.: 15 x 23 cm	Un	14,00	148,97	BDI 1	182,44	2.554,16	RA
1.23.			MURO LATERAL (36,92m) E FUNDO (18,61m) COM ALTURA 2,20m					-	21.156,18	
1.23.0.1.	ORSE	2374	Muro em alvenaria bloco cerâmico, e= 0,09m, c/ alv de pedra 0,35 x 0,60m, colunas (9x20cm) e cintamento (9x15cm) superior e inferior concreto armado fck = 15,0 Mpa cada 3,00m, chapisco e reboco	m2	122,17	141,40	BDI 1	173,17	21.156,18	RA
1.24.			ACESSOS E PAISAGISMO					-	24.365,80	
1.24.1.			MURETA, ENTRADA E ACESSO					-	24.365,80	
1.24.1.1.	ORSE	9290	Portão de ferro de abrir, quadro em tubo de aço galv. 1 1/2", barra quadrada 1 1/2" na vertical e barra chata de 1 x 3/16" na horizontal, inclusive dobradiças e e ferrolho	m2	4,62	232,16	BDI 1	284,33	1.313,60	RA
1.24.1.2.	ORSE	12206	Grade de ferro padrão escola, c/ montantes em perfil "u" de chapa udc 100 x 40 x 3,00 mm (duplo) a cada 2,10 m, barras chata verticais e barras(dupla)chata horizontais de 2" x 3/16", inclusive mureta h=0.40m revest. pedra miracema, excl.pint e portão	m2	23,22	367,21	BDI 1	449,72	10.442,50	RA
1.24.1.3.	SINAPI	74145/1	PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSO UMA DEMAOS DE FUNDO ANTICORROSIVO. UTILIZACAO DE REVOLVER (AR-COMPRESSADO).	M2	27,84	15,21	BDI 1	18,63	518,66	RA
1.24.1.4.	ORSE	3642	Lona plástica preta	m2	159,78	4,04	BDI 1	4,95	790,91	RA
1.24.1.5.	ORSE	11798	Piso em concreto simples desempolado, fck = 15 MPa, e = 7 cm, com forma em quadros 2,0x2,0m, para juntas de concretagem - tres usos	m2	159,78	33,44	BDI 1	40,95	6.542,99	RA
1.24.1.6.	ORSE	12135	Grama batatais em placas, fornecimento e plantio	m2	111,19	11,52	BDI 1	14,11	1.568,89	RA
1.24.1.7.	ORSE	9880	Planta - Palmeira cica (cyca revoluta) h=1,00m, fornecimento e plantio	un	6,00	365,93	BDI 1	448,15	2.688,90	RA

RECURSO

↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 01060761-26	Nº SICONV 040563/2018	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAUÁ	APELIDO DO EMPREENDIMENTO CONSTRUCAO DO CREAS			
LOCALIDADE SINAPI ARACAJU	DATA BASE 12-19 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE CONSTRUCAO DO CREAS	MUNICÍPIO / UF ARAUÁ / SE	BDI 1 22,47%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
CONSTRUCAO DO CREAS									443.533,80	
1.24.1.8.	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	15,00	27,18	BDI 1	33,29	499,35	RA
1.25.			COMUNICAÇÃO VISUAL					-	662,06	
1.25.0.1.	ORSE	12431	Placa indicativa em acrílico e=3mm, com adesivo sobreposto, dim.: 0.30 x 0.12 m, fornecimento e instalação	un	14,00	38,61	BDI 1	47,29	662,06	RA
1.26.			SERVIÇOS FINAIS					-	1.605,33	
1.26.0.1.	ORSE	11986	Placa de inauguração em alumínio com Acrílico, 80x60cm,com logomarca e moldur a	un	1,00	937,62	BDI 1	1.148,30	1.148,30	RA
1.26.0.2.	ORSE	2450	Limpeza geral	m2	216,60	1,72	BDI 1	2,11	457,03	RA
1.27.			ADMINISTRAÇÃO LOCAL					-	18.106,80	
1.27.0.1.	SINAPI	90777	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	40,00	84,09	BDI 1	102,99	4.119,60	RA
1.27.0.2.	SINAPI	90780	MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	240,00	47,59	BDI 1	58,28	13.987,20	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

ARAUÁ / SE

Local

quarta-feira, 17 de junho de 2020

Data

Responsável Técnico

Nome: JOSÉ LINO DE OLIVEIRA JÚNIOR

CREA/CAU: 270191339-0

ART/RRT: SE20190169774