

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LARANJEIRAS
PÇ. GETÚLIO VARGAS N.º 30 CENTRO
LARANJEIRAS-SE CNPJ : 11.368.711/0001-30

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LARANJEIRAS / MANUTENÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE BOM JESUS

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00088

Ref : Maio/2020-1

Moeda : R\$

CÓDIGO	Apicoamento total de reboco com ponteiros/talhadeiras							UNID
00042 /ORSE								m2
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA								
CÓDIGO	MATERIAL				UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml				un	0,0003	35,90	0,01
12895 /SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)				un	0,0001	9,00	0,00
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)				un	0,0000	11,70	0,00
12893 /SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado				par	0,0001	43,20	0,00
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)				par	0,0003	8,10	0,00
02711 /SINAPI	Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara				un	0,0000	123,00	0,00
10788 /ORSE	Pá quadrada				un	0,0000	17,29	0,00
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)				un	0,0153	10,00	0,15
10596 /ORSE	Protetor auricular				un	0,0007	4,90	0,00
10492 /ORSE	Cesta Básica				un	0,0007	140,00	0,10
04729 /ORSE	Marreta 1 kg com cabo				un	0,0000	18,80	0,00
04728 /ORSE	Talhadeira chata 10"				un	0,0000	10,55	0,00
02378 /ORSE	Vale transporte				un	0,0141	4,00	0,06
01651 /ORSE	Óculos branco proteção				pr	0,0001	5,30	0,00
00941 /ORSE	Fardamento				un	0,0002	74,30	0,01
	MÃO-DE-OBRA (112,40%)							
06111 /SINAPI	Servente de obras				h	0,1500	4,75	1,51
	SERVIÇOS DE TERCEIROS							
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo				un	0,0007	12,54	0,01
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)				cj	0,0001	300,00	0,03
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)				un	0,0153	4,50	0,07
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,71	MATERIAL	0,33	CUSTO TOTAL	1,95	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.(112,4000%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI (22,4700 %)	0,44	2,39
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA								
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR						UN	QTD
O 10549 /ORSE	Encargos Complementares - Servente						h	0,1500
P 06111 /SINAPI	Servente de obras						h	0,1500

CÓDIGO	Barra de apoio, para lavatório de canto, tres lados, fixa, em aço inox, l=18+25+18cm, d=1 1/4", Jackwal ou similar	UNID
12126/ORSE		un
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA		

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

CÓDIGO	Barra de apoio, para lavatório de canto, tres lados, fixa, em aço inox, l=18+25+18cm, d=1 1/4", Jackwal ou similar						UNID
12126/ORSE							un
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL		
04722 /ORSE	Colher de pedreiro	un	0,0001	17,40	0,00		
12893 /SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,0002	43,20	0,01		
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0001	11,70	0,00		
10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,0013	140,00	0,18		
10282 /ORSE	Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro)	un	0,0001	16,70	0,00		
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0007	8,10	0,01		
04174 /ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	un	0,0001	9,90	0,00		
02378 /ORSE	Vale transporte	un	0,0196	4,00	0,08		
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0002	5,30	0,00		
00941 /ORSE	Fardamento	un	0,0004	74,30	0,03		
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,0305	10,00	0,31		
12895 /SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0002	9,00	0,00		
11265 /ORSE	Martelo de borracha com cabo	un	0,0001	11,50	0,00		
11246 /ORSE	Escala métrica de bambú	Un	0,0002	9,05	0,00		
11247 /ORSE	Serra mármore	un	0,0000	272,97	0,00		
11264 /ORSE	Marreta de 1/2 kg com cabo	un	0,0001	13,52	0,00		
11243 /ORSE	Martelo sem unha	un	0,0000	16,55	0,00		
10790 /ORSE	Prumo de face	un	0,0000	14,18	0,00		
10789 /ORSE	Nível de bolha de madeira	un	0,0001	11,20	0,00		
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0005	35,90	0,02		
10596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,0013	4,90	0,01		
11245 /ORSE	Desempoladeira de madeira 12x22	un	0,0002	11,26	0,00		
12966 /ORSE	Barra de apoio para lavatório de canto, três lados, em aço inox, L=18+25+18cm, d=1 1/4"	un	1,0000	149,81	149,81		
	MÃO-DE-OBRA (112,40%)						
04750 /SINAPI	Pedreiro	h	0,3000	6,63	4,22		
	SERVIÇOS DE TERCEIROS						
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0001	300,00	0,03		
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0013	12,54	0,02		
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,0305	4,50	0,14		
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	1,99	MATERIAL	150,46	CUSTO TOTAL	154,87
EQUIPAMENTO		0,00	ENC.(112,4000%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI (22,4700 %)
						34,80	189,67

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LARANJEIRAS

PÇ. GETÚLIO VARGAS N.º 30 CENTRO

LARANJEIRAS-SE CNPJ : 11.368.711/0001-30

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LARANJEIRAS / MANUTENÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE BOM JESUS

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00088

Ref : Maio/2020-1

Moeda : R\$

CÓDIGO	Barra de apoio, para lavatório de canto, tres lados, fixa, em aço inox, l=18+25+18cm, d=1 1/4", Jackwal ou similar	UNID
12126/ORSE		un
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA		
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA		
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN QTD
M 12966 /ORSE	Barra de apoio para lavatório de canto, três lados, em aço inox, L=18+25+18cm, d=1 1/4"	un 1,0000
O 10550 /ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro	h 0,3000
P 04750 /SINAPI	Pedreiro	h 0,3000

CÓDIGO	Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=80cm, d=1 1/2", Jackwal ou similar	UNID			
08492/ORSE		un			
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA					
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
11265 /ORSE	Martelo de borracha com cabo	un	0,0001	11,50	0,00
10596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,0013	4,90	0,01
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0007	8,10	0,01
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0001	11,70	0,00
12893 /SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par	0,0002	43,20	0,01
12965 /ORSE	Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=80cm, d=1 1/2" - Jackwal ou similar	un	1,0000	146,00	146,00
11264 /ORSE	Marreta de 1/2 kg com cabo	un	0,0001	13,52	0,00
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,0305	10,00	0,31
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0005	35,90	0,02
11247 /ORSE	Serra mármore	un	0,0000	272,97	0,00
11246 /ORSE	Escala métrica de bambú	Un	0,0002	9,05	0,00
11245 /ORSE	Desempoladeira de madeira 12x22	un	0,0002	11,26	0,00
11243 /ORSE	Martelo sem unha	un	0,0000	16,55	0,00
10790 /ORSE	Prumo de face	un	0,0000	14,18	0,00
10789 /ORSE	Nível de bolha de madeira	un	0,0001	11,20	0,00
00941 /ORSE	Fardamento	un	0,0004	74,30	0,03
10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,0013	140,00	0,18
10282 /ORSE	Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro)	un	0,0001	16,70	0,00
04722 /ORSE	Colher de pedreiro	un	0,0001	17,40	0,00
04174 /ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	un	0,0001	9,90	0,00
02378 /ORSE	Vale transporte	un	0,0196	4,00	0,08
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0002	5,30	0,00
12895 /SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0002	9,00	0,00

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

CÓDIGO	Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=80cm, d=1 1/2", Jackwal ou similar							UNID		
08492/ORSE								un		
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA										
CÓDIGO	MÃO-DE-OBRA (112,40%)						UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
04750 /SINAPI	Pedreiro						h	0,3000	6,63	4,22
	SERVIÇOS DE TERCEIROS									
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)						un	0,0305	4,50	0,14
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)						cj	0,0001	300,00	0,03
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo						un	0,0013	12,54	0,02
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	1,99	MATERIAL	146,65	CUSTO TOTAL	151,06	PREÇO TOTAL		
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.(112,4000%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI (22,4700 %)	33,94	185,00		
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA										
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD	
M 12965 /ORSE	Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=80cm, d=1 1/2" - Jackwal ou similar							un	1,0000	
O 10550 /ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro							h	0,3000	
P 04750 /SINAPI	Pedreiro							h	0,3000	

CÓDIGO	Caixa d'água em polietileno, 1000 litros, com acessórios	UNID			
88503/SINAPI		un			
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA					
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
11675 /SINAPI	Registro de esfera, pvc, com volante, vs, soldavel, dn 32 mm, com corpo dividido	un	1,0000	19,37	19,37
03146 /SINAPI	Fita veda rosca em rolos de 18 mm x 10 m (1 x c)	un	0,3000	2,69	0,81
03536 /SINAPI	Joelho pvc, soldavel, 90 graus, 32 mm, para agua fria predial	un	1,0000	1,49	1,49
07140 /SINAPI	Te soldavel, pvc, 90 graus, 32 mm, para agua fria predial (nbr 5648)	un	1,0000	2,81	2,81
09868 /SINAPI	Tubo pvc, soldavel, dn 25 mm, agua fria (nbr-5648)	m	1,5000	2,53	3,80
09869 /SINAPI	Tubo pvc, soldavel, dn 32 mm, agua fria (nbr-5648)	m	2,0000	5,68	11,36
00119 /SINAPI	Adesivo plastico para pvc, bisnaga com 75 gr	un	0,4000	5,15	2,06
11829 /SINAPI	Torneira de boia convencional para caixa d'agua, 1/2", com haste e torneira metalicos e balao plastico	un	1,0000	11,92	11,92
43485 /SINAPI	Epi - familia encanador - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	15,4000	0,83	12,78
43461 /SINAPI	Ferramentas - familia encanador - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	15,4000	0,24	3,70
37373 /SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa)	h	15,4000	0,07	1,08
37372 /SINAPI	Exames - horista (coletado caixa)	h	15,4000	0,35	5,39
37371 /SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa)	h	15,4000	0,72	11,09
37370 /SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa)	h	15,4000	2,23	34,34

CÓDIGO	Caixa d'água em polietileno, 1000 litros, com acessórios							UNID		
88503/SINAPI								un		
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA										
CÓDIGO	MATERIAL						UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
34636 /SINAPI	Caixa d'agua em polietileno 1000 litros, com tampa						un	1,0000	320,00	320,00
00087 /SINAPI	Adaptador pvc soldavel, longo, com flange livre, 25 mm x 3/4", para caixa d' agua						un	1,0000	11,99	11,99
00068 /SINAPI	Adaptador pvc soldavel, com flanges livres, 32 mm x 1", para caixa d' agua						un	2,0000	13,06	26,12
00067 /SINAPI	Adaptador pvc roscavel, com flanges e anel de vedacao, 1/2", para caixa d' agua						un	1,0000	7,61	7,61
	MÃO-DE-OBRA (112,40%)									
00246 /SINAPI	Auxiliar de encanador ou bombeiro hidraulico						h	7,7955	4,70	77,82
02696 /SINAPI	Encanador ou bombeiro hidraulico						h	7,7955	6,63	109,78
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	187,48	MATERIAL	487,70	CUSTO TOTAL	675,18	PREÇO TOTAL		
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.(112,4000%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI (22,4700 %)	151,71	826,89		
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA										
*	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
M 00067 /SINAPI	Adaptador pvc roscavel, com flanges e anel de vedacao, 1/2", para caixa d' agua								un	1,0000
M 00068 /SINAPI	Adaptador pvc soldavel, com flanges livres, 32 mm x 1", para caixa d' agua								un	2,0000
M 00087 /SINAPI	Adaptador pvc soldavel, longo, com flange livre, 25 mm x 3/4", para caixa d' agua								un	1,0000
M 00119 /SINAPI	Adesivo plastico para pvc, bisnaga com 75 gr								un	0,4000
M 03146 /SINAPI	Fita veda rosca em rolos de 18 mm x 10 m (1 x c)								un	0,3000
M 03536 /SINAPI	Joelho pvc, soldavel, 90 graus, 32 mm, para agua fria predial								un	1,0000
M 07140 /SINAPI	Te soldavel, pvc, 90 graus, 32 mm, para agua fria predial (nbr 5648)								un	1,0000
M 09868 /SINAPI	Tubo pvc, soldavel, dn 25 mm, agua fria (nbr-5648)								m	1,5000
M 09869 /SINAPI	Tubo pvc, soldavel, dn 32 mm, agua fria (nbr-5648)								m	2,0000
M 11675 /SINAPI	Registro de esfera, pvc, com volante, vs, soldavel, dn 32 mm, com corpo dividido								un	1,0000
M 11829 /SINAPI	Torneira de boia convencional para caixa d'agua, 1/2", com haste e torneira metalicos e balao plastico								un	1,0000
M 34636 /SINAPI	Caixa d'agua em polietileno 1000 litros, com tampa								un	1,0000
O 88248 /SINAPI	Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares								h	7,7000
O 88267 /SINAPI	Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares								h	7,7000

CÓDIGO	Calha de beiral, semicircular de pvc, diametro 125 mm, incluindo cabeceiras, emendas, bocais, suportes e vedações, excluindo condu tores, incluso transporte vertical. af_07/2019	UNID
100434/SINAPI		m
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA		

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LARANJEIRAS
 PÇ. GETÚLIO VARGAS N.º 30 CENTRO
 LARANJEIRAS-SE CNPJ : 11.368.711/0001-30

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LARANJEIRAS / MANUTENÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE BOM JESUS

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00088

Ref : Maio/2020-1

Moeda : R\$

CÓDIGO	Calha de beiral, semicircular de pvc, diametro 125 mm, incluindo cabeceiras, emendas, bocais, suportes e vedações, excluindo condu						UNID				
100434/SINAPI							m				
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA											
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO	TOTAL					
36487 /SINAPI	Guincho eletrico de coluna, capacidade 400 kg, com moto freio, motor trifasico de 1,25 cv	un	0,0000	4.374,55		0,00					
	MATERIAL										
37371 /SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa)	h	0,4375	0,72		0,32					
37370 /SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa)	h	0,4375	2,23		0,98					
37372 /SINAPI	Exames - horista (coletado caixa)	h	0,4375	0,35		0,15					
12627 /SINAPI	Vedacao de calha, em borracha cor preta, medida entre 119 e170 mm, para drenagem pluvial predial	un	0,4400	0,36		0,16					
12624 /SINAPI	Emenda para calha pluvial, pvc, diametro entre 119 e 170 mm, para drenagem predial	un	0,2200	9,20		2,02					
43467 /SINAPI	Ferramentas - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,2500	0,38		0,10					
37373 /SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa)	h	0,4375	0,07		0,03					
43459 /SINAPI	Ferramentas - familia carpinteiro de formas - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,1560	0,34		0,05					
43464 /SINAPI	Ferramentas - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,0315	0,01		0,00					
43483 /SINAPI	Epi - familia carpinteiro de formas - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,1560	1,08		0,17					
43488 /SINAPI	Epi - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,0315	0,66		0,02					
43491 /SINAPI	Epi - familia servente - horista (encargos complementares -coletado caixa)	h	0,2500	1,02		0,26					
12626 /SINAPI	Suporte metalico para calha pluvial, zincado, dobrado, diametro entre 119 e 170 mm, para drenagem pre dial	un	1,5500	12,64		19,59					
11054 /SINAPI	Parafuso rosca soberba zincado cabeca chata fenda simples 3,2 x 20 mm (3/4 ")	un	3,0000	0,04		0,12					
12614 /SINAPI	Bocal pvc, para calha pluvial, diametro da saida entre 80 e100 mm, para drenagem predial	un	0,3300	15,42		5,09					
12616 /SINAPI	Cabeceira direita ou esquerda, pvc, para calha pluvial, diametro entre 119 e 170 mm, para drenagem pre dial	un	0,2200	4,57		1,01					
12618 /SINAPI	Calha pluvial de pvc, diametro entre 119 e 170 mm, comprimento de 3 m, para drenagem predial	un	0,3500	36,79		12,88					
	MÃO-DE-OBRA (112,40%)										
04253 /SINAPI	Operador de guincho ou guincheiro	h	0,0318	7,71		0,52					
06111 /SINAPI	Servente de obras	h	0,2537	4,75		2,56					
12869 /SINAPI	Telhador	h	0,1572	7,91		2,64					
	SERVIÇOS DE TERCEIROS										
02705 /SINAPI	Energia eletrica ate 2000 kwh industrial, sem demanda	kw/h	0,0103	0,85		0,01					
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		5,70	MATERIAL	42,91	CUSTO TOTAL	48,61	PREÇO TOTAL		
EQUIPAMENTO		0,00		ENC. (112,4000%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI (22,4700 %)	10,92	59,53	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA											
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR								UN	QTD	
M 11054 /SINAPI	Parafuso rosca soberba zincado cabeca chata fenda simples 3,2 x 20 mm (3/4 ")								un	3,0000	
M 12614 /SINAPI	Bocal pvc, para calha pluvial, diametro da saida entre 80 e100 mm, para drenagem predial								un	0,3300	

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LARANJEIRAS
 PÇ. GETÚLIO VARGAS N.º 30 CENTRO
 LARANJEIRAS-SE CNPJ : 11.368.711/0001-30

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LARANJEIRAS / MANUTENÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE BOM JESUS

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00088

Ref : Maio/2020-1

Moeda : R\$

CÓDIGO	Calha de beiral, semicircular de pvc, diametro 125 mm, incluindo cabeceiras, emendas, bocais, suportes e vedações, excluindo condu	UNID
100434/SINAPI	tores, incluso transporte vertical. af_07/2019	m
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA		
M 12616 /SINAPI	Cabeceira direita ou esquerda, pvc, para calha pluvial, diametro entre 119 e 170 mm, para drenagem predial	un 0,2200
M 12618 /SINAPI	Calha pluvial de pvc, diametro entre 119 e 170 mm, comprimento de 3 m, para drenagem predial	un 0,3500
M 12624 /SINAPI	Emenda para calha pluvial, pvc, diametro entre 119 e 170 mm, para drenagem predial	un 0,2200
M 12626 /SINAPI	Suporte metalico para calha pluvial, zincado, dobrado, diametro entre 119 e 170 mm, para drenagem predial	un 1,5500
M 12627 /SINAPI	Vedacao de calha, em borracha cor preta, medida entre 119 e170 mm, para drenagem pluvial predial	un 0,4400
O 88316 /SINAPI	Servente com encargos complementares	h 0,2500
O 88323 /SINAPI	Telhadista com encargos complementares	h 0,1560
O 93281 /SINAPI	Guincho elétrico de coluna, capacidade 400 kg, com moto freio, motor trifásico de 1,25cv - chp diurno. af_03/2016	chp 0,0132
O 93282 /SINAPI	Guincho elétrico de coluna, capacidade 400 kg, com moto freio, motor trifásico de 1,25 cv - chi diurno. af_03/2016	chi 0,0183

CÓDIGO	Calha em chapa de aço galvanizado nº 26, desenvolvimento 74 cm (fundo=22 cm, laterais=15 e 22 cm, bordas=3 e 12cm)	UNID			
08268/ORSE		m			
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA					
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
11248 /ORSE	Furadeira e Parafusadeira eletrica Bosch ou Similar profissional	un	0,0001	246,00	0,02
11249 /ORSE	Serra circular eletrica portatil	un	0,0001	518,00	0,05
MATERIAL					
11277 /ORSE	Alicate de pressão para solda de chapa 18" (460mm), Ref.138 Z Gedore	un	0,0004	79,81	0,03
11278 /ORSE	Alicate diagonal para corte rente 5" a 8"	un	0,0004	27,20	0,01
11279 /ORSE	Alicate para anéis de pistão capacidade 50-100mm. ref.44044101 Tramontina ou similar	un	0,0004	64,17	0,03
11280 /ORSE	Chave Inglesa 15" ref. 012418012 carbografite	un	0,0004	60,50	0,02
11276 /ORSE	Alicate de pressão para solda tipo U, para apertar chapas, tiras e qualquer tipo de perfil. Niquelado, mordentes reforçados em aço laminadao. Corpo em chapa dobrada extra-reforçada e rebites de aço, 11" (280mm). Ref. 138 Gedore.	un	0,0004	49,41	0,02
11274 /ORSE	Grampo de de aperto rápido 16" Ref. 60987 Beltools	un	0,0006	14,45	0,01
02711 /SINAPI	Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara	un	0,0002	123,00	0,02
12895 /SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0020	9,00	0,02
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0008	11,70	0,01
12893 /SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,0027	43,20	0,12
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0080	8,10	0,06
10997 /SINAPI	Eletrodo revestido aws - e7018, diametro igual a 4,00 mm	kg	0,3500	18,00	6,30
11275 /ORSE	Alicate de pressão 11"	un	0,0004	44,90	0,02
11286 /ORSE	Macariço de solda Ref. CG201 código 010414410 carbografite	un	0,0006	307,20	0,18

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

CÓDIGO	Calha em chapa de aço galvanizado nº 26, desenvolvimento 74 cm (fundo=22 cm, laterais=15 e 22 cm, bordas=3 e 12cm)	UNID			
08268/ORSE		m			
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA					
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
11285 /ORSE	Fonte inversora de solda WMI 140ED 220V - BAMBOZZI - WMI- 140ED	un	0,0002	1.000,00	0,20
11284 /ORSE	Cavalete de ferro nº 1	un	0,0004	93,02	0,04
11283 /ORSE	Selador horizontal para fita de aço 1"	un	0,0002	349,99	0,07
11282 /ORSE	Esmerilhadeira angular elétrico portátil 4 1/2" - 1000 watts - ref. G1000kB2 Black e Decker	un	0,0004	380,90	0,15
11281 /ORSE	Bolsa de lona para ferramentas 40 x 30 x 20cm	un	0,0016	135,38	0,22
02446 /ORSE	Zarcão anticorrosivo	l	0,2600	30,18	7,85
10577 /ORSE	Serrote 40cm	un	0,0001	18,58	0,00
10578 /ORSE	Formão grande	un	0,0002	15,15	0,00
10579 /ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	un	0,0002	18,86	0,00
10596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,0158	4,90	0,08
11272 /ORSE	Alicate Climpador (cripador)	un	0,0002	74,22	0,01
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0064	35,90	0,23
10788 /ORSE	Pá quadrada	un	0,0002	17,29	0,00
11244 /ORSE	Martelo com unha	un	0,0002	29,90	0,01
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,3564	10,00	3,56
11270 /ORSE	Martelo de solda do tipo picareta, cabo de madeira, 300x0,4x0,5mm	un	0,0006	20,73	0,01
11271 /ORSE	Talhadeira com punho de proteção 22 x225mm ref.207206BR Belzer	un	0,0002	55,63	0,01
04729 /ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0001	18,80	0,00
00494 /ORSE	Chapa de aço galvanizado nº 26 - (4,0KG/M²) - e=0,5mm - dimensões 2,00x1,00m	m2	0,7021	31,86	22,37
00941 /ORSE	Fardamento	un	0,0052	74,30	0,39
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0027	5,30	0,01
02378 /ORSE	Vale transporte	un	0,2504	4,00	1,00
04728 /ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0002	10,55	0,00
11273 /ORSE	Esquadro de alumínio para soldagem de peças, com duas morsas, 35 x 35 x 4,5cm, marca Black Jack	un	0,0004	168,70	0,07
10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,0158	140,00	2,21
	MÃO-DE-OBRA (112,40%)				
01213 /SINAPI	Carpinteiro de formas	h	0,7500	6,63	10,56
06160 /SINAPI	Soldador	h	2,0000	6,63	28,16
06111 /SINAPI	Servente de obras	h	0,7500	4,75	7,57
	SERVIÇOS DE TERCEIROS				
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,3564	4,50	1,60
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0158	12,54	0,20
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0014	300,00	0,42

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

CÓDIGO	Calha em chapa de aço galvanizado nº 26, desenvolvimento 74 cm (fundo=22 cm, laterais=15 e 22 cm, bordas=3 e 12cm)							UNID
08268/ORSE								m
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA								
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	21,79	MATERIAL	45,34	CUSTO TOTAL	93,92	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,07	ENC. (112,4000%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI (22,4700 %)	21,10	115,02
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA								
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR						UN	QTD
M 00494 /ORSE	Chapa de aço galvanizado nº 26 - (4,0KG/M²) - e=0,5mm - dimensões 2,00x1,00m						m2	0,7021
M 02446 /ORSE	Zarcão anticorrosivo						l	0,2600
M 10997 /SINAPI	Eletrodo revestido aws - e7018, diametro igual a 4,00 mm						kg	0,3500
O 10549 /ORSE	Encargos Complementares - Servente						h	0,7500
O 10551 /ORSE	Encargos Complementares - Carpinteiro						h	0,7500
O 10603 /ORSE	Encargos Complementares - Soldador						h	2,0000
P 01213 /SINAPI	Carpinteiro de formas						h	0,7500
P 06111 /SINAPI	Servente de obras						h	0,7500
P 06160 /SINAPI	Soldador						h	2,0000

CÓDIGO	Chapisco em parede, rústico, com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - revisado 08/2015					UNID
01907/ORSE						m2
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA						
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	
10282 /ORSE	Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro)	un	0,0001	16,70	0,00	
10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,0031	140,00	0,43	
10596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,0031	4,90	0,02	
10788 /ORSE	Pá quadrada	un	0,0000	17,29	0,00	
04728 /ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0000	10,55	0,00	
11247 /ORSE	Serra mármore	un	0,0001	272,97	0,03	
02711 /SINAPI	Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara	un	0,0000	123,00	0,00	
01379 /SINAPI	Cimento portland composto cp ii-32	kg	9,0440	0,48	4,34	
00370 /SINAPI	Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	m3	0,0216	76,00	1,64	
11265 /ORSE	Martelo de borracha com cabo	un	0,0002	11,50	0,00	
11264 /ORSE	Marreta de 1/2 kg com cabo	un	0,0001	13,52	0,00	
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0016	8,10	0,01	
11246 /ORSE	Escala métrica de bambú	Un	0,0004	9,05	0,00	
11245 /ORSE	Desempoladeira de madeira 12x22	un	0,0004	11,26	0,00	

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LARANJEIRAS
 PÇ. GETÚLIO VARGAS N.º 30 CENTRO
 LARANJEIRAS-SE CNPJ : 11.368.711/0001-30

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LARANJEIRAS / MANUTENÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE BOM JESUS

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00088

Ref : Maio/2020-1

Moeda : R\$

CÓDIGO	Chapisco em parede, rústico, com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - revisado 08/2015							UNID
01907/ORSE								m2
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA								
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL	
11243 /ORSE	Martelo sem unha	un	0,0001	16,55			0,00	
10790 /ORSE	Prumo de face	un	0,0001	14,18			0,00	
10789 /ORSE	Nível de bolha de madeira	un	0,0001	11,20			0,00	
04729 /ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0000	18,80			0,00	
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,0692	10,00			0,69	
04722 /ORSE	Colher de pedreiro	un	0,0002	17,40			0,00	
04174 /ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	un	0,0003	9,90			0,00	
02378 /ORSE	Vale transporte	un	0,0467	4,00			0,19	
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0006	5,30			0,00	
00941 /ORSE	Fardamento	un	0,0010	74,30			0,07	
12893 /SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par	0,0006	43,20			0,03	
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0012	35,90			0,04	
12895 /SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0004	9,00			0,00	
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0001	11,70			0,00	
MÃO-DE-OBRA (112,40%)								
04750 /SINAPI	Pedreiro	h	0,4000	6,63			5,63	
06111 /SINAPI	Servente de obras	h	0,0800	4,75			0,81	
SERVIÇOS DE TERCEIROS								
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0031	12,54			0,04	
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0002	300,00			0,06	
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,0692	4,50			0,31	
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		3,03	MATERIAL	7,49	CUSTO TOTAL	14,34
EQUIPAMENTO		0,00	ENC.(112,4000%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI (22,4700 %)	3,22
								17,56
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA								
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR						UN	QTD
O 01903 /ORSE	Argamassa cimento e areia traço t-1 (1:3) - 1 saco cimento 50kg / 3 padiolas areia dim. 0.35 x 0.45 x 0.23 m - Confecç.						m3	0,0200
O 10550 /ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro						h	0,6000
P 04750 /SINAPI	Pedreiro						h	0,4000

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

CÓDIGO	Cuba de aço inox 304, dimensões 35 x 40cm, para instalação em bancada, c/ válvula cromada (deca ref 1623), sifão cromado (deca ref 1680), torneira cromada (deca linha c40 ref 1159) e engate de plástico ou similares	UNID			
02020/ORSE		un			
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA					
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
12895 /SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0012	9,00	0,01
11253 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1/2"	un	0,0011	16,90	0,02
11254 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 3/4"	un	0,0007	19,00	0,01
11255 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1"	un	0,0006	21,96	0,01
11256 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1 1/2"	un	0,0004	60,00	0,02
11257 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1 1/4"	un	0,0004	31,36	0,01
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,2036	10,00	2,04
10788 /ORSE	Pá quadrada	un	0,0002	17,29	0,00
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0004	11,70	0,00
01744 /SINAPI	Cuba aco inox (aisi 304) de embutir com valvula 3 1/2 ", de*40 x 34 x 12* cm	un	1,0000	84,26	84,26
02711 /SINAPI	Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara	un	0,0002	123,00	0,02
06141 /SINAPI	Engate/rabicho flexivel plastico (pvc ou abs) branco 1/2 " x 30 cm	un	1,0000	3,15	3,15
06157 /SINAPI	Valvula em metal cromado para pia americana 3.1/2 x 1.1/2 "	un	1,0000	40,26	40,26
11775 /SINAPI	Torneira cromada de parede para cozinha com arejador 1/2 " ou 3/4 " (ref 1157)	un	1,0000	78,39	78,39
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0046	8,10	0,04
12893 /SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,0016	43,20	0,07
02378 /ORSE	Vale transporte	un	0,1595	4,00	0,64
10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,0090	140,00	1,26
04729 /ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0001	18,80	0,00
04728 /ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0003	10,55	0,00
10592 /ORSE	Lima chata 12"	un	0,0001	32,53	0,00
00941 /ORSE	Fardamento	un	0,0030	74,30	0,22
10593 /ORSE	Praio simples 30cm	un	0,0001	44,54	0,00
02016 /ORSE	Sifão para pia de cozinha ou tanque, DECA ref. 1680.C112, acabamento cromado 1 1/2 x 1 1/2 ou similar.	un	1,0000	178,60	178,60
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0016	5,30	0,01
10596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,0090	4,90	0,04
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0036	35,90	0,13
	MÃO-DE-OBRA (112,40%)				
06111 /SINAPI	Servente de obras	h	1,0000	4,75	10,09
02696 /SINAPI	Encanador ou bombeiro hidraulico	h	1,0000	6,63	14,08
	SERVIÇOS DE TERCEIROS				
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0090	12,54	0,11
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,2036	4,50	0,92

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

CÓDIGO	Cuba de aço inox 304, dimensões 35 x 40cm, para instalação em bancada, c/ válvula cromada (deca ref 1623), sifão cromado (deca ref 1680), torneira cromada (deca linha c40 ref 1159) e engate de plástico ou similares							UNID	
02020/ORSE								un	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	SERVIÇOS DE TERCEIROS					UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)					cj	0,0008	300,00	0,24
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	11,38	MATERIAL	389,21	CUSTO TOTAL	414,65	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.(112,4000%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI (22,4700 %)	93,17	507,82	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
M 02016 /ORSE	Sifão para pia de cozinha ou tanque, DECA ref. 1680.C112, acabamento cromado 1 1/2 x 1 1/2 ou similar.							un	1,0000
M 01744 /SINAPI	Cuba aco inox (aisi 304) de embutir com valvula 3 1/2 ", de*40 x 34 x 12* cm							un	1,0000
M 06141 /SINAPI	Engate/rabicho flexivel plastico (pvc ou abs) branco 1/2 " x 30 cm							un	1,0000
M 06157 /SINAPI	Valvula em metal cromado para pia americana 3.1/2 x 1.1/2 "							un	1,0000
M 11775 /SINAPI	Torneira cromada de parede para cozinha com arejador 1/2 " ou 3/4 " (ref 1157)							un	1,0000
O 10549 /ORSE	Encargos Complementares - Servente							h	1,0000
O 10554 /ORSE	Encargos Complementares - Encanador							h	1,0000
P 02696 /SINAPI	Encanador ou bombeiro hidraulico							h	1,0000
P 06111 /SINAPI	Servente de obras							h	1,0000

CÓDIGO	Demolição de reboco					UNID
00017/ORSE						m2
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA						
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	
02711 /SINAPI	Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara	un	0,0001	123,00	0,01	
10596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,0022	4,90	0,01	
12895 /SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0003	9,00	0,00	
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0001	11,70	0,00	
12893 /SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,0004	43,20	0,02	
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0012	8,10	0,01	
10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,0022	140,00	0,31	
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0009	35,90	0,03	
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,0509	10,00	0,51	
00941 /ORSE	Fardamento	un	0,0008	74,30	0,06	
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0004	5,30	0,00	

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LARANJEIRAS
 PÇ. GETÚLIO VARGAS N.º 30 CENTRO
 LARANJEIRAS-SE CNPJ : 11.368.711/0001-30

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LARANJEIRAS / MANUTENÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE BOM JESUS

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00088

Ref : Maio/2020-1

Moeda : R\$

CÓDIGO		Demolição de reboco						UNID				
00017/ORSE								m2				
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA												
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL					
02378 /ORSE	Vale transporte	un	0,0470		4,00		0,19					
04728 /ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0002		10,55		0,00					
04729 /ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0000		18,80		0,00					
10788 /ORSE	Pá quadrada	un	0,0001		17,29		0,00					
	MÃO-DE-OBRA (112,40%)											
06111 /SINAPI	Servente de obras	h	0,5000		4,75		5,04					
	SERVIÇOS DE TERCEIROS											
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0022		12,54		0,03					
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,0509		4,50		0,23					
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0002		300,00		0,06					
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		2,38	MATERIAL		1,15	CUSTO TOTAL	6,51	PREÇO TOTAL		
EQUIPAMENTO	0,00	ENC. (112,4000%)		0,00	SERV. TERCEIRO		0,00	BDI (22,4700 %)	1,46	7,97		
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA												
*	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD		
O	10549 /ORSE	Encargos Complementares - Servente							h	0,5000		
P	06111 /SINAPI	Servente de obras							h	0,5000		

CÓDIGO	Demolição de revestimento cerâmico ou azulejo							UNID
00022/ORSE								m2
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA								
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL	
02711 /SINAPI	Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara	un	0,0002	123,00			0,02	
11247 /ORSE	Serra mármore	un	0,0000	272,97			0,00	
10789 /ORSE	Nível de bolha de madeira	un	0,0000	11,20			0,00	
10790 /ORSE	Prumo de face	un	0,0000	14,18			0,00	
11243 /ORSE	Martelo sem unha	un	0,0000	16,55			0,00	
11245 /ORSE	Desempoladeira de madeira 12x22	un	0,0001	11,26			0,00	
11246 /ORSE	Escala métrica de bambú	Un	0,0001	9,05			0,00	
10788 /ORSE	Pá quadrada	un	0,0002	17,29			0,00	
11264 /ORSE	Marreta de 1/2 kg com cabo	un	0,0000	13,52			0,00	
11265 /ORSE	Martelo de borracha com cabo	un	0,0000	11,50			0,00	

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LARANJEIRAS
 PÇ. GETÚLIO VARGAS N.º 30 CENTRO
 LARANJEIRAS-SE CNPJ : 11.368.711/0001-30

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LARANJEIRAS / MANUTENÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE BOM JESUS

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00088

Ref : Maio/2020-1

Moeda : R\$

CÓDIGO	Demolição de revestimento cerâmico ou azulejo							UNID
00022/ORSE								m2
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA								
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL	
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,1120		10,00		1,12	
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0025		8,10		0,02	
12893 /SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par	0,0009		43,20		0,04	
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0002		11,70		0,00	
12895 /SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0007		9,00		0,01	
04729 /ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0001		18,80		0,00	
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0009		5,30		0,00	
02378 /ORSE	Vale transporte	un	0,1006		4,00		0,40	
04174 /ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	un	0,0001		9,90		0,00	
04722 /ORSE	Colher de pedreiro	un	0,0000		17,40		0,00	
04728 /ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0003		10,55		0,00	
00941 /ORSE	Fardamento	un	0,0017		74,30		0,13	
10282 /ORSE	Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro)	un	0,0000		16,70		0,00	
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0020		35,90		0,07	
10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,0050		140,00		0,70	
10596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,0050		4,90		0,02	
	MÃO-DE-OBRA (112,40%)							
06111 /SINAPI	Servente de obras	h	1,0000		4,75		10,09	
04750 /SINAPI	Pedreiro	h	0,1000		6,63		1,41	
	SERVIÇOS DE TERCEIROS							
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,1120		4,50		0,50	
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0004		300,00		0,12	
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0050		12,54		0,06	
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	5,41	MATERIAL	2,53	CUSTO TOTAL	14,71	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,00	ENC. (112,4000%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI (22,4700 %)	3,31	18,02
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA								
*	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR					UN	QTD
O	10549 /ORSE	Encargos Complementares - Servente					h	1,0000
O	10550 /ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro					h	0,1000
P	04750 /SINAPI	Pedreiro					h	0,1000
P	06111 /SINAPI	Servente de obras					h	1,0000

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

CÓDIGO	Eletricista com encargos complementares							UNID				
88264/SINAPI								h				
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA												
CÓDIGO	MATERIAL						UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL
37372 /SINAPI	Exames - horista (coletado caixa)						h	1,0000		0,35		0,35
43460 /SINAPI	Ferramentas - familia eletricista - horista (encargos complementares - coletado caixa)						h	1,0000		0,55		0,55
43484 /SINAPI	Epi - familia eletricista - horista (encargos complementares - coletado caixa)						h	1,0000		0,93		0,93
37371 /SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa)						h	1,0000		0,72		0,72
37370 /SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa)						h	1,0000		2,23		2,23
37373 /SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa)						h	1,0000		0,07		0,07
	MÃO-DE-OBRA (112,40%)											
02436 /SINAPI	Eletricista						h	1,0257		6,63		14,44
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	14,44	MATERIAL	4,85	CUSTO TOTAL	19,29	PREÇO TOTAL				
EQUIPAMENTO	0,00	ENC. (112,4000%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI (22,4700 %)	4,33	23,62				
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA												
*	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR								UN	QTD	
M	37370 /SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa)								h	1,0000	
M	37371 /SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa)								h	1,0000	
M	37372 /SINAPI	Exames - horista (coletado caixa)								h	1,0000	
M	37373 /SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa)								h	1,0000	
M	43460 /SINAPI	Ferramentas - familia eletricista - horista (encargos complementares - coletado caixa)								h	1,0000	
M	43484 /SINAPI	Epi - familia eletricista - horista (encargos complementares - coletado caixa)								h	1,0000	
O	95332 /SINAPI	Curso de capacitação para eletricista (encargos complementares) - horista								h	1,0000	
P	02436 /SINAPI	Eletricista								h	1,0000	

CÓDIGO	Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	UNID					
88267/SINAPI		h					
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL
37372 /SINAPI	Exames - horista (coletado caixa)	h	1,0000		0,35		0,35
37370 /SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa)	h	1,0000		2,23		2,23
37371 /SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa)	h	1,0000		0,72		0,72
43485 /SINAPI	Epi - familia encanador - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	1,0000		0,83		0,83
37373 /SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa)	h	1,0000		0,07		0,07

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

CÓDIGO	Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares							UNID				
88267/SINAPI								h				
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA												
CÓDIGO	MATERIAL						UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL
43461 /SINAPI	Ferramentas - familia encanador - horista (encargos complementares - coletado caixa)						h	1,0000		0,24		0,24
	MÃO-DE-OBRA (112,40%)											
02696 /SINAPI	Encanador ou bombeiro hidraulico						h	1,0124		6,63		14,26
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	14,25	MATERIAL	4,44	CUSTO TOTAL	18,69	PREÇO TOTAL				
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.(112,4000%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI (22,4700 %)	4,20	22,89				
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA												
*	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR								UN	QTD	
M	37370 /SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa)								h	1,0000	
M	37371 /SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa)								h	1,0000	
M	37372 /SINAPI	Exames - horista (coletado caixa)								h	1,0000	
M	37373 /SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa)								h	1,0000	
M	43461 /SINAPI	Ferramentas - familia encanador - horista (encargos complementares - coletado caixa)								h	1,0000	
M	43485 /SINAPI	Epi - familia encanador - horista (encargos complementares - coletado caixa)								h	1,0000	
O	95335 /SINAPI	Curso de capacitação para encanador ou bombeiro hidráulico (encargos complementares) - horista								h	1,0000	
P	02696 /SINAPI	Encanador ou bombeiro hidraulico								h	1,0000	

CÓDIGO	Extintor de agua presssurizada, capacidade 10 L, tempo de descarga 80s, alcance do jato 8m, instalado							UNID				
03745/ORSE								un				
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA												
CÓDIGO	MATERIAL						UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL
10592 /ORSE	Lima chata 12"						un	0,0000		32,53		0,00
10593 /ORSE	Praio simples 30cm						un	0,0000		44,54		0,00
10596 /ORSE	Protetor auricular						un	0,0044		4,90		0,02
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml						un	0,0018		35,90		0,06
10492 /ORSE	Cesta Básica						un	0,0044		140,00		0,62
10788 /ORSE	Pá quadrada						un	0,0001		17,29		0,00
04729 /ORSE	Marreta 1 kg com cabo						un	0,0000		18,80		0,00
04728 /ORSE	Talhadeira chata 10"						un	0,0002		10,55		0,00
02378 /ORSE	Vale transporte						un	0,0797		4,00		0,32
01651 /ORSE	Óculos branco proteção						pr	0,0008		5,30		0,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LARANJEIRAS
 PÇ. GETÚLIO VARGAS N.º 30 CENTRO
 LARANJEIRAS-SE CNPJ : 11.368.711/0001-30

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LARANJEIRAS / MANUTENÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE BOM JESUS

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00088

Ref : Maio/2020-1

Moeda : R\$

CÓDIGO	Extintor de agua presssurizada, capacidade 10 L, tempo de descarga 80s, alcance do jato 8m, instalado							UNID		
03745/ORSE								un		
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA										
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL					
00941 /ORSE	Fardamento	un	0,0016	74,30	0,12					
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,1018	10,00	1,02					
11253 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1/2"	un	0,0006	16,90	0,01					
11254 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 3/4"	un	0,0004	19,00	0,01					
11255 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1"	un	0,0003	21,96	0,01					
11256 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1 1/2"	un	0,0002	60,00	0,01					
11257 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1 1/4"	un	0,0002	31,36	0,01					
02711 /SINAPI	Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara	un	0,0001	123,00	0,01					
10886 /SINAPI	Extintor de incendio portatil com carga de agua pressurizada de 10 l, classe a	un	1,0000	131,25	131,25					
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0024	8,10	0,02					
12893 /SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,0008	43,20	0,03					
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0002	11,70	0,00					
12895 /SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0006	9,00	0,01					
MÃO-DE-OBRA (112,40%)										
02696 /SINAPI	Encanador ou bombeiro hidraulico	h	0,5000	6,63	7,04					
06111 /SINAPI	Servente de obras	h	0,5000	4,75	5,04					
SERVIÇOS DE TERCEIROS										
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0044	12,54	0,06					
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,1018	4,50	0,46					
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0004	300,00	0,12					
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		5,70	MATERIAL	133,53	CUSTO TOTAL	146,25	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO	0,00	ENC. (112,4000%)		0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI (22,4700 %)	32,86	179,11	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA										
*	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
M	10886 /SINAPI	Extintor de incendio portatil com carga de agua pressurizada de 10 l, classe a							un	1,0000
O	10549 /ORSE	Encargos Complementares - Servente							h	0,5000
O	10554 /ORSE	Encargos Complementares - Encanador							h	0,5000
P	02696 /SINAPI	Encanador ou bombeiro hidraulico							h	0,5000
P	06111 /SINAPI	Servente de obras							h	0,5000

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LARANJEIRAS
 PÇ. GETÚLIO VARGAS N.º 30 CENTRO
 LARANJEIRAS-SE CNPJ : 11.368.711/0001-30

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LARANJEIRAS / MANUTENÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE BOM JESUS

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00088

Ref : Maio/2020-1

Moeda : R\$

CÓDIGO	Fornecimento e aplicação de selante p/calhas e rufos, tipo selacalha (veda calha), cor aluminio, ref: Vedacit ou similar						UNID
08456/ORSE							m
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO	TOTAL	
11249 /ORSE	Serra circular eletrica portatil	un	0,0000	518,00		0,00	
11248 /ORSE	Furadeira e Parafusadeira eletrica Bosch ou Similar profissional	un	0,0000	246,00		0,00	
MATERIAL							
02378 /ORSE	Vale transporte	un	0,0118	4,00		0,05	
08788 /ORSE	Selante adesivo tipo Selacalha, cor aluminio, 300g, ref: Vedacit ou similar	kg	0,1000	43,80		4,38	
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0001	5,30		0,00	
10577 /ORSE	Serrote 40cm	un	0,0000	18,58		0,00	
10578 /ORSE	Formão grande	un	0,0000	15,15		0,00	
00941 /ORSE	Fardamento	un	0,0003	74,30		0,02	
10579 /ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	un	0,0000	18,86		0,00	
10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,0008	140,00		0,11	
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,0183	10,00		0,18	
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0003	35,90		0,01	
10596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,0008	4,90		0,00	
12895 /SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0001	9,00		0,00	
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0000	11,70		0,00	
12893 /SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,0001	43,20		0,00	
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0004	8,10		0,00	
11244 /ORSE	Martelo com unha	un	0,0000	29,90		0,00	
MÃO-DE-OBRA (112,40%)							
01213 /SINAPI	Carpinteiro de formas	h	0,1800	6,63		2,53	
SERVIÇOS DE TERCEIROS							
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0001	300,00		0,03	
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0008	12,54		0,01	
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,0183	4,50		0,08	
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	1,19	MATERIAL	4,75	CUSTO TOTAL	7,40
EQUIPAMENTO		0,00	ENC.(112,4000%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI (22,4700 %)
						1,66	9,06
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA							
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN	QTD				
M 08788 /ORSE	Selante adesivo tipo Selacalha, cor aluminio, 300g, ref: Vedacit ou similar	kg	0,1000				
O 10551 /ORSE	Encargos Complementares - Carpinteiro	h	0,1800				
P 01213 /SINAPI	Carpinteiro de formas	h	0,1800				

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LARANJEIRAS

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LARANJEIRAS / MANUTENÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE BOM JESUS

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

PÇ. GETÚLIO VARGAS N.º 30 CENTRO

Cod. Empreendimento : 00088

LARANJEIRAS-SE CNPJ : 11.368.711/0001-30

Ref : Maio/2020-1

Moeda : R\$

CÓDIGO	Fornecimento e espalhamento de terra vegetal preparada							UNID
02394/ORSE								m3
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA								
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL	
10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,0072		140,00		1,01	
04728 /ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0005		10,55		0,01	
12895 /SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0010		9,00		0,01	
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0003		11,70		0,00	
12893 /SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,0013		43,20		0,06	
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0037		8,10		0,03	
02711 /SINAPI	Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara	un	0,0003		123,00		0,04	
10788 /ORSE	Pá quadrada	un	0,0003		17,29		0,01	
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0029		35,90		0,10	
10596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,0072		4,90		0,04	
04729 /ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0002		18,80		0,00	
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,1629		10,00		1,63	
02208 /ORSE	Terra vegetal	m3	0,9000		34,28		30,85	
02378 /ORSE	Vale transporte	un	0,1506		4,00		0,60	
00941 /ORSE	Fardamento	un	0,0024		74,30		0,18	
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0013		5,30		0,01	
00140 /ORSE	Adubo orgânico bovino, cacau ou similar	m3	0,1000		109,58		10,96	
	MÃO-DE-OBRA (112,40%)							
06111 /SINAPI	Servente de obras	h	1,6000		4,75		16,14	
	SERVIÇOS DE TERCEIROS							
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,1629		4,50		0,73	
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0006		300,00		0,18	
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0072		12,54		0,09	
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		7,60	MATERIAL	45,54	CUSTO TOTAL	62,68
EQUIPAMENTO		0,00	ENC.(112,4000%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI (22,4700 %)	14,08
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA								
*	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR					UN	QTD
M	00140 /ORSE	Adubo orgânico bovino, cacau ou similar					m3	0,1000
M	02208 /ORSE	Terra vegetal					m3	0,9000
O	10549 /ORSE	Encargos Complementares - Servente					h	1,6000
P	06111 /SINAPI	Servente de obras					h	1,6000

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LARANJEIRAS

PÇ. GETÚLIO VARGAS N.º 30 CENTRO

LARANJEIRAS-SE CNPJ : 11.368.711/0001-30

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LARANJEIRAS / MANUTENÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE BOM JESUS

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00088

Ref : Maio/2020-1

Moeda : R\$

CÓDIGO	Fornecimento e Instalação de Extintor de Incêndio, Pó Químico Sêco - PQS, ABC - 12kg						UNID			
12315/ORSE							un			
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA										
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO	TOTAL				
12895 /SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0001	9,00		0,00				
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,0102	10,00		0,10				
04174 /ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	un	0,0001	9,90		0,00				
02378 /ORSE	Vale transporte	un	0,0065	4,00		0,03				
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0001	5,30		0,00				
00941 /ORSE	Fardamento	un	0,0002	74,30		0,01				
10596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,0004	4,90		0,00				
04722 /ORSE	Colher de pedreiro	un	0,0000	17,40		0,00				
11246 /ORSE	Escala métrica de bambú	Un	0,0001	9,05		0,00				
11245 /ORSE	Desempoladeira de madeira 12x22	un	0,0001	11,26		0,00				
11243 /ORSE	Martelo sem unha	un	0,0000	16,55		0,00				
10790 /ORSE	Prumo de face	un	0,0000	14,18		0,00				
10789 /ORSE	Nível de bolha de madeira	un	0,0000	11,20		0,00				
13174 /ORSE	Extintor de pó químico (PQS) ABC, capacidade 12 kg,	un	1,0000	207,69		207,69				
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0002	35,90		0,01				
11247 /ORSE	Serra mármore	un	0,0000	272,97		0,00				
10282 /ORSE	Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro)	un	0,0000	16,70		0,00				
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0000	11,70		0,00				
11264 /ORSE	Marreta de 1/2 kg com cabo	un	0,0000	13,52		0,00				
12893 /SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par	0,0001	43,20		0,00				
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0002	8,10		0,00				
10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,0004	140,00		0,06				
11265 /ORSE	Martelo de borracha com cabo	un	0,0000	11,50		0,00				
MÃO-DE-OBRA (112,40%)										
04750 /SINAPI	Pedreiro	h	0,1000	6,63		1,41				
SERVIÇOS DE TERCEIROS										
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,0102	4,50		0,05				
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0004	12,54		0,01				
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0000	300,00		0,00				
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		0,66	MATERIAL	207,91	CUSTO TOTAL	209,38	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO	0,00	ENC. (112,4000%)		0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI (22,4700 %)	47,05	256,43	

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

CÓDIGO	Fornecimento e Instalação de Extintor de Incêndio, Pó Químico Sêco - PQS, ABC - 12kg	UNID
12315/ORSE		un
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA		
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA		
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN QTD
M 13174 /ORSE	Extintor de pó químico (PQS) ABC, capacidade 12 kg,	un 1,0000
O 10550 /ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro	h 0,1000
P 04750 /SINAPI	Pedreiro	h 0,1000

CÓDIGO	Gramma esmeralda em placas, fornecimento e plantio	UNID
10234/ORSE		m2
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA		
CÓDIGO	MATERIAL	UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un 0,0162 10,00 0,16
00140 /ORSE	Adubo orgânico bovino, cacau ou similar	m3 0,0050 109,58 0,55
02378 /ORSE	Vale transporte	un 0,0150 4,00 0,06
00941 /ORSE	Fardamento	un 0,0002 74,30 0,01
10492 /ORSE	Cesta Básica	un 0,0008 140,00 0,11
12893 /SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par 0,0002 43,20 0,01
10596 /ORSE	Protetor auricular	un 0,0008 4,90 0,00
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un 0,0002 35,90 0,01
10788 /ORSE	Pá quadrada	un 0,0000 17,29 0,00
11005 /ORSE	Gramma esmeralda em placas	m2 1,0000 8,00 8,00
02711 /SINAPI	Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara	un 0,0000 123,00 0,00
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par 0,0004 8,10 0,00
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr 0,0002 5,30 0,00
04729 /ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un 0,0000 18,80 0,00
02208 /ORSE	Terra vegetal	m3 0,0800 34,28 2,74
03800 /ORSE	Adubo mineral NPK (10-10-10)	kg 0,1000 1,76 0,18
04728 /ORSE	Talhadeira chata 10"	un 0,0000 10,55 0,00
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un 0,0000 11,70 0,00
12895 /SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un 0,0000 9,00 0,00
	MÃO-DE-OBRA (112,40%)	
25964 /SINAPI	Jardineiro	h 0,0800 6,41 1,09
06111 /SINAPI	Servente de obras	h 0,0800 4,75 0,81
	SERVIÇOS DE TERCEIROS	

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LARANJEIRAS
 PÇ. GETÚLIO VARGAS N.º 30 CENTRO
 LARANJEIRAS-SE CNPJ : 11.368.711/0001-30

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LARANJEIRAS / MANUTENÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE BOM JESUS

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00088

Ref : Maio/2020-1

Moeda : R\$

CÓDIGO	Gramma esmeralda em placas, fornecimento e plantio							UNID	
10234/ORSE								m2	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	SERVIÇOS DE TERCEIROS					UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo					un	0,0008	12,54	0,01
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)					un	0,0162	4,50	0,07
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)					cj	0,0000	300,00	0,00
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,89	MATERIAL	11,83	CUSTO TOTAL	13,81	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.(112,4000%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI(22,4700 %)	3,10	16,91	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
M 00140 /ORSE	Adubo orgânico bovino, cacau ou similar							m3	0,0050
M 02208 /ORSE	Terra vegetal							m3	0,0800
M 03800 /ORSE	Adubo mineral NPK (10-10-10)							kg	0,1000
M 11005 /ORSE	Gramma esmeralda em placas							m2	1,0000
O 10549 /ORSE	Encargos Complementares - Servente							h	0,0800
O 10581 /ORSE	Encargos Complementares - Jardineiro							h	0,0800
P 06111 /SINAPI	Servente de obras							h	0,0800
P 25964 /SINAPI	Jardineiro							h	0,0800

CÓDIGO	Instalação de condicionador de ar tipo split high wall, 12000 btu							UNID		
04465/ORSE								un		
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA										
CÓDIGO	SERVIÇOS DE TERCEIROS						UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
04134 /ORSE	Instalação de condicionador de ar tipo split high wall,12000 btu - contempla a mão de obra, suporte e tubulação até 3,0m						un	1,0000	500,00	500,00
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	500,00	PREÇO TOTAL		
EQUIPAMENTO	0,00	ENC. (112,4000%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI (22,4700 %)	112,35	612,35		
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA										
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD	
S 04134 /ORSE	Instalação de condicionador de ar tipo split high wall,12000 btu - contempla a mão de obra, suporte e tubulação até 3							un	1,0000	

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

CÓDIGO	Interruptor 02 seções, com caixa pvc 4"x2"					UNID
00471/ORSE						un
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA						
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO	TOTAL
11246 /ORSE	Escala métrica de bambú	Un	0,0001	9,05		0,00
10789 /ORSE	Nível de bolha de madeira	un	0,0000	11,20		0,00
10790 /ORSE	Prumo de face	un	0,0000	14,18		0,00
11240 /ORSE	Alicate com isolamento	un	0,0000	22,90		0,00
11241 /ORSE	Alicate volt-amperimetro	un	0,0000	117,10		0,00
11242 /ORSE	Chave inglesa 12"	un	0,0000	47,00		0,00
11243 /ORSE	Martelo sem unha	un	0,0000	16,55		0,00
11245 /ORSE	Desempoladeira de madeira 12x22	un	0,0001	11,26		0,00
10788 /ORSE	Pá quadrada	un	0,0000	17,29		0,00
11247 /ORSE	Serra mármore	un	0,0000	272,97		0,00
11264 /ORSE	Marreta de 1/2 kg com cabo	un	0,0000	13,52		0,00
11265 /ORSE	Martelo de borracha com cabo	un	0,0001	11,50		0,00
01872 /SINAPI	Caixa de passagem, em pvc, de 4" x 2", para eletroduto flexivel corrugado	un	1,0000	1,46		1,46
12895 /SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0003	9,00		0,00
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0000	11,70		0,00
12893 /SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,0005	43,20		0,02
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0015	8,10		0,01
02711 /SINAPI	Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara	un	0,0000	123,00		0,00
04729 /ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0000	18,80		0,00
00941 /ORSE	Fardamento	un	0,0009	74,30		0,07
01119 /ORSE	Interruptor embutir 02 seções simples com placa	un	1,0000	6,20		6,20
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0006	5,30		0,00
02378 /ORSE	Vale transporte	un	0,0472	4,00		0,19
04174 /ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	un	0,0001	9,90		0,00
04722 /ORSE	Colher de pedreiro	un	0,0001	17,40		0,00
04728 /ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0001	10,55		0,00
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,0642	10,00		0,64
10282 /ORSE	Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro)	un	0,0000	16,70		0,00
10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,0027	140,00		0,38
10579 /ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	un	0,0000	18,86		0,00
10596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,0027	4,90		0,01
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0012	35,90		0,04
	MÃO-DE-OBRA (112,40%)					

CÓDIGO	Interruptor 02 seções, com caixa pvc 4"x2"							UNID				
00471/ORSE								un				
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA												
CÓDIGO	MÃO-DE-OBRA (112,40%)						UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL
06111 /SINAPI	Servente de obras						h	0,2100		4,75		2,12
04750 /SINAPI	Pedreiro						h	0,2100		6,63		2,96
02436 /SINAPI	Eletricista						h	0,2100		6,63		2,96
SERVIÇOS DE TERCEIROS												
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo						un	0,0027		12,54		0,03
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)						cj	0,0003		300,00		0,09
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)						un	0,0642		4,50		0,29
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	3,78	MATERIAL	9,02	CUSTO TOTAL	17,47	PREÇO TOTAL				
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.(112,4000%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI (22,4700 %)	3,93	21,40				
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA												
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR									UN	QTD	
M 01119 /ORSE	Interruptor embutir 02 seções simples com placa									un	1,0000	
M 01872 /SINAPI	Caixa de passagem, em pvc, de 4" x 2", para eletroduto flexivel corrugado									un	1,0000	
O 10549 /ORSE	Encargos Complementares - Servente									h	0,2100	
O 10550 /ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro									h	0,2100	
O 10552 /ORSE	Encargos Complementares - Eletricista									h	0,2100	
P 02436 /SINAPI	Eletricista									h	0,2100	
P 04750 /SINAPI	Pedreiro									h	0,2100	
P 06111 /SINAPI	Servente de obras									h	0,2100	

CÓDIGO	Joelho 90° em pvc rígido c/ anéis, para esgoto predial, diâm = 75mm	UNID					
01629/ORSE		un					
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL
00941 /ORSE	Fardamento	un	0,0006		74,30		0,04
10593 /ORSE	Praio simples 30cm	un	0,0000		44,54		0,00
11254 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 3/4"	un	0,0001		19,00		0,00
11253 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1/2"	un	0,0002		16,90		0,00
10788 /ORSE	Pá quadrada	un	0,0000		17,29		0,00
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0006		35,90		0,02

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LARANJEIRAS

PÇ. GETÚLIO VARGAS N.º 30 CENTRO

LARANJEIRAS-SE CNPJ : 11.368.711/0001-30

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LARANJEIRAS / MANUTENÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE BOM JESUS

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00088

Ref : Maio/2020-1

Moeda : R\$

CÓDIGO	Joelho 90° em pvc rígido c/ anéis, para esgoto predial, diâm = 75mm						UNID			
01629/ORSE							un			
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA										
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL					
10596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,0016	4,90	0,01					
11255 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1"	un	0,0001	21,96	0,00					
10592 /ORSE	Lima chata 12"	un	0,0000	32,53	0,00					
10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,0016	140,00	0,22					
04729 /ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0000	18,80	0,00					
04728 /ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0001	10,55	0,00					
02378 /ORSE	Vale transporte	un	0,0287	4,00	0,11					
01703 /ORSE	Pasta lubrificante p/ pvc je	kg	0,0300	42,58	1,28					
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0002	5,30	0,00					
12893 /SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par	0,0002	43,20	0,01					
11257 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1 1/4"	un	0,0001	31,36	0,00					
00297 /SINAPI	Anel borracha para tubo esgoto predial dn 75 mm (nbr 5688)	un	1,0000	1,75	1,75					
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,0366	10,00	0,37					
12895 /SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0002	9,00	0,00					
02711 /SINAPI	Carrinho de mao de aço capacidade 50 a 60 l, pneu com camara	un	0,0000	123,00	0,00					
03509 /SINAPI	Joelho pvc, soldavel, pb, 90 graus, dn 75 mm, para esgoto predial	un	1,0000	3,98	3,98					
11256 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1 1/2"	un	0,0001	60,00	0,01					
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0000	11,70	0,00					
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0008	8,10	0,01					
MÃO-DE-OBRA (112,40%)										
06111 /SINAPI	Servente de obras	h	0,1800	4,75	1,82					
02696 /SINAPI	Encanador ou bombeiro hidraulico	h	0,1800	6,63	2,53					
SERVIÇOS DE TERCEIROS										
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0016	12,54	0,02					
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0002	300,00	0,06					
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,0366	4,50	0,16					
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		2,05	MATERIAL	7,81	CUSTO TOTAL	12,40	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO		0,00	ENC. (112,4000%)		0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI (22,4700 %)	2,79	15,19
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA										
*	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
M	01703 /ORSE	Pasta lubrificante p/ pvc je							kg	0,0300
M	00297 /SINAPI	Anel borracha para tubo esgoto predial dn 75 mm (nbr 5688)							un	1,0000

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

CÓDIGO	Joelho 90° em pvc rígido c/ anéis, para esgoto predial, diâm = 75mm	UNID
01629/ORSE		un
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA		
M 03509 /SINAPI	Joelho pvc, soldavel, pb, 90 graus, dn 75 mm, para esgoto predial	un 1,0000
O 10549 /ORSE	Encargos Complementares - Servente	h 0,1800
O 10554 /ORSE	Encargos Complementares - Encanador	h 0,1800
P 06111 /SINAPI	Servente de obras	h 0,1800
P 02696 /SINAPI	Encanador ou bombeiro hidraulico	h 0,1800

CÓDIGO	Lavatório louça (Deca-Ravena ref L-91) sem coluna, c/ sifão plástico, válvula plástica, engate PVC e torneira plastica ou similare	UNID			
02090 /ORSE	s	un			
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA					
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0064	35,90	0,23
10596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,0158	4,90	0,08
10788 /ORSE	Pá quadrada	un	0,0004	17,29	0,01
11253 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1/2"	un	0,0019	16,90	0,03
10593 /ORSE	Praio simples 30cm	un	0,0002	44,54	0,01
10592 /ORSE	Lima chata 12"	un	0,0002	32,53	0,01
10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,0158	140,00	2,21
11254 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 3/4"	un	0,0012	19,00	0,02
11255 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1"	un	0,0010	21,96	0,02
11256 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1 1/2"	un	0,0007	60,00	0,04
11257 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1 1/4"	un	0,0007	31,36	0,02
02711 /SINAPI	Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara	un	0,0004	123,00	0,05
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0008	11,70	0,01
06153 /SINAPI	Valvula em plastico branco para tanque ou lavatorio 1 ", sem unho e sem ladrao	un	1,0000	2,53	2,53
00982 /ORSE	Fixação p/ lavatório - parafusos (deca - ref: sp-7 ou similar)	cj	1,0000	4,47	4,47
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0080	8,10	0,06
12893 /SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,0028	43,20	0,12
12895 /SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0020	9,00	0,02
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,3564	10,00	3,56
00941 /ORSE	Fardamento	un	0,0052	74,30	0,39
04729 /ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0002	18,80	0,00
01326 /ORSE	Lavatório louça sem coluna, 56x46cm, linha Ravena, ref: L-91, Deca ou similar	un	1,0000	141,56	141,56
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0028	5,30	0,01

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

CÓDIGO	Lavatório louça (Deca-Ravena ref L-91) sem coluna, c/ sifão plástico, válvula plástica, engate PVC e torneira plastica ou similare							UNID	
02090 /ORSE								un	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL				
02261 /ORSE	Torneira plástica para lavatório 1/2", HERC 1195 ou similar	un	1,0000	7,11	7,11				
02378 /ORSE	Vale transporte	un	0,2791	4,00	1,12				
04728 /ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0005	10,55	0,01				
06141 /SINAPI	Engate/rabicho flexivel plastico (pvc ou abs) branco 1/2 " x 30 cm	un	1,0000	3,15	3,15				
06145 /SINAPI	Sifao plastico tipo copo para pia americana 1.1/2 x 1.1/2 "	un	1,0000	12,56	12,56				
MÃO-DE-OBRA (112,40%)									
06111 /SINAPI	Servente de obras	h	1,7500	4,75	17,66				
02696 /SINAPI	Encanador ou bombeiro hidraulico	h	1,7500	6,63	24,64				
SERVIÇOS DE TERCEIROS									
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0014	300,00	0,42				
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,3564	4,50	1,60				
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0158	12,54	0,20				
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		19,91	MATERIAL	179,41	CUSTO TOTAL	223,93	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.(112,4000%)		0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI (22,4700 %)	50,32	274,25
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
M 00982 /ORSE	Fixação p/ lavatório - parafusos (deca - ref: sp-7 ou similar)							cj	1,0000
M 01326 /ORSE	Lavatório louça sem coluna, 56x46cm, linha Ravena, ref: L-91, Deca ou similar							un	1,0000
M 02261 /ORSE	Torneira plástica para lavatório 1/2", HERC 1195 ou similar							un	1,0000
M 06141 /SINAPI	Engate/rabicho flexivel plastico (pvc ou abs) branco 1/2 " x 30 cm							un	1,0000
M 06145 /SINAPI	Sifao plastico tipo copo para pia americana 1.1/2 x 1.1/2 "							un	1,0000
M 06153 /SINAPI	Valvula em plastico branco para tanque ou lavatorio 1 ", sem unho e sem ladrao							un	1,0000
O 10549 /ORSE	Encargos Complementares - Servente							h	1,7500
O 10554 /ORSE	Encargos Complementares - Encanador							h	1,7500
P 02696 /SINAPI	Encanador ou bombeiro hidraulico							h	1,7500
P 06111 /SINAPI	Servente de obras							h	1,7500

CÓDIGO	Limpeza de caixa de passagem ou de gordura com reassentamento da tampa	UNID
12636/ORSE		un
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA		

CÓDIGO	Limpeza de caixa de passagem ou de gordura com reassentamento da tampa				UNID
12636/ORSE					un
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA					
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
00370 /SINAPI	Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	m3	0,0119	76,00	0,90
11246 /ORSE	Escala métrica de bambú	Un	0,0002	9,05	0,00
10282 /ORSE	Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro)	un	0,0001	16,70	0,00
04728 /ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0002	10,55	0,00
12895 /SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0006	9,00	0,01
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0002	11,70	0,00
12893 /SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,0008	43,20	0,03
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0024	8,10	0,02
02711 /SINAPI	Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara	un	0,0001	123,00	0,01
01379 /SINAPI	Cimento portland composto cp ii-32	kg	4,9742	0,48	2,39
10788 /ORSE	Pá quadrada	un	0,0001	17,29	0,00
11265 /ORSE	Martelo de borracha com cabo	un	0,0001	11,50	0,00
11264 /ORSE	Marreta de 1/2 kg com cabo	un	0,0001	13,52	0,00
11247 /ORSE	Serra mármore	un	0,0000	272,97	0,00
10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,0047	140,00	0,66
11245 /ORSE	Desempoladeira de madeira 12x22	un	0,0002	11,26	0,00
10596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,0047	4,90	0,02
11243 /ORSE	Martelo sem unha	un	0,0000	16,55	0,00
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0019	35,90	0,07
10790 /ORSE	Prumo de face	un	0,0000	14,18	0,00
10789 /ORSE	Nível de bolha de madeira	un	0,0001	11,20	0,00
04729 /ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0001	18,80	0,00
02378 /ORSE	Vale transporte	un	0,0878	4,00	0,35
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0008	5,30	0,00
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,1053	10,00	1,05
00941 /ORSE	Fardamento	un	0,0016	74,30	0,12
04174 /ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	un	0,0002	9,90	0,00
04722 /ORSE	Colher de pedreiro	un	0,0001	17,40	0,00
	MÃO-DE-OBRA (112,40%)				
04750 /SINAPI	Pedreiro	h	0,3300	6,63	4,65
06111 /SINAPI	Servente de obras	h	0,7040	4,75	7,10
	SERVIÇOS DE TERCEIROS				
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0047	12,54	0,06

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LARANJEIRAS
 PÇ. GETÚLIO VARGAS N.º 30 CENTRO
 LARANJEIRAS-SE CNPJ : 11.368.711/0001-30

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LARANJEIRAS / MANUTENÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE BOM JESUS

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00088

Ref : Maio/2020-1

Moeda : R\$

CÓDIGO	Limpeza de caixa de passagem ou de gordura com reassentamento da tampa							UNID	
12636/ORSE								un	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	SERVIÇOS DE TERCEIROS					UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)					cj	0,0004	300,00	0,12
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)					un	0,1053	4,50	0,47
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	5,53	MATERIAL	5,63	CUSTO TOTAL	18,03	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.(112,4000%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI(22,4700 %)	4,05	22,08	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
O 01903 /ORSE	Argamassa cimento e areia traço t-1 (1:3) - 1 saco cimento 50kg / 3 padiolas areia dim. 0.35 x 0.45 x 0.23 m - Confecç.							m3	0,0110
O 10549 /ORSE	Encargos Complementares - Servente							h	0,6600
O 10550 /ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro							h	0,3300
P 04750 /SINAPI	Pedreiro							h	0,3300
P 06111 /SINAPI	Servente de obras							h	0,6600

CÓDIGO	Limpeza de fossa até 5m3							UNID		
12637/ORSE								un		
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA										
CÓDIGO	SERVIÇOS DE TERCEIROS						UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
13425 /ORSE	Limpeza de fossa até 5m3						un	1,0000	300,00	300,00
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	300,00	PREÇO TOTAL		
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.(112,4000%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI (22,4700 %)	67,41	367,41		
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA										
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD	
S 13425 /ORSE	Limpeza de fossa até 5m3							un	1,0000	

CÓDIGO	Limpeza de piso cerâmico ou com pedras rústicas utilizando ácido muriático. af_04/2019							UNID
99805/SINAPI								m2
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA								
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL	
43467 /SINAPI	Ferramentas - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,4930		0,38		0,19	
37373 /SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa)	h	0,4930		0,07		0,03	
37372 /SINAPI	Exames - horista (coletado caixa)	h	0,4930		0,35		0,17	

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LARANJEIRAS

PÇ. GETÚLIO VARGAS N.º 30 CENTRO

LARANJEIRAS-SE CNPJ : 11.368.711/0001-30

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LARANJEIRAS / MANUTENÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE BOM JESUS

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00088

Ref : Maio/2020-1

Moeda : R\$

CÓDIGO	Limpeza de piso cerâmico ou com pedras rústicas utilizando ácido muriático. af_04/2019							UNID	
99805/SINAPI								m2	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	MATERIAL					UN	QTD	CUSTO UNIT CUSTO TOTAL	
43491 /SINAPI	Epi - familia servente - horista (encargos complementares -coletado caixa)					h	0,4930	1,02 0,50	
37371 /SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa)					h	0,4930	0,72 0,36	
37370 /SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa)					h	0,4930	2,23 1,10	
00003 /SINAPI	Acido muriatico, diluicao 10% a 12% para uso em limpeza					l	0,0440	4,97 0,22	
	MÃO-DE-OBRA (112,40%)								
06111 /SINAPI	Servente de obras					h	0,5002	4,75 5,05	
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	5,06	MATERIAL	2,54	CUSTO TOTAL		7,60 PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO	0,00	ENC. (112,4000%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI (22,4700 %)		1,71 9,31	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
M 00003 /SINAPI	Acido muriatico, diluicao 10% a 12% para uso em limpeza							1	0,0440
O 88316 /SINAPI	Servente com encargos complementares							h	0,4930

CÓDIGO	Limpeza geral						UNID
02450/ORSE							m2
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0000		11,70		0,00
12893 /SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,0001		43,20		0,00
00941 /ORSE	Fardamento	un	0,0002		74,30		0,01
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0002		8,10		0,00
02711 /SINAPI	Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara	un	0,0000		123,00		0,00
10788 /ORSE	Pá quadrada	un	0,0000		17,29		0,00
10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,0005		140,00		0,07
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0002		35,90		0,01
10596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,0005		4,90		0,00
04729 /ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0000		18,80		0,00
04728 /ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0000		10,55		0,00
02414 /ORSE	Vassoura piaçava	un	0,0500		7,90		0,40
02378 /ORSE	Vale transporte	un	0,0094		4,00		0,04
01997 /ORSE	Sabão em pó	kg	0,0050		6,93		0,03
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0001		5,30		0,00

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LARANJEIRAS
PÇ. GETÚLIO VARGAS N.º 30 CENTRO
LARANJEIRAS-SE CNPJ : 11.368.711/0001-30

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LARANJEIRAS / MANUTENÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE BOM JESUS

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00088

Ref : Maio/2020-1

Moeda : R\$

CÓDIGO	Limpeza geral							UNID
02450 /ORSE								m2
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA								
CÓDIGO	MATERIAL				UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)				un	0,0102	10,00	0,10
12895 /SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)				un	0,0001	9,00	0,00
	MÃO-DE-OBRA (112,40%)							
06111 /SINAPI	Servente de obras				h	0,1000	4,75	1,01
	SERVIÇOS DE TERCEIROS							
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)				cj	0,0000	300,00	0,00
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo				un	0,0005	12,54	0,01
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)				un	0,0102	4,50	0,05
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,48	MATERIAL	0,66	CUSTO TOTAL	1,73	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.(112,4000%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI (22,4700 %)	0,39	2,12
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA								
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR						UN	QTD
M 01997 /ORSE	Sabão em pó						kg	0,0050
M 02414 /ORSE	Vassoura piaçava						un	0,0500
O 10549 /ORSE	Encargos Complementares - Servente						h	0,1000
P 06111 /SINAPI	Servente de obras						h	0,1000

CÓDIGO	Luminária de embutir com aletas, para lâmpada fluorescente, 2 x 32w, ref. TBS020232CI00, da Philips, completa						UNID
07327/ORSE							un
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL
10596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,0090		4,90		0,04
06844 /ORSE	Luminária de embutir com aletas, para lâmpada fluorescente, 2 x 32w, ref. TBS020232CI00, da Philips, e xclusive reator e lâmpada	un	1,0000		141,29		141,29
10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,0090		140,00		1,26
10579 /ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	un	0,0002		18,86		0,00
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0036		35,90		0,13
10788 /ORSE	Pá quadrada	un	0,0002		17,29		0,00
11240 /ORSE	Alicate com isolamento	un	0,0002		22,90		0,00
11241 /ORSE	Alicate volt-amperimetro	un	0,0002		117,10		0,02
11242 /ORSE	Chave inglesa 12"	un	0,0001		47,00		0,00

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LARANJEIRAS
 PÇ. GETÚLIO VARGAS N.º 30 CENTRO
 LARANJEIRAS-SE CNPJ : 11.368.711/0001-30

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LARANJEIRAS / MANUTENÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE BOM JESUS

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00088

Ref : Maio/2020-1

Moeda : R\$

CÓDIGO	Luminária de embutir com aletas, para lâmpada fluorescente, 2 x 32w, ref. TBS020232CI00, da Philips, completa						UNID
07327/ORSE							un
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL		
12895 /SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0012	9,00	0,01		
00941 /ORSE	Fardamento	un	0,0030	74,30	0,22		
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0004	11,70	0,00		
12893 /SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par	0,0015	43,20	0,06		
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0046	8,10	0,04		
02711 /SINAPI	Carrinho de mao de aço capacidade 50 a 60 l, pneu com camara	un	0,0002	123,00	0,02		
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,2036	10,00	2,04		
04729 /ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0001	18,80	0,00		
01299 /ORSE	Lâmpada fluorescente 32 w (Sylvania ou similar)	un	2,0000	5,25	10,50		
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0016	5,30	0,01		
01909 /ORSE	Reator eletrônico alto fator de potência = 0,95 p/ lâmpada fuorescente 2 x 32 w	un	1,0000	30,00	30,00		
02378 /ORSE	Vale transporte	un	0,1595	4,00	0,64		
04728 /ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0003	10,55	0,00		
	MÃO-DE-OBRA (112,40%)						
02436 /SINAPI	Eletricista	h	1,0000	6,63	14,08		
06111 /SINAPI	Servente de obras	h	1,0000	4,75	10,09		
	SERVIÇOS DE TERCEIROS						
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,2036	4,50	0,92		
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0008	300,00	0,24		
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0090	12,54	0,11		
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	11,38	MATERIAL	186,28	CUSTO TOTAL	211,72
EQUIPAMENTO		0,00	ENC. (112,4000%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI (22,4700 %)
						47,57	259,29
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA							
*	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR				UN	QTD
M	01299 /ORSE	Lâmpada fluorescente 32 w (Sylvania ou similar)				un	2,0000
M	01909 /ORSE	Reator eletrônico alto fator de potência = 0,95 p/ lâmpada fuorescente 2 x 32 w				un	1,0000
M	06844 /ORSE	Luminária de embutir com aletas, para lâmpada fluorescente, 2 x 32w, ref. TBS020232CI00, da Philips, exclusive reator				un	1,0000
O	10549 /ORSE	Encargos Complementares - Servente				h	1,0000
O	10552 /ORSE	Encargos Complementares - Eletricista				h	1,0000
P	02436 /SINAPI	Eletricista				h	1,0000
P	06111 /SINAPI	Servente de obras				h	1,0000

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

CÓDIGO	Luminária de emergência - fornecimento e instalação. af_11/2017							UNID				
97599/SINAPI								un				
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA												
CÓDIGO	MATERIAL						UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL
37370 /SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa)						h	0,2543		2,23		0,57
38774 /SINAPI	Luminaria de emergencia 30 leds, potencia 2 w, bateria de litio, autonomia de 6 horas						un	1,0000		21,60		21,60
37373 /SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa)						h	0,2543		0,07		0,02
37372 /SINAPI	Exames - horista (coletado caixa)						h	0,2543		0,35		0,09
37371 /SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa)						h	0,2543		0,72		0,18
43484 /SINAPI	Epi - familia eletricista - horista (encargos complementares - coletado caixa)						h	0,2543		0,93		0,24
43460 /SINAPI	Ferramentas - familia eletricista - horista (encargos complementares - coletado caixa)						h	0,2543		0,55		0,14
	MÃO-DE-OBRA (112,40%)											
02436 /SINAPI	Eletricista						h	0,1841		6,63		2,59
00247 /SINAPI	Ajudante de eletricista						h	0,0767		4,66		0,76
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	3,33	MATERIAL	22,85	CUSTO TOTAL	26,18	PREÇO TOTAL				
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.(112,4000%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI(22,4700 %)	5,88	32,06				
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA												
*	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR								UN	QTD	
M	38774 /SINAPI	Luminaria de emergencia 30 leds, potencia 2 w, bateria de litio, autonomia de 6 horas								un	1,0000	
O	88247 /SINAPI	Auxiliar de eletricista com encargos complementares								h	0,0748	
O	88264 /SINAPI	Eletricista com encargos complementares								h	0,1795	

CÓDIGO	Luminária decorativa simples externa, ref.CW-200/3, c/chapeu refletor em aluminio, pintado em epoxi, c/difusor acrilico leitoso, inclusive poste galv. reto h=3,00m, inclusive lâmpada mista 250w. (Luminance/Tecnolux ou similar)	UNID					
09209/ORSE		un					
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL
10788 /ORSE	Pá quadrada	un	0,0003		17,29		0,01
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0054		35,90		0,19
10596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,0136		4,90		0,07
11240 /ORSE	Alicate com isolamento	un	0,0003		22,90		0,01
11241 /ORSE	Alicate volt-amperimetro	un	0,0003		117,10		0,04
11242 /ORSE	Chave inglesa 12"	un	0,0002		47,00		0,01
02711 /SINAPI	Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara	un	0,0003		123,00		0,04
12895 /SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0018		9,00		0,02
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0006		11,70		0,01

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LARANJEIRAS
 PÇ. GETÚLIO VARGAS N.º 30 CENTRO
 LARANJEIRAS-SE CNPJ : 11.368.711/0001-30

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LARANJEIRAS / MANUTENÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE BOM JESUS

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00088

Ref : Maio/2020-1

Moeda : R\$

CÓDIGO	Luminária decorativa simples externa, ref.CW-200/3, c/chapeu refletor em aluminio, pintado em epoxi, c/difusor acrílico leitoso, inclusive poste galv. reto h=3,00m, inclusive lâmpada mista 250w. (Luminance/Tecnolux ou similar)						UNID	
09209/ORSE							un	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA								
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL			
12893 /SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par	0,0022	43,20	0,10			
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0068	8,10	0,06			
03750 /SINAPI	Lampada de luz mista 250 w, base e27 (220 v)	un	1,0000	25,97	25,97			
02378 /ORSE	Vale transporte	un	0,2393	4,00	0,96			
04728 /ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0004	10,55	0,00			
00941 /ORSE	Fardamento	un	0,0044	74,30	0,33			
10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,0136	140,00	1,90			
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0024	5,30	0,01			
09495 /ORSE	Poste decorativo reto, h=3,00m, em ferro galvanizado inclusive base (Luminance/Tecnolux ou similar)	un	1,0000	299,38	299,38			
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,3054	10,00	3,05			
10579 /ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	un	0,0003	18,86	0,01			
09494 /ORSE	Luminária decorativa externa, ref.CW-200/3, c/difusor em acrilico leitoso com chapeu refletor em alumi nio pintado em epoxi (Luminance/Tecnolux ou similar)	un	1,0000	648,37	648,37			
04729 /ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0002	18,80	0,00			
	MÃO-DE-OBRA (112,40%)							
06111 /SINAPI	Servente de obras	h	1,5000	4,75	15,13			
02436 /SINAPI	Eletricista	h	1,5000	6,63	21,12			
	SERVIÇOS DE TERCEIROS							
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0136	12,54	0,17			
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0012	300,00	0,36			
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,3054	4,50	1,37			
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	17,08	MATERIAL	980,54	CUSTO TOTAL	1.018,69	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.(112,4000%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI (22,4700 %)	228,90	1.247,59
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA								
*	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR					UN	QTD
M	09494 /ORSE	Luminária decorativa externa, ref.CW-200/3, c/difusor em acrilico leitoso com chapeu refletor em aluminio pintado em e					un	1,0000
M	09495 /ORSE	Poste decorativo reto, h=3,00m, em ferro galvanizado inclusive base (Luminance/Tecnolux ou similar)					un	1,0000
M	03750 /SINAPI	Lampada de luz mista 250 w, base e27 (220 v)					un	1,0000
O	10549 /ORSE	Encargos Complementares - Servente					h	1,5000
O	10552 /ORSE	Encargos Complementares - Eletricista					h	1,5000
P	06111 /SINAPI	Servente de obras					h	1,5000
P	02436 /SINAPI	Eletricista					h	1,5000

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

CÓDIGO	Luminária decorativa simples externa, ref.CW-200/3, c/chapeu refletor em aluminio, pintado em epoxi, c/difusor acrílico leitoso, inclusive poste galv. reto h=3,00m, inclusive lâmpada mista 250w. (Luminance/Tecnolux ou similar)	UNID
09209/ORSE		un
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA		

CÓDIGO	Película insulfilm aplicada ou Similar	UNID
03149/ORSE		m2
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA		

CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL			
02583 /ORSE	Película insulfilm G 5	m²	1,0000	33,77	33,77			
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	33,77	CUSTO TOTAL	33,77	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,00	ENC. (112,4000%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI (22,4700 %)	7,59	41,36
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA								
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR						UN	QTD
M 02583 /ORSE	Película insulfilm G 5						m²	1,0000

CÓDIGO	Pia de cozinha com bancada em granito cinza andorinha, e = 2cm, dim 1.80x0.60, com 01 cuba de aço inox, sifão cromado, válvula cromada, torneira em aço inox, inclusive rodopia 10 cm, assentada.	UNID
12266/ORSE		un
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA		

CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0138	8,10	0,11
12893 /SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,0048	43,20	0,21
02711 /SINAPI	Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara	un	0,0004	123,00	0,05
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0012	11,70	0,01
12895 /SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0036	9,00	0,03
10282 /ORSE	Regua de aluminio c/ 2,00m (para pedreiro)	un	0,0004	16,70	0,01
10789 /ORSE	Nível de bolha de madeira	un	0,0004	11,20	0,00
04728 /ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0006	10,55	0,01
04722 /ORSE	Colher de pedreiro	un	0,0008	17,40	0,01
10592 /ORSE	Lima chata 12"	un	0,0002	32,53	0,01
10593 /ORSE	Praio simples 30cm	un	0,0002	44,54	0,01
10596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,0270	4,90	0,13
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0108	35,90	0,39
11253 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1/2"	un	0,0022	16,90	0,04
10788 /ORSE	Pá quadrada	un	0,0004	17,29	0,01
04729 /ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0002	18,80	0,00

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LARANJEIRAS

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LARANJEIRAS / MANUTENÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE BOM JESUS

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

PÇ. GETÚLIO VARGAS N.º 30 CENTRO

Cod. Empreendimento : 00088

LARANJEIRAS-SE CNPJ : 11.368.711/0001-30

Ref : Maio/2020-1

Moeda : R\$

CÓDIGO	Pia de cozinha com bancada em granito cinza andorinha, e = 2cm, dim 1.80x0.60, com 01 cuba de aço inox, sifão cromado, válvula cro	UNID			
12266/ORSE	mada, torneira em aço inox, inclusive rodopia 10 cm, assentada.	un			
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA					
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
10790 /ORSE	Prumo de face	un	0,0002	14,18	0,00
11243 /ORSE	Martelo sem unha	un	0,0002	16,55	0,00
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,6108	10,00	6,11
00941 /ORSE	Fardamento	un	0,0090	74,30	0,67
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0048	5,30	0,03
02016 /ORSE	Sifão para pia de cozinha ou tanque, DECA ref. 1680.C112, acabamento cromado 1 1/2 x 1 1/2 ou similar.	un	1,0000	178,60	178,60
02258 /ORSE	Torneira p/ pia cozinha d=1/2" (Linha Standard, Deca, ref.1159-C39 ou similar)	un	1,0000	158,28	158,28
02378 /ORSE	Vale transporte	un	0,4498	4,00	1,80
02585 /ORSE	Tampo/bancada de granito cinza andorinha, e=2cm	m2	1,0800	233,98	252,70
04174 /ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	un	0,0010	9,90	0,01
10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,0270	140,00	3,78
01747 /SINAPI	Cuba aco inox (aisi 304) de embutir com valvula de 3 1/2 ",de *56 x 33 x 12* cm	un	1,0000	121,64	121,64
12056 /ORSE	Rasgo em bancada de mármore ou granito para colocação de cuba	un	1,0000	63,97	63,97
12051 /ORSE	Testeira em granito cinza andorinha, l=4 cm (de topo) - fornecimento e colocação	m	3,0000	55,16	165,48
11265 /ORSE	Martelo de borracha com cabo	un	0,0008	11,50	0,01
11264 /ORSE	Marreta de 1/2 kg com cabo	un	0,0004	13,52	0,01
11247 /ORSE	Serra mármore	un	0,0002	272,97	0,05
11246 /ORSE	Escala métrica de bambú	Un	0,0014	9,05	0,01
07479 /ORSE	Rodopia em granito cinza andorinha, l=10cm, e=2cm, com acabamento aboleado	m	1,8000	35,05	63,09
11245 /ORSE	Desempoladeira de madeira 12x22	un	0,0014	11,26	0,02
11254 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 3/4"	un	0,0014	19,00	0,03
11255 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1"	un	0,0012	21,96	0,03
11256 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1 1/2"	un	0,0008	60,00	0,05
11257 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1 1/4"	un	0,0008	31,36	0,03
09964 /ORSE	Perfil Alumínio, Tubo Retangular 50,80mm x 25,40mm x 1,20mm (0,484kg/m)	m	1,2000	4,73	5,68
	MÃO-DE-OBRA (112,40%)				
02696 /SINAPI	Encanador ou bombeiro hidraulico	h	2,0000	6,63	28,16
06111 /SINAPI	Servente de obras	h	2,0000	4,75	20,18
04750 /SINAPI	Pedreiro	h	2,0000	6,63	28,16
	SERVIÇOS DE TERCEIROS				
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,6108	4,50	2,75
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0270	12,54	0,34
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0024	300,00	0,72

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

CÓDIGO	Pia de cozinha com bancada em granito cinza andorinha, e = 2cm, dim 1.80x0.60, com 01 cuba de aço inox, sifão cromado, válvula cro							UNID	
12266/ORSE	mada, torneira em aço inox, inclusive rodopia 10 cm, assentada.							un	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	36,02	MATERIAL	1.023,11	CUSTO TOTAL	1.103,42	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.(112,4000%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI (22,4700 %)	247,94	1.351,36	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
M 02016 /ORSE	Sifão para pia de cozinha ou tanque, DECA ref. 1680.C112, acabamento cromado 1 1/2 x 1 1/2 ou similar.							un	1,0000
M 02258 /ORSE	Torneira p/ pia cozinha d=1/2" (Linha Standard, Deca, ref.1159-C39 ou similar)							un	1,0000
M 02585 /ORSE	Tampo/bancada de granito cinza andorinha, e=2cm							m2	1,0800
M 07479 /ORSE	Rodopia em granito cinza andorinha, l=10cm, e=2cm, com acabamento aboleado							m	1,8000
M 09964 /ORSE	Perfil Alumínio, Tubo Retangular 50,80mm x 25,40mm x 1,20mm (0,484kg/m)							m	1,2000
M 12051 /ORSE	Testeira em granito cinza andorinha, l=4 cm (de topo) - fornecimento e colocação							m	3,0000
M 12056 /ORSE	Rasgo em bancada de mármore ou granito para colocação de cuba							un	1,0000
M 01747 /SINAPI	Cuba aco inox (aisi 304) de embutir com valvula de 3 1/2 ",de *56 x 33 x 12* cm							un	1,0000
O 10549 /ORSE	Encargos Complementares - Servente							h	2,0000
O 10550 /ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro							h	2,0000
O 10554 /ORSE	Encargos Complementares - Encanador							h	2,0000
P 02696 /SINAPI	Encanador ou bombeiro hidraulico							h	2,0000
P 04750 /SINAPI	Pedreiro							h	2,0000
P 06111 /SINAPI	Servente de obras							h	2,0000

CÓDIGO	Pintura acrilica em piso cimentado duas demaos						UNID
742451/SINAPI							m2
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL
37372 /SINAPI	Exames - horista (coletado caixa)	h	0,6000		0,35		0,21
43467 /SINAPI	Ferramentas - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,2500		0,38		0,10
43466 /SINAPI	Ferramentas - familia pintor - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,3500		1,17		0,41
37373 /SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa)	h	0,6000		0,07		0,04
43490 /SINAPI	Epi - familia pintor - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,3500		1,46		0,51
37371 /SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa)	h	0,6000		0,72		0,43
43491 /SINAPI	Epi - familia servente - horista (encargos complementares -coletado caixa)	h	0,2500		1,02		0,26
37370 /SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa)	h	0,6000		2,23		1,34

CÓDIGO	Pintura acrilica em piso cimentado duas demaos							UNID		
742451/SINAPI								m2		
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA										
CÓDIGO	MATERIAL						UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
07348 /SINAPI	Tinta acrilica premium para piso						1	0,1700	12,39	2,11
	MÃO-DE-OBRA (112,40%)									
04783 /SINAPI	Pintor						h	0,3536	6,63	4,98
06111 /SINAPI	Servente de obras						h	0,2537	4,75	2,56
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	7,55	MATERIAL	5,36	CUSTO TOTAL	12,91	PREÇO TOTAL		
EQUIPAMENTO	0,00	ENC. (112,4000%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI (22,4700 %)	2,90	15,81		
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA										
*	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
M	07348 /SINAPI	Tinta acrilica premium para piso							l	0,1700
O	88310 /SINAPI	Pintor com encargos complementares							h	0,3500
O	88316 /SINAPI	Servente com encargos complementares							h	0,2500

CÓDIGO	Pintura de acabamento com lixamento, aplicação de 01 demão de tinta à base de zarcão e 02 demãos de tinta esmalte					UNID
02311/ORSE						m2
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA						
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO TOTAL
10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,0041	140,00		0,57
10583 /ORSE	Trincha 3"	un	0,0027	5,60		0,02
04729 /ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0000	18,80		0,00
10596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,0041	4,90		0,02
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0017	35,90		0,06
04728 /ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0001	10,55		0,00
04725 /ORSE	Espátula	un	0,0003	18,36		0,01
04174 /ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	un	0,0003	9,90		0,00
02446 /ORSE	Zarcão anticorrosivo	l	0,0900	30,18		2,72
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0001	11,70		0,00
03767 /SINAPI	Lixa em folha para parede ou madeira, numero 120 (cor vermelha)	un	0,2500	0,40		0,10
12895 /SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0005	9,00		0,00
12893 /SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,0008	43,20		0,03
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0021	8,10		0,02
02226 /ORSE	Tinta esmalte sintético (coralit ou similar)	l	0,1800	23,92		4,31

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LARANJEIRAS
 PÇ. GETÚLIO VARGAS N.º 30 CENTRO
 LARANJEIRAS-SE CNPJ : 11.368.711/0001-30

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LARANJEIRAS / MANUTENÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE BOM JESUS

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00088

Ref : Maio/2020-1

Moeda : R\$

CÓDIGO	Pintura de acabamento com lixamento, aplicação de 01 demão de tinta à base de zarcão e 02 demãos de tinta esmalte							UNID
02311 /ORSE								m2
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA								
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO	TOTAL		
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,0917	10,00		0,92		
03768 /SINAPI	Lixa em folha para ferro, numero 150	un	0,3000	1,70		0,51		
02378 /ORSE	Vale transporte	un	0,0675	4,00		0,27		
02711 /SINAPI	Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara	un	0,0000	123,00		0,00		
11252 /ORSE	Escada de aluminio de abrir com 7 degraus	un	0,0000	182,50		0,00		
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0008	5,30		0,00		
11251 /ORSE	Pincel de seda 2"	un	0,0027	26,59		0,07		
00941 /ORSE	Fardamento	un	0,0014	74,30		0,10		
11250 /ORSE	Rolo lã de carneiro 20cm	un	0,0014	15,90		0,02		
10788 /ORSE	Pá quadrada	un	0,0000	17,29		0,00		
	MÃO-DE-OBRA (112,40%)							
04783 /SINAPI	Pintor	h	0,6000	6,63		8,45		
06111 /SINAPI	Servente de obras	h	0,3000	4,75		3,03		
	SERVIÇOS DE TERCEIROS							
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,0917	4,50		0,41		
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0041	12,54		0,05		
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0004	300,00		0,12		
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	5,41	MATERIAL	9,75	CUSTO TOTAL	21,81	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,00	ENC. (112,4000%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI (22,4700 %)	4,90	26,71
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA								
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR						UN	QTD
O 02304 /ORSE	Pintura de proteção sobre superfícies metálicas com aplicação de 01 demão de tinta anti-corrosiva zarcão - R2						m2	1,0000
O 02306 /ORSE	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de esmalte sintético sobre superfícies metálicas - R1						m2	1,0000

CÓDIGO	Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico e 02 demãos de tinta pva latex convencional para exteriores						UNID
02290/ORSE							m2
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO	TOTAL	
04728 /ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0001	10,55		0,00	
04729 /ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0000	18,80		0,00	
04725 /ORSE	Espátula	un	0,0003	18,36		0,01	

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LARANJEIRAS

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LARANJEIRAS / MANUTENÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE BOM JESUS

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00088

PÇ. GETÚLIO VARGAS N.º 30 CENTRO

LARANJEIRAS-SE CNPJ : 11.368.711/0001-30

Ref : Maio/2020-1

Moeda : R\$

CÓDIGO	Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico e 02 demãos de tinta pva latex convencional para exteriores							UNID
02290/ORSE								m2
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA								
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO	TOTAL		
10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,0041	140,00		0,57		
10583 /ORSE	Trincha 3"	un	0,0027	5,60		0,02		
04174 /ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	un	0,0003	9,90		0,00		
02378 /ORSE	Vale transporte	un	0,0675	4,00		0,27		
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0021	8,10		0,02		
12893 /SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,0008	43,20		0,03		
10596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,0041	4,90		0,02		
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0017	35,90		0,06		
10788 /ORSE	Pá quadrada	un	0,0000	17,29		0,00		
11250 /ORSE	Rolo lã de carneiro 20cm	un	0,0014	15,90		0,02		
11251 /ORSE	Pincel de seda 2"	un	0,0027	26,59		0,07		
11252 /ORSE	Escada de aluminio de abrir com 7 degraus	un	0,0000	182,50		0,00		
02711 /SINAPI	Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara	un	0,0000	123,00		0,00		
03767 /SINAPI	Lixa em folha para parede ou madeira, numero 120 (cor vermelha)	un	0,5000	0,40		0,20		
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0001	11,70		0,00		
12895 /SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0005	9,00		0,00		
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0008	5,30		0,00		
01332 /ORSE	Líquido selador acrílico	l	0,2000	6,00		1,20		
00941 /ORSE	Fardamento	un	0,0014	74,30		0,10		
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,0917	10,00		0,92		
02231 /ORSE	Tinta pva látex para exterior - coralmur branco gelo	l	0,1800	12,21		2,20		
	MÃO-DE-OBRA (112,40%)							
04783 /SINAPI	Pintor	h	0,6000	6,63		8,45		
06111 /SINAPI	Servente de obras	h	0,3000	4,75		3,03		
	SERVIÇOS DE TERCEIROS							
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0004	300,00		0,12		
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0041	12,54		0,05		
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,0917	4,50		0,41		
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	5,41	MATERIAL	5,71	CUSTO TOTAL	17,77	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,00	ENC. (112,4000%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI (22,4700 %)	3,99	21,76
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA								
*	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR					UN	QTD

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LARANJEIRAS
 PÇ. GETÚLIO VARGAS N.º 30 CENTRO
 LARANJEIRAS-SE CNPJ : 11.368.711/0001-30

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LARANJEIRAS / MANUTENÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE BOM JESUS

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00088

Ref : Maio/2020-1

Moeda : R\$

CÓDIGO	Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico e 02 demãos de tinta pva latex convencional para exteriores	UNID
02290/ORSE		m2
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA		
O 02282 /ORSE	Preparo de superfície com lixamento e aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico	m2 1,0000
O 02287 /ORSE	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA latex para exteriores - cores convencionais	m2 1,0000

CÓDIGO	Pintura para interiores, sobre paredes ou tetos, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador e 02 demãos de tinta pva latex convencional para interiores					UNID
02289/ORSE						m2
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA						
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO	TOTAL
02378 /ORSE	Vale transporte	un	0,0675	4,00		0,27
04174 /ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	un	0,0003	9,90		0,00
04725 /ORSE	Espátula	un	0,0003	18,36		0,01
04728 /ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0001	10,55		0,00
04729 /ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0000	18,80		0,00
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0008	5,30		0,00
01333 /ORSE	Líquido selador para parede	l	0,1300	11,40		1,48
00941 /ORSE	Fardamento	un	0,0014	74,30		0,10
10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,0041	140,00		0,57
10583 /ORSE	Trincha 3"	un	0,0027	5,60		0,02
10788 /ORSE	Pá quadrada	un	0,0000	17,29		0,00
03767 /SINAPI	Lixa em folha para parede ou madeira, numero 120 (cor vermelha)	un	0,5000	0,40		0,20
12895 /SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0005	9,00		0,00
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0001	11,70		0,00
12893 /SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,0008	43,20		0,03
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0021	8,10		0,02
07345 /SINAPI	!em processo de desativacao! tinta latex pva premium, cor branca	l	0,1800	16,05		2,89
10596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,0041	4,90		0,02
02711 /SINAPI	Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara	un	0,0000	123,00		0,00
11252 /ORSE	Escada de aluminio de abrir com 7 degraus	un	0,0000	182,50		0,00
11251 /ORSE	Pincel de seda 2"	un	0,0027	26,59		0,07
11250 /ORSE	Rolo lâ de carneiro 20cm	un	0,0014	15,90		0,02
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0017	35,90		0,06
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,0917	10,00		0,92
	MÃO-DE-OBRA (112,40%)					
04783 /SINAPI	Pintor	h	0,6000	6,63		8,45

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LARANJEIRAS
 PÇ. GETÚLIO VARGAS N.º 30 CENTRO
 LARANJEIRAS-SE CNPJ : 11.368.711/0001-30

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LARANJEIRAS / MANUTENÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE BOM JESUS

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00088

Ref : Maio/2020-1

Moeda : R\$

CÓDIGO	Pintura para interiores, sobre paredes ou tetos, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador e 02 demãos de tinta pva latex convencional para interiores							UNID	
02289/ORSE								m2	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	MÃO-DE-OBRA (112,40%)					UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
06111 /SINAPI	Servente de obras					h	0,3000	4,75	3,03
	SERVIÇOS DE TERCEIROS								
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo					un	0,0041	12,54	0,05
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)					cj	0,0004	300,00	0,12
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)					un	0,0917	4,50	0,41
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	5,41	MATERIAL	6,68	CUSTO TOTAL		18,74	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.(112,4000%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI (22,4700 %)		4,21	22,95
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
O 02281 /ORSE	Preparo de superfície com lixamento e aplicação de 01 demão de líquido selador							m2	1,0000
O 02285 /ORSE	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA latex para interiores - cores convencionais							m2	1,0000

CÓDIGO	Pintura para superfícies de madeira com lixamento, aplicação de 01 demão de fundo sintético nivelador e 02 demãos de tinta esmalte ou óleo						UNID
02310/ORSE							m2
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL
04728 /ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0001		10,55		0,00
10596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,0041		4,90		0,02
10583 /ORSE	Trincha 3"	un	0,0027		5,60		0,02
10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,0041		140,00		0,57
04729 /ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0000		18,80		0,00
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0017		35,90		0,06
04725 /ORSE	Espátula	un	0,0003		18,36		0,01
04174 /ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	un	0,0003		9,90		0,00
02378 /ORSE	Vale transporte	un	0,0675		4,00		0,27
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,0917		10,00		0,92
00941 /ORSE	Fardamento	un	0,0014		74,30		0,10
01032 /ORSE	Fundo sintético nivelador selador (coralit ou similar)	l	0,0900		15,14		1,36
10788 /ORSE	Pá quadrada	un	0,0000		17,29		0,00
11250 /ORSE	Rolo lâ de carneiro 20cm	un	0,0014		15,90		0,02
11251 /ORSE	Pincel de seda 2"	un	0,0027		26,59		0,07
11252 /ORSE	Escada de aluminio de abrir com 7 degraus	un	0,0000		182,50		0,00

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LARANJEIRAS
 PÇ. GETÚLIO VARGAS N.º 30 CENTRO
 LARANJEIRAS-SE CNPJ : 11.368.711/0001-30

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LARANJEIRAS / MANUTENÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE BOM JESUS

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00088

Ref : Maio/2020-1

Moeda : R\$

CÓDIGO	Pintura para superfícies de madeira com lixamento, aplicação de 01 demão de fundo sintético nivelador e 02 demãos de tinta esmalte ou óleo							UNID		
02310/ORSE								m2		
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA										
CÓDIGO	MATERIAL						UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
02711 /SINAPI	Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara						un	0,0000	123,00	0,00
03767 /SINAPI	Lixa em folha para parede ou madeira, numero 120 (cor vermelha)						un	0,4000	0,40	0,16
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)						par	0,0021	8,10	0,02
12893 /SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado						par	0,0008	43,20	0,03
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)						un	0,0001	11,70	0,00
12895 /SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)						un	0,0005	9,00	0,00
02226 /ORSE	Tinta esmalte sintético (coralit ou similar)						l	0,1800	23,92	4,31
01651 /ORSE	Óculos branco proteção						pr	0,0008	5,30	0,00
	MÃO-DE-OBRA (112,40%)									
04783 /SINAPI	Pintor						h	0,6000	6,63	8,45
06111 /SINAPI	Servente de obras						h	0,3000	4,75	3,03
	SERVIÇOS DE TERCEIROS									
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)						cj	0,0004	300,00	0,12
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)						un	0,0917	4,50	0,41
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo						un	0,0041	12,54	0,05
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	5,41	MATERIAL	7,94	CUSTO TOTAL	20,00	PREÇO TOTAL		
EQUIPAMENTO	0,00	ENC. (112,4000%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI (22,4700 %)	4,49	24,49		
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA										
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR								UN	QTD
O 02305 /ORSE	Aplicação de 01 demão de fundo sintético nivelador sobre superfícies de madeira - R1								m2	1,0000
O 02308 /ORSE	Pintura de acabamento com lixamento e aplicação de 02 demãos de esmalte sintético sobre madeira - R1								m2	1,0000

CÓDIGO	Piso cimentado desempolado traço 1:5, e = 3 cm						UNID
02172/ORSE							m2
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL		
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0016	35,90	0,06		
10788 /ORSE	Pá quadrada	un	0,0000	17,29	0,00		
10596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,0041	4,90	0,02		
10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,0041	140,00	0,57		
10282 /ORSE	Requa de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro)	un	0,0002	16,70	0,00		

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LARANJEIRAS

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LARANJEIRAS / MANUTENÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE BOM JESUS

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

PÇ. GETÚLIO VARGAS N.º 30 CENTRO

Cod. Empreendimento : 00088

LARANJEIRAS-SE CNPJ : 11.368.711/0001-30

Ref : Maio/2020-1

Moeda : R\$

CÓDIGO	Piso cimentado desempolado traço 1:5, e = 3 cm						UNID
02172/ORSE							m2
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO	TOTAL	
04729 /ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0000	18,80		0,00	
04728 /ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0000	10,55		0,00	
04722 /ORSE	Colher de pedreiro	un	0,0003	17,40		0,01	
04174 /ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	un	0,0004	9,90		0,00	
02378 /ORSE	Vale transporte	un	0,0636	4,00		0,25	
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0007	5,30		0,00	
00941 /ORSE	Fardamento	un	0,0014	74,30		0,10	
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,0936	10,00		0,94	
02711 /SINAPI	Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara	un	0,0000	123,00		0,00	
11246 /ORSE	Escala métrica de bambú	Un	0,0006	9,05		0,01	
12895 /SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0006	9,00		0,01	
01379 /SINAPI	Cimento portland composto cp ii-32	kg	9,0000	0,48		4,32	
00370 /SINAPI	Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	m3	0,0324	76,00		2,46	
11265 /ORSE	Martelo de borracha com cabo	un	0,0003	11,50		0,00	
11264 /ORSE	Marreta de 1/2 kg com cabo	un	0,0002	13,52		0,00	
11247 /ORSE	Serra mármore	un	0,0001	272,97		0,03	
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0021	8,10		0,02	
12893 /SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,0007	43,20		0,03	
11245 /ORSE	Desempoladeira de madeira 12x22	un	0,0006	11,26		0,01	
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0002	11,70		0,00	
11243 /ORSE	Martelo sem unha	un	0,0001	16,55		0,00	
10790 /ORSE	Prumo de face	un	0,0001	14,18		0,00	
10789 /ORSE	Nível de bolha de madeira	un	0,0002	11,20		0,00	
	MÃO-DE-OBRA (112,40%)						
06111 /SINAPI	Servente de obras	h	0,1200	4,75		1,21	
04750 /SINAPI	Pedreiro	h	0,8000	6,63		11,27	
	SERVIÇOS DE TERCEIROS						
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0041	12,54		0,05	
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0003	300,00		0,09	
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,0936	4,50		0,42	
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	5,87	MATERIAL	8,84	CUSTO TOTAL	21,88
EQUIPAMENTO		0,00	ENC. (112,4000%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI (22,4700 %)
						4,92	26,80

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LARANJEIRAS

PÇ. GETÚLIO VARGAS N.º 30 CENTRO

LARANJEIRAS-SE CNPJ : 11.368.711/0001-30

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LARANJEIRAS / MANUTENÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE BOM JESUS

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00088

Ref : Maio/2020-1

Moeda : R\$

CÓDIGO	Piso cimentado desempolado traço 1:5, e = 3 cm			UNID	
02172/ORSE				m2	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA					
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA					
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR			UN	QTD
O 01906 /ORSE	Argamassa cimento e areia traço t-4 (1:5) - 1 saco cimento 50kg / 5 padiolas areia dim. 0,35x0,45x0,23m - Confeção me			m3	0,0300
O 10550 /ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro			h	0,8000
P 04750 /SINAPI	Pedreiro			h	0,8000

CÓDIGO	Placa de inauguração de obra em alumínio 0,60 x 0,80 m					UNID
03167/ORSE						un
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA						
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	
11246 /ORSE	Escala métrica de bambú	Un	0,0004	9,05	0,00	
11247 /ORSE	Serra mármore	un	0,0001	272,97	0,03	
11245 /ORSE	Desempoladeira de madeira 12x22	un	0,0004	11,26	0,00	
11264 /ORSE	Marreta de 1/2 kg com cabo	un	0,0001	13,52	0,00	
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0002	11,70	0,00	
11265 /ORSE	Martelo de borracha com cabo	un	0,0002	11,50	0,00	
00370 /SINAPI	Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	m3	0,0432	76,00	3,28	
01379 /SINAPI	Cimento portland composto cp ii-32	kg	18,0880	0,48	8,68	
02711 /SINAPI	Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara	un	0,0001	123,00	0,01	
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0032	8,10	0,03	
12893 /SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,0011	43,20	0,05	
12895 /SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0009	9,00	0,01	
10282 /ORSE	Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro)	un	0,0001	16,70	0,00	
04722 /ORSE	Colher de pedreiro	un	0,0002	17,40	0,00	
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,1385	10,00	1,39	
00941 /ORSE	Fardamento	un	0,0020	74,30	0,15	
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0011	5,30	0,01	
02378 /ORSE	Vale transporte	un	0,1108	4,00	0,44	
02614 /ORSE	Placa de inauguração em alumínio fundido medindo 0,60 x 0,80m	un	1,0000	1.450,15	1.450,15	
04174 /ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	un	0,0003	9,90	0,00	
10790 /ORSE	Prumo de face	un	0,0001	14,18	0,00	
04728 /ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0002	10,55	0,00	
04729 /ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0001	18,80	0,00	

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LARANJEIRAS
PÇ. GETÚLIO VARGAS N.º 30 CENTRO
LARANJEIRAS-SE CNPJ : 11.368.711/0001-30

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LARANJEIRAS / MANUTENÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE BOM JESUS

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00088

Ref : Maio/2020-1

Moeda : R\$

CÓDIGO	Placa de inauguração de obra em alumínio 0,60 x 0,80 m							UNID	
03167 /ORSE								un	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL				
10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,0061	140,00	0,85				
10596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,0061	4,90	0,03				
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0025	35,90	0,09				
10788 /ORSE	Pá quadrada	un	0,0001	17,29	0,00				
10789 /ORSE	Nível de bolha de madeira	un	0,0001	11,20	0,00				
11243 /ORSE	Martelo sem unha	un	0,0001	16,55	0,00				
MÃO-DE-OBRA (112,40%)									
04750 /SINAPI	Pedreiro	h	0,6000	6,63	8,45				
06111 /SINAPI	Servente de obras	h	0,7600	4,75	7,67				
SERVIÇOS DE TERCEIROS									
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0005	300,00	0,15				
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0061	12,54	0,08				
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,1385	4,50	0,62				
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		7,59	MATERIAL	1.465,20	CUSTO TOTAL	1.482,17	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,00	ENC. (112,4000%)		0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI (22,4700 %)	333,04	1.815,21
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
M 02614 /ORSE	Placa de inauguração em alumínio fundido medindo 0,60 x 0,80m							un	1,0000
O 01903 /ORSE	Argamassa cimento e areia traço t-1 (1:3) - 1 saco cimento 50kg / 3 padiolas areia dim. 0.35 x 0.45 x 0.23 m - Confecç							m3	0,0400
O 10549 /ORSE	Encargos Complementares - Servente							h	0,6000
O 10550 /ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro							h	0,6000
P 04750 /SINAPI	Pedreiro							h	0,6000
P 06111 /SINAPI	Servente de obras							h	0,6000

CÓDIGO	Placa de indicativa de "EXTINTOR" em pvc, dim.: 20 x 20 cm						UNID
12138/ORSE							Un
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL		
02711 /SINAPI	Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara	un	0,0000	123,00	0,00		
10788 /ORSE	Pá quadrada	un	0,0000	17,29	0,00		
00941 /ORSE	Fardamento	un	0,0003	74,30	0,02		

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

CÓDIGO	Placa de indicativa de "EXTINTOR" em pvc, dim.: 20 x 20 cm							UNID			
12138/ORSE								Un			
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA											
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL				
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0002		5,30		0,00				
02378 /ORSE	Vale transporte	un	0,0188		4,00		0,08				
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,0204		10,00		0,20				
12895 /SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0001		9,00		0,00				
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0000		11,70		0,00				
12893 /SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,0002		43,20		0,01				
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0005		8,10		0,00				
04729 /ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0000		18,80		0,00				
10596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,0009		4,90		0,00				
11927 /ORSE	Placa para sinalização de "EXTINTOR em parede" pvc, dim.: 20 x 20 cm	un	1,0000		15,89		15,89				
04728 /ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0001		10,55		0,00				
10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,0009		140,00		0,13				
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0004		35,90		0,01				
	MÃO-DE-OBRA (112,40%)										
06111 /SINAPI	Servente de obras	h	0,2000		4,75		2,02				
	SERVIÇOS DE TERCEIROS										
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0001		300,00		0,03				
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0009		12,54		0,01				
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,0204		4,50		0,09				
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		0,95	MATERIAL		16,34	CUSTO TOTAL	18,49	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.(112,4000%)		0,00	SERV. TERCEIRO		0,00	BDI (22,4700 %)	4,15	22,64	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA											
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR								UN	QTD	
M 11927 /ORSE	Placa para sinalização de "EXTINTOR em parede" pvc, dim.: 20 x 20 cm								un	1,0000	
O 10549 /ORSE	Encargos Complementares - Servente								h	0,2000	
P 06111 /SINAPI	Servente de obras								h	0,2000	

CÓDIGO	Placa de obra em lona com impressão digital 1,50 x 2,00m, inclusive estrutura em metalon 20 x 20cm e escoramento, instalada							UNID
11397/ORSE								un
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA								
CÓDIGO	MATERIAL			UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO TOTAL

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

CÓDIGO	Placa de obra em lona com impressão digital 1,50 x 2,00m, inclusive estrutura em metalon 20 x 20cm e escoramento, instalada						UNID	
11397/ORSE							un	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA								
CÓDIGO	MATERIAL				UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
12325 /ORSE	Placa em lona com impressão digital 1,50 x 2,00m, inclusive estrutura em metalon 20x20cm, inclusive es coramento				un	1,0000	581,66	581,66
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	581,66	CUSTO TOTAL	581,66	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,00	ENC. (112,4000%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI (22,4700 %)	130,70	712,36
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA								
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR						UN	QTD
M 12325 /ORSE	Placa em lona com impressão digital 1,50 x 2,00m, inclusive estrutura em metalon 20x20cm, inclusive escoramento						un	1,0000

CÓDIGO	Planta - Palmeira Véitia, fornecimento e plantio				UNID
07769/ORSE					un
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA					
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
07405 /ORSE	Planta - Palmeira Véitia, h=2,00m	un	1,0000	274,53	274,53
04729 /ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0000	18,80	0,00
10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,0022	140,00	0,31
10596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,0022	4,90	0,01
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0009	35,90	0,03
10788 /ORSE	Pá quadrada	un	0,0001	17,29	0,00
04728 /ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0002	10,55	0,00
02378 /ORSE	Vale transporte	un	0,0470	4,00	0,19
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0004	5,30	0,00
00941 /ORSE	Fardamento	un	0,0008	74,30	0,06
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,0509	10,00	0,51
00140 /ORSE	Adubo orgânico bovino, cacau ou similar	m3	0,0500	109,58	5,48
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0001	11,70	0,00
02711 /SINAPI	Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara	un	0,0001	123,00	0,01
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0012	8,10	0,01
12893 /SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,0004	43,20	0,02
12895 /SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0003	9,00	0,00
	MÃO-DE-OBRA (112,40%)				
06111 /SINAPI	Servente de obras	h	0,5000	4,75	5,04
	SERVIÇOS DE TERCEIROS				

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

CÓDIGO	Planta - Palmeira Véitia, fornecimento e plantio							UNID	
07769/ORSE								un	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	SERVIÇOS DE TERCEIROS					UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)					un	0,0509	4,50	0,23
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)					cj	0,0002	300,00	0,06
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo					un	0,0022	12,54	0,03
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	2,38	MATERIAL	281,16	CUSTO TOTAL	286,52	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.(112,4000%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI (22,4700 %)	64,38	350,90	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
M 00140 /ORSE	Adubo orgânico bovino, cacau ou similar							m3	0,0500
M 07405 /ORSE	Planta - Palmeira Véitia, h=2,00m							un	1,0000
O 10549 /ORSE	Encargos Complementares - Servente							h	0,5000
P 06111 /SINAPI	Servente de obras							h	0,5000

CÓDIGO	Ponto de luz em teto ou parede, com eletroduto de pvc flexivel sanfonado embutido Ø 3/4"					UNID
03395/ORSE						un
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA						
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	
12895 /SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0066	9,00	0,06	
11241 /ORSE	Alicate volt-amperimetro	un	0,0010	117,10	0,12	
11242 /ORSE	Chave inglesa 12"	un	0,0005	47,00	0,02	
00939 /SINAPI	Fio de cobre, solido, classe 1, isolacao em pvc/a, antichama bwf-b, 450/750v, secao nominal 2,5 mm2	m	12,0000	1,12	13,44	
20111 /SINAPI	Fita isolante adesiva antichama, uso ate 750 v, em rolo de 19 mm x 20 m	un	0,1500	6,97	1,05	
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0022	11,70	0,03	
12893 /SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,0083	43,20	0,36	
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0253	8,10	0,20	
12001 /SINAPI	Caixa octogonal de fundo movel, em pvc, de 4" x 4", para eletroduto flexivel corrugado	un	1,0000	3,77	3,77	
02711 /SINAPI	Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara	un	0,0012	123,00	0,15	
10579 /ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	un	0,0010	18,86	0,02	
10788 /ORSE	Pá quadrada	un	0,0012	17,29	0,02	
02378 /ORSE	Vale transporte	un	0,8916	4,00	3,57	
02688 /SINAPI	Eletroduto pvc flexivel corrugado, cor amarela, de 25 mm	m	6,0000	1,44	8,64	
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	1,1198	10,00	11,20	

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LARANJEIRAS
 PÇ. GETÚLIO VARGAS N.º 30 CENTRO
 LARANJEIRAS-SE CNPJ : 11.368.711/0001-30

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LARANJEIRAS / MANUTENÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE BOM JESUS

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00088

Ref : Maio/2020-1

Moeda : R\$

CÓDIGO	Ponto de luz em teto ou parede, com eletroduto de pvc flexívelsanfonado embutido Ø 3/4"						UNID				
03395/ORSE							un				
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA											
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL				
00941 /ORSE	Fardamento	un	0,0165	74,30		1,23					
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0088	5,30		0,05					
11240 /ORSE	Alicate com isolamento	un	0,0010	22,90		0,02					
04728 /ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0018	10,55		0,02					
04729 /ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0006	18,80		0,01					
10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,0495	140,00		6,93					
10596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,0495	4,90		0,24					
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0198	35,90		0,71					
MÃO-DE-OBRA (112,40%)											
06111 /SINAPI	Servente de obras	h	6,0000	4,75		60,53					
02436 /SINAPI	Eletricista	h	5,0000	6,63		70,41					
SERVIÇOS DE TERCEIROS											
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0495	12,54		0,62					
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0044	300,00		1,32					
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	1,1198	4,50		5,04					
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		61,65	MATERIAL	51,86	CUSTO TOTAL	189,78	PREÇO TOTAL		
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.(112,4000%)		0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI (22,4700 %)	42,64	232,42		
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA											
*	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR						UN	QTD		
M	00939 /SINAPI	Fio de cobre, solido, classe 1, isolacao em pvc/a, antichama bwf-b, 450/750v, secao nominal 2,5 mm2						m	12,0000		
M	02688 /SINAPI	Eletroduto pvc flexível corrugado, cor amarela, de 25 mm						m	6,0000		
M	12001 /SINAPI	Caixa octogonal de fundo movel, em pvc, de 4" x 4", para eletroduto flexível corrugado						un	1,0000		
M	20111 /SINAPI	Fita isolante adesiva antichama, uso ate 750 v, em rolo de 19 mm x 20 m						un	0,1500		
O	10549 /ORSE	Encargos Complementares - Servente						h	6,0000		
O	10552 /ORSE	Encargos Complementares - Eletricista						h	5,0000		
P	06111 /SINAPI	Servente de obras						h	6,0000		
P	02436 /SINAPI	Eletricista						h	5,0000		

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LARANJEIRAS

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LARANJEIRAS / MANUTENÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE BOM JESUS

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

PÇ. GETÚLIO VARGAS N.º 30 CENTRO

Cod. Empreendimento : 00088

LARANJEIRAS-SE CNPJ : 11.368.711/0001-30

Ref : Maio/2020-1

Moeda : R\$

CÓDIGO	Porta em madeira de lei, almofadada, 0.80 x 2.10 m, inclusive batentes e ferragens					UNID
03540 /ORSE						un
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA						
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	
11249 /ORSE	Serra circular eletrica portatil	un	0,0005	518,00	0,26	
11248 /ORSE	Furadeira e Parafusadeira eletrica Bosch ou Similar profissional	un	0,0005	246,00	0,12	
MATERIAL						
10579 /ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	un	0,0010	18,86	0,02	
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0212	35,90	0,76	
10596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,0534	4,90	0,26	
10788 /ORSE	Pá quadrada	un	0,0010	17,29	0,02	
10578 /ORSE	Formão grande	un	0,0010	15,15	0,02	
10577 /ORSE	Serrote 40cm	un	0,0005	18,58	0,01	
01379 /SINAPI	Cimento portland composto cp ii-32	kg	4,7933	0,48	2,30	
10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,0534	140,00	7,48	
10789 /ORSE	Nível de bolha de madeira	un	0,0003	11,20	0,00	
10282 /ORSE	Regua de aluminio c/ 2,00m (para pedreiro)	un	0,0003	16,70	0,01	
11265 /ORSE	Martelo de borracha com cabo	un	0,0006	11,50	0,01	
11264 /ORSE	Marreta de 1/2 kg com cabo	un	0,0003	13,52	0,00	
11247 /ORSE	Serra mármore	un	0,0002	272,97	0,05	
00370 /SINAPI	Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	m3	0,0114	76,00	0,87	
11246 /ORSE	Escala métrica de bambú	Un	0,0010	9,05	0,01	
11245 /ORSE	Desempoladeira de madeira 12x22	un	0,0010	11,26	0,01	
11244 /ORSE	Martelo com unha	un	0,0010	29,90	0,03	
11243 /ORSE	Martelo sem unha	un	0,0002	16,55	0,00	
10790 /ORSE	Prumo de face	un	0,0002	14,18	0,00	
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0089	5,30	0,05	
12895 /SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0071	9,00	0,06	
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0023	11,70	0,03	
12893 /SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,0089	43,20	0,38	
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0271	8,10	0,22	
05075 /SINAPI	Prego de aco polido com cabeca 18 x 30 (2 3/4 x 10)	kg	0,0200	12,00	0,24	
02711 /SINAPI	Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara	un	0,0010	123,00	0,12	
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	1,2054	10,00	12,05	
00941 /ORSE	Fardamento	un	0,0177	74,30	1,32	
00944 /ORSE	Fechadura Pado, linha Ecoinox, modelo Victória, maçaneta, roseta, testa e contra testa em em aço inox	un	1,0000	168,19	168,19	
09251 /ORSE	âvel, cilindro em latão maciço, ref. 882-90 E, similar ou superior					
09251 /ORSE	Dobradiça ferro cromado 3" x 2 1/2", com aneis, c/parafusos	un	3,0000	9,32	27,96	

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LARANJEIRAS
 PÇ. GETÚLIO VARGAS N.º 30 CENTRO
 LARANJEIRAS-SE CNPJ : 11.368.711/0001-30

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LARANJEIRAS / MANUTENÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE BOM JESUS

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00088

Ref : Maio/2020-1

Moeda : R\$

CÓDIGO	Porta em madeira de lei, almofadada, 0.80 x 2.10 m, inclusive batentes e ferragens							UNID			
03540/ORSE								un			
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA											
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO	TOTAL					
04722 /ORSE	Colher de pedreiro	un	0,0006	17,40		0,01					
04728 /ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0015	10,55		0,02					
01825 /ORSE	Porta em madeira de lei muiracatiara com almofadas - 80 x 210cm	un	1,0000	535,11		535,11					
05015 /ORSE	Batente (caixão) em madeira lei L=14cm (90x220cm), completo c/02 jogos alizar	cj	1,0000	129,00		129,00					
04729 /ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0005	18,80		0,01					
04174 /ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	un	0,0008	9,90		0,01					
02378 /ORSE	Vale transporte	un	0,9236	4,00		3,69					
	MÃO-DE-OBRA (112,40%)										
06111 /SINAPI	Servente de obras	h	5,1924	4,75		52,39					
01213 /SINAPI	Carpinteiro de formas	h	5,1500	6,63		72,52					
04750 /SINAPI	Pedreiro	h	1,5000	6,63		21,12					
	SERVIÇOS DE TERCEIROS										
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0534	12,54		0,67					
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0048	300,00		1,44					
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	1,2054	4,50		5,42					
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		68,75	MATERIAL		890,33	CUSTO TOTAL	1.044,27	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO		0,38	ENC.(112,4000%)		0,00	SERV. TERCEIRO		0,00	BDI(22,4700 %)	234,65	1.278,92
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA											
*	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR								UN	QTD
O	01757 /ORSE	Porta em madeira de lei, almofadada, 0.80 x 2.10 m - fornecimento								un	1,0000
O	01769 /ORSE	Batente em madeira de lei l = 0,14 m (caixão), para portas de 0,60 a 1,00m de largura, h=2,20m, incluso 02 jogos de al								un	1,0000
O	08957 /ORSE	Dobradiça de ferro cromado 3" x 2 1/2" com aneis e parafusos								un	3,0000
O	12632 /ORSE	Fechadura Pado, linha Ecoinox, modelo Victória, maçaneta, roseta, testa e contra testa em em aço inoxidável, cilindro e								un	1,0000

CÓDIGO	Porta ou janela em alumínio, cor N/P/B, tipo veneziana, de abrir ou correr, completa inclusive caixilhos, dobradiças ou roldanas e fechadura							UNID
11948/ORSE								m2
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA								
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL	
10790 /ORSE	Prumo de face	un	0,0001		14,18		0,00	
11243 /ORSE	Martelo sem unha	un	0,0001		16,55		0,00	
04728 /ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0003		10,55		0,00	

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LARANJEIRAS

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LARANJEIRAS / MANUTENÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE BOM JESUS

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

PÇ. GETÚLIO VARGAS N.º 30 CENTRO

Cod. Empreendimento : 00088

LARANJEIRAS-SE CNPJ : 11.368.711/0001-30

Ref : Maio/2020-1

Moeda : R\$

CÓDIGO	Porta ou janela em alumínio, cor N/P/B,tipo veneziana, de abrir ou correr, completa inclusive caixilhos, dobradiças ou roldanas e fechadura	UNID			
11948/ORSE		m2			
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA					
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,2048	10,00	2,05
00941 /ORSE	Fardamento	un	0,0030	74,30	0,22
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0016	5,30	0,01
02378 /ORSE	Vale transporte	un	0,1606	4,00	0,64
04174 /ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	un	0,0005	9,90	0,01
04722 /ORSE	Colher de pedreiro	un	0,0004	17,40	0,01
10789 /ORSE	Nível de bolha de madeira	un	0,0002	11,20	0,00
04729 /ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0001	18,80	0,00
10282 /ORSE	Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro)	un	0,0002	16,70	0,00
10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,0091	140,00	1,27
10596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,0091	4,90	0,04
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0036	35,90	0,13
10788 /ORSE	Pá quadrada	un	0,0002	17,29	0,00
02711 /SINAPI	Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara	un	0,0002	123,00	0,02
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0004	11,70	0,00
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0046	8,10	0,04
01379 /SINAPI	Cimento portland composto cp ii-32	kg	1,3566	0,48	0,65
00370 /SINAPI	Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	m3	0,0032	76,00	0,24
11245 /ORSE	Desempoladeira de madeira 12x22	un	0,0007	11,26	0,01
12797 /ORSE	Porta ou janela em aluminio, cor N/P/B,tipo veneziana, de abrir ou correr, completa inclusive caixilho s, dobradiças ou roldanas e fechadura	m2	1,0000	280,00	280,00
12893 /SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,0016	43,20	0,07
11265 /ORSE	Martelo de borracha com cabo	un	0,0004	11,50	0,00
11264 /ORSE	Marreta de 1/2 kg com cabo	un	0,0002	13,52	0,00
12895 /SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0012	9,00	0,01
11247 /ORSE	Serra mármore	un	0,0001	272,97	0,03
11246 /ORSE	Escala métrica de bambú	Un	0,0007	9,05	0,01
	MÃO-DE-OBRA (112,40%)				
04750 /SINAPI	Pedreiro	h	1,0000	6,63	14,08
06111 /SINAPI	Servente de obras	h	1,0120	4,75	10,21
	SERVIÇOS DE TERCEIROS				
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0091	12,54	0,11
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0008	300,00	0,24

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

CÓDIGO	Porta ou janela em alumínio, cor N/P/B,tipo veneziana, de abrir ou correr, completa inclusive caixilhos, dobradiças ou roldanas e fechadura							UNID	
11948/ORSE								m2	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	SERVIÇOS DE TERCEIROS					UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)					un	0,2048	4,50	0,92
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	11,44	MATERIAL	285,46	CUSTO TOTAL	311,02	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.(112,4000%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI(22,4700 %)	69,89	380,91	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
M 12797 /ORSE	Porta ou janela em alumínio, cor N/P/B,tipo veneziana, de abrir ou correr, completa inclusive caixilhos, dobradiças ou							m2	1,0000
O 01903 /ORSE	Argamassa cimento e areia traço t-1 (1:3) - 1 saco cimento 50kg / 3 padiolas areia dim. 0.35 x 0.45 x 0.23 m - Confecç.							m3	0,0030
O 10549 /ORSE	Encargos Complementares - Servente							h	1,0000
O 10550 /ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro							h	1,0000
P 04750 /SINAPI	Pedreiro							h	1,0000
P 06111 /SINAPI	Servente de obras							h	1,0000

CÓDIGO	Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,0 cm					UNID
01908/ORSE						m2
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA						
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	
10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,0058	140,00	0,81	
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0002	11,70	0,00	
11265 /ORSE	Martelo de borracha com cabo	un	0,0002	11,50	0,00	
11243 /ORSE	Martelo sem unha	un	0,0001	16,55	0,00	
11245 /ORSE	Desempoladeira de madeira 12x22	un	0,0004	11,26	0,00	
11246 /ORSE	Escala métrica de bambú	Un	0,0004	9,05	0,00	
11247 /ORSE	Serra mármore	un	0,0001	272,97	0,03	
11264 /ORSE	Marreta de 1/2 kg com cabo	un	0,0001	13,52	0,00	
10790 /ORSE	Prumo de face	un	0,0001	14,18	0,00	
00367 /SINAPI	Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida,sem transporte)	m3	0,0243	80,00	1,94	
01106 /SINAPI	Cal hidratada ch-i para argamassas	kg	3,6400	0,65	2,37	
01379 /SINAPI	Cimento portland composto cp ii-32	kg	3,6400	0,48	1,75	
02711 /SINAPI	Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara	un	0,0001	123,00	0,01	
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0030	8,10	0,02	
12893 /SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,0011	43,20	0,05	

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LARANJEIRAS
 PÇ. GETÚLIO VARGAS N.º 30 CENTRO
 LARANJEIRAS-SE CNPJ : 11.368.711/0001-30

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LARANJEIRAS / MANUTENÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE BOM JESUS

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00088

Ref : Maio/2020-1

Moeda : R\$

CÓDIGO	Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,0 cm							UNID
01908/ORSE								m2
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA								
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL	
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,1303		10,00		1,30	
04728 /ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0002		10,55		0,00	
00941 /ORSE	Fardamento	un	0,0019		74,30		0,14	
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0011		5,30		0,01	
02378 /ORSE	Vale transporte	un	0,1032		4,00		0,41	
04174 /ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	un	0,0003		9,90		0,00	
04722 /ORSE	Colher de pedreiro	un	0,0002		17,40		0,00	
10789 /ORSE	Nível de bolha de madeira	un	0,0001		11,20		0,00	
04729 /ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0001		18,80		0,00	
10282 /ORSE	Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro)	un	0,0001		16,70		0,00	
10596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,0058		4,90		0,03	
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0023		35,90		0,08	
10788 /ORSE	Pá quadrada	un	0,0001		17,29		0,00	
12895 /SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0008		9,00		0,01	
	MÃO-DE-OBRA (112,40%)							
06111 /SINAPI	Servente de obras	h	0,6800		4,75		6,86	
04750 /SINAPI	Pedreiro	h	0,6000		6,63		8,45	
	SERVIÇOS DE TERCEIROS							
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0058		12,54		0,07	
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,1303		4,50		0,59	
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0004		300,00		0,12	
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	7,21	MATERIAL	8,96	CUSTO TOTAL	25,05	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,00	ENC. (112,4000%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI (22,4700 %)	5,63	30,68
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA								
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR						UN	QTD
O 03308 /ORSE	Argamassa em volume - cimento, cal e areia traço t-5 (1:2:8) - 1 saco cimento 50 kg / 2 sacos cal 20 kg / 8 padiolas d						m3	0,0200
O 10549 /ORSE	Encargos Complementares - Servente						h	0,6000
O 10550 /ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro						h	0,6000
P 04750 /SINAPI	Pedreiro						h	0,6000
P 06111 /SINAPI	Servente de obras						h	0,6000

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LARANJEIRAS

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LARANJEIRAS / MANUTENÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE BOM JESUS

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

PÇ. GETÚLIO VARGAS N.º 30 CENTRO

Cod. Empreendimento : 00088

LARANJEIRAS-SE CNPJ : 11.368.711/0001-30

Ref : Maio/2020-1

Moeda : R\$

CÓDIGO	Remoção de calha de zinco							UNID
00038 /ORSE								m
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA								
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL	
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0011	35,90			0,04	
10596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,0027	4,90			0,01	
10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,0027	140,00			0,38	
02711 /SINAPI	Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara	un	0,0001	123,00			0,01	
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0014	8,10			0,01	
10788 /ORSE	Pá quadrada	un	0,0001	17,29			0,00	
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,0611	10,00			0,61	
04729 /ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0001	18,80			0,00	
04728 /ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0002	10,55			0,00	
02378 /ORSE	Vale transporte	un	0,0565	4,00			0,23	
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0005	5,30			0,00	
00941 /ORSE	Fardamento	un	0,0009	74,30			0,07	
12893 /SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,0005	43,20			0,02	
12895 /SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0004	9,00			0,00	
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0001	11,70			0,00	
	MÃO-DE-OBRA (112,40%)							
06111 /SINAPI	Servente de obras	h	0,6000	4,75			6,05	
	SERVIÇOS DE TERCEIROS							
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0027	12,54			0,03	
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0002	300,00			0,06	
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,0611	4,50			0,28	
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	2,85	MATERIAL	1,38	CUSTO TOTAL	7,80	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,00	ENC. (112,4000%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI (22,4700 %)	1,75	9,55
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA								
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR						UN	QTD
O 10549 /ORSE	Encargos Complementares - Servente						h	0,6000
P 06111 /SINAPI	Servente de obras						h	0,6000

CÓDIGO	Remoção de esquadria de madeira, com ou sem batente	UNID
00031/ORSE		m2
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA		

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

CÓDIGO	Remoção de esquadria de madeira, com ou sem batente						UNID
00031/ORSE							m2
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO	TOTAL	
11248 /ORSE	Furadeira e Parafusadeira eletrica Bosch ou Similar profissional	un	0,0000	246,00		0,00	
11249 /ORSE	Serra circular eletrica portatil	un	0,0000	518,00		0,00	
	MATERIAL						
10578 /ORSE	Formão grande	un	0,0000	15,15		0,00	
10579 /ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	un	0,0000	18,86		0,00	
10577 /ORSE	Serrote 40cm	un	0,0000	18,58		0,00	
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,0895	10,00		0,90	
00941 /ORSE	Fardamento	un	0,0013	74,30		0,10	
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0007	5,30		0,00	
02378 /ORSE	Vale transporte	un	0,0805	4,00		0,32	
04728 /ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0002	10,55		0,00	
04729 /ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0001	18,80		0,00	
10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,0040	140,00		0,56	
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0002	11,70		0,00	
11244 /ORSE	Martelo com unha	un	0,0000	29,90		0,00	
02711 /SINAPI	Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara	un	0,0002	123,00		0,02	
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0020	8,10		0,02	
12893 /SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,0007	43,20		0,03	
10596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,0040	4,90		0,02	
10788 /ORSE	Pá quadrada	un	0,0002	17,29		0,00	
12895 /SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0005	9,00		0,00	
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0015	35,90		0,05	
	MÃO-DE-OBRA (112,40%)						
06111 /SINAPI	Servente de obras	h	0,8000	4,75		8,07	
01213 /SINAPI	Carpinteiro de formas	h	0,0800	6,63		1,13	
	SERVIÇOS DE TERCEIROS						
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0040	12,54		0,05	
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0003	300,00		0,09	
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,0895	4,50		0,40	
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	4,33	MATERIAL	2,02	CUSTO TOTAL	11,76
EQUIPAMENTO		0,00	ENC.(112,4000%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI (22,4700 %)
							2,64
							14,40

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LARANJEIRAS
 PÇ. GETÚLIO VARGAS N.º 30 CENTRO
 LARANJEIRAS-SE CNPJ : 11.368.711/0001-30

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LARANJEIRAS / MANUTENÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE BOM JESUS

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00088

Ref : Maio/2020-1

Moeda : R\$

CÓDIGO	Remoção de esquadria de madeira, com ou sem batente	UNID
00031/ORSE		m2
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA		
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA		
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN QTD
O 10549 /ORSE	Encargos Complementares - Servente	h 0,8000
O 10551 /ORSE	Encargos Complementares - Carpinteiro	h 0,0800
P 01213 /SINAPI	Carpinteiro de formas	h 0,0800
P 06111 /SINAPI	Servente de obras	h 0,8000

CÓDIGO	Remoção de pintura látex (raspagem e/ou lixamento e/ou escovação)					UNID
07725/ORSE						m2
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA						
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO	TOTAL
02711 /SINAPI	Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara	un	0,0001	123,00		0,01
04728 /ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0001	10,55		0,00
12893 /SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,0003	43,20		0,01
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0001	11,70		0,00
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0009	8,10		0,01
02378 /ORSE	Vale transporte	un	0,0376	4,00		0,15
10788 /ORSE	Pá quadrada	un	0,0001	17,29		0,00
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0007	35,90		0,03
10596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,0018	4,90		0,01
10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,0018	140,00		0,25
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0003	5,30		0,00
04729 /ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0000	18,80		0,00
12895 /SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0002	9,00		0,00
00941 /ORSE	Fardamento	un	0,0006	74,30		0,04
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,0407	10,00		0,41
	MÃO-DE-OBRA (112,40%)					
06111 /SINAPI	Servente de obras	h	0,4000	4,75		4,04
	SERVIÇOS DE TERCEIROS					
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0018	12,54		0,02
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0002	300,00		0,06
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,0407	4,50		0,18

RESUMO DA COMPOSIÇÃO MÃO DE OBRA 1,90 MATERIAL 0,92 CUSTO TOTAL

PREÇO TOTAL

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LARANJEIRAS

PÇ. GETÚLIO VARGAS N.º 30 CENTRO

LARANJEIRAS-SE CNPJ : 11.368.711/0001-30

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LARANJEIRAS / MANUTENÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE BOM JESUS

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00088

Ref : Maio/2020-1

Moeda : R\$

CÓDIGO	Remoção de pintura látex (raspagem e/ou lixamento e/ou escovação)							UNID
							5,22	
EQUIPAMENTO	0,00	ENC. (112,4000%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI (22,4700 %)	1,17	6,39
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA								
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN QTD
O 10549 /ORSE	Encargos Complementares - Servente							h 0,4000
P 06111 /SINAPI	Servente de obras							h 0,4000

CÓDIGO	Remoção de vaso sanitário					UNID
02095/ORSE						un
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA						
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	
11264 /ORSE	Marreta de 1/2 kg com cabo	un	0,0000	13,52	0,00	
11243 /ORSE	Martelo sem unha	un	0,0000	16,55	0,00	
11246 /ORSE	Escala métrica de bambú	Un	0,0001	9,05	0,00	
11247 /ORSE	Serra mármore	un	0,0000	272,97	0,00	
11245 /ORSE	Desempoladeira de madeira 12x22	un	0,0001	11,26	0,00	
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0016	8,10	0,01	
12895 /SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0005	9,00	0,00	
11265 /ORSE	Martelo de borracha com cabo	un	0,0000	11,50	0,00	
02711 /SINAPI	Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara	un	0,0001	123,00	0,01	
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0001	11,70	0,00	
12893 /SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,0006	43,20	0,03	
04722 /ORSE	Colher de pedreiro	un	0,0000	17,40	0,00	
10282 /ORSE	Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro)	un	0,0000	16,70	0,00	
04174 /ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	un	0,0001	9,90	0,00	
02378 /ORSE	Vale transporte	un	0,0630	4,00	0,25	
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0006	5,30	0,00	
00941 /ORSE	Fardamento	un	0,0011	74,30	0,08	
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,0713	10,00	0,71	
04728 /ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0002	10,55	0,00	
04729 /ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0001	18,80	0,00	
10790 /ORSE	Prumo de face	un	0,0000	14,18	0,00	
10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,0032	140,00	0,45	
10596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,0032	4,90	0,02	
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0013	35,90	0,05	

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LARANJEIRAS
PÇ. GETÚLIO VARGAS N.º 30 CENTRO
LARANJEIRAS-SE CNPJ : 11.368.711/0001-30

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LARANJEIRAS / MANUTENÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE BOM JESUS

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00088

Ref : Maio/2020-1

Moeda : R\$

CÓDIGO	Remoção de vaso sanitário							UNID
02095/ORSE								un
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA								
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL	
10788 /ORSE	Pá quadrada	un	0,0001		17,29		0,00	
10789 /ORSE	Nível de bolha de madeira	un	0,0000		11,20		0,00	
	MÃO-DE-OBRA (112,40%)							
04750 /SINAPI	Pedreiro	h	0,1000		6,63		1,41	
06111 /SINAPI	Servente de obras	h	0,6000		4,75		6,05	
	SERVIÇOS DE TERCEIROS							
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0032		12,54		0,04	
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0002		300,00		0,06	
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,0713		4,50		0,32	
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	3,51	MATERIAL	1,61	CUSTO TOTAL	9,49	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.(112,4000%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI (22,4700 %)	2,13	11,62
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA								
*	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR					UN	QTD
O	10549 /ORSE	Encargos Complementares - Servente					h	0,6000
O	10550 /ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro					h	0,1000
P	04750 /SINAPI	Pedreiro					h	0,1000
P	06111 /SINAPI	Servente de obras					h	0,6000

CÓDIGO	Restauro - Lavagem de superfície com hidrojateamento a uma pressão mínima de 1200 lb						UNID
04513/ORSE							m²
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL
04178 /ORSE	Aluguel de máquina Lavajato pressão mínima 1200lb com mangueira e bico direcional	h	0,3630		1,85		0,67
	MATERIAL						
11264 /ORSE	Marreta de 1/2 kg com cabo	un	0,0001		13,52		0,00
10789 /ORSE	Nível de bolha de madeira	un	0,0001		11,20		0,00
10790 /ORSE	Prumo de face	un	0,0000		14,18		0,00
11243 /ORSE	Martelo sem unha	un	0,0000		16,55		0,00
11245 /ORSE	Desempoladeira de madeira 12x22	un	0,0003		11,26		0,00
11246 /ORSE	Escala métrica de bambú	Un	0,0003		9,05		0,00
11247 /ORSE	Serra mármore	un	0,0000		272,97		0,00

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LARANJEIRAS
 PÇ. GETÚLIO VARGAS N.º 30 CENTRO
 LARANJEIRAS-SE CNPJ : 11.368.711/0001-30

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LARANJEIRAS / MANUTENÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE BOM JESUS

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00088

Ref : Maio/2020-1

Moeda : R\$

CÓDIGO	Restauro - Lavagem de superfície com hidrojateamento a uma pressão mínima de 1200 lb						UNID
04513/ORSE							m²
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO	TOTAL	
10788 /ORSE	Pá quadrada	un	0,0001	17,29		0,00	
11265 /ORSE	Martelo de borracha com cabo	un	0,0002	11,50		0,00	
02711 /SINAPI	Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara	un	0,0001	123,00		0,01	
04815 /SINAPI	Balde vermelho para sinalizacao de vias	un	0,0100	3,78		0,04	
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0018	8,10		0,01	
12893 /SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,0006	43,20		0,03	
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0002	11,70		0,00	
12895 /SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0004	9,00		0,00	
04722 /ORSE	Colher de pedreiro	un	0,0002	17,40		0,00	
04729 /ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0000	18,80		0,00	
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0006	5,30		0,00	
02378 /ORSE	Vale transporte	un	0,0600	4,00		0,24	
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,0766	10,00		0,77	
04179 /ORSE	Cabo elétrico trifásico 3 x 2 - 5mm²	m	0,0200	4,69		0,09	
04728 /ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0001	10,55		0,00	
00941 /ORSE	Fardamento	un	0,0012	74,30		0,09	
10282 /ORSE	Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro)	un	0,0001	16,70		0,00	
04174 /ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	un	0,0002	9,90		0,00	
10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,0034	140,00		0,48	
04177 /ORSE	Broxa	un	0,0100	9,90		0,10	
10596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,0034	4,90		0,02	
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0014	35,90		0,05	
MÃO-DE-OBRA (112,40%)							
04251 /SINAPI	Operador de jato abrasivo ou jatista	h	0,3760	9,07		7,24	
06111 /SINAPI	Servente de obras	h	0,3760	4,75		3,79	
SERVIÇOS DE TERCEIROS							
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,0766	4,50		0,34	
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0034	12,54		0,04	
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0004	300,00		0,12	
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	5,20	MATERIAL	1,93	CUSTO TOTAL	14,13
EQUIPAMENTO	0,67	ENC. (112,4000%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI (22,4700 %)	3,18
						PREÇO TOTAL	
						17,31	

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LARANJEIRAS

PÇ. GETÚLIO VARGAS N.º 30 CENTRO

LARANJEIRAS-SE CNPJ : 11.368.711/0001-30

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LARANJEIRAS / MANUTENÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE BOM JESUS

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00088

Ref : Maio/2020-1

Moeda : R\$

CÓDIGO	Restauro - Lavagem de superfície com hidrojateamento a uma pressão mínima de 1200 lb			UNID	
04513/ORSE				m²	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA					
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA					
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR			UN	QTD
E 04178 /ORSE	Aluguel de máquina Lavajato pressão mínima 1200lb com mangueira e bico direcional			h	0,3630
M 04179 /ORSE	Cabo elétrico trifásico 3 x 2 - 5mm²			m	0,0200
M 04815 /SINAPI	Balde vermelho para sinalizacao de vias			un	0,0100
M 04177 /ORSE	Broxa			un	0,0100
O 10549 /ORSE	Encargos Complementares - Servente			h	0,3760
O 10597 /ORSE	Encargos Complementares - Jatista			h	0,3760
P 06111 /SINAPI	Servente de obras			h	0,3760
P 04251 /SINAPI	Operador de jato abrasivo ou jatista			h	0,3760

CÓDIGO	Revestimento cerâmico para parede, 10 x 10 cm, Elizabeth, linha cristal piscina, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejunte epoxi, exclusive regularização de base ou emboço - Rev 01					UNID
11175/ORSE						m2
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA						
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	
11243 /ORSE	Martelo sem unha	un	0,0000	16,55	0,00	
10790 /ORSE	Prumo de face	un	0,0000	14,18	0,00	
10789 /ORSE	Nível de bolha de madeira	un	0,0001	11,20	0,00	
11245 /ORSE	Desempoladeira de madeira 12x22	un	0,0003	11,26	0,00	
10788 /ORSE	Pá quadrada	un	0,0001	17,29	0,00	
11246 /ORSE	Escala métrica de bambú	Un	0,0003	9,05	0,00	
11247 /ORSE	Serra mármore	un	0,0000	272,97	0,00	
11264 /ORSE	Marreta de 1/2 kg com cabo	un	0,0001	13,52	0,00	
11265 /ORSE	Martelo de borracha com cabo	un	0,0002	11,50	0,00	
12019 /ORSE	Cerâmica 10 x 10 cm, Elizabeth, linha cristal piscina ou similar	m2	1,0500	27,49	28,86	
02378 /ORSE	Vale transporte	un	0,0608	4,00	0,24	
02684 /ORSE	Argamassa industrializada Votomassa AC-II, ou similar	kg	3,3600	1,00	3,36	
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0014	35,90	0,05	
10596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,0034	4,90	0,02	
10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,0034	140,00	0,48	
10282 /ORSE	Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro)	un	0,0001	16,70	0,00	
04729 /ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0000	18,80	0,00	

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LARANJEIRAS
 PÇ. GETÚLIO VARGAS N.º 30 CENTRO
 LARANJEIRAS-SE CNPJ : 11.368.711/0001-30

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LARANJEIRAS / MANUTENÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE BOM JESUS

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00088

Ref : Maio/2020-1

Moeda : R\$

CÓDIGO	Revestimento cerâmico para parede, 10 x 10 cm, Elizabeth, linha cristal piscina, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rej						UNID				
11175/ORSE	unte epoxi, exclusive regularização de base ou emboço - Rev 01						m2				
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA											
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO	TOTAL					
04728 /ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0001	10,55		0,00					
04722 /ORSE	Colher de pedreiro	un	0,0002	17,40		0,00					
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,0782	10,00		0,78					
37398 /SINAPI	Rejunte epoxi cor	kg	0,6600	56,70		37,42					
02711 /SINAPI	Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara	un	0,0001	123,00		0,01					
12895 /SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0004	9,00		0,00					
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0002	11,70		0,00					
12893 /SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,0006	43,20		0,03					
04174 /ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	un	0,0002	9,90		0,00					
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0018	8,10		0,01					
00941 /ORSE	Fardamento	un	0,0011	74,30		0,08					
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0006	5,30		0,00					
	MÃO-DE-OBRA (112,40%)										
06111 /SINAPI	Servente de obras	h	0,3680	4,75		3,71					
04750 /SINAPI	Pedreiro	h	0,4000	6,63		5,63					
	SERVIÇOS DE TERCEIROS										
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0034	12,54		0,04					
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0003	300,00		0,09					
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,0782	4,50		0,35					
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		4,40	MATERIAL	71,34	CUSTO TOTAL	81,16	PREÇO TOTAL		
EQUIPAMENTO	0,00	ENC. (112,4000%)		0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI (22,4700 %)	18,24	99,40		
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA											
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD		
M 37398 /SINAPI	Rejunte epoxi cor							kg	0,6600		
M 12019 /ORSE	Cerâmica 10 x 10 cm, Elizabeth, linha cristal piscina ou similar							m2	1,0500		
O 03407 /ORSE	Argamassa industrializada AC-II, Votomassa ou similar							kg	4,0000		
O 10549 /ORSE	Encargos Complementares - Servente							h	0,3400		
O 10550 /ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro							h	0,4000		
P 04750 /SINAPI	Pedreiro							h	0,4000		
P 06111 /SINAPI	Servente de obras							h	0,3400		

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

CÓDIGO	Revestimento cerâmico para parede, 10 x 10 cm, Elizabeth, linha lux amarelo, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejunta do, exclusive regularização de base ou emboço - Rev 04	UNID			
04442/ORSE		m2			
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA					
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
02684 /ORSE	Argamassa industrializada Votomassa AC-II, ou similar	kg	3,3600	1,00	3,36
03966 /ORSE	Cerâmica 10 x 10 cm, Elizabeth, linha lux amarelo ou similar	m2	1,0500	46,03	48,33
04174 /ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	un	0,0002	9,90	0,00
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0006	5,30	0,00
00941 /ORSE	Fardamento	un	0,0011	74,30	0,08
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,0782	10,00	0,78
02378 /ORSE	Vale transporte	un	0,0608	4,00	0,24
02540 /ORSE	Rejunte colorido flexivel para revestimentos cerâmicos	kg	0,6600	3,50	2,31
11247 /ORSE	Serra mármore	un	0,0000	272,97	0,00
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0002	11,70	0,00
12893 /SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,0006	43,20	0,03
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0018	8,10	0,01
02711 /SINAPI	Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara	un	0,0001	123,00	0,01
11265 /ORSE	Martelo de borracha com cabo	un	0,0002	11,50	0,00
11264 /ORSE	Marreta de 1/2 kg com cabo	un	0,0001	13,52	0,00
04729 /ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0000	18,80	0,00
10282 /ORSE	Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro)	un	0,0001	16,70	0,00
12895 /SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0004	9,00	0,00
11246 /ORSE	Escala métrica de bambú	Un	0,0003	9,05	0,00
11245 /ORSE	Desempoladeira de madeira 12x22	un	0,0003	11,26	0,00
11243 /ORSE	Martelo sem unha	un	0,0000	16,55	0,00
10790 /ORSE	Prumo de face	un	0,0000	14,18	0,00
10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,0034	140,00	0,48
10596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,0034	4,90	0,02
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0014	35,90	0,05
10788 /ORSE	Pá quadrada	un	0,0001	17,29	0,00
10789 /ORSE	Nível de bolha de madeira	un	0,0001	11,20	0,00
04722 /ORSE	Colher de pedreiro	un	0,0002	17,40	0,00
04728 /ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0001	10,55	0,00
	MÃO-DE-OBRA (112,40%)				
04750 /SINAPI	Pedreiro	h	0,4000	6,63	5,63
06111 /SINAPI	Servente de obras	h	0,3680	4,75	3,71
	SERVIÇOS DE TERCEIROS				

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

CÓDIGO	Revestimento cerâmico para parede, 10 x 10 cm, Elizabeth, linha lux amarelo, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejunta do, exclusive regularização de base ou emboço - Rev 04							UNID	
04442/ORSE								m2	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	SERVIÇOS DE TERCEIROS					UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)					un	0,0782	4,50	0,35
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)					cj	0,0003	300,00	0,09
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo					un	0,0034	12,54	0,04
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	4,40	MATERIAL	55,70	CUSTO TOTAL	65,52	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.(112,4000%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI(22,4700 %)	14,72	80,24	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
M 02540 /ORSE	Rejunte colorido flexivel para revestimentos cerâmicos							kg	0,6600
M 03966 /ORSE	Cerâmica 10 x 10 cm, Elizabeth, linha lux amarelo ou similar							m2	1,0500
O 03407 /ORSE	Argamassa industrializada AC-II, Votomassa ou similar							kg	4,0000
O 10549 /ORSE	Encargos Complementares - Servente							h	0,3400
O 10550 /ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro							h	0,4000
P 04750 /SINAPI	Pedreiro							h	0,4000
P 06111 /SINAPI	Servente de obras							h	0,3400

CÓDIGO	Revestimento cerâmico para parede, 10 x 10 cm, Elizabeth, linha lux neve, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço - Rev 04	UNID			
04440/ORSE		m2			
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA					
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
04722 /ORSE	Colher de pedreiro	un	0,0002	17,40	0,00
04729 /ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0000	18,80	0,00
04728 /ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0001	10,55	0,00
03964 /ORSE	Cerâmica 10 x 10 cm, Elizabeth, linha lux neve ou similar	m2	1,0500	29,90	31,40
04174 /ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	un	0,0002	9,90	0,00
02684 /ORSE	Argamassa industrializada Votomassa AC-II, ou similar	kg	3,3600	1,00	3,36
02540 /ORSE	Rejunte colorido flexível para revestimentos cerâmicos	kg	0,6600	3,50	2,31
02378 /ORSE	Vale transporte	un	0,0608	4,00	0,24
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0006	5,30	0,00
00941 /ORSE	Fardamento	un	0,0011	74,30	0,08
10790 /ORSE	Prumo de face	un	0,0000	14,18	0,00
11264 /ORSE	Marreta de 1/2 kg com cabo	un	0,0001	13,52	0,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LARANJEIRAS

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LARANJEIRAS / MANUTENÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE BOM JESUS

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00088

PÇ. GETÚLIO VARGAS N.º 30 CENTRO

LARANJEIRAS-SE CNPJ : 11.368.711/0001-30

Ref : Maio/2020-1

Moeda : R\$

CÓDIGO	Revestimento cerâmico para parede, 10 x 10 cm, Elizabeth, linha lux neve, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço - Rev 04						UNID				
04440/ORSE							m2				
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA											
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO	TOTAL					
11243 /ORSE	Martelo sem unha	un	0,0000	16,55		0,00					
11245 /ORSE	Desempoladeira de madeira 12x22	un	0,0003	11,26		0,00					
11246 /ORSE	Escala métrica de bambú	Un	0,0003	9,05		0,00					
11247 /ORSE	Serra mármore	un	0,0000	272,97		0,00					
10789 /ORSE	Nível de bolha de madeira	un	0,0001	11,20		0,00					
10282 /ORSE	Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro)	un	0,0001	16,70		0,00					
11265 /ORSE	Martelo de borracha com cabo	un	0,0002	11,50		0,00					
02711 /SINAPI	Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara	un	0,0001	123,00		0,01					
10788 /ORSE	Pá quadrada	un	0,0001	17,29		0,00					
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0014	35,90		0,05					
10596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,0034	4,90		0,02					
10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,0034	140,00		0,48					
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,0782	10,00		0,78					
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0018	8,10		0,01					
12893 /SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,0006	43,20		0,03					
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0002	11,70		0,00					
12895 /SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0004	9,00		0,00					
MÃO-DE-OBRA (112,40%)											
06111 /SINAPI	Servente de obras	h	0,3680	4,75		3,71					
04750 /SINAPI	Pedreiro	h	0,4000	6,63		5,63					
SERVIÇOS DE TERCEIROS											
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0003	300,00		0,09					
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,0782	4,50		0,35					
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0034	12,54		0,04					
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		4,40	MATERIAL	38,77	CUSTO TOTAL	48,59	PREÇO TOTAL		
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.(112,4000%)		0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI (22,4700 %)	10,92	59,51		
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA											
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD		
M 02540 /ORSE	Rejunte colorido flexivel para revestimentos cerâmicos							kg	0,6600		
M 03964 /ORSE	Cerâmica 10 x 10 cm, Elizabeth, linha lux neve ou similar							m2	1,0500		
O 03407 /ORSE	Argamassa industrializada AC-II, Votomassa ou similar							kg	4,0000		
O 10549 /ORSE	Encargos Complementares - Servente							h	0,3400		

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LARANJEIRAS

PÇ. GETÚLIO VARGAS N.º 30 CENTRO

LARANJEIRAS-SE CNPJ : 11.368.711/0001-30

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LARANJEIRAS / MANUTENÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE BOM JESUS

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00088

Ref : Maio/2020-1

Moeda : R\$

CÓDIGO	Revestimento cerâmico para parede, 10 x 10 cm, Elizabeth, linha lux neve, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço - Rev 04	UNID
04440/ORSE		m2
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA		
O 10550 /ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro	h 0,4000
P 04750 /SINAPI	Pedreiro	h 0,4000
P 06111 /SINAPI	Servente de obras	h 0,3400

CÓDIGO	Revestimento cerâmico para parede, 10 x 10 cm, Elizabeth, linha lux verde claro, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejunte epoxi, exclusive regularização de base ou emboço - Rev 01	UNID			
11179/ORSE		m2			
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA					
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
10788 /ORSE	Pá quadrada	un	0,0001	17,29	0,00
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0013	35,90	0,05
04728 /ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0001	10,55	0,00
04729 /ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0000	18,80	0,00
04722 /ORSE	Colher de pedreiro	un	0,0002	17,40	0,00
02378 /ORSE	Vale transporte	un	0,0610	4,00	0,24
04174 /ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	un	0,0002	9,90	0,00
02684 /ORSE	Argamassa industrializada Votomassa AC-II, ou similar	kg	3,3600	1,00	3,36
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0006	5,30	0,00
00941 /ORSE	Fardamento	un	0,0011	74,30	0,08
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,0781	10,00	0,78
10282 /ORSE	Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro)	un	0,0001	16,70	0,00
10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,0033	140,00	0,46
10596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,0033	4,90	0,02
10790 /ORSE	Prumo de face	un	0,0000	14,18	0,00
11265 /ORSE	Martelo de borracha com cabo	un	0,0002	11,50	0,00
12895 /SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0004	9,00	0,00
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0002	11,70	0,00
12893 /SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par	0,0006	43,20	0,03
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0017	8,10	0,01
02711 /SINAPI	Carrinho de mão de aço capacidade 50 a 60 l, pneu com câmara	un	0,0001	123,00	0,01
12023 /ORSE	Cerâmica 10 x 10 cm, Elizabeth, linha lux verde claro ou similar	m2	1,0500	27,49	28,86
37398 /SINAPI	Rejunte epoxi cor	kg	0,6600	56,70	37,42
11246 /ORSE	Escala métrica de bambú	Un	0,0003	9,05	0,00
10789 /ORSE	Nível de bolha de madeira	un	0,0001	11,20	0,00

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LARANJEIRAS
 PÇ. GETÚLIO VARGAS N.º 30 CENTRO
 LARANJEIRAS-SE CNPJ : 11.368.711/0001-30

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LARANJEIRAS / MANUTENÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE BOM JESUS

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00088

Ref : Maio/2020-1

Moeda : R\$

CÓDIGO	Revestimento cerâmico para parede, 10 x 10 cm, Elizabeth, linha lux verde claro, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rej							UNID	
11179/ORSE	unte epoxi, exclusive regularização de base ou emboço - Rev 01							m2	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL				
11243 /ORSE	Martelo sem unha	un	0,0000	16,55	0,00				
11245 /ORSE	Desempoladeira de madeira 12x22	un	0,0003	11,26	0,00				
11264 /ORSE	Marreta de 1/2 kg com cabo	un	0,0001	13,52	0,00				
11247 /ORSE	Serra mármore	un	0,0000	272,97	0,00				
	MÃO-DE-OBRA (112,40%)								
06111 /SINAPI	Servente de obras	h	0,3680	4,75	3,71				
04750 /SINAPI	Pedreiro	h	0,4000	6,63	5,63				
	SERVIÇOS DE TERCEIROS								
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0033	12,54	0,04				
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0003	300,00	0,09				
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,0781	4,50	0,35				
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		4,40	MATERIAL	71,34	CUSTO TOTAL	81,16	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,00	ENC. (112,4000%)		0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI (22,4700 %)	18,24	99,40
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
M 37398 /SINAPI	Rejunte epoxi cor							kg	0,6600
M 12023 /ORSE	Cerâmica 10 x 10 cm, Elizabeth, linha lux verde claro ou similar							m2	1,0500
O 03407 /ORSE	Argamassa industrializada AC-II, Votomassa ou similar							kg	4,0000
O 10549 /ORSE	Encargos Complementares - Servente							h	0,3400
O 10550 /ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro							h	0,4000
P 04750 /SINAPI	Pedreiro							h	0,4000
P 06111 /SINAPI	Servente de obras							h	0,3400

CÓDIGO	Revestimento cerâmico para piso ou parede, 20 x 20 cm, Elizabeth ou similar, linha Cristal Branco, aplicado c/argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço						UNID
07593/ORSE							m2
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL		
11246 /ORSE	Escala métrica de bambú	Un	0,0003	9,05	0,00		
10790 /ORSE	Prumo de face	un	0,0000	14,18	0,00		
07052 /ORSE	Cerâmica 20 x 20 cm, Elizabeth, cor Cristal Branco, ou similar	m2	1,1000	21,49	23,64		

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

CÓDIGO	Revestimento cerâmico para piso ou parede, 20 x 20 cm, Elizabeth ou similar, linha Cristal Branco, aplicado c/argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço	UNID			
07593/ORSE		m2			
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA					
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
12895 /SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0004	9,00	0,00
10282 /ORSE	Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro)	un	0,0001	16,70	0,00
10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,0035	140,00	0,49
10596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,0035	4,90	0,02
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0014	35,90	0,05
10788 /ORSE	Pá quadrada	un	0,0001	17,29	0,00
10789 /ORSE	Nível de bolha de madeira	un	0,0001	11,20	0,00
04729 /ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0000	18,80	0,00
11243 /ORSE	Martelo sem unha	un	0,0000	16,55	0,00
11245 /ORSE	Desempoladeira de madeira 12x22	un	0,0003	11,26	0,00
11247 /ORSE	Serra mármore	un	0,0000	272,97	0,00
11264 /ORSE	Marreta de 1/2 kg com cabo	un	0,0001	13,52	0,00
11265 /ORSE	Martelo de borracha com cabo	un	0,0002	11,50	0,00
02711 /SINAPI	Carrinho de mão de aço capacidade 50 a 60 l, pneu com câmara	un	0,0001	123,00	0,01
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0018	8,10	0,01
12893 /SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par	0,0006	43,20	0,03
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliéster, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0002	11,70	0,00
02540 /ORSE	Rejunte colorido flexível para revestimentos cerâmicos	kg	0,3500	3,50	1,23
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,0789	10,00	0,79
00941 /ORSE	Fardamento	un	0,0012	74,30	0,09
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0006	5,30	0,00
02378 /ORSE	Vale transporte	un	0,0615	4,00	0,25
04728 /ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0001	10,55	0,00
02684 /ORSE	Argamassa industrializada Votomassa AC-II, ou similar	kg	4,2000	1,00	4,20
04174 /ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	un	0,0002	9,90	0,00
04722 /ORSE	Colher de pedreiro	un	0,0002	17,40	0,00
	MÃO-DE-OBRA (112,40%)				
06111 /SINAPI	Servente de obras	h	0,3750	4,75	3,78
04750 /SINAPI	Pedreiro	h	0,4000	6,63	5,63
	SERVIÇOS DE TERCEIROS				
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0003	300,00	0,09
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,0789	4,50	0,36
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0035	12,54	0,04

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

CÓDIGO	Revestimento cerâmico para piso ou parede, 20 x 20 cm, Elizabeth ou similar, linha Cristal Branco, aplicado c/argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço							UNID	
07593/ORSE								m2	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	4,43	MATERIAL	30,81	CUSTO TOTAL	40,71	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.(112,4000%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI (22,4700 %)	9,15	49,86	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
M 02540 /ORSE	Rejunte colorido flexivel para revestimentos cerâmicos							kg	0,3500
M 07052 /ORSE	Cerâmica 20 x 20 cm, Elizabeth, cor Cristal Branco, ou similar							m2	1,1000
O 03407 /ORSE	Argamassa industrializada AC-II, Votomassa ou similar							kg	5,0000
O 10549 /ORSE	Encargos Complementares - Servente							h	0,3400
O 10550 /ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro							h	0,4000
P 04750 /SINAPI	Pedreiro							h	0,4000
P 06111 /SINAPI	Servente de obras							h	0,3400

CÓDIGO	Revisão de esquadria de madeira	UNID				
01797/ORSE		m2				
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA						
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO	TOTAL
11249 /ORSE	Serra circular eletrica portatil	un	0,0001	518,00		0,05
11248 /ORSE	Furadeira e Parafusadeira eletrica Bosch ou Similar profissional	un	0,0001	246,00		0,02
	MATERIAL					
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0007	5,30		0,00
10577 /ORSE	Serrote 40cm	un	0,0001	18,58		0,00
02378 /ORSE	Vale transporte	un	0,0758	4,00		0,30
01690 /ORSE	Parafuso de metal 2 " x 12 (sextavado)	un	1,0800	3,25		3,51
10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,0049	140,00		0,69
04729 /ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0000	18,80		0,00
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,1099	10,00		1,10
01560 /ORSE	Faixa de madeira de lei (muiracatiara) aparelhada 10 x 2,5cm (0,0025 m³/m)	m	0,1800	11,25		2,03
00941 /ORSE	Fardamento	un	0,0017	74,30		0,13
00843 /ORSE	Dobradiça aço laminado,tipo reforçado, 3.1/2" x 2.1/2, esp.2.4 mm (Lider ou similar)	un	0,5400	11,67		6,30
10578 /ORSE	Formão grande	un	0,0002	15,15		0,00
00487 /ORSE	Batente (caixão) em madeira de lei, l=14cm, completo, c/02 jogos de alizar	m	0,9000	21,70		19,53
04728 /ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0001	10,55		0,00

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

CÓDIGO	Revisão de esquadria de madeira							UNID				
01797/ORSE								m2				
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA												
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL					
02711 /SINAPI	Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara	un	0,0000	123,00		0,00						
10596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,0049	4,90		0,02						
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0019	35,90		0,07						
10788 /ORSE	Pá quadrada	un	0,0000	17,29		0,00						
11244 /ORSE	Martelo com unha	un	0,0002	29,90		0,01						
13330 /ORSE	Fechadura Pado, linha residence, maçaneta em zamac, testa e contra testa em aço inoxidável, cilindro e m zamac, ref.401 E, cromada, ou similar	un	0,1800	64,90		11,68						
10579 /ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	un	0,0002	18,86		0,00						
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0025	8,10		0,02						
12893 /SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,0007	43,20		0,03						
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0002	11,70		0,00						
12895 /SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0006	9,00		0,01						
MÃO-DE-OBRA (112,40%)												
06111 /SINAPI	Servente de obras	h	0,1800	4,75		1,82						
01213 /SINAPI	Carpinteiro de formas	h	0,9000	6,63		12,67						
SERVIÇOS DE TERCEIROS												
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,1099	4,50		0,49						
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0005	300,00		0,15						
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0049	12,54		0,06						
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		6,83	MATERIAL		45,43	CUSTO TOTAL	60,69	PREÇO TOTAL		
EQUIPAMENTO		0,07	ENC.(112,4000%)		0,00	SERV. TERCEIRO		0,00	BDI (22,4700 %)	13,64	74,33	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA												
*	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR								UN	QTD	
M	00487 /ORSE	Batente (caixão) em madeira de lei, l=14cm, completo, c/02 jogos de alizar								m	0,9000	
M	00843 /ORSE	Dobradiça aço laminado,tipo reforçado, 3.1/2" x 2.1/2, esp.2.4 mm (Lider ou similar)								un	0,5400	
M	01560 /ORSE	Faixa de madeira de lei (muiracatiara) aparelhada 10 x 2,5cm (0,0025 m³/m)								m	0,1800	
M	01690 /ORSE	Parafuso de metal 2 " x 12 (sextavado)								un	1,0800	
M	13330 /ORSE	Fechadura Pado, linha residence, maçaneta em zamac, testa e contra testa em aço inoxidável, cilindro em zamac, ref.401								un	0,1800	
O	10549 /ORSE	Encargos Complementares - Servente								h	0,1800	
O	10551 /ORSE	Encargos Complementares - Carpinteiro								h	0,9000	
P	01213 /SINAPI	Carpinteiro de formas								h	0,9000	

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LARANJEIRAS

PÇ. GETÚLIO VARGAS N.º 30 CENTRO

LARANJEIRAS-SE CNPJ : 11.368.711/0001-30

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LARANJEIRAS / MANUTENÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE BOM JESUS

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00088

Ref : Maio/2020-1

Moeda : R\$

CÓDIGO	Revisão de esquadria de madeira	UNID
01797/ORSE		m2
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA		
P 06111 /SINAPI	Servente de obras	h 0,1800

CÓDIGO	Revisão de ponto de água tipo 3						UNID
01205/ORSE							un
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO	TOTAL	
11257 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1 1/4"	un	0,0010	31,36		0,03	
11253 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1/2"	un	0,0028	16,90		0,05	
04729 /ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0003	18,80		0,01	
04728 /ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0008	10,55		0,01	
02378 /ORSE	Vale transporte	un	0,4331	4,00		1,73	
11254 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 3/4"	un	0,0018	19,00		0,03	
11255 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1"	un	0,0015	21,96		0,03	
11256 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1 1/2"	un	0,0010	60,00		0,06	
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0043	5,30		0,02	
02711 /SINAPI	Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara	un	0,0006	123,00		0,07	
03501 /SINAPI	Joelho, pvc soldavel, 45 graus, 32 mm, para agua fria predial	un	0,1000	2,95		0,30	
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0097	35,90		0,35	
10596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,0242	4,90		0,12	
10593 /ORSE	Praio simples 30cm	un	0,0003	44,54		0,01	
00138 /ORSE	Adesivo pvc em frasco de 850 gramas	kg	0,3490	54,73		19,10	
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,5477	10,00		5,48	
00941 /ORSE	Fardamento	un	0,0080	74,30		0,59	
10788 /ORSE	Pá quadrada	un	0,0006	17,29		0,01	
10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,0242	140,00		3,39	
12895 /SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0032	9,00		0,03	
10592 /ORSE	Lima chata 12"	un	0,0003	32,53		0,01	
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0011	11,70		0,01	
12893 /SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,0043	43,20		0,19	
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0124	8,10		0,10	
09869 /SINAPI	Tubo pvc, soldavel, dn 32 mm, agua fria (nbr-5648)	m	3,1960	5,68		18,15	
	MÃO-DE-OBRA (112,40%)						
02696 /SINAPI	Encanador ou bombeiro hidraulico	h	2,5500	6,63		35,91	

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LARANJEIRAS
 PÇ. GETÚLIO VARGAS N.º 30 CENTRO
 LARANJEIRAS-SE CNPJ : 11.368.711/0001-30

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LARANJEIRAS / MANUTENÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE BOM JESUS

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00088

Ref : Maio/2020-1

Moeda : R\$

CÓDIGO	Revisão de ponto de água tipo 3							UNID		
01205/ORSE								un		
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA										
CÓDIGO	MÃO-DE-OBRA (112,40%)						UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
06111 /SINAPI	Servente de obras						h	2,8300	4,75	28,55
	SERVIÇOS DE TERCEIROS									
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo						un	0,0242	12,54	0,30
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)						un	0,5477	4,50	2,46
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)						cj	0,0021	300,00	0,63
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	30,35	MATERIAL	49,88	CUSTO TOTAL	117,73	PREÇO TOTAL		
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.(112,4000%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI (22,4700 %)	26,45	144,18		
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA										
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR								UN	QTD
M 00138 /ORSE	Adesivo pvc em frasco de 850 gramas								kg	0,3490
M 03501 /SINAPI	Joelho, pvc soldavel, 45 graus, 32 mm, para agua fria predial								un	0,1000
M 09869 /SINAPI	Tubo pvc, soldavel, dn 32 mm, agua fria (nbr-5648)								m	3,1960
O 10549 /ORSE	Encargos Complementares - Servente								h	2,8300
O 10554 /ORSE	Encargos Complementares - Encanador								h	2,5500
P 06111 /SINAPI	Servente de obras								h	2,8300
P 02696 /SINAPI	Encanador ou bombeiro hidraulico								h	2,5500

CÓDIGO	Revisão de ponto de esgoto tipo 2 - Rev. 01						UNID
01681/ORSE							un
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL
04729 /ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0001	18,80			0,00
10593 /ORSE	Praio simples 30cm	un	0,0001	44,54			0,00
10788 /ORSE	Pá quadrada	un	0,0002	17,29			0,00
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0036	35,90			0,13
10596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,0090	4,90			0,04
05885 /ORSE	Tubo pvc p/rede colet.esgoto, JEI, d= 100mm (Vinilfort - Tigre ou similar)	m	0,9000	19,39			17,45
10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,0090	140,00			1,26
10592 /ORSE	Lima chata 12"	un	0,0001	32,53			0,00
04728 /ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0003	10,55			0,00
02378 /ORSE	Vale transporte	un	0,1568	4,00			0,63

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

CÓDIGO	Revisão de ponto de esgoto tipo 2 - Rev. 01						UNID	
01681/ORSE							un	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA								
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL			
12893 /SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par	0,0016	43,20	0,07			
11256 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1 1/2"	un	0,0004	60,00	0,02			
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0004	11,70	0,00			
12895 /SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0012	9,00	0,01			
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0046	8,10	0,04			
02711 /SINAPI	Carrinho de mao de aço capacidade 50 a 60 l, pneu com camara	un	0,0002	123,00	0,02			
11257 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1 1/4"	un	0,0004	31,36	0,01			
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0016	5,30	0,01			
11255 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1"	un	0,0006	21,96	0,01			
11254 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 3/4"	un	0,0007	19,00	0,01			
11253 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1/2"	un	0,0011	16,90	0,02			
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,2019	10,00	2,02			
00793 /ORSE	Curva 90° curta pvc pb je p/rede coletora esg., d= 100mm	un	0,3000	24,13	7,24			
00941 /ORSE	Fardamento	un	0,0030	74,30	0,22			
00138 /ORSE	Adesivo pvc em frasco de 850 gramas	kg	0,0750	54,73	4,10			
	MÃO-DE-OBRA (112,40%)							
02696 /SINAPI	Encanador ou bombeiro hidraulico	h	1,0380	6,63	14,62			
06111 /SINAPI	Servente de obras	h	0,9450	4,75	9,53			
	SERVIÇOS DE TERCEIROS							
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0090	12,54	0,11			
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0008	300,00	0,24			
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,2019	4,50	0,91			
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	11,37	MATERIAL	33,31	CUSTO TOTAL	58,72	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.(112,4000%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI (22,4700 %)	13,19	71,91
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA								
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR						UN	QTD
M 00138 /ORSE	Adesivo pvc em frasco de 850 gramas						kg	0,0750
M 00793 /ORSE	Curva 90° curta pvc pb je p/rede coletora esg., d= 100mm						un	0,3000
M 05885 /ORSE	Tubo pvc p/rede colet.esgoto, JEI, d= 100mm (Vinilfort - Tigre ou similar)						m	0,9000
O 10549 /ORSE	Encargos Complementares - Servente						h	0,9450
O 10554 /ORSE	Encargos Complementares - Encanador						h	1,0380

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LARANJEIRAS

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LARANJEIRAS / MANUTENÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE BOM JESUS

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

PÇ. GETÚLIO VARGAS N.º 30 CENTRO

Cod. Empreendimento : 00088

LARANJEIRAS-SE CNPJ : 11.368.711/0001-30

Ref : Maio/2020-1

Moeda : R\$

CÓDIGO	Revisão de ponto de esgoto tipo 2 - Rev. 01	UNID
01681/ORSE		un
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA		
P 02696 / SINAPI	Encanador ou bombeiro hidraulico	h 1,0380
P 06111 / SINAPI	Servente de obras	h 0,9450

CÓDIGO	Revisão em cobertura com telha ceramica tipo canal comum, Itabaiana ou similar, com reposição de 30% do material	UNID				
00277/ORSE		m2				
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA						
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO	TOTAL
11248 /ORSE	Furadeira e Parafusadeira eletrica Bosch ou Similar profissional	un	0,0000	246,00		0,00
11249 /ORSE	Serra circular eletrica portatil	un	0,0000	518,00		0,00
MATERIAL						
10579 /ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	un	0,0002	18,86		0,00
10578 /ORSE	Formão grande	un	0,0002	15,15		0,00
10596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,0155	4,90		0,08
10577 /ORSE	Serrote 40cm	un	0,0000	18,58		0,00
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0007	11,70		0,01
12895 /SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0020	9,00		0,02
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0062	35,90		0,22
10788 /ORSE	Pá quadrada	un	0,0005	17,29		0,01
11244 /ORSE	Martelo com unha	un	0,0002	29,90		0,01
02711 /SINAPI	Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara	un	0,0005	123,00		0,06
05067 /SINAPI	Prego de aco polido com cabeca 16 x 24 (2 1/4 x 12)	kg	0,0600	12,79		0,77
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0079	8,10		0,06
04711 /ORSE	Telha cerâmica tipo colonial, simples, não resinada, comp=50cm, 26 un/m² (Itabaiana ou similar)	un	10,2000	0,54		5,51
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,3511	10,00		3,51
00941 /ORSE	Fardamento	un	0,0052	74,30		0,39
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0027	5,30		0,01
01974 /ORSE	Madeira massaranduba serrada 4cm x 1,5cm (ripa)	m	1,5000	2,10		3,15
02378 /ORSE	Vale transporte	un	0,2971	4,00		1,19
12893 /SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,0027	43,20		0,12
04728 /ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0007	10,55		0,01
04729 /ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0002	18,80		0,00
09410 /ORSE	Ripão massaranduba serrada 5cm x 3cm	m	0,9999	6,39		6,39
10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,0155	140,00		2,17

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LARANJEIRAS
 PÇ. GETÚLIO VARGAS N.º 30 CENTRO
 LARANJEIRAS-SE CNPJ : 11.368.711/0001-30

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LARANJEIRAS / MANUTENÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE BOM JESUS

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00088

Ref : Maio/2020-1

Moeda : R\$

CÓDIGO	Revisão em cobertura com telha ceramica tipo canal comum, Itabaiana ou similar, com reposição de 30% do material							UNID		
00277/ORSE								m2		
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA										
CÓDIGO	MÃO-DE-OBRA (112,40%)						UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
01213 /SINAPI	Carpinteiro de formas						h	0,9590	6,63	13,50
06111 /SINAPI	Servente de obras						h	2,4900	4,75	25,12
	SERVIÇOS DE TERCEIROS									
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)						un	0,3511	4,50	1,58
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo						un	0,0155	12,54	0,19
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)						cj	0,0013	300,00	0,39
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	18,19	MATERIAL	23,69	CUSTO TOTAL	64,47	PREÇO TOTAL		
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.(112,4000%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI(22,4700 %)	14,49	78,96		
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA										
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD	
M 04711 /ORSE	Telha cerâmica tipo colonial, simples, não resinada, comp=50cm, 26 un/m² (Itabaiana ou similar)							un	10,2000	
O 00009 /ORSE	Remoção de telhamento com telhas cerâmicas							m2	1,0000	
O 00030 /ORSE	Demolição de madeiramento em coberturas com telhas cerâmicas							m2	0,3000	
O 00196 /ORSE	Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, acabamento serrado c/ ripão 5 x 3cm e ripa 4 x 1,5cm, exclusive peças pr							m2	0,3000	
O 00278 /ORSE	Limpeza (Lavagem) de telhas							m2	0,7000	
O 10549 /ORSE	Encargos Complementares - Servente							h	1,0000	
O 10551 /ORSE	Encargos Complementares - Carpinteiro							h	0,5000	
P 01213 /SINAPI	Carpinteiro de formas							h	0,5000	
P 06111 /SINAPI	Servente de obras							h	1,0000	

CÓDIGO	Rufo de concreto armado fck=20mpa l=30cm e h=5cm						UNID
00304/ORSE							m
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO	TOTAL	
11249 /ORSE	Serra circular eletrica portatil	un	0,0000	518,00		0,00	
11248 /ORSE	Furadeira e Parafusadeira eletrica Bosch ou Similar profissional	un	0,0000	246,00		0,00	
	MATERIAL						
10282 /ORSE	Regua de aluminio c/ 2,00m (para pedreiro)	un	0,0001	16,70		0,00	
04729 /ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0000	18,80		0,00	
10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,0044	140,00		0,62	

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LARANJEIRAS
 PÇ. GETÚLIO VARGAS N.º 30 CENTRO
 LARANJEIRAS-SE CNPJ : 11.368.711/0001-30

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LARANJEIRAS / MANUTENÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE BOM JESUS

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00088

Ref : Maio/2020-1

Moeda : R\$

CÓDIGO	Rufo de concreto armado fck=20mpa l=30cm e h=5cm					UNID
00304/ORSE						m
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA						
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	
04728 /ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0001	10,55	0,00	
04722 /ORSE	Colher de pedreiro	un	0,0002	17,40	0,00	
10577 /ORSE	Serrote 40cm	un	0,0000	18,58	0,00	
10578 /ORSE	Formão grande	un	0,0000	15,15	0,00	
10579 /ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	un	0,0000	18,86	0,00	
10585 /ORSE	Arco de serra	un	0,0000	21,25	0,00	
04174 /ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	un	0,0002	9,90	0,00	
02378 /ORSE	Vale transporte	un	0,0708	4,00	0,28	
01886 /ORSE	Prego 1 1/2" x 13 (15 x 18)	kg	0,0100	13,45	0,13	
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0008	5,30	0,00	
00941 /ORSE	Fardamento	un	0,0014	74,30	0,10	
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,0977	10,00	0,98	
00081 /ORSE	Aço ca-50 6,3 a 12,5 mm	kg	1,0000	5,37	5,37	
43132 /SINAPI	Arame recozido 16 bwg, d = 1,60 mm (0,016 kg/m) ou 18 bwg, d = 1,25 mm (0,01 kg/m)	kg	0,0980	12,88	1,26	
10789 /ORSE	Nível de bolha de madeira	un	0,0001	11,20	0,00	
11246 /ORSE	Escala métrica de bambú	Un	0,0003	9,05	0,00	
11245 /ORSE	Desempoladeira de madeira 12x22	un	0,0003	11,26	0,00	
11244 /ORSE	Martelo com unha	un	0,0000	29,90	0,00	
11243 /ORSE	Martelo sem unha	un	0,0000	16,55	0,00	
10790 /ORSE	Prumo de face	un	0,0000	14,18	0,00	
11247 /ORSE	Serra mármore	un	0,0000	272,97	0,00	
10788 /ORSE	Pá quadrada	un	0,0000	17,29	0,00	
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0017	35,90	0,06	
10596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,0044	4,90	0,02	
10586 /ORSE	Torquesa	un	0,0000	17,90	0,00	
04721 /SINAPI	Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto pedreira/fornecedor,sem frete	m3	0,0130	70,02	0,91	
10567 /SINAPI	Tabua de madeira nao aparelhada *2,5 x 23* cm (1 x 9 ") pinus, mista ou equivalente da regioao	m	0,0350	6,86	0,24	
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0023	8,10	0,02	
39017 /SINAPI	Espacador / distanciador circular com entrada lateral, em plastico, para vergalhao *4,2 a 12,5* mm, co brimento 20 mm	un	0,4000	0,13	0,05	
02711 /SINAPI	Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara	un	0,0000	123,00	0,00	
01379 /SINAPI	Cimento portland composto cp ii-32	kg	5,0000	0,48	2,40	
00367 /SINAPI	Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida,sem transporte)	m3	0,0010	80,00	0,08	
39315 /SINAPI	Espacador / distanciador tipo garra dupla, em plastico, cobrimento *20* mm, para ferragens delajes e	un	0,4000	0,22	0,09	

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LARANJEIRAS
 PÇ. GETÚLIO VARGAS N.º 30 CENTRO
 LARANJEIRAS-SE CNPJ : 11.368.711/0001-30

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LARANJEIRAS / MANUTENÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE BOM JESUS

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00088

Ref : Maio/2020-1

Moeda : R\$

CÓDIGO	Rufo de concreto armado fck=20mpa l=30cm e h=5cm						UNID				
00304/ORSE							m				
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA											
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO	TOTAL					
	funido de vigas										
11264 /ORSE	Marreta de 1/2 kg com cabo	un	0,0001	13,52		0,00					
12895 /SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0004	9,00		0,00					
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0001	11,70		0,00					
12893 /SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,0008	43,20		0,03					
11265 /ORSE	Martelo de borracha com cabo	un	0,0002	11,50		0,00					
	MÃO-DE-OBRA (112,40%)										
00378 /SINAPI	Armador	h	0,0800	6,63		1,13					
01213 /SINAPI	Carpinteiro de formas	h	0,2000	6,63		2,82					
06111 /SINAPI	Servente de obras	h	0,2800	4,75		2,82					
04750 /SINAPI	Pedreiro	h	0,4000	6,63		5,63					
	SERVIÇOS DE TERCEIROS										
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,0977	4,50		0,44					
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0044	12,54		0,06					
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0004	300,00		0,12					
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		5,84	MATERIAL	12,64	CUSTO TOTAL	25,66	PREÇO TOTAL		
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.(112,4000%)		0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI(22,4700 %)	5,77	31,43		
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA											
*	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR						UN	QTD		
M	01379 /SINAPI	Cimento portland composto cp ii-32						kg	5,0000		
M	04721 /SINAPI	Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto pedreira/fornecedor,sem frete						m3	0,0130		
M	10567 /SINAPI	Tabua de madeira nao aparelhada *2,5 x 23* cm (1 x 9 ") pinus, mista ou equivalente da regioao						m	0,0350		
M	43132 /SINAPI	Arame recozido 16 bwg, d = 1,60 mm (0,016 kg/m) ou 18 bwg, d = 1,25 mm (0,01 kg/m)						kg	0,0780		
M	01886 /ORSE	Prego 1 1/2" x 13 (15 x 18)						kg	0,0100		
M	00367 /SINAPI	Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida,sem transporte)						m3	0,0010		
O	00140 /ORSE	Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestrutu						kg	1,0000		
O	10549 /ORSE	Encargos Complementares - Servente						h	0,2000		
O	10550 /ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro						h	0,4000		
O	10551 /ORSE	Encargos Complementares - Carpinteiro						h	0,2000		
P	04750 /SINAPI	Pedreiro						h	0,4000		

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LARANJEIRAS
 PÇ. GETÚLIO VARGAS N.º 30 CENTRO
 LARANJEIRAS-SE CNPJ : 11.368.711/0001-30

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LARANJEIRAS / MANUTENÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE BOM JESUS

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00088

Ref : Maio/2020-1

Moeda : R\$

CÓDIGO	Rufo de concreto armado fck=20mpa l=30cm e h=5cm			UNID
00304/ORSE				m
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA				
P 06111 / SINAPI	Servente de obras		h	0,2000
P 01213 / SINAPI	Carpinteiro de formas		h	0,2000

CÓDIGO	Tecnico de edificacoes com encargos complementares							UNID		
100534/SINAPI								mes		
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA										
CÓDIGO	MATERIAL						UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
40864 /SINAPI	Seguro - mensalista (coletado caixa)						mes	1,0000	13,07	13,07
43470 /SINAPI	Ferramentas - familia almoxarife - mensalista (encargos complementares - coletado caixa)						mes	1,0000	7,37	7,37
43494 /SINAPI	Epi - familia almoxarife - mensalista (encargos complementares - coletado caixa)						mes	1,0000	114,12	114,12
40863 /SINAPI	Exames - mensalista (coletado caixa)						mes	1,0000	65,94	65,94
	MÃO-DE-OBRA (112,40%)									
40946 /SINAPI	Tecnico de edificacoes (mensalista)						mes	1,0095	1.345,20	2.884,35
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	2.323,90	MATERIAL	200,50	CUSTO TOTAL	2.524,40	PREÇO TOTAL		
EQUIPAMENTO	0,00	ENC. (112,4000%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI (22,4700 %)	567,23	3.091,63		
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA										
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR								UN	QTD
M 40863 /SINAPI	Exames - mensalista (coletado caixa)								mes	1,0000
M 40864 /SINAPI	Seguro - mensalista (coletado caixa)								mes	1,0000
M 43470 /SINAPI	Ferramentas - familia almoxarife - mensalista (encargos complementares - coletado caixa)								mes	1,0000
M 43494 /SINAPI	Epi - familia almoxarife - mensalista (encargos complementares - coletado caixa)								mes	1,0000
O 00536 /SINAPI	Curso de capacitação para tecnico de edificacoes (encargos complementares) - mensalista								mes	1,0000
P 40946 /SINAPI	Tecnico de edificacoes (mensalista)								mes	1,0000

CÓDIGO	Tomada dupla, 2p + t, ABNT, de embutir, 20 A, com placa em pvc						UNID
11327/ORSE							un
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO	TOTAL	
04728 /ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0001	10,55		0,00	
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0004	5,30		0,00	
00941 /ORSE	Fardamento	un	0,0008	74,30		0,06	

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LARANJEIRAS
 PÇ. GETÚLIO VARGAS N.º 30 CENTRO
 LARANJEIRAS-SE CNPJ : 11.368.711/0001-30

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LARANJEIRAS / MANUTENÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE BOM JESUS

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00088

Ref : Maio/2020-1

Moeda : R\$

CÓDIGO	Tomada dupla, 2p + t, ABNT, de embutir, 20 A, com placa em pvc						UNID
11327/ORSE							un
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL		
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,0610	10,00	0,61		
12191 /ORSE	Tomada dupla, de embutir, para uso geral, 2p+t, ABNT, 20A, inclusive placa em pvc	Un	1,0000	11,60	11,60		
04729 /ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0000	18,80	0,00		
10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,0026	140,00	0,36		
10579 /ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	un	0,0001	18,86	0,00		
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0010	35,90	0,04		
02378 /ORSE	Vale transporte	un	0,0478	4,00	0,19		
10596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,0026	4,90	0,01		
10788 /ORSE	Pá quadrada	un	0,0001	17,29	0,00		
11240 /ORSE	Alicate com isolamento	un	0,0001	22,90	0,00		
11241 /ORSE	Alicate volt-amperimetro	un	0,0001	117,10	0,01		
11242 /ORSE	Chave inglesa 12"	un	0,0000	47,00	0,00		
12895 /SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0004	9,00	0,00		
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0002	11,70	0,00		
12893 /SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,0004	43,20	0,02		
02711 /SINAPI	Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara	un	0,0001	123,00	0,01		
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0014	8,10	0,01		
	MÃO-DE-OBRA (112,40%)						
06111 /SINAPI	Servente de obras	h	0,3000	4,75	3,03		
02436 /SINAPI	Eletricista	h	0,3000	6,63	4,22		
	SERVIÇOS DE TERCEIROS						
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0002	300,00	0,06		
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0026	12,54	0,03		
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,0610	4,50	0,27		
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	3,42	MATERIAL	12,92	CUSTO TOTAL	20,53
EQUIPAMENTO		0,00	ENC.(112,4000%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI (22,4700 %)
						4,61	25,14
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA							
*	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR				UN	QTD
M	12191 /ORSE	Tomada dupla, de embutir, para uso geral, 2p+t, ABNT, 20A, inclusive placa em pvc				Un	1,0000
O	10549 /ORSE	Encargos Complementares - Servente				h	0,3000
O	10552 /ORSE	Encargos Complementares - Eletricista				h	0,3000
P	02436 /SINAPI	Eletricista				h	0,3000

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LARANJEIRAS
 PÇ. GETÚLIO VARGAS N.º 30 CENTRO
 LARANJEIRAS-SE CNPJ : 11.368.711/0001-30

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LARANJEIRAS / MANUTENÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE BOM JESUS

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00088

Ref : Maio/2020-1

Moeda : R\$

CÓDIGO	Tomada dupla, 2p + t, ABNT, de embutir, 20 A, com placa em pvc	UNID
11327/ORSE		un
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA		
P 06111 /SINAPI	Servente de obras	h 0,3000

CÓDIGO	Tubo pvc rígido c/anel borracha, serie normal, p/esgoto predial, d = 75mm					UNID
01531/ORSE						m
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA						
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	
00941 /ORSE	Fardamento	un	0,0007	74,30	0,05	
10596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,0022	4,90	0,01	
11255 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1"	un	0,0003	21,96	0,01	
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0001	11,70	0,00	
12893 /SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,0004	43,20	0,02	
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0011	8,10	0,01	
09837 /SINAPI	Tubo pvc serie normal, dn 75 mm, para esgoto predial (nbr 5688)	m	1,0100	7,89	7,97	
00297 /SINAPI	Anel borracha para tubo esgoto predial dn 75 mm (nbr 5688)	un	0,1700	1,75	0,30	
11257 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1 1/4"	un	0,0002	31,36	0,01	
11256 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1 1/2"	un	0,0002	60,00	0,01	
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0004	5,30	0,00	
11254 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 3/4"	un	0,0003	19,00	0,01	
11253 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1/2"	un	0,0005	16,90	0,01	
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0009	35,90	0,03	
10593 /ORSE	Praio simples 30cm	un	0,0000	44,54	0,00	
10592 /ORSE	Lima chata 12"	un	0,0000	32,53	0,00	
10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,0022	140,00	0,31	
02378 /ORSE	Vale transporte	un	0,0314	4,00	0,13	
01703 /ORSE	Pasta lubrificante p/ pvc je	kg	0,0150	42,58	0,64	
12895 /SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0003	9,00	0,00	
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,0489	10,00	0,49	
	MÃO-DE-OBRA (112,40%)					
02696 /SINAPI	Encanador ou bombeiro hidraulico	h	0,4800	6,63	6,76	
	SERVIÇOS DE TERCEIROS					
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0022	12,54	0,03	
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,0489	4,50	0,22	
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0002	300,00	0,06	

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

CÓDIGO	Tubo pvc rígido c/anel borracha, serie normal, p/esgoto predial, d = 75mm							UNID	
01531/ORSE								m	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	3,18	MATERIAL	10,01	CUSTO TOTAL	17,08	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.(112,4000%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI (22,4700 %)	3,84	20,92	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
M 01703 /ORSE	Pasta lubrificante p/ pvc je							kg	0,0150
M 00297 /SINAPI	Anel borracha para tubo esgoto predial dn 75 mm (nbr 5688)							un	0,1700
M 09837 /SINAPI	Tubo pvc serie normal, dn 75 mm, para esgoto predial (nbr 5688)							m	1,0100
O 10554 /ORSE	Encargos Complementares - Encanador							h	0,4800
P 02696 /SINAPI	Encanador ou bombeiro hidraulico							h	0,4800

CÓDIGO	Vaso sanitario c/caixa de descarga acoplada, linha ravena CP929, DECA ou similar, inclusive assento ASTRA TPK ou similar, conj. de	UNID			
02071/ORSE	fixação DECA SP13 ou similar, anel de vedação e engate plástico	un			
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA					
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
11254 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 3/4"	un	0,0018	19,00	0,03
12895 /SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0030	9,00	0,03
11253 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1/2"	un	0,0028	16,90	0,05
10788 /ORSE	Pá quadrada	un	0,0005	17,29	0,01
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0090	35,90	0,32
10596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,0224	4,90	0,11
12893 /SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,0040	43,20	0,17
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0010	11,70	0,01
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0116	8,10	0,09
06141 /SINAPI	Engate/rabicho flexivel plastico (pvc ou abs) branco 1/2 " x 30 cm	un	1,0000	3,15	3,15
06138 /SINAPI	Vedacao pvc, 100 mm, para saida vaso sanitario	un	1,0000	1,66	1,66
02711 /SINAPI	Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara	un	0,0005	123,00	0,06
11257 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1 1/4"	un	0,0010	31,36	0,03
11256 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1 1/2"	un	0,0010	60,00	0,06
11255 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1"	un	0,0015	21,96	0,03
04325 /ORSE	Assento para vaso sanitário, almofadado, TPK, ASTRA ou similar	un	1,0000	75,79	75,79
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,5090	10,00	5,09
00669 /ORSE	Fixação para vaso sanitário, DECA SP13 ou similar	cj	1,0000	27,90	27,90

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LARANJEIRAS
 PÇ. GETÚLIO VARGAS N.º 30 CENTRO
 LARANJEIRAS-SE CNPJ : 11.368.711/0001-30

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LARANJEIRAS / MANUTENÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE BOM JESUS

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00088

Ref : Maio/2020-1

Moeda : R\$

CÓDIGO	Vaso sanitario c/caixa de descarga acoplada, linha ravena CP929, DECA ou similar, inclusive assento ASTRA TPK ou similar, conj. de							UNID		
02071/ORSE								un		
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA										
CÓDIGO	MATERIAL					UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	
00941 /ORSE	Fardamento					un	0,0076	74,30	0,56	
00981 /ORSE	Fita veda rosca 18mm					m	0,5600	0,20	0,11	
01651 /ORSE	Óculos branco proteção					pr	0,0040	5,30	0,02	
02378 /ORSE	Vale transporte					un	0,3987	4,00	1,59	
02408 /ORSE	Vaso sanitário com caixa de descarga acoplada, linha ravena CP929, DECA ou similar					un	1,0000	421,50	421,50	
10593 /ORSE	Praio simples 30cm					un	0,0002	44,54	0,01	
04729 /ORSE	Marreta 1 kg com cabo					un	0,0002	18,80	0,00	
10592 /ORSE	Lima chata 12"					un	0,0002	32,53	0,01	
10492 /ORSE	Cesta Básica					un	0,0224	140,00	3,14	
04728 /ORSE	Talhadeira chata 10"					un	0,0008	10,55	0,01	
	MÃO-DE-OBRA (112,40%)									
06111 /SINAPI	Servente de obras					h	2,5000	4,75	25,22	
02696 /SINAPI	Encanador ou bombeiro hidraulico					h	2,5000	6,63	35,21	
	SERVIÇOS DE TERCEIROS									
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)					cj	0,0020	300,00	0,60	
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)					un	0,5090	4,50	2,29	
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo					un	0,0224	12,54	0,28	
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	28,46	MATERIAL	541,54	CUSTO TOTAL		605,14	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.(112,4000%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI(22,4700 %)		135,98	741,12	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA										
*	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
M	00669 /ORSE	Fixação para vaso sanitário, DECA SP13 ou similar							cj	1,0000
M	00981 /ORSE	Fita veda rosca 18mm							m	0,5600
M	02408 /ORSE	Vaso sanitário com caixa de descarga acoplada, linha ravena CP929, DECA ou similar							un	1,0000
M	04325 /ORSE	Assento para vaso sanitário, almofadado, TPK, ASTRA ou similar							un	1,0000
M	06138 /SINAPI	Vedacao pvc, 100 mm, para saida vaso sanitario							un	1,0000
M	06141 /SINAPI	Engate/rabicho flexivel plastico (pvc ou abs) branco 1/2 " x 30 cm							un	1,0000
O	10549 /ORSE	Encargos Complementares - Servente							h	2,5000
O	10554 /ORSE	Encargos Complementares - Encanador							h	2,5000
P	02696 /SINAPI	Encanador ou bombeiro hidraulico							h	2,5000
P	06111 /SINAPI	Servente de obras							h	2,5000

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LARANJEIRAS
 PÇ. GETÚLIO VARGAS N.º 30 CENTRO
 LARANJEIRAS-SE CNPJ : 11.368.711/0001-30

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LARANJEIRAS / MANUTENÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE BOM JESUS

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00088

Ref : Maio/2020-1

Moeda : R\$

CÓDIGO	Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1						UNID
00140/ORSE							kg
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO	TOTAL	
04729 /ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0000	18,80		0,00	
10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,0008	140,00		0,11	
10585 /ORSE	Arco de serra	un	0,0000	21,25		0,00	
43132 /SINAPI	Arame recozido 16 bwg, d = 1,60 mm (0,016 kg/m) ou 18 bwg, d = 1,25 mm (0,01 kg/m)	kg	0,0200	12,88		0,26	
10596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,0008	4,90		0,00	
10586 /ORSE	Torquesa	un	0,0000	17,90		0,00	
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0002	35,90		0,01	
10788 /ORSE	Pá quadrada	un	0,0000	17,29		0,00	
02711 /SINAPI	Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara	un	0,0000	123,00		0,00	
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0004	8,10		0,00	
12893 /SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,0002	43,20		0,01	
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0000	11,70		0,00	
12895 /SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0000	9,00		0,00	
39017 /SINAPI	Espacador / distanciador circular com entrada lateral, em plastico, para vergalhao *4,2 a 12,5* mm, cobrimento 20 mm	un	0,4000	0,13		0,05	
39315 /SINAPI	Espacador / distanciador tipo garra dupla, em plastico, cobrimento *20* mm, para ferragens de lajes e fundo de vigas	un	0,4000	0,22		0,09	
04728 /ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0000	10,55		0,00	
00941 /ORSE	Fardamento	un	0,0002	74,30		0,01	
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,0162	10,00		0,16	
02378 /ORSE	Vale transporte	un	0,0127	4,00		0,05	
00081 /ORSE	Aço ca-50 6,3 a 12,5 mm	kg	1,0000	5,37		5,37	
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0002	5,30		0,00	
MÃO-DE-OBRA (112,40%)							
06111 /SINAPI	Servente de obras	h	0,0800	4,75		0,81	
00378 /SINAPI	Armador	h	0,0800	6,63		1,13	
SERVIÇOS DE TERCEIROS							
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0000	300,00		0,00	
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,0162	4,50		0,07	
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0008	12,54		0,01	
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,91	MATERIAL	6,12	CUSTO TOTAL	8,14
EQUIPAMENTO		0,00	ENC. (112,4000%)	1,03	SERV. TERCEIRO	0,08	BDI (22,4700 %)
							1,83
							9,97

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LARANJEIRAS

PÇ. GETÚLIO VARGAS N.º 30 CENTRO

LARANJEIRAS-SE CNPJ : 11.368.711/0001-30

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LARANJEIRAS / MANUTENÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE BOM JESUS

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00088

Ref : Maio/2020-1

Moeda : R\$

CÓDIGO	Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1	UNID	
00140/ORSE		kg	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA			
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA			
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN	QTD
M 39017 /SINAPI	Espacador / distanciador circular com entrada lateral, em plastico, para vergalhao *4,2 a 12,5* mm, cobrimento 20 mm	un	0,4000
M 39315 /SINAPI	Espacador / distanciador tipo garra dupla, em plastico, cobrimento *20* mm, para ferragens de lajes e fundo de vigas	un	0,4000
M 43132 /SINAPI	Arame recozido 16 bwg, d = 1,60 mm (0,016 kg/m) ou 18 bwg, d = 1,25 mm (0,01 kg/m)	kg	0,0200
M 00081 /ORSE	Aço ca-50 6,3 a 12,5 mm	kg	1,0000
O 10549 /ORSE	Encargos Complementares - Servente	h	0,0800
O 10555 /ORSE	Encargos Complementares - Armador	h	0,0800
P 00378 /SINAPI	Armador	h	0,0800
P 06111 /SINAPI	Servente de obras	h	0,0800

CÓDIGO	Aplicação de 01 demão de fundo sintético nivelador sobre superfícies de madeira - R1					UNID
02305/ORSE						m2
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA						
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	
02711 /SINAPI	Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara	un	0,0000	123,00	0,00	
10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,0014	140,00	0,20	
12895 /SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0002	9,00	0,00	
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0006	35,90	0,02	
10596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,0014	4,90	0,01	
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0007	8,10	0,01	
12893 /SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,0003	43,20	0,01	
10583 /ORSE	Trincha 3"	un	0,0009	5,60	0,01	
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0000	11,70	0,00	
04728 /ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0000	10,55	0,00	
10788 /ORSE	Pá quadrada	un	0,0000	17,29	0,00	
11250 /ORSE	Rolo lâ de carneiro 20cm	un	0,0005	15,90	0,01	
11251 /ORSE	Pincel de seda 2"	un	0,0009	26,59	0,02	
11252 /ORSE	Escada de aluminio de abrir com 7 degraus	un	0,0000	182,50	0,00	
04729 /ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0000	18,80	0,00	
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,0306	10,00	0,31	
04725 /ORSE	Espátula	un	0,0001	18,36	0,00	

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LARANJEIRAS
 PÇ. GETÚLIO VARGAS N.º 30 CENTRO
 LARANJEIRAS-SE CNPJ : 11.368.711/0001-30

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LARANJEIRAS / MANUTENÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE BOM JESUS

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00088

Ref : Maio/2020-1

Moeda : R\$

CÓDIGO	Aplicação de 01 demão de fundo sintético nivelador sobre superfícies de madeira - R1							UNID
02305 /ORSE								m2
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA								
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL	
04174 /ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	un	0,0001	9,90		0,00		
02378 /ORSE	Vale transporte	un	0,0225	4,00		0,09		
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0003	5,30		0,00		
01032 /ORSE	Fundo sintético nivelador selador (coralit ou similar)	l	0,0900	15,14		1,36		
00941 /ORSE	Fardamento	un	0,0005	74,30		0,04		
	MÃO-DE-OBRA (112,40%)							
04783 /SINAPI	Pintor	h	0,2000	6,63		2,82		
06111 /SINAPI	Servente de obras	h	0,1000	4,75		1,01		
	SERVIÇOS DE TERCEIROS							
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,0306	4,50		0,14		
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0014	12,54		0,02		
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0001	300,00		0,03		
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		1,81	MATERIAL	2,09	CUSTO TOTAL	6,11
EQUIPAMENTO		0,00	ENC.(112,4000%)	2,02	SERV. TERCEIRO	0,19	BDI (22,4700 %)	1,37
								PREÇO TOTAL
								7,48
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA								
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR						UN	QTD
M 01032 /ORSE	Fundo sintético nivelador selador (coralit ou similar)						l	0,0900
O 10549 /ORSE	Encargos Complementares - Servente						h	0,1000
O 10553 /ORSE	Encargos Complementares - Pintor						h	0,2000
P 04783 /SINAPI	Pintor						h	0,2000
P 06111 /SINAPI	Servente de obras						h	0,1000

CÓDIGO	Argamassa cimento e areia traço t-1 (1:3) - 1 saco cimento 50kg / 3 padiolas areia dim. 0.35 x 0.45 x 0.23 m - Confeção mecânica e transporte	UNID				
01903/ORSE		m3				
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA						
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO	TOTAL
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0092	8,10		0,07
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0008	11,70		0,01
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,4072	10,00		4,07
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0072	35,90		0,26
10596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,0180	4,90		0,09

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LARANJEIRAS
PÇ. GETÚLIO VARGAS N.º 30 CENTRO
LARANJEIRAS-SE CNPJ : 11.368.711/0001-30

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LARANJEIRAS / MANUTENÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE BOM JESUS

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00088

Ref : Maio/2020-1

Moeda : R\$

CÓDIGO	Argamassa cimento e areia traço t-1 (1:3) - 1 saco cimento 50kg / 3 padiolas areia dim. 0.35 x 0.45 x 0.23 m - Confeção mecânica e transporte						UNID	
01903/ORSE							m3	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA								
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL			
10788 /ORSE	Pá quadrada	un	0,0008	17,29	0,01			
00370 /SINAPI	Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	m3	1,0800	76,00	82,08			
01379 /SINAPI	Cimento portland composto cp ii-32	kg	452,2000	0,48	217,06			
02711 /SINAPI	Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara	un	0,0008	123,00	0,10			
02378 /ORSE	Vale transporte	un	0,3764	4,00	1,51			
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0032	5,30	0,02			
04729 /ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0004	18,80	0,01			
10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,0180	140,00	2,52			
12893 /SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,0032	43,20	0,14			
04728 /ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0012	10,55	0,01			
12895 /SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0024	9,00	0,02			
00941 /ORSE	Fardamento	un	0,0060	74,30	0,45			
	MÃO-DE-OBRA (112,40%)							
06111 /SINAPI	Servente de obras	h	4,0000	4,75	40,36			
	SERVIÇOS DE TERCEIROS							
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0180	12,54	0,23			
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,4072	4,50	1,83			
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0016	300,00	0,48			
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	19,00	MATERIAL	308,43	CUSTO TOTAL	351,33	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.(112,4000%)	21,36	SERV. TERCEIRO	2,54	BDI (22,4700 %)	78,94	430,27
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA								
*	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR					UN	QTD
M	00370 /SINAPI	Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)					m3	1,0800
M	01379 /SINAPI	Cimento portland composto cp ii-32					kg	452,2000
O	10549 /ORSE	Encargos Complementares - Servente					h	4,0000
P	06111 /SINAPI	Servente de obras					h	4,0000

CÓDIGO	Argamassa cimento e areia traço t-4 (1:5) - 1 saco cimento 50kg / 5 padiolas areia dim. 0,35x0,45x0,23m - Confeção mecânica e transporte						UNID
01906/ORSE							m3
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	MATERIAL		UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LARANJEIRAS
 PÇ. GETÚLIO VARGAS N.º 30 CENTRO
 LARANJEIRAS-SE CNPJ : 11.368.711/0001-30

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LARANJEIRAS / MANUTENÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE BOM JESUS

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00088

Ref : Maio/2020-1

Moeda : R\$

CÓDIGO	Argamassa cimento e areia traço t-4 (1:5) - 1 saco cimento 50kg / 5 padiolas areia dim. 0,35x0,45x0,23m - Confecção mecânica e transporte							UNID
01906/ORSE								m3
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA								
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO	TOTAL		
12895 /SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0024	9,00		0,02		
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0072	35,90		0,26		
02378 /ORSE	Vale transporte	un	0,3764	4,00		1,51		
04728 /ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0012	10,55		0,01		
04729 /ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0004	18,80		0,01		
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0008	11,70		0,01		
10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,0180	140,00		2,52		
00941 /ORSE	Fardamento	un	0,0060	74,30		0,45		
10596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,0180	4,90		0,09		
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0032	5,30		0,02		
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,4072	10,00		4,07		
10788 /ORSE	Pá quadrada	un	0,0008	17,29		0,01		
00370 /SINAPI	Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	m3	1,0800	76,00		82,08		
01379 /SINAPI	Cimento portland composto cp ii-32	kg	300,0000	0,48		144,00		
02711 /SINAPI	Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara	un	0,0008	123,00		0,10		
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0092	8,10		0,07		
12893 /SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,0032	43,20		0,14		
06111 /SINAPI	MÃO-DE-OBRA (112,40%)							
	Servente de obras	h	4,0000	4,75		40,36		
	SERVIÇOS DE TERCEIROS							
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0180	12,54		0,23		
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0016	300,00		0,48		
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,4072	4,50		1,83		
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	19,00	MATERIAL	235,37	CUSTO TOTAL	278,27	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,00	ENC. (112,4000%)	21,36	SERV. TERCEIRO	2,54	BDI (22,4700 %)	62,53	340,80
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA								
*	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR					UN	QTD
M	00370 /SINAPI	Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)					m3	1,0800
M	01379 /SINAPI	Cimento portland composto cp ii-32					kg	300,0000
O	10549 /ORSE	Encargos Complementares - Servente					h	4,0000
P	06111 /SINAPI	Servente de obras					h	4,0000

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

CÓDIGO	Argamassa em volume - cimento, cal e areia traço t-5 (1:2:8) - 1 saco cimento 50 kg / 2 sacos cal 20 kg / 8 padiolas de areia dim						UNID		
03308/ORSE							m3		
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL				
00367 / SINAPI	Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida,sem transporte)	m3	1,2160	80,00	97,28				
01106 / SINAPI	Cal hidratada ch-i para argamassas	kg	182,0000	0,65	118,30				
01379 / SINAPI	Cimento portland composto cp ii-32	kg	182,0000	0,48	87,36				
02711 / SINAPI	Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara	un	0,0008	123,00	0,10				
12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0092	8,10	0,07				
12893 / SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,0032	43,20	0,14				
12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0008	11,70	0,01				
10788 /ORSE	Pá quadrada	un	0,0008	17,29	0,01				
12895 / SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0024	9,00	0,02				
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,4072	10,00	4,07				
00941 /ORSE	Fardamento	un	0,0060	74,30	0,45				
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0032	5,30	0,02				
02378 /ORSE	Vale transporte	un	0,3764	4,00	1,51				
04728 /ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0012	10,55	0,01				
04729 /ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0004	18,80	0,01				
10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,0180	140,00	2,52				
10596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,0180	4,90	0,09				
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0072	35,90	0,26				
MÃO-DE-OBRA (112,40%)									
06111 / SINAPI	Servente de obras	h	4,0000	4,75	40,36				
SERVIÇOS DE TERCEIROS									
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0016	300,00	0,48				
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0180	12,54	0,23				
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,4072	4,50	1,83				
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		19,00	MATERIAL	312,23	CUSTO TOTAL	355,13	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,00	ENC. (112,4000%)		21,36	SERV. TERCEIRO	2,54	BDI (22,4700 %)	79,80	434,93
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
M 00367 / SINAPI	Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida,sem transporte)							m3	1,2160
M 01106 / SINAPI	Cal hidratada ch-i para argamassas							kg	182,0000
M 01379 / SINAPI	Cimento portland composto cp ii-32							kg	182,0000
O 10549 /ORSE	Encargos Complementares - Servente							h	4,0000

CÓDIGO	Argamassa em volume - cimento, cal e areia traço t-5 (1:2:8) - 1 saco cimento 50 kg / 2 sacos cal 20 kg / 8 padiolas de areia dim	UNID
03308/ORSE	0.35 x 0.45 x 0.13 m - Confeção mecânica e transporte	m3
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA		
P 06111 / SINAPI	Servente de obras	h 4,0000

CÓDIGO	Argamassa industrializada AC-II, Votomassa ou similar						UNID
03407/ORSE							kg
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO	TOTAL	
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0000	8,10		0,00	
02711 /SINAPI	Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara	un	0,0000	123,00		0,00	
10788 /ORSE	Pá quadrada	un	0,0000	17,29		0,00	
12893 /SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,0000	43,20		0,00	
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0000	11,70		0,00	
12895 /SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0000	9,00		0,00	
02684 /ORSE	Argamassa industrializada Votomassa AC-II, ou similar	kg	0,8400	1,00		0,84	
10596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,0000	4,90		0,00	
04729 /ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0000	18,80		0,00	
00941 /ORSE	Fardamento	un	0,0000	74,30		0,00	
02378 /ORSE	Vale transporte	un	0,0007	4,00		0,00	
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,0007	10,00		0,01	
04728 /ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0000	10,55		0,00	
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0000	5,30		0,00	
10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,0000	140,00		0,00	
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0000	35,90		0,00	
	MÃO-DE-OBRA (112,40%)						
06111 /SINAPI	Servente de obras	h	0,0070	4,75		0,07	
	SERVIÇOS DE TERCEIROS						
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0000	12,54		0,00	
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0000	300,00		0,00	
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,0007	4,50		0,00	
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,03	MATERIAL	0,85	CUSTO TOTAL	0,92
EQUIPAMENTO		0,00	ENC. (112,4000%)	0,04	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI (22,4700 %)
							1,13
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA							
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR					UN	QTD
M 02684 /ORSE	Argamassa industrializada Votomassa AC-II, ou similar					kg	0,8400

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LARANJEIRASPÇ. GETÚLIO VARGAS N.º 30 CENTRO
LARANJEIRAS-SE CNPJ : 11.368.711/0001-30

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LARANJEIRAS / MANUTENÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE BOM JESUS

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00088

Ref : Maio/2020-1

Moeda : R\$

CÓDIGO	Argamassa industrializada AC-II, Votomassa ou similar	UNID
03407/ORSE		kg
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA		
O 10549 /ORSE	Encargos Complementares - Servente	h 0,0070
P 06111 /SINAPI	Servente de obras	h 0,0070

CÓDIGO	Auxiliar de eletricista com encargos complementares							UNID		
88247/SINAPI								h		
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA										
CÓDIGO	MATERIAL						UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
37373 /SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa)						h	1,0000	0,07	0,07
37372 /SINAPI	Exames - horista (coletado caixa)						h	1,0000	0,35	0,35
43460 /SINAPI	Ferramentas - familia eletricista - horista (encargos complementares - coletado caixa)						h	1,0000	0,55	0,55
43484 /SINAPI	Epi - familia eletricista - horista (encargos complementares - coletado caixa)						h	1,0000	0,93	0,93
37371 /SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa)						h	1,0000	0,72	0,72
37370 /SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa)						h	1,0000	2,23	2,23
	MÃO-DE-OBRA (112,40%)									
00247 /SINAPI	Ajudante de eletricista						h	1,0257	4,66	10,15
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	10,14	MATERIAL	4,85	CUSTO TOTAL	14,99	PREÇO TOTAL		
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.(112,4000%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI(22,4700 %)	3,37	18,36		
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA										
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR								UN	QTD
M 37370 /SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa)								h	1,0000
M 37371 /SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa)								h	1,0000
M 37372 /SINAPI	Exames - horista (coletado caixa)								h	1,0000
M 37373 /SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa)								h	1,0000
M 43460 /SINAPI	Ferramentas - familia eletricista - horista (encargos complementares - coletado caixa)								h	1,0000
M 43484 /SINAPI	Epi - familia eletricista - horista (encargos complementares - coletado caixa)								h	1,0000
O 95316 /SINAPI	Curso de capacitação para auxiliar de eletricista (encargos complementares) - horista								h	1,0000
P 00247 /SINAPI	Ajudante de eletricista								h	1,0000

CÓDIGO	Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	UNID
88248/SINAPI		h
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA		

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

CÓDIGO	Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares							UNID				
88248/SINAPI								h				
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA												
CÓDIGO	MATERIAL						UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL
37370 /SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa)						h	1,0000		2,23		2,23
43461 /SINAPI	Ferramentas - familia encanador - horista (encargos complementares - coletado caixa)						h	1,0000		0,24		0,24
37372 /SINAPI	Exames - horista (coletado caixa)						h	1,0000		0,35		0,35
37373 /SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa)						h	1,0000		0,07		0,07
43485 /SINAPI	Epi - familia encanador - horista (encargos complementares - coletado caixa)						h	1,0000		0,83		0,83
37371 /SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa)						h	1,0000		0,72		0,72
	MÃO-DE-OBRA (112,40%)											
00246 /SINAPI	Auxiliar de encanador ou bombeiro hidraulico						h	1,0124		4,70		10,11
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	10,10	MATERIAL	4,44	CUSTO TOTAL	14,54	PREÇO TOTAL				
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.(112,4000%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI (22,4700 %)	3,27	17,81				
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA												
*	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR								UN	QTD	
M	37370 /SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa)								h	1,0000	
M	37371 /SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa)								h	1,0000	
M	37372 /SINAPI	Exames - horista (coletado caixa)								h	1,0000	
M	37373 /SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa)								h	1,0000	
M	43461 /SINAPI	Ferramentas - familia encanador - horista (encargos complementares - coletado caixa)								h	1,0000	
M	43485 /SINAPI	Epi - familia encanador - horista (encargos complementares - coletado caixa)								h	1,0000	
O	95317 /SINAPI	Curso de capacitação para auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico (encargos complementares) - horista								h	1,0000	
P	00246 /SINAPI	Auxiliar de encanador ou bombeiro hidraulico								h	1,0000	

CÓDIGO	Batente em madeira de lei l = 0,14 m (caixão), para portas de 0,60 a 1,00m de largura, h=2,20m, incluso 02 jogos de alizar					UNID
01769/ORSE						un
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA						
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	
11249 /ORSE	Serra circular eletrica portatil	un	0,0001	518,00	0,05	
11248 /ORSE	Furadeira e Parafusadeira eletrica Bosch ou Similar profissional	un	0,0001	246,00	0,02	
	MATERIAL					
10596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,0196	4,90	0,10	
11244 /ORSE	Martelo com unha	un	0,0003	29,90	0,01	

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

CÓDIGO	Batente em madeira de lei l = 0,14 m (caixão), para portas de 0,60 a 1,00m de largura, h=2,20m, incluso 02 jogos de alizar				UNID
01769/ORSE					un
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA					
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
10789 /ORSE	Nível de bolha de madeira	un	0,0003	11,20	0,00
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0078	35,90	0,28
11243 /ORSE	Martelo sem unha	un	0,0002	16,55	0,00
10790 /ORSE	Prumo de face	un	0,0002	14,18	0,00
10788 /ORSE	Pá quadrada	un	0,0003	17,29	0,01
11245 /ORSE	Desempoladeira de madeira 12x22	un	0,0010	11,26	0,01
10579 /ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	un	0,0003	18,86	0,01
10578 /ORSE	Formão grande	un	0,0003	15,15	0,00
10577 /ORSE	Serrote 40cm	un	0,0001	18,58	0,00
10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,0196	140,00	2,74
10282 /ORSE	Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro)	un	0,0003	16,70	0,01
05015 /ORSE	Batente (caixão) em madeira lei L=14cm (90x220cm), completo c/02 jogos alizar	cj	1,0000	129,00	129,00
04729 /ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0001	18,80	0,00
04728 /ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0004	10,55	0,00
04722 /ORSE	Colher de pedreiro	un	0,0006	17,40	0,01
04174 /ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	un	0,0008	9,90	0,01
02378 /ORSE	Vale transporte	un	0,3254	4,00	1,30
00941 /ORSE	Fardamento	un	0,0065	74,30	0,48
12895 /SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0025	9,00	0,02
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0009	11,70	0,01
12893 /SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,0033	43,20	0,14
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0099	8,10	0,08
05075 /SINAPI	Prego de aco polido com cabeca 18 x 30 (2 3/4 x 10)	kg	0,0200	12,00	0,24
02711 /SINAPI	Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara	un	0,0003	123,00	0,04
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,4420	10,00	4,42
11246 /ORSE	Escala métrica de bambú	Un	0,0010	9,05	0,01
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0033	5,30	0,02
11264 /ORSE	Marreta de 1/2 kg com cabo	un	0,0003	13,52	0,00
11265 /ORSE	Martelo de borracha com cabo	un	0,0006	11,50	0,01
00370 /SINAPI	Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	m3	0,0114	76,00	0,87
11247 /ORSE	Serra mármore	un	0,0002	272,97	0,05
01379 /SINAPI	Cimento portland composto cp ii-32	kg	4,7933	0,48	2,30
	MÃO-DE-OBRA (112,40%)				

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

CÓDIGO	Batente em madeira de lei l = 0,14 m (caixão), para portas de 0,60 a 1,00m de largura, h=2,20m, incluso 02 jogos de alizar							UNID		
01769/ORSE								un		
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA										
CÓDIGO	MÃO-DE-OBRA (112,40%)						UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
04750 /SINAPI	Pedreiro						h	1,5000	6,63	21,12
01213 /SINAPI	Carpinteiro de formas						h	1,4000	6,63	19,72
06111 /SINAPI	Servente de obras						h	1,4424	4,75	14,55
SERVIÇOS DE TERCEIROS										
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)						cj	0,0018	300,00	0,54
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)						un	0,4420	4,50	1,99
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo						un	0,0196	12,54	0,25
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	26,08	MATERIAL	142,18	CUSTO TOTAL	200,42	PREÇO TOTAL		
EQUIPAMENTO	0,07	ENC.(112,4000%)	29,31	SERV. TERCEIRO	2,78	BDI(22,4700 %)	45,03	245,45		
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA										
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR								UN	QTD
M 05015 /ORSE	Batente (caixão) em madeira lei L=14cm (90x220cm), completo c/02 jogos alizar								cj	1,0000
M 05075 /SINAPI	Prego de aco polido com cabeca 18 x 30 (2 3/4 x 10)								kg	0,0200
O 01903 /ORSE	Argamassa cimento e areia traço t-1 (1:3) - 1 saco cimento 50kg / 3 padiolas areia dim. 0.35 x 0.45 x 0.23 m - Confecç.								m3	0,0106
O 10549 /ORSE	Encargos Complementares - Servente								h	1,4000
O 10550 /ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro								h	1,5000
O 10551 /ORSE	Encargos Complementares - Carpinteiro								h	1,4000
P 06111 /SINAPI	Servente de obras								h	1,4000
P 01213 /SINAPI	Carpinteiro de formas								h	1,4000
P 04750 /SINAPI	Pedreiro								h	1,5000

CÓDIGO	Curso de capacitação para auxiliar de eletricista (encargos complementares) - horista							UNID	
95316/SINAPI								h	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	MÃO-DE-OBRA (112,40%)					UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
00247 /SINAPI	Ajudante de eletricista					h	0,0257	4,66	0,25
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,25	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	0,25	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO	0,00	ENC. (112,4000%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI (22,4700 %)	0,06	0,31	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
*	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR						UN	QTD

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LARANJEIRAS
PÇ. GETÚLIO VARGAS N.º 30 CENTRO
LARANJEIRAS-SE CNPJ : 11.368.711/0001-30

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LARANJEIRAS / MANUTENÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE BOM JESUS

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00088
Ref : Maio/2020-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Curso de capacitação para auxiliar de eletricista (encargos complementares) - horista	UNID
95316/SINAPI		h
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA		
P 00247 /SINAPI	Ajudante de eletricista	h 0,0257

CÓDIGO	Curso de capacitação para auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico (encargos complementares) - horista							UNID	
95317/SINAPI								h	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	MÃO-DE-OBRA (112,40%)					UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
00246 /SINAPI	Auxiliar de encanador ou bombeiro hidraulico					h	0,0124	4,70	0,12
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,12	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	0,12	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO	0,00	ENC. (112,4000%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI (22,4700 %)	0,03	0,15	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
P 00246 /SINAPI	Auxiliar de encanador ou bombeiro hidraulico							h	0,0124

CÓDIGO	Curso de capacitação para eletricista (encargos complementares) - horista							UNID				
95332/SINAPI								h				
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA												
CÓDIGO	MÃO-DE-OBRA (112,40%)						UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL
02436 /SINAPI	Eletricista						h	0,0257		6,63		0,36
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,36	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	0,36	PREÇO TOTAL				
EQUIPAMENTO	0,00	ENC. (112,4000%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI (22,4700 %)	0,08	0,44				
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA												
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR									UN	QTD	
P 02436 /SINAPI	Eletricista									h	0,0257	

CÓDIGO	Curso de capacitação para encanador ou bombeiro hidráulico (encargos complementares) - horista							UNID	
95335/SINAPI								h	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	MÃO-DE-OBRA (112,40%)					UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
02696 /SINAPI	Encanador ou bombeiro hidraulico					h	0,0124	6,63	0,17
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,17	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL		0,17	PREÇO TOTAL

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LARANJEIRAS
PÇ. GETÚLIO VARGAS N.º 30 CENTRO
LARANJEIRAS-SE CNPJ : 11.368.711/0001-30

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LARANJEIRAS / MANUTENÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE BOM JESUS

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00088

Ref : Maio/2020-1

Moeda : R\$

CÓDIGO	Curso de capacitação para encanador ou bombeiro hidráulico (encargos complementares) - horista							UNID
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA								
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN QTD
P 02696 / SINAPI	Encanador ou bombeiro hidraulico							h 0,0124

CÓDIGO	Curso de capacitação para operador de guincho (encargos complementares) - horista							UNID		
95358/SINAPI								h		
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA										
CÓDIGO	MÃO-DE-OBRA (112,40%)						UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
04253 /SINAPI	Operador de guincho ou guincheiro						h	0,0113	7,71	0,19
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,18	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	0,18	PREÇO TOTAL		
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.(112,4000%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI (22,4700 %)	0,04	0,22		
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA										
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD	
P 04253 /SINAPI	Operador de guincho ou guincheiro							h	0,0113	

CÓDIGO	Curso de capacitação para pintor (encargos complementares) - horista							UNID		
95372/SINAPI								h		
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA										
CÓDIGO	MÃO-DE-OBRA (112,40%)						UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
04783 / SINAPI	Pintor						h	0,0102	6,63	0,14
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,14	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	0,14	PREÇO TOTAL		
EQUIPAMENTO	0,00	ENC. (112,4000%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI (22,4700 %)	0,03	0,17		
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA										
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD	
P 04783 / SINAPI	Pintor							h	0,0102	

CÓDIGO	Curso de capacitação para servente (encargos complementares) - horista							UNID
95378/SINAPI								h
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA								
CÓDIGO	MÃO-DE-OBRA (112,40%)	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL	
06111 /SINAPI	Servente de obras	h	0,0146		4,75		0,15	

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LARANJEIRAS
 PÇ. GETÚLIO VARGAS N.º 30 CENTRO
 LARANJEIRAS-SE CNPJ : 11.368.711/0001-30

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LARANJEIRAS / MANUTENÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE BOM JESUS

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00088

Ref : Maio/2020-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Curso de capacitação para servente (encargos complementares) - horista							UNID	
95378/SINAPI								h	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,14	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	0,14	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO	0,00	ENC. (112,4000%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI (22,4700 %)	0,03	0,17	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
P 06111 /SINAPI	Servente de obras							h	0,0146

CÓDIGO	Curso de capacitação para tecnico de edificacoes (encargos complementares) - mensalista							UNID	
100536/SINAPI								mes	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	MÃO-DE-OBRA (112,40%)					UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
40946 /SINAPI	Tecnico de edificacoes (mensalista)					mes	0,0095	1.345,20	27,14
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	21,86	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	21,86	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.(112,4000%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI (22,4700 %)	4,91	26,77	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
P 40946 /SINAPI	Tecnico de edificacoes (mensalista)							mes	0,0095

CÓDIGO	Curso de capacitação para telhadista (encargos complementares) - horista							UNID	
95385/SINAPI								h	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	MÃO-DE-OBRA (112,40%)					UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
12869 / SINAPI	Telhador					h	0,0079	7,91	0,13
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,13	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	0,13	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO	0,00	ENC. (112,4000%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI (22,4700 %)	0,03	0,16	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
P 12869 / SINAPI	Telhador							h	0,0079

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LARANJEIRAS

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LARANJEIRAS / MANUTENÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE BOM JESUS

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00088

PÇ. GETÚLIO VARGAS N.º 30 CENTRO

LARANJEIRAS-SE CNPJ : 11.368.711/0001-30

Ref : Maio/2020-1

Moeda : R\$

CÓDIGO	Demolição de madeiramento em coberturas com telhas cerâmicas						UNID			
00030/ORSE							m2			
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA										
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO	TOTAL				
11249 /ORSE	Serra circular eletrica portatil	un	0,0000	518,00		0,00				
11248 /ORSE	Furadeira e Parafusadeira eletrica Bosch ou Similar profissional	un	0,0000	246,00		0,00				
MATERIAL										
10596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,0065	4,90		0,03				
12893 /SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,0011	43,20		0,05				
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0033	8,10		0,03				
02711 /SINAPI	Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara	un	0,0003	123,00		0,04				
11244 /ORSE	Martelo com unha	un	0,0000	29,90		0,00				
10788 /ORSE	Pá quadrada	un	0,0003	17,29		0,01				
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0025	35,90		0,09				
10579 /ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	un	0,0000	18,86		0,00				
10578 /ORSE	Formão grande	un	0,0000	15,15		0,00				
10577 /ORSE	Serrote 40cm	un	0,0000	18,58		0,00				
10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,0065	140,00		0,91				
04729 /ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0001	18,80		0,00				
04728 /ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0004	10,55		0,00				
02378 /ORSE	Vale transporte	un	0,1308	4,00		0,52				
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0011	5,30		0,01				
00941 /ORSE	Fardamento	un	0,0022	74,30		0,16				
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,1455	10,00		1,46				
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0003	11,70		0,00				
12895 /SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0009	9,00		0,01				
MÃO-DE-OBRA (112,40%)										
06111 /SINAPI	Servente de obras	h	1,3000	4,75		13,12				
01213 /SINAPI	Carpinteiro de formas	h	0,1300	6,63		1,83				
SERVIÇOS DE TERCEIROS										
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0006	300,00		0,18				
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,1455	4,50		0,65				
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0065	12,54		0,08				
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		7,04	MATERIAL	3,32	CUSTO TOTAL	19,18	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO		0,00	ENC. (112,4000%)	7,91	SERV. TERCEIRO	0,91	BDI (22,4700 %)	4,31	23,49	

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LARANJEIRAS

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LARANJEIRAS / MANUTENÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE BOM JESUS

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

PÇ. GETÚLIO VARGAS N.º 30 CENTRO

Cod. Empreendimento : 00088

LARANJEIRAS-SE CNPJ : 11.368.711/0001-30

Ref : Maio/2020-1

Moeda : R\$

CÓDIGO	Demolição de madeiramento em coberturas com telhas cerâmicas	UNID
00030/ORSE		m2
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA		
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA		
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN QTD
O 10549 /ORSE	Encargos Complementares - Servente	h 1,3000
O 10551 /ORSE	Encargos Complementares - Carpinteiro	h 0,1300
P 01213 /SINAPI	Carpinteiro de formas	h 0,1300
P 06111 /SINAPI	Servente de obras	h 1,3000

CÓDIGO	Dobradiça de ferro cromado 3" x 2 1/2" com aneis e parafusos	UNID			
08957/ORSE		un			
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA					
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
11249 /ORSE	Serra circular eletrica portatil	un	0,0000	518,00	0,00
11248 /ORSE	Furadeira e Parafusadeira eletrica Bosch ou Similar profissional	un	0,0000	246,00	0,00
MATERIAL					
12893 /SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,0008	43,20	0,03
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0002	11,70	0,00
00941 /ORSE	Fardamento	un	0,0016	74,30	0,12
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0024	8,10	0,02
02711 /SINAPI	Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara	un	0,0001	123,00	0,01
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0008	5,30	0,00
02378 /ORSE	Vale transporte	un	0,0797	4,00	0,32
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,1018	10,00	1,02
04729 /ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0000	18,80	0,00
04728 /ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0002	10,55	0,00
11244 /ORSE	Martelo com unha	un	0,0001	29,90	0,00
10788 /ORSE	Pá quadrada	un	0,0001	17,29	0,00
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0018	35,90	0,06
10596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,0044	4,90	0,02
10579 /ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	un	0,0001	18,86	0,00
10578 /ORSE	Formão grande	un	0,0001	15,15	0,00
10577 /ORSE	Serrote 40cm	un	0,0000	18,58	0,00
10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,0044	140,00	0,62
09251 /ORSE	Dobradiça ferro cromado 3" x 2 1/2", com aneis, c/parafusos	un	1,0000	9,32	9,32

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LARANJEIRAS
 PÇ. GETÚLIO VARGAS N.º 30 CENTRO
 LARANJEIRAS-SE CNPJ : 11.368.711/0001-30

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LARANJEIRAS / MANUTENÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE BOM JESUS

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00088

Ref : Maio/2020-1

Moeda : R\$

CÓDIGO	Dobradiça de ferro cromado 3" x 2 1/2" com aneis e parafusos							UNID	
08957/ORSE								un	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	MATERIAL					UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
12895 /SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe b)					un	0,0006	9,00	0,01
	MÃO-DE-OBRA (112,40%)								
01213 /SINAPI	Carpinteiro de formas					h	0,5000	6,63	7,04
06111 /SINAPI	Servente de obras					h	0,5000	4,75	5,04
	SERVIÇOS DE TERCEIROS								
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)					cj	0,0004	300,00	0,12
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)					un	0,1018	4,50	0,46
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo					un	0,0044	12,54	0,06
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	5,70	MATERIAL	11,55	CUSTO TOTAL		24,27	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.(112,4000%)	6,38	SERV. TERCEIRO	0,64	BDI(22,4700 %)		5,45	29,72
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
M 09251 /ORSE	Dobradiça ferro cromado 3" x 2 1/2", com aneis, c/parafusos							un	1,0000
O 10549 /ORSE	Encargos Complementares - Servente							h	0,5000
O 10551 /ORSE	Encargos Complementares - Carpinteiro							h	0,5000
P 01213 /SINAPI	Carpinteiro de formas							h	0,5000
P 06111 /SINAPI	Servente de obras							h	0,5000

CÓDIGO	Encargos Complementares - Armador						UNID
10555/ORSE							h
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL
12895 /SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0006		9,00		0,01
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0002		11,70		0,00
12893 /SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par	0,0008		43,20		0,03
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0023		8,10		0,02
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0018		35,90		0,06
10596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,0045		4,90		0,02
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0008		5,30		0,00
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,1018		10,00		1,02
10585 /ORSE	Arco de serra	un	0,0002		21,25		0,00

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LARANJEIRAS
 PÇ. GETÚLIO VARGAS N.º 30 CENTRO
 LARANJEIRAS-SE CNPJ : 11.368.711/0001-30

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LARANJEIRAS / MANUTENÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE BOM JESUS

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00088

Ref : Maio/2020-1

Moeda : R\$

CÓDIGO	Encargos Complementares - Armador							UNID	
10555/ORSE								h	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	MATERIAL					UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
00941 /ORSE	Fardamento					un	0,0015	74,30	0,11
10492 /ORSE	Cesta Básica					un	0,0045	140,00	0,63
10586 /ORSE	Torquesa					un	0,0002	17,90	0,00
02378 /ORSE	Vale transporte					un	0,0654	4,00	0,26
SERVIÇOS DE TERCEIROS									
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo					un	0,0045	12,54	0,06
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)					cj	0,0004	300,00	0,12
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)					un	0,1018	4,50	0,46
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	2,16	CUSTO TOTAL	2,80	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO	0,00	ENC. (112,4000%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,64	BDI (22,4700 %)	0,63	3,43	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
M 00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)							un	0,1018
M 00941 /ORSE	Fardamento							un	0,0015
M 01651 /ORSE	Óculos branco proteção							pr	0,0008
M 02378 /ORSE	Vale transporte							un	0,0654
M 10585 /ORSE	Arco de serra							un	0,0002
M 10586 /ORSE	Torquesa							un	0,0002
M 10596 /ORSE	Protetor auricular							un	0,0045
M 10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml							un	0,0018
M 12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)							par	0,0023
M 12893 /SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aco e colarinho acolchoado							par	0,0008
M 12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)							un	0,0002
M 12895 /SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)							un	0,0006
M 10492 /ORSE	Cesta Básica							un	0,0045
S 10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)							cj	0,0004
S 10761 /ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)							un	0,1018
S 10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo							un	0,0045

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LARANJEIRAS

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LARANJEIRAS / MANUTENÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE BOM JESUS

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

PÇ. GETÚLIO VARGAS N.º 30 CENTRO

Cod. Empreendimento : 00088

LARANJEIRAS-SE CNPJ : 11.368.711/0001-30

Ref : Maio/2020-1

Moeda : R\$

CÓDIGO	Encargos Complementares - Carpinteiro						UNID
10551/ORSE							h
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO	TOTAL	
11249 /ORSE	Serra circular eletrica portatil	un	0,0001	518,00		0,05	
11248 /ORSE	Furadeira e Parafusadeira eletrica Bosch ou Similar profissional	un	0,0001	246,00		0,02	
	MATERIAL						
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0018	35,90		0,06	
11244 /ORSE	Martelo com unha	un	0,0002	29,90		0,01	
10596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,0045	4,90		0,02	
10579 /ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	un	0,0002	18,86		0,00	
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0023	8,10		0,02	
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0002	11,70		0,00	
12895 /SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0006	9,00		0,01	
12893 /SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,0007	43,20		0,03	
02378 /ORSE	Vale transporte	un	0,0654	4,00		0,26	
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,1018	10,00		1,02	
00941 /ORSE	Fardamento	un	0,0015	74,30		0,11	
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0007	5,30		0,00	
10578 /ORSE	Formão grande	un	0,0002	15,15		0,00	
10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,0045	140,00		0,63	
10577 /ORSE	Serrote 40cm	un	0,0001	18,58		0,00	
	SERVIÇOS DE TERCEIROS						
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0045	12,54		0,06	
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0004	300,00		0,12	
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,1018	4,50		0,46	
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	2,17	CUSTO TOTAL	2,88
EQUIPAMENTO		0,07	ENC.(112,4000%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,64	BDI (22,4700 %)
						0,65	3,53
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA							
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR			UN	QTD		
E 11248 /ORSE	Furadeira e Parafusadeira eletrica Bosch ou Similar profissional			un	0,0001		
E 11249 /ORSE	Serra circular eletrica portatil			un	0,0001		
M 12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)			par	0,0023		
M 12893 /SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado			par	0,0007		
M 12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)			un	0,0002		

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LARANJEIRAS
 PÇ. GETÚLIO VARGAS N.º 30 CENTRO
 LARANJEIRAS-SE CNPJ : 11.368.711/0001-30

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LARANJEIRAS / MANUTENÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE BOM JESUS

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00088

Ref : Maio/2020-1

Moeda : R\$

CÓDIGO	Encargos Complementares - Carpinteiro	UNID
10551/ORSE		h
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA		
M 12895 /SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un 0,0006
M 10492 /ORSE	Cesta Básica	un 0,0045
M 11244 /ORSE	Martelo com unha	un 0,0002
M 00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un 0,1018
M 00941 /ORSE	Fardamento	un 0,0015
M 01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr 0,0007
M 02378 /ORSE	Vale transporte	un 0,0654
M 10577 /ORSE	Serrote 40cm	un 0,0001
M 10578 /ORSE	Formão grande	un 0,0002
M 10579 /ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	un 0,0002
M 10596 /ORSE	Protetor auricular	un 0,0045
M 10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un 0,0018
S 10761 /ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un 0,1018
S 10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un 0,0045
S 10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj 0,0004

CÓDIGO	Encargos Complementares - Eletricista					UNID
10552/ORSE						h
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA						
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO	TOTAL
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0018	35,90		0,06
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0023	8,10		0,02
11242 /ORSE	Chave inglesa 12"	un	0,0001	47,00		0,00
12893 /SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,0007	43,20		0,03
12895 /SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0006	9,00		0,01
11241 /ORSE	Alicate volt-amperimetro	un	0,0002	117,10		0,02
11240 /ORSE	Alicate com isolamento	un	0,0002	22,90		0,00
10596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,0045	4,90		0,02
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0002	11,70		0,00
02378 /ORSE	Vale transporte	un	0,0654	4,00		0,26
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,1018	10,00		1,02

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LARANJEIRAS
PÇ. GETÚLIO VARGAS N.º 30 CENTRO
LARANJEIRAS-SE CNPJ : 11.368.711/0001-30

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LARANJEIRAS / MANUTENÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE BOM JESUS

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00088

Ref : Maio/2020-1

Moeda : R\$

CÓDIGO	Encargos Complementares - Eletricista							UNID	
10552/ORSE								h	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	MATERIAL					UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
00941 /ORSE	Fardamento					un	0,0015	74,30	0,11
01651 /ORSE	Óculos branco proteção					pr	0,0008	5,30	0,00
10579 /ORSE	Chave de fenda chata 30 cm					un	0,0002	18,86	0,00
10492 /ORSE	Cesta Básica					un	0,0045	140,00	0,63
SERVIÇOS DE TERCEIROS									
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo					un	0,0045	12,54	0,06
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)					un	0,1018	4,50	0,46
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)					cj	0,0004	300,00	0,12
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	2,18	CUSTO TOTAL	2,82	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO	0,00	ENC. (112,4000%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,64	BDI (22,4700 %)	0,63	3,45	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
M 00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)							un	0,1018
M 00941 /ORSE	Fardamento							un	0,0015
M 01651 /ORSE	Óculos branco proteção							pr	0,0008
M 02378 /ORSE	Vale transporte							un	0,0654
M 10579 /ORSE	Chave de fenda chata 30 cm							un	0,0002
M 10596 /ORSE	Protetor auricular							un	0,0045
M 10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml							un	0,0018
M 11240 /ORSE	Alicate com isolamento							un	0,0002
M 11241 /ORSE	Alicate volt-amperimetro							un	0,0002
M 11242 /ORSE	Chave inglesa 12"							un	0,0001
M 12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)							par	0,0023
M 12893 /SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aco e colarinho acolchoado							par	0,0007
M 12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)							un	0,0002
M 12895 /SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)							un	0,0006
M 10492 /ORSE	Cesta Básica							un	0,0045
S 10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)							cj	0,0004
S 10761 /ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)							un	0,1018

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LARANJEIRAS

PÇ. GETÚLIO VARGAS N.º 30 CENTRO

LARANJEIRAS-SE CNPJ : 11.368.711/0001-30

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LARANJEIRAS / MANUTENÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE BOM JESUS

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00088

Ref : Maio/2020-1

Moeda : R\$

CÓDIGO	Encargos Complementares - Eletricista	UNID
10552/ORSE		h
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA		
S 10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un 0,0045

CÓDIGO	Encargos Complementares - Encanador	UNID				
10554/ORSE		h				
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA						
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO	TOTAL
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0018	35,90		0,06
10596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,0045	4,90		0,02
10593 /ORSE	Praio simples 30cm	un	0,0001	44,54		0,00
00941 /ORSE	Fardamento	un	0,0015	74,30		0,11
10592 /ORSE	Lima chata 12"	un	0,0001	32,53		0,00
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0008	5,30		0,00
10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,0045	140,00		0,63
02378 /ORSE	Vale transporte	un	0,0654	4,00		0,26
11257 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1 1/4"	un	0,0004	31,36		0,01
11253 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1/2"	un	0,0011	16,90		0,02
11254 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 3/4"	un	0,0007	19,00		0,01
11255 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1"	un	0,0006	21,96		0,01
11256 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1 1/2"	un	0,0004	60,00		0,02
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0023	8,10		0,02
12893 /SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par	0,0008	43,20		0,03
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0002	11,70		0,00
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,1018	10,00		1,02
12895 /SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0006	9,00		0,01
SERVIÇOS DE TERCEIROS						
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0045	12,54		0,06
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,1018	4,50		0,46
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0004	300,00		0,12

RESUMO DA COMPOSIÇÃO	MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	2,23	CUSTO TOTAL	2,87	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.(112,4000%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,64	BDI (22,4700 %)	3,51

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA				
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN	QTD	
M 00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,1018	

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LARANJEIRAS
 PÇ. GETÚLIO VARGAS N.º 30 CENTRO
 LARANJEIRAS-SE CNPJ : 11.368.711/0001-30

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LARANJEIRAS / MANUTENÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE BOM JESUS

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00088

Ref : Maio/2020-1

Moeda : R\$

CÓDIGO	Encargos Complementares - Encanador	UNID
10554/ORSE		h
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA		
M 00941 /ORSE	Fardamento	un 0,0015
M 01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr 0,0008
M 02378 /ORSE	Vale transporte	un 0,0654
M 10592 /ORSE	Lima chata 12"	un 0,0001
M 10593 /ORSE	Praio simples 30cm	un 0,0001
M 10596 /ORSE	Protetor auricular	un 0,0045
M 10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un 0,0018
M 11253 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1/2"	un 0,0011
M 11254 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 3/4"	un 0,0007
M 11255 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1"	un 0,0006
M 11256 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1 1/2"	un 0,0004
M 11257 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1 1/4"	un 0,0004
M 12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par 0,0023
M 12893 /SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par 0,0008
M 12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un 0,0002
M 12895 /SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un 0,0006
M 10492 /ORSE	Cesta Básica	un 0,0045
S 10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj 0,0004
S 10761 /ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un 0,1018
S 10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un 0,0045

CÓDIGO	Encargos Complementares - Jardineiro							UNID
10581/ORSE								h
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA								
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL	
10596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,0045		4,90		0,02	
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0002		11,70		0,00	
12893 /SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par	0,0008		43,20		0,03	
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0023		8,10		0,02	
02711 /SINAPI	Carrinho de mão de aço capacidade 50 a 60 l, pneu com câmara	un	0,0002		123,00		0,02	

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LARANJEIRAS
 PÇ. GETÚLIO VARGAS N.º 30 CENTRO
 LARANJEIRAS-SE CNPJ : 11.368.711/0001-30

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LARANJEIRAS / MANUTENÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE BOM JESUS

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00088

Ref : Maio/2020-1

Moeda : R\$

CÓDIGO	Encargos Complementares - Jardineiro							UNID
10581/ORSE								h
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA								
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL	
10788 /ORSE	Pá quadrada	un	0,0002	17,29		0,00		
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0018	35,90		0,06		
12895 /SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0006	9,00		0,01		
04729 /ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0001	18,80		0,00		
04728 /ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0003	10,55		0,00		
02378 /ORSE	Vale transporte	un	0,0941	4,00		0,38		
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0008	5,30		0,00		
00941 /ORSE	Fardamento	un	0,0015	74,30		0,11		
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,1018	10,00		1,02		
10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,0045	140,00		0,63		
SERVIÇOS DE TERCEIROS								
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,1018	4,50		0,46		
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0045	12,54		0,06		
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0004	300,00		0,12		
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	2,30	CUSTO TOTAL	2,94	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,00	ENC. (112,4000%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,64	BDI (22,4700 %)	0,66	3,60
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA								
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN	QTD					
M 00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,1018					
M 00941 /ORSE	Fardamento	un	0,0015					
M 01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0008					
M 02378 /ORSE	Vale transporte	un	0,0941					
M 04728 /ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0003					
M 04729 /ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0001					
M 10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,0045					
M 10596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,0045					
M 10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0018					
M 10788 /ORSE	Pá quadrada	un	0,0002					
M 02711 /SINAPI	Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara	un	0,0002					
M 12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0023					

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LARANJEIRAS

PÇ. GETÚLIO VARGAS N.º 30 CENTRO

LARANJEIRAS-SE CNPJ : 11.368.711/0001-30

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LARANJEIRAS / MANUTENÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE BOM JESUS

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00088

Ref : Maio/2020-1

Moeda : R\$

CÓDIGO	Encargos Complementares - Jardineiro			UNID
10581/ORSE				h
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA				
M 12893 /SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado		par	0,0008
M 12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)		un	0,0002
M 12895 /SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)		un	0,0006
S 10761 /ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)		un	0,1018
S 10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)		cj	0,0004
S 10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo		un	0,0045

CÓDIGO	Encargos Complementares - Jatista					UNID
10597/ORSE						h
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA						
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO	TOTAL
11246 /ORSE	Escala métrica de bambú	Un	0,0007	9,05		0,01
10790 /ORSE	Prumo de face	un	0,0001	14,18		0,00
11243 /ORSE	Martelo sem unha	un	0,0001	16,55		0,00
11245 /ORSE	Desempoladeira de madeira 12x22	un	0,0007	11,26		0,01
10789 /ORSE	Nível de bolha de madeira	un	0,0002	11,20		0,00
11247 /ORSE	Serra mármore	un	0,0001	272,97		0,03
11264 /ORSE	Marreta de 1/2 kg com cabo	un	0,0002	13,52		0,00
11265 /ORSE	Martelo de borracha com cabo	un	0,0004	11,50		0,00
12895 /SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0006	9,00		0,01
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0002	11,70		0,00
02378 /ORSE	Vale transporte	un	0,0654	4,00		0,26
10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,0045	140,00		0,63
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0023	8,10		0,02
10282 /ORSE	Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro)	un	0,0002	16,70		0,00
04722 /ORSE	Colher de pedreiro	un	0,0004	17,40		0,01
04174 /ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	un	0,0005	9,90		0,01
12893 /SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par	0,0008	43,20		0,03
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0008	5,30		0,00
00941 /ORSE	Fardamento	un	0,0015	74,30		0,11
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,1018	10,00		1,02
10596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,0045	4,90		0,02
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0018	35,90		0,06

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LARANJEIRAS
PÇ. GETÚLIO VARGAS N.º 30 CENTRO
LARANJEIRAS-SE CNPJ : 11.368.711/0001-30

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LARANJEIRAS / MANUTENÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE BOM JESUS

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00088

Ref : Maio/2020-1

Moeda : R\$

CÓDIGO	Encargos Complementares - Jatista							UNID	
10597/ORSE								h	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	SERVIÇOS DE TERCEIROS					UN	QTD	CUSTO UNIT CUSTO TOTAL	
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)					cj	0,0004	300,00 0,12	
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)					un	0,1018	4,50 0,46	
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo					un	0,0045	12,54 0,06	
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	2,23	CUSTO TOTAL		2,87 PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.(112,4000%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,64	BDI (22,4700 %)		0,64 3,51	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
M 00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)							un	0,1018
M 00941 /ORSE	Fardamento							un	0,0015
M 01651 /ORSE	Óculos branco proteção							pr	0,0008
M 02378 /ORSE	Vale transporte							un	0,0654
M 04174 /ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar							un	0,0005
M 04722 /ORSE	Colher de pedreiro							un	0,0004
M 10282 /ORSE	Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro)							un	0,0002
M 10789 /ORSE	Nível de bolha de madeira							un	0,0002
M 10790 /ORSE	Prumo de face							un	0,0001
M 11243 /ORSE	Martelo sem unha							un	0,0001
M 11245 /ORSE	Desempoladeira de madeira 12x22							un	0,0007
M 11246 /ORSE	Escala métrica de bambú							Un	0,0007
M 11247 /ORSE	Serra mármore							un	0,0001
M 11264 /ORSE	Marreta de 1/2 kg com cabo							un	0,0002
M 11265 /ORSE	Martelo de borracha com cabo							un	0,0004
M 12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)							par	0,0023
M 12893 /SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado							par	0,0008
M 12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)							un	0,0002
M 12895 /SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)							un	0,0006
M 10492 /ORSE	Cesta Básica							un	0,0045
M 10596 /ORSE	Protetor auricular							un	0,0045
M 10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml							un	0,0018

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LARANJEIRAS

PÇ. GETÚLIO VARGAS N.º 30 CENTRO

LARANJEIRAS-SE CNPJ : 11.368.711/0001-30

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LARANJEIRAS / MANUTENÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE BOM JESUS

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00088

Ref : Maio/2020-1

Moeda : R\$

CÓDIGO	Encargos Complementares - Jatista	UNID
10597/ORSE		h
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA		
S 10761 /ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un 0,1018
S 10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj 0,0004
S 10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un 0,0045

CÓDIGO	Encargos Complementares - Pedreiro	UNID				
10550/ORSE		h				
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA						
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO	TOTAL
04722 /ORSE	Colher de pedreiro	un	0,0004	17,40		0,01
10282 /ORSE	Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro)	un	0,0002	16,70		0,00
04174 /ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	un	0,0005	9,90		0,01
10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,0045	140,00		0,63
10596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,0045	4,90		0,02
02378 /ORSE	Vale transporte	un	0,0654	4,00		0,26
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0008	5,30		0,00
00941 /ORSE	Fardamento	un	0,0015	74,30		0,11
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,1018	10,00		1,02
11264 /ORSE	Marreta de 1/2 kg com cabo	un	0,0002	13,52		0,00
11246 /ORSE	Escala métrica de bambú	Un	0,0007	9,05		0,01
12895 /SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0006	9,00		0,01
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0002	11,70		0,00
12893 /SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,0008	43,20		0,03
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0023	8,10		0,02
11265 /ORSE	Martelo de borracha com cabo	un	0,0004	11,50		0,00
11247 /ORSE	Serra mármore	un	0,0001	272,97		0,03
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0018	35,90		0,06
11243 /ORSE	Martelo sem unha	un	0,0001	16,55		0,00
10790 /ORSE	Prumo de face	un	0,0001	14,18		0,00
10789 /ORSE	Nível de bolha de madeira	un	0,0002	11,20		0,00
11245 /ORSE	Desempoladeira de madeira 12x22	un	0,0007	11,26		0,01
SERVIÇOS DE TERCEIROS						
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0045	12,54		0,06
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,1018	4,50		0,46

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LARANJEIRAS
 PÇ. GETÚLIO VARGAS N.º 30 CENTRO
 LARANJEIRAS-SE CNPJ : 11.368.711/0001-30

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LARANJEIRAS / MANUTENÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE BOM JESUS

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00088

Ref : Maio/2020-1

Moeda : R\$

CÓDIGO	Encargos Complementares - Pedreiro							UNID	
10550/ORSE								h	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	SERVIÇOS DE TERCEIROS					UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)					cj	0,0004	300,00	0,12
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	2,23	CUSTO TOTAL	2,87	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.(112,4000%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,64	BDI (22,4700 %)	0,64	3,51	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
M 00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)							un	0,1018
M 00941 /ORSE	Fardamento							un	0,0015
M 01651 /ORSE	Óculos branco proteção							pr	0,0008
M 02378 /ORSE	Vale transporte							un	0,0654
M 04174 /ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar							un	0,0005
M 04722 /ORSE	Colher de pedreiro							un	0,0004
M 10282 /ORSE	Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro)							un	0,0002
M 10789 /ORSE	Nível de bolha de madeira							un	0,0002
M 10790 /ORSE	Prumo de face							un	0,0001
M 11243 /ORSE	Martelo sem unha							un	0,0001
M 11245 /ORSE	Desempoladeira de madeira 12x22							un	0,0007
M 11246 /ORSE	Escala métrica de bambú							Un	0,0007
M 11247 /ORSE	Serra mármore							un	0,0001
M 11264 /ORSE	Marreta de 1/2 kg com cabo							un	0,0002
M 11265 /ORSE	Martelo de borracha com cabo							un	0,0004
M 12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)							par	0,0023
M 12893 /SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado							par	0,0008
M 12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)							un	0,0002
M 12895 /SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)							un	0,0006
M 10492 /ORSE	Cesta Básica							un	0,0045
M 10596 /ORSE	Protetor auricular							un	0,0045
M 10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml							un	0,0018
S 10761 /ORSE	Refeição- café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)							un	0,1018

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LARANJEIRAS

PÇ. GETÚLIO VARGAS N.º 30 CENTRO

LARANJEIRAS-SE CNPJ : 11.368.711/0001-30

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LARANJEIRAS / MANUTENÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE BOM JESUS

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00088

Ref : Maio/2020-1

Moeda : R\$

CÓDIGO	Encargos Complementares - Pedreiro	UNID
10550/ORSE		h
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA		
S 10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj 0,0004
S 10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un 0,0045

CÓDIGO	Encargos Complementares - Pintor	UNID			
10553/ORSE		h			
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA					
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
04174 /ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	un	0,0005	9,90	0,01
04725 /ORSE	Espátula	un	0,0004	18,36	0,01
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,1018	10,00	1,02
02378 /ORSE	Vale transporte	un	0,0654	4,00	0,26
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0008	5,30	0,00
00941 /ORSE	Fardamento	un	0,0015	74,30	0,11
11250 /ORSE	Rolo lã de carneiro 20cm	un	0,0023	15,90	0,04
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0002	11,70	0,00
11251 /ORSE	Pincel de seda 2"	un	0,0045	26,59	0,12
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0018	35,90	0,06
10596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,0045	4,90	0,02
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0023	8,10	0,02
12893 /SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par	0,0008	43,20	0,03
11252 /ORSE	Escada de aluminio de abrir com 7 degraus	un	0,0001	182,50	0,02
12895 /SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0006	9,00	0,01
10583 /ORSE	Trincha 3"	un	0,0045	5,60	0,03
10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,0045	140,00	0,63
SERVIÇOS DE TERCEIROS					
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0045	12,54	0,06
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0004	300,00	0,12
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,1018	4,50	0,46

RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	2,39	CUSTO TOTAL	3,03	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,00	ENC. (112,4000%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,64	BDI (22,4700 %)	0,68	3,71

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA							
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN	QTD				
M 00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,1018				

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LARANJEIRAS
 PÇ. GETÚLIO VARGAS N.º 30 CENTRO
 LARANJEIRAS-SE CNPJ : 11.368.711/0001-30

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LARANJEIRAS / MANUTENÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE BOM JESUS

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00088

Ref : Maio/2020-1

Moeda : R\$

CÓDIGO	Encargos Complementares - Pintor			UNID
10553/ORSE				h
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA				
M 00941 /ORSE	Fardamento		un	0,0015
M 01651 /ORSE	Óculos branco proteção		pr	0,0008
M 02378 /ORSE	Vale transporte		un	0,0654
M 04174 /ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar		un	0,0005
M 04725 /ORSE	Espátula		un	0,0004
M 10583 /ORSE	Trincha 3"		un	0,0045
M 10596 /ORSE	Protetor auricular		un	0,0045
M 10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml		un	0,0018
M 11250 /ORSE	Rolo lã de carneiro 20cm		un	0,0023
M 11251 /ORSE	Pincel de seda 2"		un	0,0045
M 11252 /ORSE	Escada de aluminio de abrir com 7 degraus		un	0,0001
M 12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)		par	0,0023
M 12893 /SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado		par	0,0008
M 12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)		un	0,0002
M 12895 /SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)		un	0,0006
M 10492 /ORSE	Cesta Básica		un	0,0045
S 10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)		cj	0,0004
S 10761 /ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)		un	0,1018
S 10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo		un	0,0045

CÓDIGO	Encargos Complementares - Servente						UNID
10549/ORSE							h
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO	TOTAL	
00941 /ORSE	Fardamento	un	0,0015	74,30		0,11	
04728 /ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0003	10,55		0,00	
04729 /ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0001	18,80		0,00	
10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,0045	140,00		0,63	
10596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,0045	4,90		0,02	
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0018	35,90		0,06	

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LARANJEIRAS

PÇ. GETÚLIO VARGAS N.º 30 CENTRO

LARANJEIRAS-SE CNPJ : 11.368.711/0001-30

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LARANJEIRAS / MANUTENÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE BOM JESUS

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00088

Ref : Maio/2020-1

Moeda : R\$

CÓDIGO	Encargos Complementares - Servente							UNID
10549/ORSE								h
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA								
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL	
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0008		5,30		0,00	
02378 /ORSE	Vale transporte	un	0,0941		4,00		0,38	
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,1018		10,00		1,02	
10788 /ORSE	Pá quadrada	un	0,0002		17,29		0,00	
02711 /SINAPI	Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara	un	0,0002		123,00		0,02	
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0023		8,10		0,02	
12893 /SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,0008		43,20		0,03	
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0002		11,70		0,00	
12895 /SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0006		9,00		0,01	
SERVIÇOS DE TERCEIROS								
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,1018		4,50		0,46	
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0004		300,00		0,12	
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0045		12,54		0,06	
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		0,00	MATERIAL	2,30	CUSTO TOTAL	2,94
EQUIPAMENTO		0,00	ENC.(112,4000%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,64	BDI (22,4700 %)	0,66
							3,60	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA								
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR						UN	QTD
M 00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)						un	0,1018
M 00941 /ORSE	Fardamento						un	0,0015
M 01651 /ORSE	Óculos branco proteção						pr	0,0008
M 02378 /ORSE	Vale transporte						un	0,0941
M 04728 /ORSE	Talhadeira chata 10"						un	0,0003
M 04729 /ORSE	Marreta 1 kg com cabo						un	0,0001
M 10492 /ORSE	Cesta Básica						un	0,0045
M 10596 /ORSE	Protetor auricular						un	0,0045
M 10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml						un	0,0018
M 10788 /ORSE	Pá quadrada						un	0,0002
M 02711 /SINAPI	Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara						un	0,0002
M 12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)						par	0,0023
M 12893 /SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado						par	0,0008

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LARANJEIRAS

PÇ. GETÚLIO VARGAS N.º 30 CENTRO

LARANJEIRAS-SE CNPJ : 11.368.711/0001-30

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LARANJEIRAS / MANUTENÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE BOM JESUS

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00088

Ref : Maio/2020-1

Moeda : R\$

CÓDIGO	Encargos Complementares - Servente	UNID
10549/ORSE		h
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA		
M 12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un 0,0002
M 12895 /SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un 0,0006
S 10761 /ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un 0,1018
S 10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj 0,0004
S 10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un 0,0045

CÓDIGO	Encargos Complementares - Soldador	UNID			
10603/ORSE		h			
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA					
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
11273 /ORSE	Esquadro de alumínio para soldagem de peças, com duas morsas, 35 x 35 x 4,5cm, marca Black Jack	un	0,0002	168,70	0,03
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0008	5,30	0,00
11274 /ORSE	Grampo de de aperto rápido 16" Ref. 60987 Beltools	un	0,0003	14,45	0,00
11272 /ORSE	Alicate Climpador (cripador)	un	0,0001	74,22	0,01
11271 /ORSE	Talhadeira com punho de proteção 22 x225mm ref.207206BR Belzer	un	0,0001	55,63	0,01
11270 /ORSE	Martelo de solda do tipo picareta, cabo de madeira, 300x0,4x0,5mm	un	0,0003	20,73	0,01
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0018	35,90	0,06
10596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,0045	4,90	0,02
10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,0045	140,00	0,63
02378 /ORSE	Vale transporte	un	0,0654	4,00	0,26
12895 /SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0006	9,00	0,01
11281 /ORSE	Bolsa de lona para ferramentas 40 x 30 x 20cm	un	0,0008	135,38	0,11
11282 /ORSE	Esmerilhadeira angular elétrico portátil 4 1/2" - 1000 watts - ref. G1000kB2 Black e Decker	un	0,0002	380,90	0,08
11283 /ORSE	Selador horizontal para fita de aço 1"	un	0,0001	349,99	0,04
11284 /ORSE	Cavalete de ferro nº 1	un	0,0002	93,02	0,02
11285 /ORSE	Fonte inversora de solda WMI 140ED 220V - BAMBOZZI - WMI- 140ED	un	0,0001	1.000,00	0,10
11286 /ORSE	Macariço de solda Ref. CG201 código 010414410 carbografite	un	0,0003	307,20	0,09
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0023	8,10	0,02
12893 /SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,0008	43,20	0,03
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0002	11,70	0,00
11280 /ORSE	Chave Inglesa 15" ref. 012418012 carbografite	un	0,0002	60,50	0,01
11275 /ORSE	Alicate de pressão 11"	un	0,0002	44,90	0,01
11276 /ORSE	Alicate de pressão para solda tipo U, para apertar chapas, tiras e qualquer tipo de perfil. Niquelado,	un	0,0002	49,41	0,01

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LARANJEIRAS
 PÇ. GETÚLIO VARGAS N.º 30 CENTRO
 LARANJEIRAS-SE CNPJ : 11.368.711/0001-30

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LARANJEIRAS / MANUTENÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE BOM JESUS

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00088

Ref : Maio/2020-1

Moeda : R\$

CÓDIGO	Encargos Complementares - Soldador							UNID		
10603/ORSE								h		
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA										
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO	TOTAL				
	mordentes reforçados em aço laminadao. Corpo em chapa dobrada extra-reforçada e rebites de aço, 11" (280mm). Ref. 138 Gedore.									
11277 /ORSE	Alicate de pressão para solda de chapa 18" (460mm), Ref.138 Z Gedore	un	0,0002	79,81		0,02				
00941 /ORSE	Fardamento	un	0,0015	74,30		0,11				
11278 /ORSE	Alicate diagonal para corte rente 5" a 8"	un	0,0002	27,20		0,01				
11279 /ORSE	Alicate para anéis de pistão capacidade 50-100mm. ref.44044101 Tramontina ou similar	un	0,0002	64,17		0,01				
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,1018	10,00		1,02				
SERVIÇOS DE TERCEIROS										
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0004	300,00		0,12				
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0045	12,54		0,06				
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,1018	4,50		0,46				
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		0,00	MATERIAL	2,73	CUSTO TOTAL	3,37	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.(112,4000%)		0,00	SERV. TERCEIRO	0,64	BDI (22,4700 %)	0,76	4,13	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA										
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR								UN	QTD
M 11270 /ORSE	Martelo de solda do tipo picareta, cabo de madeira, 300x0,4x0,5mm								un	0,0003
M 11271 /ORSE	Talhadeira com punho de proteção 22 x225mm ref.207206BR Belzer								un	0,0001
M 11272 /ORSE	Alicate Climpador (cripador)								un	0,0001
M 11273 /ORSE	Esquadro de alumínio para soldagem de peças, com duas morsas, 35 x 35 x 4,5cm, marca Black Jack								un	0,0002
M 11274 /ORSE	Grampo de de aperto rápido 16" Ref. 60987 Beltools								un	0,0003
M 11275 /ORSE	Alicate de pressão 11"								un	0,0002
M 11276 /ORSE	Alicate de pressão para solda tipo U, para apertar chapas, tiras e qualquer tipo de perfil. Niquelado, mordentes refor								un	0,0002
M 11277 /ORSE	Alicate de pressão para solda de chapa 18" (460mm), Ref.138 Z Gedore								un	0,0002
M 11278 /ORSE	Alicate diagonal para corte rente 5" a 8"								un	0,0002
M 11279 /ORSE	Alicate para anéis de pistão capacidade 50-100mm. ref.44044101 Tramontina ou similar								un	0,0002
M 11280 /ORSE	Chave Inglesa 15" ref. 012418012 carbografite								un	0,0002
M 11281 /ORSE	Bolsa de lona para ferramentas 40 x 30 x 20cm								un	0,0008
M 11282 /ORSE	Esmerilhadeira angular elétrico portátil 4 1/2" - 1000 watts - ref. G1000kB2 Black e Decker								un	0,0002
M 11283 /ORSE	Selador horizontal para fita de aço 1"								un	0,0001
M 11284 /ORSE	Cavalete de ferro nº 1								un	0,0002

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LARANJEIRAS

PÇ. GETÚLIO VARGAS N.º 30 CENTRO

LARANJEIRAS-SE CNPJ : 11.368.711/0001-30

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LARANJEIRAS / MANUTENÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE BOM JESUS

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00088

Ref : Maio/2020-1

Moeda : R\$

CÓDIGO	Encargos Complementares - Soldador	UNID
10603/ORSE		h
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA		
M 11285 /ORSE	Fonte inversora de solda WMI 140ED 220V - BAMBOZZI - WMI- 140ED	un 0,0001
M 11286 /ORSE	Macariço de solda Ref. CG201 código 010414410 carbografite	un 0,0003
M 12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par 0,0023
M 12893 /SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par 0,0008
M 12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliéster, com capuz (amarela ou azul)	un 0,0002
M 12895 /SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe b)	un 0,0006
M 00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un 0,1018
M 00941 /ORSE	Fardamento	un 0,0015
M 01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr 0,0008
M 02378 /ORSE	Vale transporte	un 0,0654
M 10492 /ORSE	Cesta Básica	un 0,0045
M 10596 /ORSE	Protetor auricular	un 0,0045
M 10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un 0,0018
S 10761 /ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un 0,1018
S 10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj 0,0004
S 10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un 0,0045

CÓDIGO	Fechadura Pado, linha Ecoinox, modelo Victória, maçaneta, roseta, testa e contra testa em em aço inoxidável, cilindro em latão maciço, ref. 882-90 E, similar ou superior	UNID			
12632/ORSE		un			
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA					
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
11249 /ORSE	Serra circular eletrica portatil	un	0,0002	518,00	0,10
11248 /ORSE	Furadeira e Parafusadeira eletrica Bosch ou Similar profissional	un	0,0002	246,00	0,05
MATERIAL					
00944 /ORSE	Fechadura Pado, linha Ecoinox, modelo Victória, maçaneta, roseta, testa e contra testa em em aço inox ável, cilindro em latão maciço, ref. 882-90 E, similar ou superior	un	1,0000	168,19	168,19
10579 /ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	un	0,0004	18,86	0,01
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0104	8,10	0,08
02378 /ORSE	Vale transporte	un	0,3589	4,00	1,44
10577 /ORSE	Serrote 40cm	un	0,0002	18,58	0,00
10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,0202	140,00	2,83

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

CÓDIGO	Fechadura Pado, linha Ecoinox, modelo Victória, maçaneta, roseta, testa e contra testa em em aço inoxidável, cilindro em latão maciço, ref. 882-90 E, similar ou superior						UNID		
12632/ORSE							un		
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL				
04729 /ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0002	18,80	0,00				
04728 /ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0007	10,55	0,01				
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0034	5,30	0,02				
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0080	35,90	0,29				
00941 /ORSE	Fardamento	un	0,0068	74,30	0,51				
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,4580	10,00	4,58				
12895 /SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0028	9,00	0,03				
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0008	11,70	0,01				
12893 /SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,0034	43,20	0,15				
10596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,0202	4,90	0,10				
02711 /SINAPI	Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara	un	0,0004	123,00	0,05				
11244 /ORSE	Martelo com unha	un	0,0004	29,90	0,01				
10788 /ORSE	Pá quadrada	un	0,0004	17,29	0,01				
10578 /ORSE	Formão grande	un	0,0004	15,15	0,01				
	MÃO-DE-OBRA (112,40%)								
01213 /SINAPI	Carpinteiro de formas	h	2,2500	6,63	31,68				
06111 /SINAPI	Servente de obras	h	2,2500	4,75	22,70				
	SERVIÇOS DE TERCEIROS								
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0018	300,00	0,54				
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0202	12,54	0,25				
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,4580	4,50	2,06				
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		25,61	MATERIAL	178,33	CUSTO TOTAL	235,71	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,15	ENC.(112,4000%)		28,77	SERV. TERCEIRO	2,85	BDI (22,4700 %)	52,96	288,67
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
*	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR						UN	QTD
M	00944 /ORSE	Fechadura Pado, linha Ecoinox, modelo Victória, maçaneta, roseta, testa e contra testa em em aço inoxidável, cilindro e						un	1,0000
O	10549 /ORSE	Encargos Complementares - Servente						h	2,2500
O	10551 /ORSE	Encargos Complementares - Carpinteiro						h	2,2500
P	01213 /SINAPI	Carpinteiro de formas						h	2,2500
P	06111 /SINAPI	Servente de obras						h	2,2500

CÓDIGO	Guincho elétrico de coluna, capacidade 400 kg, com moto freio, motor trifásico de 1,25 cv - chi diurno. af_03/2016							UNID		
93282/SINAPI								chi		
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA										
CÓDIGO	EQUIPAMENTO						UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
36487 /SINAPI	Guincho eletrico de coluna, capacidade 400 kg, com moto freio, motor trifasico de 1,25 cv						un	0,0001	4.374,55	0,44
MATERIAL										
37373 /SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa)						h	1,0000	0,07	0,07
37370 /SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa)						h	1,0000	2,23	2,23
43488 /SINAPI	Epi - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)						h	1,0000	0,66	0,66
43464 /SINAPI	Ferramentas - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)						h	1,0000	0,01	0,01
37371 /SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa)						h	1,0000	0,72	0,72
37372 /SINAPI	Exames - horista (coletado caixa)						h	1,0000	0,35	0,35
MÃO-DE-OBRA (112,40%)										
04253 /SINAPI	Operador de guincho ou guincheiro						h	1,0113	7,71	16,56
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	16,55	MATERIAL	4,04	CUSTO TOTAL	20,89	PREÇO TOTAL		
EQUIPAMENTO	0,30	ENC. (112,4000%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI (22,4700 %)	4,69	25,58		
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA										
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR								UN	QTD
O 88295 /SINAPI	Operador de guincho com encargos complementares								h	1,0000
O 93277 /SINAPI	Guincho elétrico de coluna, capacidade 400 kg, com moto freio, motor trifásico de 1,25 cv - depreciação. af_03/2016								h	1,0000
O 93278 /SINAPI	Guincho elétrico de coluna, capacidade 400 kg, com moto freio, motor trifásico de 1,25 cv - juros. af_03/2016								h	1,0000

CÓDIGO	Guincho elétrico de coluna, capacidade 400 kg, com moto freio, motor trifásico de 1,25 cv - chp diurno. af_03/2016					UNID
93281/SINAPI						chp
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA						
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	
36487 /SINAPI	Guincho eletrico de coluna, capacidade 400 kg, com moto freio, motor trifasico de 1,25 cv	un	0,0002	4.374,55	0,87	
MATERIAL						
37373 /SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa)	h	1,0000	0,07	0,07	
37371 /SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa)	h	1,0000	0,72	0,72	
37370 /SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa)	h	1,0000	2,23	2,23	
37372 /SINAPI	Exames - horista (coletado caixa)	h	1,0000	0,35	0,35	
43488 /SINAPI	Epi - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	1,0000	0,66	0,66	
43464 /SINAPI	Ferramentas - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	1,0000	0,01	0,01	
MÃO-DE-OBRA (112,40%)						

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LARANJEIRAS
 PÇ. GETÚLIO VARGAS N.º 30 CENTRO
 LARANJEIRAS-SE CNPJ : 11.368.711/0001-30

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LARANJEIRAS / MANUTENÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE BOM JESUS

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00088

Ref : Maio/2020-1

Moeda : R\$

CÓDIGO	Guincho elétrico de coluna, capacidade 400 kg, com moto freio, motor trifásico de 1,25 cv - chp diurno. af_03/2016							UNID		
93281 /SINAPI								chp		
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA										
CÓDIGO	MÃO-DE-OBRA (112,40%)						UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
04253 /SINAPI	Operador de guincho ou guincheiro						h	1,0113	7,71	16,56
SERVIÇOS DE TERCEIROS										
02705 /SINAPI	Energia eletrica ate 2000 kwh industrial, sem demanda						kw/h	0,7800	0,85	0,66
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	16,55	MATERIAL	4,04	CUSTO TOTAL	21,81	PREÇO TOTAL		
EQUIPAMENTO	0,56	ENC. (112,4000%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI (22,4700 %)	4,90	26,71		
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA										
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD	
O 88295 /SINAPI	Operador de guincho com encargos complementares							h	1,0000	
O 93277 /SINAPI	Guincho elétrico de coluna, capacidade 400 kg, com moto freio, motor trifásico de 1,25 cv - depreciação. af_03/2016							h	1,0000	
O 93278 /SINAPI	Guincho elétrico de coluna, capacidade 400 kg, com moto freio, motor trifásico de 1,25 cv - juros. af_03/2016							h	1,0000	
O 93279 /SINAPI	Guincho elétrico de coluna, capacidade 400 kg, com moto freio, motor trifásico de 1,25 cv - manutenção. af_03/2016							h	1,0000	
O 93280 /SINAPI	Guincho elétrico de coluna, capacidade 400 kg, com moto freio, motor trifásico de 1,25 cv - materiais na operação. af_							h	1,0000	

CÓDIGO	Guincho elétrico de coluna, capacidade 400 kg, com moto freio, motor trifásico de 1,25 cv - depreciação. af_03/2016							UNID	
93277/SINAPI								h	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	EQUIPAMENTO					UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
36487 /SINAPI	Guincho eletrico de coluna, capacidade 400 kg, com moto freio, motor trifasico de 1,25 cv					un	0,0001	4.374,55	0,44
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	0,27	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO	0,27	ENC. (112,4000%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI (22,4700 %)	0,06	0,33	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
E 36487 /SINAPI	Guincho eletrico de coluna, capacidade 400 kg, com moto freio, motor trifasico de 1,25 cv							un	0,0001

CÓDIGO	Guincho elétrico de coluna, capacidade 400 kg, com moto freio, motor trifásico de 1,25 cv - juros. af_03/2016						UNID
93278/SINAPI							h
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO	TOTAL	
36487 /SINAPI	Guincho eletrico de coluna, capacidade 400 kg, com moto freio, motor trifasico de 1,25 cv	un	0,0000	4.374,55		0,00	

RESUMO DA COMPOSIÇÃO MÃO DE OBRA 0,00 MATERIAL 0,00 CUSTO TOTAL 0,03 PREÇO TOTAL

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LARANJEIRAS
 PÇ. GETÚLIO VARGAS N.º 30 CENTRO
 LARANJEIRAS-SE CNPJ : 11.368.711/0001-30

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LARANJEIRAS / MANUTENÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE BOM JESUS

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00088

Ref : Maio/2020-1

Moeda : R\$

CÓDIGO	Guincho elétrico de coluna, capacidade 400 kg, com moto freio, motor trifásico de 1,25 cv - juros. af_03/2016							UNID
EQUIPAMENTO	0,03	ENC. (112,4000%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI (22,4700 %)	0,01	0,04
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA								
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN QTD
E 36487 / SINAPI	Guincho eletrico de coluna, capacidade 400 kg, com moto freio, motor trifasico de 1,25 cv							un 0,0000

CÓDIGO	Guincho elétrico de coluna, capacidade 400 kg, com moto freio, motor trifásico de 1,25 cv - manutenção. af_03/2016							UNID	
93279/SINAPI								h	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	EQUIPAMENTO					UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
36487 /SINAPI	Guincho eletrico de coluna, capacidade 400 kg, com moto freio, motor trifasico de 1,25 cv					un	0,0001	4.374,55	0,44
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	0,26	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO	0,26	ENC. (112,4000%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI (22,4700 %)	0,06	0,32	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
E 36487 /SINAPI	Guincho eletrico de coluna, capacidade 400 kg, com moto freio, motor trifasico de 1,25 cv							un	0,0001

CÓDIGO	Guincho elétrico de coluna, capacidade 400 kg, com moto freio, motor trifásico de 1,25 cv - materiais na operação. af_03/2016							UNID		
93280/SINAPI								h		
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA										
CÓDIGO	SERVIÇOS DE TERCEIROS						UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
02705 /SINAPI	Energia eletrica ate 2000 kwh industrial, sem demanda						kw/h	0,7800	0,85	0,66
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	0,66	PREÇO TOTAL		
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.(112,4000%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI (22,4700 %)	0,15	0,81		
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA										
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD	
S 02705 /SINAPI	Energia eletrica ate 2000 kwh industrial, sem demanda							kw/h	0,7800	

CÓDIGO	Limpeza (Lavagem) de telhas							UNID
00278/ORSE								m2
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA								
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL	
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,0204		10,00		0,20	

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

CÓDIGO	Limpeza (Lavagem) de telhas						UNID
00278/ORSE							m2
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL
00941 /ORSE	Fardamento	un	0,0003	74,30		0,02	
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0002	5,30		0,00	
02378 /ORSE	Vale transporte	un	0,0188	4,00		0,08	
04728 /ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0001	10,55		0,00	
12893 /SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,0002	43,20		0,01	
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0000	11,70		0,00	
10788 /ORSE	Pá quadrada	un	0,0000	17,29		0,00	
02711 /SINAPI	Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara	un	0,0000	123,00		0,00	
04729 /ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0000	18,80		0,00	
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0004	35,90		0,01	
12895 /SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0001	9,00		0,00	
10596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,0009	4,90		0,00	
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0005	8,10		0,00	
10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,0009	140,00		0,13	
	MÃO-DE-OBRA (112,40%)						
06111 /SINAPI	Servente de obras	h	0,2000	4,75		2,02	
	SERVIÇOS DE TERCEIROS						
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,0204	4,50		0,09	
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0009	12,54		0,01	
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0001	300,00		0,03	
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,95	MATERIAL	0,45	CUSTO TOTAL	2,60
EQUIPAMENTO		0,00	ENC.(112,4000%)	1,07	SERV. TERCEIRO	0,13	BDI (22,4700 %)
						0,58	3,18
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA							
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR					UN	QTD
O 10549 /ORSE	Encargos Complementares - Servente					h	0,2000
P 06111 /SINAPI	Servente de obras					h	0,2000

CÓDIGO	Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, acabamento serrado c/ ripão 5 x 3cm e ripa 4 x 1,5cm, exclusive peças principais	UNID					
00196/ORSE		m2					
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

CÓDIGO	Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, acabamento serrado c/ ripão 5 x 3cm e ripa 4 x 1,5cm, exclusive peças principais					UNID		
00196/ORSE						m2		
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA								
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL			
11249 /ORSE	Serra circular eletrica portatil	un	0,0001	518,00	0,05			
11248 /ORSE	Furadeira e Parafusadeira eletrica Bosch ou Similar profissional	un	0,0001	246,00	0,02			
MATERIAL								
10788 /ORSE	Pá quadrada	un	0,0002	17,29	0,00			
10579 /ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	un	0,0002	18,86	0,00			
10596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,0108	4,90	0,05			
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0044	35,90	0,16			
10578 /ORSE	Formão grande	un	0,0002	15,15	0,00			
11244 /ORSE	Martelo com unha	un	0,0002	29,90	0,01			
02711 /SINAPI	Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara	un	0,0002	123,00	0,02			
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0056	8,10	0,05			
12893 /SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,0018	43,20	0,08			
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0004	11,70	0,00			
10577 /ORSE	Serrote 40cm	un	0,0001	18,58	0,00			
10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,0108	140,00	1,51			
09410 /ORSE	Ripão massaranduba serrada 5cm x 3cm	m	3,3330	6,39	21,30			
04729 /ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0001	18,80	0,00			
04728 /ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0004	10,55	0,00			
02378 /ORSE	Vale transporte	un	0,1914	4,00	0,77			
01974 /ORSE	Madeira massaranduba serrada 4cm x 1,5cm (ripa)	m	5,0000	2,10	10,50			
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0018	5,30	0,01			
00941 /ORSE	Fardamento	un	0,0036	74,30	0,27			
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,2444	10,00	2,44			
05067 /SINAPI	Prego de aco polido com cabeca 16 x 24 (2 1/4 x 12)	kg	0,2000	12,79	2,56			
12895 /SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0014	9,00	0,01			
MÃO-DE-OBRA (112,40%)								
06111 /SINAPI	Servente de obras	h	1,2000	4,75	12,11			
01213 /SINAPI	Carpinteiro de formas	h	1,2000	6,63	16,90			
SERVIÇOS DE TERCEIROS								
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0108	12,54	0,14			
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,2444	4,50	1,10			
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0010	300,00	0,30			
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	13,66	MATERIAL	39,74	CUSTO TOTAL	70,36	PREÇO TOTAL

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LARANJEIRAS

PÇ. GETÚLIO VARGAS N.º 30 CENTRO

LARANJEIRAS-SE CNPJ : 11.368.711/0001-30

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LARANJEIRAS / MANUTENÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE BOM JESUS

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00088

Ref : Maio/2020-1

Moeda : R\$

CÓDIGO	Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, acabamento serrado c/ ripão 5 x 3cm e ripa 4 x 1,5cm, exclusive peças principais							UNID	
EQUIPAMENTO	0,07	ENC. (112,4000%)	15,35	SERV. TERCEIRO	1,54	BDI (22,4700 %)	15,81	86,17	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
M 01974 /ORSE	Madeira massaranduba serrada 4cm x 1,5cm (ripa)							m	5,0000
M 09410 /ORSE	Ripão massaranduba serrada 5cm x 3cm							m	3,3330
M 05067 /SINAPI	Prego de aco polido com cabeca 16 x 24 (2 1/4 x 12)							kg	0,2000
O 10549 /ORSE	Encargos Complementares - Servente							h	1,2000
O 10551 /ORSE	Encargos Complementares - Carpinteiro							h	1,2000
P 06111 /SINAPI	Servente de obras							h	1,2000
P 01213 /SINAPI	Carpinteiro de formas							h	1,2000

CÓDIGO	Operador de guincho com encargos complementares							UNID		
88295/SINAPI								h		
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA										
CÓDIGO	MATERIAL						UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
37373 /SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa)						h	1,0000	0,07	0,07
43488 /SINAPI	Epi - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)						h	1,0000	0,66	0,66
43464 /SINAPI	Ferramentas - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)						h	1,0000	0,01	0,01
37371 /SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa)						h	1,0000	0,72	0,72
37372 /SINAPI	Exames - horista (coletado caixa)						h	1,0000	0,35	0,35
37370 /SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa)						h	1,0000	2,23	2,23
	MÃO-DE-OBRA (112,40%)									
04253 /SINAPI	Operador de guincho ou guincheiro						h	1,0113	7,71	16,56
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	16,55	MATERIAL	4,04	CUSTO TOTAL	20,59	PREÇO TOTAL		
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.(112,4000%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI (22,4700 %)	4,63	25,22		
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA										
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR								UN	QTD
M 37370 /SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa)								h	1,0000
M 37371 /SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa)								h	1,0000
M 37372 /SINAPI	Exames - horista (coletado caixa)								h	1,0000
M 37373 /SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa)								h	1,0000
M 43464 /SINAPI	Ferramentas - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)								h	1,0000

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LARANJEIRAS
 PÇ. GETÚLIO VARGAS N.º 30 CENTRO
 LARANJEIRAS-SE CNPJ : 11.368.711/0001-30

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LARANJEIRAS / MANUTENÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE BOM JESUS

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00088

Ref : Maio/2020-1

Moeda : R\$

CÓDIGO	Operador de guincho com encargos complementares	UNID
88295/SINAPI		h
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA		
M 43488 / SINAPI	Epi - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h 1,0000
O 95358 / SINAPI	Curso de capacitação para operador de guincho (encargos complementares) - horista	h 1,0000
P 04253 / SINAPI	Operador de guincho ou guincheiro	h 1,0000

CÓDIGO	Pintor com encargos complementares							UNID		
88310/SINAPI								h		
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA										
CÓDIGO	MATERIAL						UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
43466 /SINAPI	Ferramentas - familia pintor - horista (encargos complementares - coletado caixa)						h	1,0000	1,17	1,17
37372 /SINAPI	Exames - horista (coletado caixa)						h	1,0000	0,35	0,35
37371 /SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa)						h	1,0000	0,72	0,72
43490 /SINAPI	Epi - familia pintor - horista (encargos complementares - coletado caixa)						h	1,0000	1,46	1,46
37370 /SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa)						h	1,0000	2,23	2,23
37373 /SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa)						h	1,0000	0,07	0,07
	MÃO-DE-OBRA (112,40%)									
04783 /SINAPI	Pintor						h	1,0102	6,63	14,23
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	14,22	MATERIAL	6,00	CUSTO TOTAL	20,22	PREÇO TOTAL		
EQUIPAMENTO	0,00	ENC. (112,4000%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI (22,4700 %)	4,54	24,76		

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA				UN	QTD
*	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR			
M	37370 / SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa)		h	1,0000
M	37371 / SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa)		h	1,0000
M	37372 / SINAPI	Exames - horista (coletado caixa)		h	1,0000
M	37373 / SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa)		h	1,0000
M	43466 / SINAPI	Ferramentas - familia pintor - horista (encargos complementares - coletado caixa)		h	1,0000
M	43490 / SINAPI	Epi - familia pintor - horista (encargos complementares - coletado caixa)		h	1,0000
O	95372 / SINAPI	Curso de capacitação para pintor (encargos complementares) - horista		h	1,0000
P	04783 / SINAPI	Pintor		h	1,0000

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LARANJEIRAS

PÇ. GETÚLIO VARGAS N.º 30 CENTRO

LARANJEIRAS-SE CNPJ : 11.368.711/0001-30

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LARANJEIRAS / MANUTENÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE BOM JESUS

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00088

Ref : Maio/2020-1

Moeda : R\$

CÓDIGO	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de esmalte sintético sobre superfícies metálicas - R1							UNID			
02306/ORSE								m2			
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA											
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO	TOTAL					
02378 /ORSE	Vale transporte	un	0,0450	4,00		0,18					
10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,0027	140,00		0,38					
04729 /ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0000	18,80		0,00					
04728 /ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0001	10,55		0,00					
04725 /ORSE	Espátula	un	0,0002	18,36		0,00					
04174 /ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	un	0,0002	9,90		0,00					
02226 /ORSE	Tinta esmalte sintético (coralit ou similar)	l	0,1800	23,92		4,31					
12895 /SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0003	9,00		0,00					
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0005	5,30		0,00					
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,0611	10,00		0,61					
00941 /ORSE	Fardamento	un	0,0009	74,30		0,07					
03768 /SINAPI	Lixa em folha para ferro, numero 150	un	0,3000	1,70		0,51					
10596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,0027	4,90		0,01					
11252 /ORSE	Escada de aluminio de abrir com 7 degraus	un	0,0000	182,50		0,00					
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0014	8,10		0,01					
12893 /SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par	0,0005	43,20		0,02					
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0001	11,70		0,00					
11251 /ORSE	Pincel de seda 2"	un	0,0018	26,59		0,05					
10583 /ORSE	Trincha 3"	un	0,0018	5,60		0,01					
02711 /SINAPI	Carrinho de mao de aço capacidade 50 a 60 l, pneu com camara	un	0,0000	123,00		0,00					
11250 /ORSE	Rolo lâ de carneiro 20cm	un	0,0009	15,90		0,01					
10788 /ORSE	Pá quadrada	un	0,0000	17,29		0,00					
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0011	35,90		0,04					
MÃO-DE-OBRA (112,40%)											
04783 /SINAPI	Pintor	h	0,4000	6,63		5,63					
06111 /SINAPI	Servente de obras	h	0,2000	4,75		2,02					
SERVIÇOS DE TERCEIROS											
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0003	300,00		0,09					
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0027	12,54		0,03					
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,0611	4,50		0,28					
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		3,60	MATERIAL		6,21	CUSTO TOTAL	14,26	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO	0,00	ENC. (112,4000%)		4,05	SERV. TERCEIRO		0,40	BDI (22,4700 %)	3,20	17,46	

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LARANJEIRAS

PÇ. GETÚLIO VARGAS N.º 30 CENTRO

LARANJEIRAS-SE CNPJ : 11.368.711/0001-30

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LARANJEIRAS / MANUTENÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE BOM JESUS

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00088

Ref : Maio/2020-1

Moeda : R\$

CÓDIGO	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de esmalte sintético sobre superfícies metálicas - R1			UNID
02306/ORSE				m2
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA				
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA				
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR		UN	QTD
M 02226 /ORSE	Tinta esmalte sintético (coralit ou similar)		l	0,1800
M 03768 /SINAPI	Lixa em folha para ferro, numero 150		un	0,3000
O 10549 /ORSE	Encargos Complementares - Servente		h	0,2000
O 10553 /ORSE	Encargos Complementares - Pintor		h	0,4000
P 04783 /SINAPI	Pintor		h	0,4000
P 06111 /SINAPI	Servente de obras		h	0,2000

CÓDIGO	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA latex para exteriores - cores convencionais					UNID
02287/ORSE						m2
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA						
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	
11252 /ORSE	Escada de aluminio de abrir com 7 degraus	un	0,0000	182,50	0,00	
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0011	35,90	0,04	
10788 /ORSE	Pá quadrada	un	0,0000	17,29	0,00	
11250 /ORSE	Rolo lâ de carneiro 20cm	un	0,0009	15,90	0,01	
11251 /ORSE	Pincel de seda 2"	un	0,0018	26,59	0,05	
10596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,0027	4,90	0,01	
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0014	8,10	0,01	
12893 /SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,0005	43,20	0,02	
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0001	11,70	0,00	
12895 /SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0003	9,00	0,00	
02711 /SINAPI	Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara	un	0,0000	123,00	0,00	
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,0611	10,00	0,61	
10583 /ORSE	Trincha 3"	un	0,0018	5,60	0,01	
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0005	5,30	0,00	
02231 /ORSE	Tinta pva látex para exterior - coralmur branco gelo	l	0,1800	12,21	2,20	
02378 /ORSE	Vale transporte	un	0,0450	4,00	0,18	
04174 /ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	un	0,0002	9,90	0,00	
04725 /ORSE	Espátula	un	0,0002	18,36	0,00	
04728 /ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0001	10,55	0,00	
	Fardamento	un	0,0009	74,30	0,07	

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LARANJEIRAS
 PÇ. GETÚLIO VARGAS N.º 30 CENTRO
 LARANJEIRAS-SE CNPJ : 11.368.711/0001-30

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LARANJEIRAS / MANUTENÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE BOM JESUS

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00088

Ref : Maio/2020-1

Moeda : R\$

CÓDIGO	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA latex para exteriores - cores convencionais							UNID	
02287/ORSE								m2	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	MATERIAL				UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	
00941 /ORSE									
04729 /ORSE	Marreta 1 kg com cabo				un	0,0000	18,80	0,00	
10492 /ORSE	Cesta Básica				un	0,0027	140,00	0,38	
	MÃO-DE-OBRA (112,40%)								
04783 /SINAPI	Pintor				h	0,4000	6,63	5,63	
06111 /SINAPI	Servente de obras				h	0,2000	4,75	2,02	
	SERVIÇOS DE TERCEIROS								
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo				un	0,0027	12,54	0,03	
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)				cj	0,0003	300,00	0,09	
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)				un	0,0611	4,50	0,28	
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	3,60	MATERIAL	3,59	CUSTO TOTAL	11,64	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.(112,4000%)	4,05	SERV. TERCEIRO	0,40	BDI (22,4700 %)	2,62	14,26	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
*	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR						UN	QTD
M	02231 /ORSE	Tinta pva látex para exterior - coralmur branco gelo						l	0,1800
O	10549 /ORSE	Encargos Complementares - Servente						h	0,2000
O	10553 /ORSE	Encargos Complementares - Pintor						h	0,4000
P	04783 /SINAPI	Pintor						h	0,4000
P	06111 /SINAPI	Servente de obras						h	0,2000

CÓDIGO	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA latex para interiores - cores convencionais							UNID
02285/ORSE								m2
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA								
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL	
04725 /ORSE	Espátula	un	0,0002	18,36			0,00	
02711 /SINAPI	Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara	un	0,0000	123,00			0,00	
10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,0027	140,00			0,38	
10583 /ORSE	Trincha 3"	un	0,0018	5,60			0,01	
10596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,0027	4,90			0,01	
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0011	35,90			0,04	
10788 /ORSE	Pá quadrada	un	0,0000	17,29			0,00	

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LARANJEIRAS
 PÇ. GETÚLIO VARGAS N.º 30 CENTRO
 LARANJEIRAS-SE CNPJ : 11.368.711/0001-30

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LARANJEIRAS / MANUTENÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE BOM JESUS

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00088

Ref : Maio/2020-1

Moeda : R\$

CÓDIGO	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA latex para interiores - cores convencionais							UNID		
02285/ORSE								m2		
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA										
CÓDIGO	MATERIAL					UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO	TOTAL
11250 /ORSE	Rolo lã de carneiro 20cm					un	0,0009	15,90		0,01
11251 /ORSE	Pincel de seda 2"					un	0,0018	26,59		0,05
11252 /ORSE	Escada de aluminio de abrir com 7 degraus					un	0,0000	182,50		0,00
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)					un	0,0611	10,00		0,61
07345 /SINAPI	!em processo de desativacao! tinta latex pva premium, cor branca					l	0,1800	16,05		2,89
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)					par	0,0014	8,10		0,01
12893 /SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado					par	0,0005	43,20		0,02
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)					un	0,0001	11,70		0,00
12895 /SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)					un	0,0003	9,00		0,00
04174 /ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar					un	0,0002	9,90		0,00
02378 /ORSE	Vale transporte					un	0,0450	4,00		0,18
01651 /ORSE	Óculos branco proteção					pr	0,0005	5,30		0,00
00941 /ORSE	Fardamento					un	0,0009	74,30		0,07
04729 /ORSE	Marreta 1 kg com cabo					un	0,0000	18,80		0,00
04728 /ORSE	Talhadeira chata 10"					un	0,0001	10,55		0,00
	MÃO-DE-OBRA (112,40%)									
04783 /SINAPI	Pintor					h	0,4000	6,63		5,63
06111 /SINAPI	Servente de obras					h	0,2000	4,75		2,02
	SERVIÇOS DE TERCEIROS									
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)					cj	0,0003	300,00		0,09
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo					un	0,0027	12,54		0,03
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)					un	0,0611	4,50		0,28
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	3,60	MATERIAL	4,28	CUSTO TOTAL	12,33	PREÇO TOTAL		
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.(112,4000%)	4,05	SERV. TERCEIRO	0,40	BDI (22,4700 %)	2,77	15,10		
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA										
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD	
M 07345 /SINAPI	!em processo de desativacao! tinta latex pva premium, cor branca							l	0,1800	
O 10549 /ORSE	Encargos Complementares - Servente							h	0,2000	
O 10553 /ORSE	Encargos Complementares - Pintor							h	0,4000	
P 04783 /SINAPI	Pintor							h	0,4000	
P 06111 /SINAPI	Servente de obras							h	0,2000	

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LARANJEIRAS
PÇ. GETÚLIO VARGAS N.º 30 CENTRO
LARANJEIRAS-SE CNPJ : 11.368.711/0001-30

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LARANJEIRAS / MANUTENÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE BOM JESUS

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00088

Ref : Maio/2020-1

Moeda : R\$

CÓDIGO	Pintura de acabamento com lixamento e aplicação de 02 demãos de esmalte sintético sobre madeira - R1						UNID				
02308/ORSE							m2				
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA											
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL				
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0014		8,10		0,01				
10596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,0027		4,90		0,01				
12893 /SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,0005		43,20		0,02				
03767 /SINAPI	Lixa em folha para parede ou madeira, numero 120 (cor vermelha)	un	0,4000		0,40		0,16				
02711 /SINAPI	Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara	un	0,0000		123,00		0,00				
11252 /ORSE	Escada de aluminio de abrir com 7 degraus	un	0,0000		182,50		0,00				
11251 /ORSE	Pincel de seda 2"	un	0,0018		26,59		0,05				
11250 /ORSE	Rolo lâ de carneiro 20cm	un	0,0009		15,90		0,01				
10583 /ORSE	Trincha 3"	un	0,0018		5,60		0,01				
10788 /ORSE	Pá quadrada	un	0,0000		17,29		0,00				
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0011		35,90		0,04				
02226 /ORSE	Tinta esmalte sintético (coralit ou similar)	l	0,1800		23,92		4,31				
10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,0027		140,00		0,38				
04729 /ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0000		18,80		0,00				
04728 /ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0001		10,55		0,00				
04725 /ORSE	Espátula	un	0,0002		18,36		0,00				
04174 /ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	un	0,0002		9,90		0,00				
02378 /ORSE	Vale transporte	un	0,0450		4,00		0,18				
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0001		11,70		0,00				
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0005		5,30		0,00				
00941 /ORSE	Fardamento	un	0,0009		74,30		0,07				
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,0611		10,00		0,61				
12895 /SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0003		9,00		0,00				
	MÃO-DE-OBRA (112,40%)										
04783 /SINAPI	Pintor	h	0,4000		6,63		5,63				
06111 /SINAPI	Servente de obras	h	0,2000		4,75		2,02				
	SERVIÇOS DE TERCEIROS										
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0027		12,54		0,03				
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,0611		4,50		0,28				
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0003		300,00		0,09				
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		3,60	MATERIAL		5,86	CUSTO TOTAL	13,91	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO	0,00	ENC. (112,4000%)		4,05	SERV. TERCEIRO		0,40	BDI (22,4700 %)	3,13	17,04	

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LARANJEIRAS

PÇ. GETÚLIO VARGAS N.º 30 CENTRO

LARANJEIRAS-SE CNPJ : 11.368.711/0001-30

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LARANJEIRAS / MANUTENÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE BOM JESUS

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00088

Ref : Maio/2020-1

Moeda : R\$

CÓDIGO	Pintura de acabamento com lixamento e aplicação de 02 demãos de esmalte sintético sobre madeira - R1	UNID
02308/ORSE		m2
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA		
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA		
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN QTD
M 02226 /ORSE	Tinta esmalte sintético (coralit ou similar)	l 0,1800
M 03767 /SINAPI	Lixa em folha para parede ou madeira, numero 120 (cor vermelha)	un 0,4000
O 10549 /ORSE	Encargos Complementares - Servente	h 0,2000
O 10553 /ORSE	Encargos Complementares - Pintor	h 0,4000
P 04783 /SINAPI	Pintor	h 0,4000
P 06111 /SINAPI	Servente de obras	h 0,2000

CÓDIGO	Pintura de proteção sobre superfícies metálicas com aplicação de 01 demão de tinta anti-corrosiva zarcão - R2					UNID
02304/ORSE						m2
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA						
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO	TOTAL
00941 /ORSE	Fardamento	un	0,0005	74,30		0,04
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0003	5,30		0,00
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,0306	10,00		0,31
11252 /ORSE	Escada de aluminio de abrir com 7 degraus	un	0,0000	182,50		0,00
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0006	35,90		0,02
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0000	11,70		0,00
12893 /SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,0003	43,20		0,01
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0007	8,10		0,01
03767 /SINAPI	Lixa em folha para parede ou madeira, numero 120 (cor vermelha)	un	0,2500	0,40		0,10
02711 /SINAPI	Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara	un	0,0000	123,00		0,00
11251 /ORSE	Pincel de seda 2"	un	0,0009	26,59		0,02
11250 /ORSE	Rolo lâ de carneiro 20cm	un	0,0005	15,90		0,01
10788 /ORSE	Pá quadrada	un	0,0000	17,29		0,00
02378 /ORSE	Vale transporte	un	0,0225	4,00		0,09
12895 /SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0002	9,00		0,00
04728 /ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0000	10,55		0,00
02446 /ORSE	Zarcão anticorrosivo	l	0,0900	30,18		2,72
04174 /ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	un	0,0001	9,90		0,00
04725 /ORSE	Espátula	un	0,0001	18,36		0,00
	Protetor auricular	un	0,0014	4,90		0,01

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LARANJEIRAS
 PÇ. GETÚLIO VARGAS N.º 30 CENTRO
 LARANJEIRAS-SE CNPJ : 11.368.711/0001-30

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LARANJEIRAS / MANUTENÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE BOM JESUS

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00088

Ref : Maio/2020-1

Moeda : R\$

CÓDIGO	Pintura de proteção sobre superfícies metálicas com aplicação de 01 demão de tinta anti-corrosiva zarcão - R2							UNID		
02304/ORSE								m2		
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA										
CÓDIGO	MATERIAL					UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO	TOTAL
10596 /ORSE										
04729 /ORSE	Marreta 1 kg com cabo					un	0,0000	18,80		0,00
10492 /ORSE	Cesta Básica					un	0,0014	140,00		0,20
10583 /ORSE	Trincha 3"					un	0,0009	5,60		0,01
	MÃO-DE-OBRA (112,40%)									
04783 /SINAPI	Pintor					h	0,2000	6,63		2,82
06111 /SINAPI	Servente de obras					h	0,1000	4,75		1,01
	SERVIÇOS DE TERCEIROS									
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo					un	0,0014	12,54		0,02
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)					un	0,0306	4,50		0,14
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)					cj	0,0001	300,00		0,03
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	1,81	MATERIAL	3,55	CUSTO TOTAL		7,57	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO	0,00	ENC. (112,4000%)	2,02	SERV. TERCEIRO	0,19	BDI (22,4700 %)		1,70	9,27	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA										
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD	
M 02446 /ORSE	Zarcão anticorrosivo							1	0,0900	
M 03767 /SINAPI	Lixa em folha para parede ou madeira, numero 120 (cor vermelha)							un	0,2500	
O 10549 /ORSE	Encargos Complementares - Servente							h	0,1000	
O 10553 /ORSE	Encargos Complementares - Pintor							h	0,2000	
P 04783 /SINAPI	Pintor							h	0,2000	
P 06111 /SINAPI	Servente de obras							h	0,1000	

CÓDIGO	Porta em madeira de lei, almofadada, 0.80 x 2.10 m - fornecimento							UNID	
01757/ORSE								un	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	MATERIAL					UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
01825 /ORSE	Porta em madeira de lei muiracatiara com almofadas - 80 x 210cm					un	1,0000	535,11	535,11
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	535,11	CUSTO TOTAL		535,11	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,00	ENC. (112,4000%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI (22,4700 %)		120,24	655,35

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LARANJEIRAS
 PÇ. GETÚLIO VARGAS N.º 30 CENTRO
 LARANJEIRAS-SE CNPJ : 11.368.711/0001-30

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LARANJEIRAS / MANUTENÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE BOM JESUS

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00088

Ref : Maio/2020-1

Moeda : R\$

CÓDIGO	Porta em madeira de lei, almofadada, 0.80 x 2.10 m - fornecimento	UNID
01757/ORSE		un
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA		
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA		
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN QTD
M 01825 /ORSE	Porta em madeira de lei muiracatiara com almofadas - 80 x 210cm	un 1,0000

CÓDIGO	Preparo de superfície com lixamento e aplicação de 01 demão de líquido selador	UNID			
02281/ORSE		m2			
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA					
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
12895 /SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0002	9,00	0,00
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0000	11,70	0,00
12893 /SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par	0,0003	43,20	0,01
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0007	8,10	0,01
03767 /SINAPI	Lixa em folha para parede ou madeira, numero 120 (cor vermelha)	un	0,5000	0,40	0,20
02711 /SINAPI	Carrinho de mão de aço capacidade 50 a 60 l, pneu com câmara	un	0,0000	123,00	0,00
11252 /ORSE	Escada de alumínio de abrir com 7 degraus	un	0,0000	182,50	0,00
11251 /ORSE	Pincel de seda 2"	un	0,0009	26,59	0,02
10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,0014	140,00	0,20
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,0306	10,00	0,31
00941 /ORSE	Fardamento	un	0,0005	74,30	0,04
01333 /ORSE	Líquido selador para parede	l	0,1300	11,40	1,48
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0003	5,30	0,00
02378 /ORSE	Vale transporte	un	0,0225	4,00	0,09
04174 /ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	un	0,0001	9,90	0,00
04725 /ORSE	Espátula	un	0,0001	18,36	0,00
04728 /ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0000	10,55	0,00
04729 /ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0000	18,80	0,00
11250 /ORSE	Rolo lâ de carneiro 20cm	un	0,0005	15,90	0,01
10583 /ORSE	Trincha 3"	un	0,0009	5,60	0,01
10788 /ORSE	Pá quadrada	un	0,0000	17,29	0,00
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0006	35,90	0,02
10596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,0014	4,90	0,01
	MÃO-DE-OBRA (112,40%)				
04783 /SINAPI	Pintor	h	0,2000	6,63	2,82

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LARANJEIRAS
 PÇ. GETÚLIO VARGAS N.º 30 CENTRO
 LARANJEIRAS-SE CNPJ : 11.368.711/0001-30

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LARANJEIRAS / MANUTENÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE BOM JESUS

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00088

Ref : Maio/2020-1

Moeda : R\$

CÓDIGO	Preparo de superfície com lixamento e aplicação de 01 demão de líquido selador							UNID		
02281/ORSE								m2		
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA										
CÓDIGO	MÃO-DE-OBRA (112,40%)						UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
06111 /SINAPI	Servente de obras						h	0,1000	4,75	1,01
	SERVIÇOS DE TERCEIROS									
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo						un	0,0014	12,54	0,02
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)						cj	0,0001	300,00	0,03
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)						un	0,0306	4,50	0,14
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	1,81	MATERIAL	2,41	CUSTO TOTAL	6,43	PREÇO TOTAL		
EQUIPAMENTO	0,00	ENC. (112,4000%)	2,02	SERV. TERCEIRO	0,19	BDI (22,4700 %)	1,44	7,87		
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA										
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR								UN	QTD
M 01333 /ORSE	Líquido selador para parede								l	0,1300
M 03767 /SINAPI	Lixa em folha para parede ou madeira, numero 120 (cor vermelha)								un	0,5000
O 10549 /ORSE	Encargos Complementares - Servente								h	0,1000
O 10553 /ORSE	Encargos Complementares - Pintor								h	0,2000
P 04783 /SINAPI	Pintor								h	0,2000
P 06111 /SINAPI	Servente de obras								h	0,1000

CÓDIGO	Preparo de superfície com lixamento e aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico						UNID
02282/ORSE							m2
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL
12893 /SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par	0,0003		43,20		0,01
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0007		8,10		0,01
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0000		11,70		0,00
12895 /SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0002		9,00		0,00
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,0306		10,00		0,31
01332 /ORSE	Líquido selador acrílico	l	0,2000		6,00		1,20
00941 /ORSE	Fardamento	un	0,0005		74,30		0,04
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0003		5,30		0,00
03767 /SINAPI	Lixa em folha para parede ou madeira, numero 120 (cor vermelha)	un	0,5000		0,40		0,20
10596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,0014		4,90		0,01
02378 /ORSE	Vale transporte	un	0,0225		4,00		0,09

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LARANJEIRAS

PÇ. GETÚLIO VARGAS N.º 30 CENTRO

LARANJEIRAS-SE CNPJ : 11.368.711/0001-30

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LARANJEIRAS / MANUTENÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE BOM JESUS

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00088

Ref : Maio/2020-1

Moeda : R\$

CÓDIGO	Preparo de superfície com lixamento e aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico							UNID	
02282/ORSE								m2	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL				
04174 /ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	un	0,0001	9,90	0,00				
04725 /ORSE	Espátula	un	0,0001	18,36	0,00				
04728 /ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0000	10,55	0,00				
04729 /ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0000	18,80	0,00				
10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,0014	140,00	0,20				
10583 /ORSE	Trincha 3"	un	0,0009	5,60	0,01				
02711 /SINAPI	Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara	un	0,0000	123,00	0,00				
11250 /ORSE	Rolo lâ de carneiro 20cm	un	0,0005	15,90	0,01				
11252 /ORSE	Escada de aluminio de abrir com 7 degraus	un	0,0000	182,50	0,00				
11251 /ORSE	Pincel de seda 2"	un	0,0009	26,59	0,02				
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0006	35,90	0,02				
10788 /ORSE	Pá quadrada	un	0,0000	17,29	0,00				
MÃO-DE-OBRA (112,40%)									
06111 /SINAPI	Servente de obras	h	0,1000	4,75	1,01				
04783 /SINAPI	Pintor	h	0,2000	6,63	2,82				
SERVIÇOS DE TERCEIROS									
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0014	12,54	0,02				
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0001	300,00	0,03				
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,0306	4,50	0,14				
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	1,81	MATERIAL	2,13	CUSTO TOTAL	6,15	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.(112,4000%)	2,02	SERV. TERCEIRO	0,19	BDI(22,4700 %)	1,38	7,53	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
M 01332 /ORSE	Líquido selador acrilico							l	0,2000
M 03767 /SINAPI	Lixa em folha para parede ou madeira, numero 120 (cor vermelha)							un	0,5000
O 10549 /ORSE	Encargos Complementares - Servente							h	0,1000
O 10553 /ORSE	Encargos Complementares - Pintor							h	0,2000
P 04783 /SINAPI	Pintor							h	0,2000
P 06111 /SINAPI	Servente de obras							h	0,1000

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LARANJEIRAS

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LARANJEIRAS / MANUTENÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE BOM JESUS

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00088

PÇ. GETÚLIO VARGAS N.º 30 CENTRO

LARANJEIRAS-SE CNPJ : 11.368.711/0001-30

Ref : Maio/2020-1

Moeda : R\$

CÓDIGO	Remoção de telhamento com telhas cerâmicas						UNID
00009/ORSE							m2
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO	TOTAL	
11248 /ORSE	Furadeira e Parafusadeira eletrica Bosch ou Similar profissional	un	0,0000	246,00		0,00	
11249 /ORSE	Serra circular eletrica portatil	un	0,0000	518,00		0,00	
	MATERIAL						
10579 /ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	un	0,0000	18,86		0,00	
00941 /ORSE	Fardamento	un	0,0010	74,30		0,07	
11244 /ORSE	Martelo com unha	un	0,0000	29,90		0,00	
10788 /ORSE	Pá quadrada	un	0,0001	17,29		0,00	
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0012	35,90		0,04	
10596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,0030	4,90		0,01	
04729 /ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0001	18,80		0,00	
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0005	5,30		0,00	
02378 /ORSE	Vale transporte	un	0,0604	4,00		0,24	
04728 /ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0002	10,55		0,00	
10578 /ORSE	Formão grande	un	0,0000	15,15		0,00	
10577 /ORSE	Serrote 40cm	un	0,0000	18,58		0,00	
10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,0030	140,00		0,42	
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,0672	10,00		0,67	
12893 /SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,0005	43,20		0,02	
02711 /SINAPI	Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara	un	0,0001	123,00		0,01	
12895 /SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0004	9,00		0,00	
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0001	11,70		0,00	
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0015	8,10		0,01	
	MÃO-DE-OBRA (112,40%)						
01213 /SINAPI	Carpinteiro de formas	h	0,0600	6,63		0,84	
06111 /SINAPI	Servente de obras	h	0,6000	4,75		6,05	
	SERVIÇOS DE TERCEIROS						
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,0672	4,50		0,30	
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0030	12,54		0,04	
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0002	300,00		0,06	
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	3,25	MATERIAL	1,49	CUSTO TOTAL	8,78
EQUIPAMENTO		0,00	ENC.(112,4000%)	3,64	SERV. TERCEIRO	0,40	BDI (22,4700 %)
							1,97
							10,75

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LARANJEIRAS

PÇ. GETÚLIO VARGAS N.º 30 CENTRO

LARANJEIRAS-SE CNPJ : 11.368.711/0001-30

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LARANJEIRAS / MANUTENÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE BOM JESUS

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00088

Ref : Maio/2020-1

Moeda : R\$

CÓDIGO	Remoção de telhamento com telhas cerâmicas			UNID
00009/ORSE				m2
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA				
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA				
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN	QTD	
O 10549 /ORSE	Encargos Complementares - Servente	h	0,6000	
O 10551 /ORSE	Encargos Complementares - Carpinteiro	h	0,0600	
P 01213 /SINAPI	Carpinteiro de formas	h	0,0600	
P 06111 /SINAPI	Servente de obras	h	0,6000	

CÓDIGO	Servente com encargos complementares							UNID		
88316/SINAPI								h		
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA										
CÓDIGO	MATERIAL						UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
43491 /SINAPI	Epi - familia servente - horista (encargos complementares -coletado caixa)						h	1,0000	1,02	1,02
43467 /SINAPI	Ferramentas - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)						h	1,0000	0,38	0,38
37372 /SINAPI	Exames - horista (coletado caixa)						h	1,0000	0,35	0,35
37370 /SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa)						h	1,0000	2,23	2,23
37371 /SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa)						h	1,0000	0,72	0,72
37373 /SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa)						h	1,0000	0,07	0,07
	MÃO-DE-OBRA (112,40%)									
06111 /SINAPI	Servente de obras						h	1,0146	4,75	10,24
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	10,22	MATERIAL	4,77	CUSTO TOTAL	14,99	PREÇO TOTAL		
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.(112,4000%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI (22,4700 %)	3,37	18,36		
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA										
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR								UN	QTD
M 37370 /SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa)								h	1,0000
M 37371 /SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa)								h	1,0000
M 37372 /SINAPI	Exames - horista (coletado caixa)								h	1,0000
M 37373 /SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa)								h	1,0000
M 43467 /SINAPI	Ferramentas - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)								h	1,0000
M 43491 /SINAPI	Epi - familia servente - horista (encargos complementares -coletado caixa)								h	1,0000
O 95378 /SINAPI	Curso de capacitação para servente (encargos complementares) - horista								h	1,0000
P 06111 /SINAPI	Servente de obras								h	1,0000

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LARANJEIRAS
 PÇ. GETÚLIO VARGAS N.º 30 CENTRO
 LARANJEIRAS-SE CNPJ : 11.368.711/0001-30

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LARANJEIRAS / MANUTENÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE BOM JESUS

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00088

Ref : Maio/2020-1

Moeda : R\$

CÓDIGO	Telhadista com encargos complementares							UNID	
88323/SINAPI								h	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	MATERIAL					UN	QTD	CUSTO UNIT CUSTO TOTAL	
43459 /SINAPI	Ferramentas - familia carpinteiro de formas - horista (encargos complementares - coletado caixa)					h	1,0000	0,340,34	
37371 /SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa)					h	1,0000	0,720,72	
43483 /SINAPI	Epi - familia carpinteiro de formas - horista (encargos complementares - coletado caixa)					h	1,0000	1,081,08	
37370 /SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa)					h	1,0000	2,232,23	
37373 /SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa)					h	1,0000	0,070,07	
37372 /SINAPI	Exames - horista (coletado caixa)					h	1,0000	0,350,35	
	MÃO-DE-OBRA (112,40%)								
12869 /SINAPI	Telhador					h	1,0079	7,9116,93	
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	16,93	MATERIAL	4,79	CUSTO TOTAL	21,72	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO	0,00	ENC. (112,4000%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI (22,4700 %)	4,88	26,60	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
M 37370 /SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa)							h	1,0000
M 37371 /SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa)							h	1,0000
M 37372 /SINAPI	Exames - horista (coletado caixa)							h	1,0000
M 37373 /SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa)							h	1,0000
M 43459 /SINAPI	Ferramentas - familia carpinteiro de formas - horista (encargos complementares - coletado caixa)							h	1,0000
M 43483 /SINAPI	Epi - familia carpinteiro de formas - horista (encargos complementares - coletado caixa)							h	1,0000
O 95385 /SINAPI	Curso de capacitação para telhadista (encargos complementares) - horista							h	1,0000
P 12869 /SINAPI	Telhador							h	1,0000

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar