

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QTD	PREÇO UNIT	VALOR TOTAL	(%)
01	MANUTENÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE JOÃO MUNIZ BARRETO				94.915,07	100,00
01.01	EQUIPE DIRIGENTE				3.091,63	3,28
01.01.001	Tecnico de edificaciones com encargos complementares	mes	1,00	3.091,63	3.091,63	3,28
01.02	SERVIÇOS PRELIMINARES				2.874,63	3,03
01.02.001	Limpeza de fossa até 5m3	un	1,00	367,41	367,41	0,39
01.02.002	Limpeza de caixa de passagem ou de gordura com reassentamento da tampa	un	3,00	22,08	66,24	0,07
01.02.003	Remoção de calha de zinco	m	14,26	9,55	136,18	0,14
01.02.004	Restauração - Lavagem de superfície com hidrojateamento a uma pressão mínima de 1200 lb	m²	104,00	17,31	1.800,24	1,90
01.02.005	Demolição de revestimento cerâmico ou azulejo	m2	28,00	18,02	504,56	0,53
01.03	COBERTURA				27.394,35	28,85
01.03.001	Impermeabilização - Aplicação de 1 demão de asfalto elastomérico, sem armação de estrudante, em calhas e lajes descobertas, Denverpren ou similar	m2	43,00	39,14	1.683,02	1,77
01.03.002	Rufo de concreto armado fck=20mpa l=30cm e h=5cm	m	39,00	31,43	1.225,77	1,29
01.03.003	Fornecimento e aplicação de selante p/calhas e rufos, tipo selacalha (veda calha), cor alumínio, ref: Vedacit ou similar	m	39,00	9,06	353,34	0,37
01.03.004	Revisão em cobertura com telha cerâmica tipo canal comum, Itabaiana ou similar, com reposição de 20% do material	m2	259,79	66,08	17.166,92	18,09
01.03.005	Manta de alumínio, subcobertura de telhado, Freshfoil da Tégula ou similar	m2	259,79	19,78	5.138,65	5,41
01.03.006	Calha em chapa de aço galvanizado nº 26, desenvolvimento 50 cm (fundo=14 cm, laterais=15 cm, bordas=3 cm)	m	14,26	101,97	1.454,09	1,53
01.03.007	Joelho 90° em pvc rígido c/ anéis, para esgoto predial, diâm = 75mm	un	8,00	15,19	121,52	0,13
01.03.008	Tubo pvc rígido c/anel borracha, serie normal, p/esgoto predial, d = 75mm	m	12,00	20,92	251,04	0,26
01.04	ESQUADRIAS				3.964,54	4,18
01.04.001	Guarda-corpo h = 1,10m e Corrimão em tubo ferro galvanizado, barras superiores alt=0,92m e 0,70m e barra inferior, diâm= 1.1/2", barras verticais d=3/4" a cada 0,11m, curvas de aço carbono. Rev 02	m	17,50	188,73	3.302,78	3,48
01.04.002	Película insulfilm aplicada ou Similar	m2	16,00	41,36	661,76	0,70
01.05	REVESTIMENTO				4.292,60	4,52
01.05.001	Lavagem de pastilhas e rejuntamento com cimento branco	m2	29,00	11,92	345,68	0,36
01.05.002	Revestimento cerâmico para parede, 10 x 10 cm, Elizabeth, linha cristal piscina, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejunte epoxi, exclusive regularização de base ou emboço - Rev 01	m2	28,00	99,40	2.783,20	2,93
01.05.003	Apicoamento total de reboco com pontadeiras/talhadeiras	m2	18,80	2,39	44,93	0,05
01.05.004	Revestimento cerâmico para parede, 10 x 10 cm, Elizabeth, linha lux neve, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço - Rev 04	m2	18,80	59,51	1.118,79	1,18
01.06	PAVIMENTAÇÃO				2.462,40	2,59
01.06.001	Limpeza de piso cerâmico ou com pedras rústicas utilizando ácido muriático. af_04/2019	m2	264,49	9,31	2.462,40	2,59
01.07	PINTURA				27.517,93	28,99
01.07.001	Remoção de pintura à óleo ou esmalte	m2	53,00	12,04	638,12	0,67

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LARANJEIRAS
 PÇ. GETÚLIO VARGAS N.º 30 CENTRO
 LARANJEIRAS-SE CNPJ : 11.368.711/0001-30

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LARANJEIRAS / MANUTENÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE JOÃO MUNIZ
 BARRETO

Cod. Empreendimento: 00090

BDI: 22,47%

Ref : Maio/2020-1

Moeda : R\$

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QTD	PREÇO UNIT	VALOR TOTAL	(%)
01.07.002	Pintura para interiores, sobre paredes ou tetos, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador e 02 demãos de tinta pva latex convencional para interiores	m2	690,75	22,95	15.852,71	16,70
01.07.003	Remoção de pintura látex (raspagem e/ou lixamento e/ou escovação)	m2	690,75	6,39	4.413,89	4,65
01.07.004	Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico e 02 demãos de tinta pva latex convencional para exteriores	m2	160,00	21,76	3.481,60	3,67
01.07.005	Pintura de acabamento com lixamento, aplicação de 01 demão de tinta à base de zarcão e 02 demãos de tinta esmalte	m2	17,80	26,71	475,44	0,50
01.07.006	Pintura acrílica em piso cimentado duas demãos	m2	29,60	15,81	467,98	0,49
01.07.007	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta mineral em pó (Hidracor ou similar)	m2	74,00	12,03	890,22	0,94
01.07.008	Pintura para superfícies de madeira com lixamento, aplicação de 01 demão de fundo sintético nivelador e 02 demãos de tinta esmalte ou óleo	m2	53,00	24,49	1.297,97	1,37
01.08	INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO				833,48	0,88
01.08.001	Fornecimento e Instalação de Extintor de Incêndio, Pó Químico Sêco - PQS, ABC - 12kg	un	1,00	256,43	256,43	0,27
01.08.002	Extintor de agua pressurizada, capacidade 10 L, tempo de descarga 80s, alcance do jato 8m, instalado	un	1,00	179,11	179,11	0,19
01.08.003	Placa de indicativa de "EXTINTOR" em pvc, dim.: 20 x 20 cm	Un	2,00	22,64	45,28	0,05
01.08.004	Luminária de emergência - fornecimento e instalação. af_11/2017	un	11,00	32,06	352,66	0,37
01.09	ADEQUAÇÃO DO BANHEIRO PNE				744,67	0,78
01.09.001	Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=80cm, d=1 1/2", Jackwal ou similar	un	3,00	185,00	555,00	0,58
01.09.002	Barra de apoio, para lavatório de canto, tres lados, fixa, em aço inox, l=18+25+18cm, d=1 1/4", Jackwal ou similar	un	1,00	189,67	189,67	0,20
01.10	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS				6.979,89	7,36
01.10.001	Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	h	80,00	22,89	1.831,20	1,93
01.10.002	Caixa d'água em polietileno, 1000 litros, com acessórios	un	1,00	826,89	826,89	0,87
01.10.003	Revisão de ponto de esgoto tipo 2 - Rev. 01	un	20,00	71,91	1.438,20	1,52
01.10.004	Revisão de ponto de água tipo 3	un	20,00	144,18	2.883,60	3,04
01.11	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS				6.740,38	7,09
01.11.001	Eletricista com encargos complementares	h	80,00	23,62	1.889,60	1,99
01.11.002	Luminária decorativa simples externa, ref.CW-200/3, c/chapeu refletor em alumínio, pintado em epoxi, c/difusor acrílico leitoso, inclusive poste galv. reto h=3,00m, inclusive lâmpada mista 250w. (Luminance/Tecnolux ou similar)	un	1,00	1.247,59	1.247,59	1,31
01.11.003	Luminária de embutir com aletas, para lâmpada fluorescente, 2 x 32w, ref. TBS020232CI00, da Philips, completa	un	13,00	259,29	3.370,77	3,55
01.11.004	Ponto de luz em teto ou parede, com eletroduto de pvc flexível sanfonado embutido Ø 3/4"	un	1,00	232,42	232,42	0,24
01.12	LOUÇAS / METAIS / BANCADAS				1.899,86	2,00
01.12.001	Lavatório louça (Deca-Ravena ref L-91) sem coluna, c/ sifão plástico, válvula plástica, engate PVC e torneira plastica ou similares	un	2,00	274,25	548,50	0,58
01.12.002	Pia de cozinha com bancada em granito cinza andorinha, e = 2cm, dim 1.80x0.60, com 01 cuba de aço inox, sifão cromado, válvula cromada, torneira em aço inox, inclusive rodopia 10 cm, assentada.	un	1,00	1.351,36	1.351,36	1,42

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LARANJEIRAS
 PC. GETÚLIO VARGAS N.º 30 CENTRO
 LARANJEIRAS-SE CNPJ : 11.368.711/0001-30

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LARANJEIRAS / MANUTENÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE JOÃO MUNIZ
 BARRETO

Cod. Empreendimento: 00090
 BDI: 22,47%
 Ref : Maio/2020-1 Moeda : R\$

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QTD	PREÇO UNIT	VALOR TOTAL	(%)
01.13	DIVERSOS				2.018,60	2,13
01.13.001	Fornecimento e espalhamento de terra vegetal preparada	m3	3,00	76,76	230,28	0,24
01.13.002	Grama esmeralda em placas, fornecimento e plantio	m2	2,00	16,91	33,82	0,04
01.13.003	Planta - Palmeira Vêitita, fornecimento e plantio	un	5,00	350,90	1.754,50	1,85
01.14	DIVERSOS				4.100,11	4,32
01.14.001	Instalação de condicionador de ar tipo split high wall, 12000 btu	un	1,00	612,35	612,35	0,65
01.14.002	Limpeza geral	m2	452,92	2,12	960,19	1,01
01.14.003	Placa de inauguração de obra em alumínio 0,60 x 0,80 m	un	1,00	1.815,21	1.815,21	1,91
01.14.004	Placa de obra em lona com impressão digital 1,50 x 2,00m, inclusive estrutura em metalon 20 x 20cm e escoramento, instalada	un	1,00	712,36	712,36	0,75
Importa o presente orçamento em :					VALOR TOTAL DO EMPREENDIMENTO =====>>	94.915,07
(noventa e quatro mil, novecentos e quinze reais e sete centavos)						