

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 874793/2018	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJEIRAS	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Pavimentação e drenagem de ruas no município de Laranjeiras/Se			
LOCALIDADE SINAPI ARACAJU	DATA BASE 02-20 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Pavimentação e drenagem de ruas no município de Laranjeiras/Se	MUNICÍPIO / UF LARANJEIRAS/SE	BDI 1 23,12%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
Pavimentação e drenagem de ruas no município de Laranjeiras/Se									465.594,66	
1.			ADMINISTRAÇÃO LOCAL					-	18.054,71	
1.1.			EQUIPE DIRIGENTE					-	6.590,40	
1.1.1.	SINAPI	90777	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	32,00	87,11	BDI 1	107,25	3.432,00	RA
1.1.2.	SINAPI	90780	MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	64,00	40,08	BDI 1	49,35	3.158,40	RA
1.2.			MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO					-	320,13	
1.2.1.	SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8,00	14,97	BDI 1	18,43	147,44	RA
1.2.2.	ORSE	3464	Transporte de máquinas e equipamentos por caminhão munck (min.=100km)	km	46,80	3,00	BDI 1	3,69	172,69	RA
1.3.			SERVIÇOS DO EMPREENDIMENTO					-	11.144,18	
1.3.1.	ORSE	51	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada	m2	6,00	312,44	BDI 1	384,68	2.308,08	RA
1.3.2.	ORSE	3167	Placa de inauguração de obra em alumínio 0,60 x 0,80 m	un	1,00	1.461,94	BDI 1	1.799,94	1.799,94	RA
1.3.3.	ORSE-I	10490	Aluguel de container - Escritório sem banheiro - 6,20 x 2,40m, equipado com 01 Ar condicionado	mês	4,00	1.000,00	BDI 1	1.231,20	4.924,80	RA
1.3.4.	ORSE-I	10389	Aluguel de banheiro químico, com 03 limpezas semanais	mês	4,00	428,72	BDI 1	527,84	2.111,36	RA
2.			SERVIÇOS PRELIMINARES					-	807,08	
2.1.			SERVIÇOS PRELIMINARES					-	807,08	
2.1.1.	SINAPI	99064	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018	M	899,28	0,30	BDI 1	0,37	332,73	RA
2.1.2.	SINAPI	100575	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019	M2	5.270,58	0,07	BDI 1	0,09	474,35	RA
3.			PAVIMENTAÇÃO					-	354.462,38	
3.1.			PAVIMENTAÇÃO					-	351.104,58	
3.1.1.	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	1.701,87	27,27	BDI 1	33,57	57.131,78	RA
3.1.2.	ORSE	9104	Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico	m2	4.121,23	56,73	BDI 1	69,85	287.867,92	RA
3.1.3.	ORSE	4960	Meio-fio granítico, rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	m	177,21	27,98	BDI 1	34,45	6.104,88	RA
3.2.			DIVERSOS					-	3.357,80	
3.2.1.	ORSE	6191	Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos)	m²	4.121,23	0,40	BDI 1	0,49	2.019,40	RA
3.2.2.	ORSE	2667	Calha semi-circular em concreto pré-moldado d=40cm	m	20,00	54,35	BDI 1	66,92	1.338,40	RA
4.			PASSEIOS					-	87.445,93	
4.1.			SERVIÇOS					-	85.997,67	
4.1.1.	SINAPI	87477	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	M2	219,39	27,21	BDI 1	33,50	7.349,57	RA
4.1.2.	SINAPI	94319	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILÓ-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	M3	109,29	39,72	BDI 1	48,90	5.344,28	RA

RECURSO



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 874793/2018	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJEIRAS	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Pavimentação e drenagem de ruas no município de Laranjeiras/Se			
LOCALIDADE SINAPI ARACAJU	DATA BASE 02-20 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Pavimentação e drenagem de ruas no município de Laranjeiras/Se	MUNICÍPIO / UF LARANJEIRAS/SE	BDI 1 23,12%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
Pavimentação e drenagem de ruas no município de Laranjeiras/Se									465.594,66	
4.1.3.	SINAPI	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF 07/2016	M3	41,59	561,84	BDI 1	691,74	28.769,47	RA
4.1.4.	ORSE	4864	Piso tátil direcional e de alerta, em concreto colorido, p/deficientes visuais, dimensões 30x30cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base	m2	340,17	84,30	BDI 1	103,79	35.306,24	RA
4.1.5.	ORSE	2180	Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço t4, esp. média = 2,5cm	m2	340,17	18,98	BDI 1	23,37	7.949,77	RA
4.1.6.	ORSE	16	Demolição manual de piso cimentado sobre lastro de concreto - Rev 01	m2	54,19	19,16	BDI 1	23,59	1.278,34	RA
4.2.			DIVERSOS					-	1.448,26	
4.2.1.	SINAPI	74245/1	PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAOS	M2	91,20	12,90	BDI 1	15,88	1.448,26	RA
5.			SINALIZAÇÃO VERTICAL E HORIZONTAL					-	4.824,56	
5.1.			SINALIZAÇÃO					-	4.824,56	
5.1.1.	SINAPI	83693	CAIACAO EM MEIO FIO	M2	427,48	3,46	BDI 1	4,26	1.821,06	RA
5.1.2.	OCPE	0001	Sinalização permanente, vertical, com placa octogonal de aço, padrão dner, l argura=0,35m, com poste de madeira 3,50m fixado com base de concreto 40x40x50	UN	6,00	230,58	BDI 1	283,89	1.703,34	RA
5.1.3.	SINAPI-I	13521	PLACA DE ACO ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X 20* CM	UN	16,00	66,00	BDI 1	81,26	1.300,16	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

LARANJEIRAS/SE
Local
quarta-feira, 12 de agosto de 2020
Data

Responsável Técnico
Nome: ALBERVAN J. SOUZA SANTANA
CREA/CAU: 270893330-2
ART/RRT: 0