PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00091

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LARANJEIRAS FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LARANJEIRAS / MANUTENÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE ANTÔNIO PC. GETÚLIO VARGAS N.º 30 CENTRO MENEZES LEITÉ

PÇ. GETÚLIO VARGAS N.º 30 CENTRO

MENEZES LEITÉ

BDI: 22,47%

LARANJEIRAS-SE CNPJ: 11.368.711/0001-30

Ref: Maio/2020-1

Moeda: R\$

LARANJEIRAS-SE CNPJ: 11.368.711/0001-30 Ref: Maio/2020-1						
ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QTD	PREÇO UNIT	VALOR TOTAL	(%)
01	MANUTENÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE ANTÔNIO MENEZES LEITE				154.636,79	100,00
01.01	EQUIPE DIRIGENTE				3.091,63	2,01
01.01.001	Tecnico de edificacoes com encargos complementares	mes	1,00	3.091,63	3.091,63	2,01
01.02	SERVIÇOS PRELIMINARES				12.766,93	8,26
01.02.001	Limpeza de fossa até 5m3	un	2,00	367,41	734,82	0,48
01.02.002	Limpeza de caixa de passagem ou de gordura com reassentamento da tampa	un	15,00	22,08	331,20	0,21
01.02.003	Remoção de calha de zinco	m	81,00	9,55	773,55	0,50
01.02.004	Restauro - Lavagem de superfície com hidrojateamento a uma pressão mínima de 1200 lb	m²	587 , 85	17,31	10.175,68	6,58
01.02.005	Demolição manual de piso cimentado sobre lastro de concreto - Rev 01	m2	32,00	23,49	751,68	0,49
01.03	COBERTURA				52.223,58	33,77
01.03.001	Rufo de concreto armado fck=20mpa 1=30cm e h=5cm	m	21,20	31,43	666,32	0,43
01.03.002	Fornecimento e aplicação de selante p/calhas e rufos, tipo selacalha (veda calha), cor aluminio, ref: Vedacit ou similar	m	21,20	9,06	192,07	0,12
01.03.003	Revisão em cobertura com telha ceramica tipo canal comum, Itabaiana ou similar, com reposição de 50% do material	m2	406,62	103,41	42.048,57	27 , 19
01.03.004	Calha em chapa de aço galvanizado nº 26, desenvolvimento 74 cm (fundo=22 cm, laterais=15 e 22 cm, bordas=3 e 12cm)	m	81,00	115,02	9.316,62	6,03
01.04	ESQUADRIAS				9.520,63	6,16
01.04.001	Revisão de esquadria de madeira	m2	48,00	74,33	3.567,84	2,31
01.04.002	Revisão de esquadrias de alumínio	m2	34,81	102,89	3.581,60	2,32
01.04.003	Porta em madeira de lei, de correr, lisa, semi-ôca 0,70x2,10m, inclusive batentes e ferragens	un	1,00	931,45	931,45	0,60
01.04.004	Película insulfilm aplicada ou Similar	m2	34,81	41,36	1.439,74	0,93
01.05	REVESTIMENTO				7.938,18	5,13
01.05.001	Lavagem de pastilhas e rejuntamento com cimento branco	m2	636,00	11,92	7.581,12	4,90
01.05.002	Revestimento cerâmico para parede, 10 x 10 cm, Elizabeth, linha lux neve, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço - Rev 04	m2	6,00	59,51	357,06	0,23
01.06	PAVIMENTAÇÃO				3.617,72	2,34
01.06.001	Aterro de caixão de ediificação, com fornec. de areia, adensada com água	m3	12,00	142,81	1.713,72	1,11
01.06.002	Piso em concreto simples desempolado, fck = 21 MPa, e = 10 cm, com forma em quadros $2,0x2,0m$, para juntas de concretagem - tres usos - Rev 01	m2	32,00	59,50	1.904,00	1,23
01.07	PINTURA				41.861,71	27,07
01.07.001	Restauro - Lavagem de superfície com hidrojateamento a uma pressão mínima de 1200 lb	m²	308,00	17,31	5.331,48	3,45
01.07.002	Pintura para interiores, sobre paredes ou tetos, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador, 02 demãos de massa corrida e 02 demãos de tinta pva latex convencional para interiores	m2	497,00	33,31	16.555 , 07	10,71
01.07.003	Remoção de pintura látex (raspagem e/ou lixamento e/ou escovação)	m2	497,00	6,39	3.175,83	2,05
01.07.004	Pintura de acabamento com lixamento, aplicação de 01 demão de tinta à base de zarcão e 02 demãos de tinta esmalte	m2	35,00	26,71	934,85	0,60
01.07.005	Pintura acrilica em piso cimentado duas demaos	m2	587 , 85	15,81	9.293,91	6,01
ORSE - Orçamen	to de Obras de Sergipe Página 1			rptPlanilhaOrcame	entariaEmpreendin	nentoForm

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00091

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LARANJEIRAS FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LARANJEIRAS / MANUTENÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE ANTÔNIO MENEZES LEITE

PÇ. GETÚLIO VARGAS N.º 30 CENTRO

MENEZES LEITÉ

BDI: 22,47%

LARANJEIRAS-SE CNPJ: 11.368.711/0001-30

Ref: Maio/2020-1

Moeda: R\$

LAKANJEIKAS-S	E CNPJ: 11.368.711/0001-30			Rei : Ma	10/2020-1	ioeua : K\$
ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QTD	PREÇO UNIT	VALOR TOTAL	(%)
01.07.006	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta mineral em pó (Hidracor ou similar)	m2	308,00	12,03	3.705,24	2,40
01.07.007	Pintura para superfícies de madeira com lixamento, aplicação de 01 demão de fundo sintético nivelador e 02 demãos de tinta esmalte ou óleo	m2	117,00	24,49	2.865,33	1,85
01.08	INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO				1.666,96	1,08
01.08.001	Fornecimento e Instalação de Extintor de Incêndio, Pó Químico Sêco - PQS, ABC - 12kg	un	2,00	256,43	512,86	0,33
01.08.002	Extintor de agua presssurizada, capacidade 10 L, tempo de descarga 80s, alcance do jato 8m, instalado	un	2,00	179,11	358,22	0,23
01.08.003	Placa de indicativa de "EXTINTOR" em pvc, dim.: 20 x 20 cm	Un	4,00	22,64	90,56	0,06
01.08.004	Luminária de emergência - fornecimento e instalação. af_11/2017	un	22,00	32,06	705,32	0,46
01.09	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS				10.093,86	6,53
01.09.001	Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	h	120,00	22,89	2.746,80	1,78
01.09.002	Revisão de ponto de esgoto tipo 2 - Rev. 01	un	34,00	71,91	2.444,94	1,58
01.09.003	Revisão de ponto de água tipo 3	un	34,00	144,18	4.902,12	3,17
01.10	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS				6.903,33	4,46
01.10.001	Eletricista com encargos complementares	h	120,00	23,62	2.834,40	1,83
01.10.002	Ponto de tomada 2p+t, ABNT, de embutir, 10 A, com eletroduto de pvc flexível sanfonado embutido \emptyset 3/4", fio rigido 2,5mm² (fio 12), inclusive placa em pvc e aterramento	pt	23,00	176,91	4.068,93	2,63
01.11	DIVERSOS				4.952,26	3,19
01.11.001	Alçapão para forro de pvc, dim=60x60cm, aplicado	m2	1,00	38,12	38,12	0,02
01.11.002	Limpeza geral	m2	1.125,74	2,12	2.386,57	1,54
01.11.003	Placa de inauguração de obra em alumínio 0,60 x 0,80 m	un	1,00	1.815,21	1.815,21	1,17
01.11.004	Placa de obra em lona com impressão digital 1,50 x 2,00m, inclusive estrutura em metalon 20 x 20cm e escoramento, instalada	un	1,00	712,36	712,36	0,46
Importa o presente orçamento em : VALOR TOTAL DO EMPREENDIMENTO ======>>				1	54.636,79	
(cento e cin	quenta e quatro mil, seiscentos e trinta e seis reais e setenta e nove centavos)					