## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO EMPREENDIMENTO

Ref: Maio/2020-1

Cod. Empreendimento: 00084

BDI: 22.47%

Moeda: R\$

## FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LARANJEIRAS FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LARANJEIRAS / MANUTENÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE VEREADOR 105É AUGUSTO DOS SANTOS

PÇ. GETÚLIO VARGAS N.º 30 CENTRO

JOSE AUGUSTO DOS SANTOS

LARANJEIRAS-SE CNPJ: 11.368.711/0001-30

DESCRIÇÃO UN OTD PRECO UNIT VALOR TOTAL (%) **ITFM** MANUTENÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE VEREADOR JOSÉ AUGUSTO DOS SANTOS 01 54.181.63 100.00 01.01 EOUIPE DIRIGENTE 3.091.63 5.71 01.01.001 Tecnico de edificacoes com encargos complementares 1,00 3.091,63 3.091,63 5,71 mes 01 02 SERVICOS PRELIMINARES 119.06 0.22 01.02.001 11,62 Remoção de vaso sanitário un 4,00 46,48 0.09 01.02.002 m2 5,04 14,40 72,58 0.13 Remoção de esquadria de madeira, com ou sem batente 01 03 COBERTURA 10.770.26 19.88 01.03.001 22,00 31,43 691,46 Rufo de concreto armado fck=20mpa 1=30cm e h=5cm 1,28 01.03.002 Fornecimento e aplicação de selante p/calhas e rufos, tipo selacalha (veda m 22,00 9,06 199,32 0.37 calha), cor aluminio, ref: Vedacit ou similar 01.03.003 Revisão em cobertura com telha ceramica tipo canal comum, Itabaiana ou 125,12 78,96 9.879,48 18,23 m2 similar, com reposição de 30% do material 01.04 ESOUADRIAS 3.018,05 5,57 01.04.001 Película insulfilm aplicada ou Similar 10.93 41,36 452,06 0.83 Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, 0.80 x 2.10 m, 01 04 002 3,00 584,52 1.753,56 3,24 un inclusive batente e ferragens 01.04.003 Revisão de esquadria de madeira 10.93 74.33 812.43 1.50 01.05 PAVIMENTAÇÃO 299,88 0,55 01.05.001 Limpeza de revestimento cerâmico em parede utilizando ácido muriático. 98,00 3,06 299.88 m2 0,55 af 04/2019 PINTURA 01.06 14.268,92 26,35 01.06.001 Pintura para interiores, sobre paredes ou tetos, com lixamento, aplicação de m2. 220,00 33.31 7.328,20 13.53 01 demão de líquido selador. 02 demãos de massa corrida e 02 demãos de tinta pva latex convencional para interiores 01.06.002 Remoção de pintura látex (raspagem e/ou lixamento e/ou escovação) 6,39 2.236,50 m2 350,00 4,13 01.06.003 Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão m2 130,00 21,76 2.828.80 5,22 de líquido selador acrílico e 02 demãos de tinta pva latex convencional para exteriores 01.06.004 Pintura de acabamento com lixamento, aplicação de 01 demão de tinta à base de 26,71 0.84 m2 17,00 454,07 zarção e 02 demãos de tinta esmalte 01.06.005 Pintura acrilica em piso cimentado duas demaos m2 14,00 15,81 221,34 0,41 01.06.006 Pintura para superfícies de madeira com lixamento, aplicação de 01 demão de m2 49,00 24,49 1.200.01 2,22 fundo sintético nivelador e 02 demãos de tinta esmalte ou óleo 01.07 INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO 705,24 1,29 01.07.001 Fornecimento e Instalação de Extintor de Incêndio, Pó Químico Sêco - PQS, ABC 1.00 256.43 256,43 0,47 เมท - 12ka 01.07.002 Extintor de aqua presssurizada, capacidade 10 L, tempo de descarga 80s, 179,11 1,00 179,11 0,33 un alcance do jato 8m, instalado 01.07.003 Placa de indicativa de "EXTINTOR" em pvc, dim.: 20 x 20 cm 2,00 22,64 45,28 0,08 Un 01.07.004 32,06 Luminária de emergência - fornecimento e instalação. af 11/2017 un 7,00 224,42 0,41 01.08 ADEOUAÇÃO DO BANHEIRO PNE 744,67 1,37 01.08.001 Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, 1=80cm, d=1 1/2", Jackwal ou similar 3.00 185,00 555,00 1,02 un

## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00084

BDI: 22.47%

Moeda: R\$

## FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LARANJEIRAS FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LARANJEIRAS / MANUTENÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE VEREADOR JOSÉ AUGUSTO DOS SANTOS

PÇ. GETÚLIO VARGAS N.º 30 CENTRO

LARANJEIRAS-SE CNPJ: 11.368.711/0001-30

Ref: Maio/2020-1

**DESCRIÇÃO** UN OTD PRECO UNIT VALOR TOTAL (%)01.08.002 Barra de apoio, para lavatório de canto, tres lados, fixa, em aco inox, าาท 1,00 189,67 189,67 0,35 l=18+25+18cm, d=1 1/4", Jackwal ou similar 01.09 TNSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 4.169,34 7,70 01.09.001 Sifão do tipo flexível em pvc 1 x 1.1/2 - fornecimento e instalação. บาท 9,00 11,07 99,63 0,18 af 01/2020 01.09.002 Limpeza de caixa de passagem ou de gordura com reassentamento da tampa 3,00 22,08 66,24 0.12 un 01.09.003 Limpeza de fossa até 5m3 าาท 1.00 367.41 367.41 0.68 01.09.004 13,00 71,91 934,83 Revisão de ponto de esgoto tipo 2 - Rev. 01 1,73 บาท 01.09.005 Revisão de ponto de água tipo 3 13,00 144,18 1.874,34 3,46 un 01.09.006 Caixa d'áqua em polietileno, 1000 litros, com acessórios 1.00 826,89 826.89 1.53 าาท 01.10 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 7.460.93 13.78 01.10.001 Tomada 2p + t, ABNT, de embutir, 20 A, com placa em pvc 30,00 24,71 741,30 1,37 บาท 01.10.002 Interruptor 01 seção, com caixa pvc 4" x 2", aparente 19,85 238,20 12,00 0,44 un 23,62 01.10.003 Eletricista com encargos complementares 80,00 1.889,60 3,49 01.10.004 Ponto de luz em teto ou parede, com eletroduto pvc rígido embutido Ø 3/4" 1,00 241,98 241,98 0,45 un 01.10.005 Luminária de embutir com aletas, para lâmpada fluorescente, 2 x 32w, ref. 3.111,48 บาท 12,00 259,29 5,74 TBS020232CI00, da Philips, completa 01.10.006 Ponto de tomada 2p+t, ABNT, de embutir, 10 A, com eletroduto de pvc flexível pt 7.00 176.91 1.238.37 2,29 sanfonado embutido Ø 3/4", fio rigido 2,5mm² (fio 12), inclusive placa em pvc 01.11 LOUCAS / METAIS / BANCADAS 6.741,08 12,43 01.11.001 Torneira cromada para pia de cozinha d=1/2", DECA, linha Standard 2,00 212,34 424,68 0.78 บบท ref.1159-C39, ou similar 01.11.002 Cuba de aço inox 304, dimensões 34 x 56 x 17cm, para instalação em bancada, 451,78 903,56 2,00 1,67 าาท c/válvula cromada 3 1/2", ref.94024-207, Tramontina ou similar, exclusive sifão, torneira e engate 01.11.003 Lavatório louca (Deca-Ravena ref L-91) sem coluna, c/ sifão plástico, válvula 4.00 274.25 1.097.00 2.02 เมท plástica, engate PVC e torneira plastica ou similares 01.11.004 Pia de cozinha com bancada em granito cinza andorinha, e = 2cm, dim 1,00 1.351,36 1.351,36 2,49 าาท 1.80x0.60, com 01 cuba de aco inox, sifão cromado, válvula cromada, torneira em aço inox, inclusive rodopia 10 cm, assentada. 01.11.005 Vaso sanitario c/caixa de descarga acoplada, linha ravena CP929, DECA ou าาท 4,00 741,12 2.964.48 5,47 similar, inclusive assento ASTRA TPK ou similar, conj. de fixação DECA SP13 ou similar, anel de vedação e engate plástico 01.12 DIVERSOS 2.792,57 5,15 Limpeza geral 01.12.001 m2. 125,00 2,12 0,49 265,00 01.12.002 1,00 1.815,21 1.815,21 3,35 Placa de inauguração de obra em alumínio 0,60 x 0,80 m un 01.12.003 Placa de obra em lona com impressão digital 1.50 x 2.00m, inclusive estrutura 1,00 712,36 712,36 1,31 un em metalon 20 x 20cm e escoramento, instalada Importa o presente orcamento em: VALOR TOTAL DO EMPREENDIMENTO =====>> 54.181,63 (cinquenta e quatro mil, cento e oitenta e um reais e sessenta e três centavos)